

<b>Zemní práce</b>			
VÝKOP TŘÍDA TEŽITELNOSTI I.	<b>424.982</b>	m3	odkop silnice, I.třída těžitelnosti, nelze použít - nevhodná zemina
násyp materiál nakoupený	<b>1.447</b>	m3	
úprava pláň	795.300	m2	uvažován přesah 0,85m pod krajnici x délka krajnice
zemní krajnice a dosypávky	4.473	m3	průměrně 0,04m2 v řezu
ornice	<b>1.080</b>	m3	ohumus tl.0,15
ornice svah	49.352	m3	ohumus tl.0,15
AKTIVNÍ ZÓNA MATERIÁL NAKOUPENÝ	352.406	m3	nakupované materiály;zemina vhodná dle ČSN 73 6133; hutněno na 100 % PS

<b>Kubatura odkopu:</b>	Staničení	Plocha	Kubatura	
	m	m2	m3	
	0	0		10.650
	5.65	3.770		77.851
	26.3	3.770		55.348
	40	4.310		85.400
	60	4.230		79.341
	79.96	3.720		76.152
	100	3.88		40.240
	111.63	3.04		
				<b>424.982</b>

<b>Kubatura AZ:</b>	Staničení	Plocha	Kubatura	
	m	m2	m3	
	0	0		8.921
	5.65	3.158		66.163
	26.3	3.250		44.525
	40	3.250		65.000
	60	3.250		64.870
	79.96	3.250		65.130
	100	3.25		37.798
	111.63	3.25		
				<b>352.406</b>

<b>Kubatura násypu:</b>	Staničení	Plocha	Kubatura	
	m	m2	m3	
	0	0		0.311
	5.65	0.11		1.136
	26.3	0		0.000
	100	0		3.722
	111.63	0.64		
				<b>1.447</b>