

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Petr Koleta, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

**Společnost / podnikatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva
Ivan Havel, člen představenstva
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na
základě plné moci
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společník BAK stavební společnost a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 48a, č. 66, č. 68, č. 69, č. 72-74, č. 76, č. 77, č. 80, č. 85, č. 87, č. 89, č. 90, č. 95, č. 97, č. 100-103, č. 104B, č. 105, č. 106 a č. 108-113.

vícepráce: 1 863 622,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 459 776,92 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 67, č. 70, č. 71, č. 75, č. 78, č. 79, č. 81-84, č. 86, č. 88, č. 91-94, č. 96, č. 98, č. 99, č. 104A a č. 107

vícepráce: 2 595 644,95 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 004 646,86 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 48a, č. 66 až 103, č. 104A, č. 104B, č. 105 – 113, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 4 459 267,52 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 464 423,78 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024 ve znění předešlých dodatků se tedy **navyšuje o 2 994 843,74 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 96 342 760,08 Kč

DPH samostatně 20 231 979,62 Kč

cena celkem s DPH 116 574 739,70 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 48a, č. 66 až 103, č. 104A, č. 104B, č. 105 – 113

Seznam změnových listů

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:



Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....
Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s

ZMĚNOVÝ LIST

048a

Oprava vzorců krycího ZL 48 - rozpočet bez změny

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt:

SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Předkládá:

Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum:

06.11.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou

1) Položkový rozpočet změny

0 listů

e-mailem

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

osobně

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

0 listů

5 Náklady:
původní
znění

Cena méněprací (odpočet):

-

-540 550,08

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

3 308,03

bez DPH

Výsledná ceny změny:

-537 242,05

bez DPH

5 Náklady:
nové znění

Cena méněprací (odpočet):

-

-547 166,14

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

3 308,03

bez DPH

Výsledná ceny změny:

-543 858,11

bez DPH

Dopočet ceny méněprací (odpočet)::

-6 616,06

bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TÚS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Lukáš Laštovčka, DiS.

Jar Čejchan

Ing. René Hubka

Miroslav Bůžek

František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-NG s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST

Osvětlení přístupová hala a čekárna

066

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 07.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou

1) Položkový rozpočet změny

1 listů

e-mailem

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

osobně

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

4le PD svítidla 600 x 600 mm,

1.2 Popis nového řešení:

Změna v umístění včetně změny typu svítidel v m.č. 1.02, 1.14, 1.15 pavilonu B- místo svítidel 600 x 600 mm, budou osazena svítidla 300 x 1200 mm. V m.č. 1.01 (přístavba pavilonu B) budou svítidla 600 x 600 mm nahrazena LED pásky, které budou osazeny na ocelové konstrukce proskleného nástřeší, doplnění dvou světél 300 x 1200 mm do míst vypuštěného sociálního zázemí v pavilonu B. (předchozí odpočet světél řešen v ZL 48 Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B)

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je příprava na budoucí propojení s centrální halou tj. upřesnění umístění světél včetně rozměrů tak, aby byla zajištěna provázanost na budoucí centrální halu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

-

-84 915,95 bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

161 287,75 bez DPH

Výsledná ceny změny:

76 371,80 bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 4

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN BAK a.s.

GE-ING s.r.o.

Proxima s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 066 Úprava počtu svítidel

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
30	210201059	svít.LED vestavné Hoover - A, B, C, F, G, H, I	391,85	-3,00 ks	-1 175,55
N	210201059	svít.LED pásek montáž vč profilu (atrium)	142,60	20,00 m	2 852,00
N		Úprava vývodů dle nového umístění	1 500,00	14,00 ks	21 000,00

Materiály


poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
O 2		B - vestavné 1 x LED 18W, 2676 lm Ra80, OK, IP54	2 887,80	-29,00 ks	-83 740,40
N		Vestavné 1195x295mm 1 x LED, 40W, 4000 lm, 4000k	4 487,30	27,00 ks	121 157,10
N		LED pásek 11W / m, 4000k IP20	240,35	20,00 m	4 807,00
N		Napáječe 60W	933,80	5,00 m	4 669,00
N		Profil AL 15x7mm s apálovým difusorem lakovaný na bílo	338,10	20,00 m	6 762,00
17	00313	* krabce KU 68/1 *	8,13	5,00 ks	40,65

Celkem bez DPH:

76 371,80

Pozn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvicí materiál

		5		
Dle PD		25	+	161287,75
Nově		27	*	84915,95



ZMĚNOVÝ LIST

067

Doplnění chybějících podlahových krytin

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	07.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Rozsah podlahových krytin dle výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Rozsah podlahových krytin dle PO

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je porovnání rozsahu podlahových krytin obsažených v soupise stavebních prací s projektovou dokumentací pro provádění stavby.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-6 048,05	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	356 517,57	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		350 469,52	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TOS:	za A0:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovka, DiS	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxioni s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

U Příhonů 153/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ22165522

SOUPIS PRACÍ - ZL 067 Doplnění chybějících podlahových krytin

Stavba:

URGENT Náchod

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

Místo:	Urgent Náchod	Datum:	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							350 469,52	
	U	HSV	Práce a dodávky HSV				65 601,08	
	U	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				63 030,99	
65	K	932451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. přes 20 do 25 mm	m2	58,596	1 075,66	63 030,99	SOD
	VV		"vyrovnávací pro zhruba sítě" + elektr+koberec+lin+viny+usyp+0,2F 234,30*0,25		58,596			
	D	098	Přesun hmot				2 570,09	
82	K	98FC11001	Přesun hmot pro budovy zděné v dlo 6 m	t	2,988	860,00	2 570,09	SOD
	U	PSV	Práce a dodávky PSV				284 868,44	
	U	776	Fidizhy povlakové				284 938,44	
204	K	776111116	Odstranění zbytků laptla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	254,290	45,44	10 650,68	SOD
	VV		elektr+koberec+lin+viny+usyp Die VV Die PO rozdíl		254,290	1 542,06 1 778,48 234,390		
205	K	776111311	Výsád podkladu povlakových podlah	m2	234,390	30,29	7 099,67	SOD
	VV		elektr+koberec+lin+viny+usyp		234,390			
206	K	776121112	Vodová ředitelná penetrace sádko podkladu povlakových podlah	m2	254,350	40,39	9 457,01	SOD
	VV		elektr+koberec+ koberec+lin+viny+usyp		254,350			
207	K	776141112	Sítěra podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl. přes 3 do 5 mm	m2	117,195	1 87,77	22 005,71	SOD
	VV		elektr+lin+viny+usyp+0,5		117,195			
208	K	776141114	Sítěra podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl. přes 5 do 10 mm	m2	117,195	1 87,77	22 005,71	SOD
	VV		elektr+lin+viny+usyp+0,5		117,195			
211	K	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepidlem	m2	226,850	233,53	53 446,68	SOD
	VV		lin+viny+usyp+elektr		226,850			
212	M	60756112	linoleum přírodní tl.3,2mm, hořlavost Bfl-s1, smyčková třída p >0,3, třída zátěže 34/43	m2	134,750	534,60	72 037,35	SOD
			122,5*1,1		134,750			
213	M	284111140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž vrstvou tl.2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 40dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	13,706	441,27	6 049,06	SOD
			12,48*1,1		13,706			
214	M	284111151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl.2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 40dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	27,281	442,57	12 078,18	SOD
			24,8*1,1		27,281			
N	M	284111151R	PVC vinyl Click Decibel	m2	103,411	441,27	45 632,17	SOD
			94,01*1,1		103,411			
215	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,550	1 20,78	1 773,91	SOD
	VV		elektr		5,550			
216	M	28411026	PVC vinyl homogenní záložová elektrostaticky vodivá tl.2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl-S1	m2	6,089	716,27	4 367,07	SOD
			5,50*1,1		6,089			
217	K	776411111	Montáž obvodových skelko výšky do 80 mm	m	102,600	1 56,28	16 054,33	SOD
			Miskusi - 54,1 02,1 00 - 1,5 1 5115 (510,8)-2-4-2+2+10+28-19		102,600			

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
218	M	28411000	lišta soklová PVC 18x80mm	m	25,650	81,16	2 081,75	SON
	UV		02 6 0 75 Přepočtená koeficientem množství		25 550			
219	M	284110091.R	plastová soklová obručka, poloměr 20mm, dl 2 m	m	51,300	81,16	4 163,51	SOD
	UV		02 6 0 6 Přepočtená koeficientem množství		51 200			
221	M	284110093.R	soklová lišta opevněná těsnění pro napojení na stěnu	m	30,780	81,16	2 498,10	SOD
	UV		02 6 0 3 Přepočtená koeficientem množství		30 780			
224	K	998776201	Přesun hmot proceňování pro podlahy pavlakové v objektech v do 5 m	%	2 000	2 752,83	5 505,66	SON

č.m.	název místnosti	plocha m2	druh podlahy dle VV	plocha m2	druh podlahy	Rozdíl
I. NP PAVILON A						
1.50	CHODBA	24,87	přirodní linoleum	24,87	přirodní linoleum včetně soku	0
1.51	SKLAD	5,53	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	5,53	akustická antibakteriální vinylová podlaha	0
1.52	SCIOCHSLE	0	stávající	0	stávající	0
1.53	CHODBA	81,41	přirodní linoleum	78,41	přirodní linoleum včetně soku	-3
1.54	SKLAD	0	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	24,81	akustická antibakteriální vinylová podlaha	24,81
1.55	PŘEDSÍŇ	3,87	přirodní linoleum	3,87	přirodní linoleum včetně soku	0
1.56	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,33	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	3,33	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.57	VRCHNÍ SESTRA URGENT	13,7	přirodní linoleum	13,7	přirodní linoleum včetně soku	0
1.58	PŘEDSÍŇ	3,29	přirodní linoleum	3,29	přirodní linoleum včetně soku	0
1.59	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,24	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	3,24	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.60	LÉKAŘSKÝ POKOJ URGENT	13,86	přirodní linoleum	13,86	přirodní linoleum včetně soku	0
1.61	PŘEDSÍŇ	3,18	přirodní linoleum	3,18	přirodní linoleum včetně soku	0
1.62	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,03	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	3,03	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.63	DENNÍ MÍSTNOST URGENT	38,25	přirodní linoleum	38,25	přirodní linoleum včetně soku	0
1.64	SEPTICKÁ AMBULANCE	25,4	Vinyl elektrostatická	25,4	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.65	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	24,69	Vinyl elektrostatická	24,69	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.66	SKLAD	7,88	Vinyl elektrostatická	7,88	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.67	WC MUŽI	11,8	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	11,8	akustická antibakteriální vinylová podlaha	0
1.67	WC MUŽI	11,8	protiskluzová vinylová podlaha se výperm			11,8
1.68	WC ŽENY	7,43	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	7,43	akustická antibakteriální vinylová podlaha	0
1.68	WC ŽENY	7,43	protiskluzová vinylová podlaha se výperm			7,43
1.69	CHODBA	66,45	přirodní linoleum	71,94	přirodní linoleum včetně soku	5,49
1.70	EXPEKTAČNÍ LŮŽKA+KŘESLA	241,55	Vinyl elektrostatická	240,87	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	-0,68
1.71	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,09	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	6,09	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.72	SKLAD	6,21	Vinyl elektrostatická	6,21	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.73	ČISTICI MÍSTNOST	9,07	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	9,75	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0,68
1.74	RESUSCITAČNÍ BOX	36,86	Vinyl elektrostatická	36,86	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.75	DENNÍ MÍSTNOST SANITÁ	10,2	přirodní linoleum	10,2	přirodní linoleum včetně soku	0
1.76	TRIÁŽ	22,71	Vinyl elektrostatická	22,71	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.77	KRYTÝ PRŮJEZD RZL/RZP	0	elastická podlaha se výperm	0	elastická podlaha se výperm	0
1.78	EXPEKTAČNÍ LŮŽKO	13,78	Vinyl elektrostatická	13,78	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	1,36
1.79	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,04	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	3,04	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.80	OČISTA	10,36	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	10,36	protiskluzová vinylová podlaha se výperm	0
1.81a	OVLADOVNA RTG	8,44	Vinyl elektrostatická	8,44	chemikálie a skvrněm odolná vinylová elektrostatická	0
1.81b	POPISOVNA+ZÁZEMÍ RTG	14,46	přirodní linoleum	14,46	přirodní linoleum včetně soku	-1,36
1.82a	RTG	0	stávající	0	stávající	0

1.82b	SVLEKAG-BGX	0	stávající	0	stávající protiskluzová vinylová podlaha včetně soklu	0
1.82c	SVLEKAG-BGX	0	stávající	0	stávající protiskluzová vinylová podlaha včetně soklu	0
1.83a	CHODBA	33,38	přírodní linoleum	33,38	přírodní linoleum včetně soklu	33,38
1.83b	ČEKARNA	30,66	přírodní linoleum	30,66	přírodní linoleum včetně soklu	0
1.84	URČIDOVÁ MÍSTNOST		stávající	0	stávající protiskluzová vinylová podlaha včetně soklu	
1.85	SADROVNA	26,48	Vinyl elektrostatická	26,48	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.86	WC PERSONÁL	6,95	protiskluzová vinylová podlaha se vsypem	6,95	protiskluzová vinylová podlaha se vsypem	0
1.87	SKLAD	14,4	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	14,4	akust. k. ant. bakt. vinylová podlaha	0
1.88	ZÁKROKOVÝ SÁLEK 1	22,38	Vinyl elektrostatická	22,38	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.89	ZÁKROKOVÝ SÁLEK 2	22,07	Vinyl elektrostatická	22,07	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0

č.m.	název místnosti	plocha	druh podlahy	plocha	druh podlahy	
	1. NP PAVILON B	m2		m2		
1.01	ZÁDVEŘ	49,29	čistírná koberec	49,29	čistírná koberec včetně soklu	4,09
1.02	VSTUPNÍ HALA		betonová stěrka	85,75	betonová stěrka	85,75
1.03	PROSTOR PRO VOZÍKY		betonová stěrka	14,04	betonová stěrka včetně soklu	
1.04	CHODBA	14,09	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	14,09	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	27,64
1.05	WC MUŽI	10,87	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	10,87	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	-10,87
1.06	WC ŽENY	10,33	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	10,33	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	-10,33
1.07	POKLADNA-KLIENT	3,41	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	3,41	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.08	POKLADNA	4,64	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	4,64	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.09	INFOCENTRUM-EVIDENCE	14,63	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	14,63	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.10	OSTRAHA	11,56	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	11,56	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.11	ODBĚRY	6,09	Vinyl elektrostatická	6,09	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.12	TRIAŽ+EVIDENCE	9,05	Vinyl elektrostatická	9,05	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.13	INFO+TRIAŽ ZÁZEMÍ	12,33	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	12,33	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.14	VSTUPNÍ HALA URGENT		betonová stěrka	80	betonová stěrka včetně soklu	80
1.15	ČEKARNA		betonová stěrka	42,5	přírodní linoleum včetně soklu	42,5
1.16	WC ŽENY	7,02	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	7,02	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.17	WC MUŽ	7,02	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	7,02	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.18	WC IMCBII	4,32	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	4,32	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.19	WC PERSONAL	2,7	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	2,7	akust. k. antibakt. vinylová podlaha	0
1.20	CHODBA	22,26	přírodní linoleum	22,26	přírodní linoleum včetně soklu	0
1.21	AMBULANCE LSPP	18,53	Vinyl elektrostatická	18,53	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.22	AMBULANCE	19,11	Vinyl elektrostatická	19,11	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0
1.23	AMBULANCE	19,05	Vinyl elektrostatická	19,05	chemikálie a skurnám pod ná vln. elektrost	0

č.m.	název místnosti	plocha	druh podlahy	plocha	druh podlahy	
	2. NP PAVILON A	m2		m2		
2.50	CHODBA+ČEKARNA	89,1	přírodní linoleum	89,1	přírodní linoleum včetně soklu	0
2.51	ADMINISTRATIVA	14,89	přírodní linoleum	14,89	přírodní linoleum včetně soklu	0

2.52	UTZ VÝŠETŘOVNA	19,5	Vinyl elektrostatická	19,5	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.53	SVLÉKACÍ BOX	1,84	Vinyl elektrostatická	1,84	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.54	SVLÉKACÍ BOX	2,26	Vinyl elektrostatická	2,26	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.55	UTZ POPISOVNA	16,87	Vinyl elektrostatická	16,87	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.56	UTZ VÝŠETŘOVNA	21,41	Vinyl elektrostatická	21,41	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.57	SVLÉKACÍ BOX	2,75	Vinyl elektrostatická	2,75	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.58	SVLEKACI BOX	2,05	Vinyl elektrostatická	2,05	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.59	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE	22,43	Vinyl elektrostatická	22,43	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.60	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE	27,59	Vinyl elektrostatická	27,59	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.61	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	26,64	Vinyl elektrostatická	26,64	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.62	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	25,14	Vinyl elektrostatická	25,14	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.63	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	25,55	Vinyl elektrostatická	25,55	chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	0
2.64	HALA	78,35	přírodní linoleum	78,35	přírodní linoleum včetně sítě	0
2.65	SKLAD	29,67	Akustická antistatická podlaha	27,54	akustická antistatická vinylová podlaha	0
2.66	ÚSTŘEDNA EPS		Akustická antistatická vinylová podlaha	1,8	akustická antistatická vinylová podlaha	0

Celkem m2	1542,06		1781,9	
-----------	---------	--	--------	--

Dle VV		2017	Návrhový podíl 10 a 100
přírodní linoleum	544,67	122,5	
Čik čokl	0	94,01	
akustická antistatická			
vinylová podlaha	171,75	24,81	
protiskluzové vinylové podlahy se výhledem	58,25	-12,46	
chemikálie a skvrnám odolná vinyll. elektrostat	718,1	5,53	
čistící prostředky včetně sítě	49,29	0	
bezpečnostní sítě	0	0	

Celkem	1542,06	734,19
--------	---------	--------

ZMĚNOVÝ LIST

068

Změna dispozice - podlahové krytiny

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	07.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Podlahové krytiny dle projektové dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Podlahové krytiny dle projektové dokumentace revize 1

2 Zdůvodnění změny:

V souvislosti s vydanou projektovou dokumentací s ozn. rev. 1 (zrušení sociálního zázemí v pavilonu B, rozšíření vstupního prostoru atd.) dochází k změně v podlahových krytinách.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
--	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
--------------------------------------	---	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-17 979,88	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	32 076,43	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 096,55	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lašovička, DiS.	Jan Řeřichan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ - ZL 68 Změna dispozice - podlahové krytiny

Stavba

URGENT Náchod

Objekt

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis

Místo

Urgent Náchod

Datum

Zadavatel

Královéhradecký kraj

Projektant

Uchazeč

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								14 096,55
1	HSV		Práce a dodávky HSV				2 947,13	
1	6		Úpravy povrchu podlahy a osazování výplní				2 831,67	
65	K	652451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. přes 20 do 25 mm	m2	2 600	1 075,66	2 831,67	SCD
	VV		vyrovnávací podlahová směs (beton-kobercovina-vinyl-vysyp) 20-25 10,00m2		2 600			
99	A	998	Přesun hmot				115,46	
87	K	998011001	Přesun hmot pro budoucí zděnnou stěnu 8 m	l	0,134	860,00	115,46	SCD
10	PSV		Práce a dodávky PSV				11 149,42	
10	1/6		Podlahy povlakové				11 149,42	
204	K	776111118	Ohranění zbytku lepené a zpočtené povlakových proužků	m2	10 530	45,44	478,48	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp		10 530			
205	K	776111311	Vysátí povlakových podlah	m2	10 530	30,29	318,94	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp		10 530			
206	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	10 530	40,30	425,37	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp		10 530			
207	K	776141112	Směs podlahová směs pro vyrovnání povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl. přes 5 do 5 mm	m2	5 265	167,77	881,61	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp 10,5		5 265			
208	K	776141114	Směs podlahová směs pro vyrovnání povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl. přes 5 do 10 mm	m2	5 265	87,77	461,61	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp 10,5		5 265			
209	K	776121111	Vlně potažení lezlivých proužků podlahy	m2	4 080	108,03	438,66	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp 10,5		4 080			
210	M	60751103	kobercovina záložní v pásu Ji B 5mm, vázaná smyčka, vláknina 100% polyamida, 23 dR, tl. 3,3	m2	4 131	563,55	2 327,31	SCD
	VV		4 080		4 131			
211	K	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepivem	m2	5 080	231,53	1 176,23	SCD
	VV		lepení vinylových podlah		5 080			
212	M	607551102	homogenní záložní 0,2 mm, hořlavost CA s1, smyková, tl. 3,3, tl. 3,3	m2	1 495	534,60	799,76	SCD
	VV		1 361,1		1 495			
214	M	28411101	PVC vinyl heterogenní záložní 0,2 mm nášlapná vrstva 0,70mm tl. 3,3, tl. 3,3	m2	38 614	442,57	17 180,12	SCD
	VV		36 281,1		38 614			
215	M	28411102	PVC vinyl Click Desibel	m2	4 131	441,27	1 831,62	SCD
	VV		4 131		4 131			
216	K	776221121	Lepení elektrostatických podlah z PVC standardním lepivem	m2	1 080	370,78	401,62	SCD
	VV		okraj-kobercovina-vinyl-vysyp		1 080			
216	M	28411026	PVC vinyl homogenní záložní elektrostatické vodivé 0,20mm tl. 3,3, tl. 3,3	m2	1 495	716,27	1 071,54	SCD
	VV		1 361,1		1 495			
224	K	499776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v dle 8 m	%	2 000	109,31	218,62	SCD

č.m.	název místnosti	plocha	druh podlahy dle VV	plocha	druh podlahy dle vzorkování	Rozdíl
		m2		m2		
1.NP PAVILON A						
1.78	EXPOZIČNÍ LŮŽKO	13,78	Vinyl elektrostatická	15,14	chemikálie a skvrnám odolná vyhl. elektrostatická	-1,36
1.81b	POPISOVNÁ+ZÁZEMÍ RTG	14,46	přirodní mramor	13,1	přirodní mramor	1,36

č.m.	název místnosti	plocha	druh podlahy	plocha	druh podlahy	
	1. NP PAVILON B	m2		m2		
2	1.01	ZÁDVEŘÍ	49,29	čistící koberec	53,38	čistící koberec včetně soklu
2	1.04	CHODBA	14,09	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	41,73	click vinyl
2	1.05	WC MUŽI	10,87	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	0	Akustická antibakteriální vinylová podlaha
2	1.06	WC ŽENY	10,33	Akustická antibakteriální vinylová podlaha	0	Akustická antibakteriální vinylová podlaha

10,53

x	přirodní mramor
x	click vinyl
x	akustická antibakteriální vinylová podlaha
x	protiskluzová vinylová podlaha se výpínem
x	chemikáliím a skvrnám odolná vyhl. elektrostatická
x	čistící koberec včetně soklu
x	betonová stěrka

10,53
10,53
celková plocha m2
-1,36
41,73
-35,29
0
1,36
4,09
0

ZMĚNOVÝ LIST

069

Změna elektroinstalace _ napájení VZT, vyš.svítlidla, prac. linky

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt:

SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá:

Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum:

03.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou

1) Položkový rozpočet změny

1

listů

e-mailem

2) Projektové podklady

0

listů, výkresů

osobně

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

2

listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

není v PO

1.2 Popis nového řešení:

Ke klimatizačním jednotkám v počtu 15 ks ve 2 NP natažena z rozvaděče RS2.1 - kabeláž v délce 75m CYKY 3x2,5 + jištění
Samostatné ovládání vyšetřovacího světla m.č. 1.88, 1.89 - (v sestavě s vypínačem centrálního osvětlení) , kabeláž CYKY 3Jx2,5- 2 ks
Vyšetřovací světla 17 ks – v projektu jsou umístěné na stejném el. okruhu jako zásuvky , každé světlo je nyní nataženo samostatnou kabeláží CYKY 3J x 2,5mm (samostatný el. okruh z rozvaděče).
Natažení kabeláže CYKY 3J x 1,5mm pro osvětlení kuchyňských linek v rozsahu Přílohy č. 2 tohoto ZL , včetně osazení krabic
Natažení kabeláže pro spotřebiče pracovní linky v místnosti 1,63 - upřesnění vybavení pracovní linky

2 Zdůvodnění změny:

Klima jednotky napájení – v projektu není počítáno s kabeláží pro jednotky ani s jištěním, pouze jsou zakresleny jednotky (a dokonce ne všechny)
Vyšetřovací světla 17 ks – v projektu jsou umístěné na stejném el. okruhu jako zásuvky (což nemůže být kvůli zamezení výpadku), každé světlo je nyní nataženo samostatnou kabeláží (samostatný el. okruh). Také je to z důvodu, aby mohlo být svítidlo na 24V (tento požadavek je zmiňován v technické zprávě). Přesun vypínačů je z důvodu jednoduššího a efektivnějšího ovládání světel.
Kuchyňské linky – osvětlení linek není v projektu, další úpravy elektroinstalace jsou za účelem zvýšení komfortu a efektivitu personálu

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

–

0,00

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

46 999,05

bez DPH

Výsledná ceny změny:

46 999,05

bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

7 Schválil:

za zhotovitele

za TOS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Lukáš Laštovíček, DIS.

Jan Zeman

Ing. René Hubka

Miroslav Bůžek

František Mrázek, DIS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

DIC CZ28100572

SOUPIS PRACÍ - ZL 069 napájení VZT, vyš.svítilidla, prac. Linky**C21M - Elektromontáže**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
7	210010321	krab.odboč.s.víčkem.svor (1903.KR 68) kruh.vč.zap.	95,16	73,00	ks	6 946,68
11	210100001	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	9,52	32,00	ks	304,64
18	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	71,37	6,00	ks	428,22
37	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	22,20	405,00	m	8 991,00
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,20	419,00	m	9 301,80

materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	73,00	ks	593,49
36	33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	13,50	405,00	m	5 467,50
38	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	22,26	419,00	m	9 326,94
42	34628	* spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 1	187,75	6,00	ks	1 126,50

ízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
0 1		Rozvaděč RS 1.1	265 823,28	0,01	ks	2 658,23
0 2		Rozvaděč RS 1.2	185 404,73	0,01	ks	1 854,05

Celkem bez DPH:

46 999,05

Legenda

Spínač	ks
KU 68	ks
Kabelaz	m

Klima jednotky napájení

15 ks 230V ke všem klima jednotkám 2.np - do RS2.1 - 75m CYKY 3x2,5 + jištěn.

m.č. 1.88, 1.89

- přidání husího krku od stropu do 1200mm pro ovládání vyšetřovacího světla 2x 2m
- vyšetřovací světlo přes vypínač (v sestavě s vypínačem centrálního osvětlení) 2x 6m J3x2,5

m.č. 2.63 ovládání žaluzií

2x KU68 + husí krk 2m

Napájení a ovládání vyšetřovacího světla

- Do sestavy vypínače ke kuch linky
- přidán vypínač pro ovl. svítidla. Každé
- svítidlo je samostatně z rozváděče pro
- možnost napojení 24V.
- Material pro 1x svítidlo
- CYKY 3J x 2,5mm dle délky od rozváděče
- KU68 1ks
- Jističe
- Spínač řízení 1

Rozváděč	svítidlo místnost	Kabel v M	Krábicka v K Spínač v Ks	
RS 2.1	m.č 2.59	14		
RS 2.1	m.č 2.60	18		
RS 2.1	m.č 2.61	22		
RS 2.1	m.č 2.62	26		
RS 2.1	m.č 2.63	31		
RS 1.1	m.č 1.74 (2x svítidlo)	24		
RS 1.1	m.č 1.78	22		
RS 1.1	m.č 1.85	28	1	1
RS 1.1	m.č 1.88 + 1.89	19	2	2
RS 1.2	m.č 1.11	16	1	1
RS 1.2	m.č 1.21	15		
RS 1.2	m.č 1.22	16		
RS 1.2	m.č 1.23	17		
R2	m.č 1.64	15		
R2	m.č 1.65	19		

SUMA

Kuchyňské linky

- Ke každé kuch lince přidán vypínač pro
- LED osvětlení kuch linky (vždy že
- světelného okruhu)

Material pro 1x kuch linku

Kabel v M

- KU 68 2ks (v sestavě 1200mm, 2150mm pro zdroj)

8+22 v ceně linka

60

- CYKY 3J x 1,5mm

400

400

Nové přidána kuch linka v m.č. 1.70 na stěnu m.č 1.74

Kuchyňská linka m.č 1.63

- přidána VARNÁ DESKA

- KU 68 1ks

- CYKY 5J x 2,5mm - 14m

14

1

14

- přidán ODSAVAČ PAR

- KU 68 1ks

- CYKY 3J x 2,5mm

kabel z původní MT

1

- přidána 2x MIKROVLNNÁ TROUBA

- KU 68 1ks

- CYKY 3J x 2,5mm

16

2

16

- přidána EL TROUBA

- KU 68 1ks

- CYKY 3J x 2,5mm

využitý okruh

1

Kuch linka m.č.2.59 kuchyň změněna dispozičně (z 420005 na 420004)

- nutné posunutí zás pro lednici o cca 60cm

ZMĚNOVÝ LIST

Změna střešní hydroizolace markýzy

070

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-04 Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	30.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1x penetrační nátěr, 2x polyuretanový nátěr - střešní hydroizolace

1.2 Popis nového řešení:

Střešní folie izolační mPVC pro mechanické s PES vložkou tl 1,5mm včetně podkladní geotextilie a systémových listů

2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu nesoudržnosti povrchu lehčeného spádového betonu nelze na střechu markýzy aplikovat jako finální hydroizolační vrstvu polyuretanový nátěr dle projektové dokumentace. Pokud by byl aplikován nátěr docházelo by k tvorbě trhlin a pravděpodobně i k odtržení nátěru od podkladu. Navíc PD neřešila provedení dilatací, které by za použití polyuretanového nátěru vyžadovala další nákladná opatření. Byla proto zvolena náhrada za mPVC fólii. Z výše uvedeného je potřeba zvolit jiný typ střešní hydroizolace

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-478 831,39	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	375 659,98	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-103 171,41	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovík, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GRI s.r.o.	CE-NG s.r.o.	Proxiion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	--------------	-----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 70 Změna střešní hydroizolace markýzy

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-04 - Venkovní betonové konstrukce
Soupis: 02 - Zastřešení chodníku

Místo: Náchod Datum:
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Conová soustava
Náklady soupisu celkem							-103 171,41	
0 HSV			Práce a dodávky HSV				23 620,06	
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 620,06	
77	K	915726122	Cerfix le pro ochranu separaci s bitumi netkárá měrná hm.přes 200 g do 200 g/m2 markýza m.22	m2	482,534	48,95	23 620,06 SOD	
0 PSV			Práce a dodávky PSV				-126 791,47	
0 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-478 831,39	
20	K	711110018	Provedení vodorovné hydroizolace za studena 1x penetrací nátěr, 2x polyuretanový nátěr vč. výštlá a zamíření podkladu	m2	-1 170,000	120,23	-140 685,10 SOD	
			Zastřešení chodníku SOD				-140 685,10 SOD	
21	M	71163150	lak penetrační asfaltový	l	-0,390	79 576,65	-31 034,89 SOD	
			360,000			0,390		
22	M	24613621	nátěr hydroizolační polyuretanový	litr	390,000	757,35	-295 366,50 SOD	
			360,000			757,000		
			780*0,5 Přepočtené koeficientem množství			990,000		
23	K	998711201	Přesln hmot.přecení pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v chodkách v dn.6 m	%	1,000	4 740,90	-4 740,90 SOD	
0 712			Povlakové krytiny				352 039,92	
N	K	712363352	Prov. akové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných šíř délky 2 m kon.ková lišta vnitřní ř. 100 mm	m	239,600	191,07	45 780,37 ÚRS 2024_02*0,95	
			119,872			239,600		
N	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných šíř délky 2 m příslušná lišta vnitřní ř. 70 mm	m	110,000	132,65	14 592,60 ÚRS 2024_02*0,95	
			110,000			110,000		
N	K	712563103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukobvení fólii tařovou hmoždinkou do betonu nebo železobetonu	kus	1 254,000	30,89	40 733,96 ÚRS 2024_02*0,95	
N	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolační d. 18,5 mm využitelná d. 170mm	kus	1 364,000	14,65	19 982,60 ÚRS 2024_02*0,95	
N	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii tařovou se svařovanými spoji	m2	547,800	211,58	115 642,54 ÚRS 2024_02*0,99	
N	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° tař. l zesl.ením spoji páskem	m	1 296,000	85,14	110 322,64 ÚRS 2024_02*0,99	
N	K	712561705	Provedení povlakové krytiny vytažením ne konstrukce fólii tařovou se svařovanými spoji	m2	47,920	222,75	10 674,19 ÚRS 2024_02*0,95	
			115,640			47,920		
N	M	28922111	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl.1,5mm, RAL 7040 7012	m2	482,534	234,61	113 207,40 SOD	
			1347,1+47,92*1,22 l'řepočtené koeficientem množství			482,534		
N	K	712363115	Povlakové krytiny střech do 10° prolup probleskosvod	ks	17,000	456,59	7 758,83 ÚRS 2024_02*0,95	
95	K	998712201	Přesln hmot.přecení pro krytiny povlakové v chodkách v dn.6 m	%	1,000	3 385,00	13 540,90 SOD	

ZMĚNOVÝ LIST

71

Doplnění úprav hrubých podlah před pokládkou podlahových krytin

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	23.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	4 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Pouze odstranění lepidel z podkladu povlakových krytin, samonivelační stěrka včetně penetrace, pokládka podlahových krytin

1.2 Popis nového řešení:

Dobetonování části podlahy ve vstupu 2 NP do pavilonu A pomocí rychletuhnoucího cementového potěru v místě předchozího exteriéru, výprávků prasklin starých podlah pomocí ocelových spon v místnosti 2.63. Provedení speciálních armovacích pletiv s jejich zatřením do opravního cementového tmelu po dobetonávkách podlah v místech vybouraných přítek a v místech upravovaných kanalizací. Plošné přebroušení stávajících vystouplých nevybouraných betonových podlah v 1NP pavilonu B

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění opravných prací před pokládkou podlahových krytin s kterými se nepočítalo.

Jedná se o dobetonování podlahy ve vstupu 2 NP do pavilonu A pomocí rychletuhnoucího cementového potěru. Typ materiálu zvolen s ohledem na zajištění nepřetržitého přístupu do prostoru lékárny.

Dále některé lokální části starých podlah na pavilonu A i B vykazují velké poruchy, proto musí být odbourány a následně zpětně zabetonovány novou mazaninou.

Ve starých podlahách se prováděly dobetonávky rýh po starých příčkách a dobetonávkách rýh po úpravách kanalizace. Tyto rýhy za účelem zajištění celistvosti podkladu před prováděním samonivelačních stěrek a pokládky podlahových krytin musí být vyztuženy armovacím pletivem vtačeného do tmelu. Toto řešení eliminuje poškození nášlapných podlahových krytin a praskání samonivelačních stěrek a to na přechodu nových dobetonávek a stávajících podlah. Na pavilonu B jsou zjištěny nerovnosti mezi stávajícími a novými podlahami. Za účelem vyrovnání stávající a nových podlah se musí stávající vystouplé podlahy plošně přebrousit tak aby byly ve stejné nivelitě stanovené projektovou dokumentací.

Dále po odstranění podlahových krytin v místnosti 2.63 jsou zjištěny praskliny starých podlah, které se musí vyspravit (sešít) pomocí ocelových spon. Tato práce eliminuje poškození nášlapných podlahových krytin a praskání samonivelačních stěrek.

Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše zmíněných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
--	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
--------------------------------------	---	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	209 742,70	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		209 742,70	bez DPH

7 Schválil:


za zhotovitele:	za DJS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštorovský, DiS.	Jaroslav Chmela	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Brázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo:	Urgent Náchod
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 23.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: BAK – Urgent

Significance: $p < .01$



1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "B"


 plocha střešní


 okrajová zpevnění a odvodňovací pásy




1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "B"

0 1/4



BEOUŠENÍ

STADION PODLAH



ZMĚNOVÝ LIST					072	
Záměna lávky za chodník						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
D+M ocelová lávka žárově zinkovaná s pororošty 6,53x2m vč. zábradlí						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění chodníku z pororoštu						
2 Zdůvodnění změny:						
S ohledem na ověřené možnosti provedení uceleného pěšího chodníku v místě u stávajícího stromu, je navrženo vypuštění ocelové lávky a provedení chodníku z pororoštu. Tato možné řešení přinese větší komfort procházejících osob a lepší údržbu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh grad. omezení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-86 868,73	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	17 055,67	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			-69 813,06	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Cejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN 1008/82-3		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
DIČ: CZ28189622						

SOUPIS PRACÍ - ZL 072 Záměna lávky za chodník

Název stavby		Název objektu		Datum	
02 - Přístupové chodníky		Náchod		10.10.2024	
Místo stavby		Královéhradecký kraj		Stavba	
Zhotovitel		Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod		Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-69 813,06	
0 HSV Práce a dodávky HSV							17 055,67	
01 Zemní práce							3 215,45	
1	K	171151103	Uložení sypkého z hornin smíšených celkový zhruba 100 m3	m3	19,567	147,08	2 881,30 SCD	
2	K	181951112	Uložení písku v hornině 100 m3	m3	12,574	27,22	334,15 SCD	
02 Komunikace pozemní							7 275,98	
4	K	56475001	Podklad z křemíku v hrubé dle specifikace, R-16 mm plochy přes 100 m2	m2	24,552	187,89	4 601,18	
5	K	564801112	Poklad z dlaždic 60x60 cm plochy přes 100 m2	m2	49,104	54,33	2 667,45	
03 Ostatní konstrukce a práce							8 225,45	
15	K	810131210	Osazení silničního obrubníku betonového s výškou 10 cm	m	14,000	207,45	2 904,30 SCD	
16	M	55217024	Obrubník betonový silniční 1000x150x100mm	m	1,000	268,72	1 867,04 SCD	
17	M	44217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	1,000	207,45	1 452,15 SCD	
04 Přesun hmot							340,75	
42	K	55822001	Přesun hmot při pozemní komunikaci s krytem z železobetonu	t	3,450	98,78	340,75 SCD	
0 PSV Práce a dodávky PSV							-86 868,73	
01 Konstrukce zámečnické							-86 868,73	
22	K	G11H	D-M betonová lávka železná s porotností 6,50x2m vč. zábradlí	ks	1,000	172 617,28	-86 868,73 SCD	
02 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce							-86 868,73	
23	K	9927E72C1	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v dně m	kg	1,000	86 868,73	-86 868,73 SCD	

ZMĚNOVÝ LIST					073	
Přesun motoru vrat						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Umístění motoru vrat v projektové dokumentaci nedefinováno						
1.2 Popis nového řešení:						
Přesun pohonu vrat na levou stranu						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě požadavku uživatele a objednatele s ohledem na provozní potřeby je předmětem změnového listu přesun pohonu vrat včetně ovládacího panelu a síťového napojení na levou stranu vrat. Záložní manuální řetězové ovládání zasahuje do vysokoparhového vstupu do urgentního příjmu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4	
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	27 300,00	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			27 300,00	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Lastochka, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Bůžek Miroslav
						za objednatele:
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Praxion s.r.o.		DN Náchod a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 73 Přesun motoru vrat

Stavba:		ON Náchod Urgentní příjem			
Objekt:		S0-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B			
Soupis		02 - Nový stav			
Místo:		Náchod		Datum: 10.10.2024	
Objednatel		Královéhradecký kraj		Projektant:	
Zhotovitel		Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod		Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 300,00	
	o	PSV	Práce a dodávky PSV				27 300,00	
	o	784	Dokončovací práce				27 300,00	
N	K	787004R1	Přesun motoru vrat , demontáž a zpětná montáž motoru včetně ovládacího a napájecího panelu včetně prodloužení napájecího kabelu	ks	1,000	27 300,00	27 300,00	Vlastní

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění keramických obkladů

74

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Množství obkladu dle výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění keramických obkladů obkladů do m.č.1.84, 1.74, 1.11, 1.13 a místnosti zdravotnického odpadu viz příloha ZL č. 2

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění keramického obkladu v průběhu provádění prací na základě upřesnění s uživatelem

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 109,56	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		51 109,56	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovčka, DiS.	Jan Čížek, Ing.	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	František Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 74 Doplnění keramických obkladů

Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem	Datum:	10.10.2024
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	Projektant:	
Soupis:	02 - Nový stav	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN - BAK -- Urgent Náchod
Místo:	Náchod		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupíslu celkem							51 109,56	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				51 109,56	
0	781		Dokončovací práce - obklady				51 109,56	
230	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	40,279	10,98	442,26 SOD	
231	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	40,279	32,93	1 326,39 SOD	
234	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	40,279	740,89	29 842,31 SOD	
			Poplínění ulož výška výměř		40,279			
			celkem		40,279			
235	M	69781026	obklad keramický hladký dn 12ks/m2	m2	44,307	379,77	16 826,43 SOD	
	W		u"1." "Plápnčičarč kachle artem manřstui		44,307			
236	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	10,070	54,98	552,63 SOD	
	W		obklad"0 25		10,070			
239	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychlesetlivoúoucí lepidlem	m	7,000	32,93	230,51 SOD	
240	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	7,000	197,57	1 382,99 SOD	
241	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	508,04	508,04 SOD	

Objekt	Označení místnosti	VV	Celkem m2	Zl odpočet ⁴⁷	Dopočet
Pav A	Místnost zdravotnického odpadu.	$\{(1,95+2,65)*2*2+\{1,15+2,25\}*2*2\}-\{0,8*1,97\}*3$	27,272		
Pav A	Místnost 1,84 - úklidová místnost	$\{1,85*1,6\}*2*2-0,9*$	10,067		
Pav A	Místnost 1,74 resuscitační box	$\{3,4+0,6\}*1,5$	6	-6	0
Pav B	Místnost 1,13 - triáž	$\{1,7+0,55\}*1,5$	3,375	-1,86	1,515
Pav B	Místnost 1,11 - odběry	$\{2,95+2\}*1,5$	7,425	-6	1,425
	Celkem množství		40,28		

ZMĚNOVÝ LIST					075	
Zásyp vyvýšených záhonů zeminou pro výsadbu						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-04 - Venkovní betonové konstrukce				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	10.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci vyvýšené záhony se zeminou						
1.2 Popis nového řešení: doplnění položek zásypů vyvýšených záhonů - doplnění zeminou a ornici						
2 Zdůvodnění změny:						
Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek do souplsu stavebních prací týkajících se zásypu vyvýšených záhonů (květníků) zeminou včetně doplnění ornice.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO		☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	24 599,14	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			24 599,14	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Růžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 75 Zásyp vyvýšených záhonů zeminou pro výsadbu

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-04 - Venkovní betonové konstrukce
Soupis: 03 - Vyvýšené záhony

Místo: Náchod Datum: 10.10.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							24 599,14	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV						24 599,14
D		1	Zemní práce						24 599,14
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,850	128,03	4 850,74	SOD	
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	37,950	136,98	5 198,39	SOD	
VV			vyvýšené záhony						
			(6,4*7,22)+(6,4*4,5/2)+(3,2*1,8/2) výška 0,8 m			32,000			
			(13+8/2)*0,35			5,950			
N	K	181812111	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupina 3 bez zhuštění ručně	m2	57,000	32,37	1 845,26	CS ÚRS 2024_02 *0,9	
			(6,4*7,22)+(6,4*4,5/2)+(3,2*1,8/2)			40,000			
			(13+8/2)			17,000			
N	K	181311103	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	57,000	222,75	12 686,75	CS ÚRS 2024_02 *0,9	

ZMĚNOVÝ LIST					076	
Výměna ventilů a radiátorů						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	10.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V projektové dokumentaci otopná tělesa bez výměny						
1.2 Popis nového řešení:						
Výměna radiátorových ventilů a radiátorů na pavilonu A v 1 NP v počtu 19 ks vizt výkres - příloha č. 2 tohoto ZL, výměna přípojná svěrná šroubení G 3/4 15 u stávající těles						
2 Zdůvodnění změny:						
Při kontrole stávajících radiátorů jsou zjištěny některá dožitá radiátorová tělesa, stará, mezi deskově zaprášené, cca 20 let , které je nutné vyměnit. Jedná se zejména o místnosti 1.70 a 1.74 expertační lůžka. Na základě doporučení zhotovitele bude provedena výměna ventilů - svěrná šroubení G 3/4-15 u stávající těles.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	192 081,97		bez DPH
	Výsledná ceny změny:			192 081,97		bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Laštovický, DIS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Bůžek Miroslav
						František Mrázek, DIS.
GEOSAN GROUP a.s.		GE-ING s.r.o.		Proxlon s.r.o.		ON Náchod a.s.
Královéhradecký kraj						

SOUPIS PRACÍ - ZL 076 Výměna ventilů a radiátorů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	CÚ
SO_02: Vytápění objektu "A"						192 081,97	
734: Ústřední vytápění - armatury						37 749,90	
6	P1_00023_01	přípojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelná					
7.	73426-1402	rohové	ks	46,0	549,00	25 254,00	SOD
N	RHU.12406011003	svěrné šroubení G 3/4-16 - kus	ks	92,0	100,49	9 244,62	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N		Demontáž termostatických hlav	ks	19,0	25,00	475,00	vlastní
		zaregulování radiátorového ventilu a	ks	19,0	140,77	2 674,63	SOD
10.	99873-4201	přesun hmot do 6 m výšky	%	0,27	376,46	101,65	SOD
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						151 360,31	
demonťáž deskových těles			soubor	19,0	105,56	2 006,02	SOD
735-9210		montáž těles panelových douřadých	ks	10,0	975,21	9 752,10	SOD
735-9220		montáž těles panelových douřadých	ks	8,0	975,21	7 801,68	SOD
735-9230		montáž těles panelových douřadých	ks	1,0	975,21	975,21	SOD
N		dvouřadé 20S clean - 6120 VK	ks	3,0	6 360,00	19 080,00	cena ceník KORADÓ
		dvouřadé 20S clean - 6140 VKL	ks	5,0	4 224,72	21 123,60	SOD
		dvouřadé 20S clean - 6100 VK	ks	3,0	3 526,92	10 580,76	SOD
N		dvouřadé 20S clean - 6080 VK	ks	2,0	4 986,00	9 972,00	cena ceník KORADÓ
		dvouřadé 20S clean - 6160 VK	ks	1,0	4 577,27	4 577,27	SOD
N		dvouřadé 20S clean - 6110 VK	ks	5,0	6 080,00	30 400,00	cena ceník KORADÓ
N		Prodloužení vývodu ze zdi - (dlna	ks	38,0	862,50	32 775,00	vlastní
N	99873-4201	přesun hmot do 6 m výšky	%	3,19	726,23	2 316,67	SOD
H23: hodinové zúčtovací sazby - zkoušky						2 971,76	
2.NP pav. A - 15 ks 1.NP pav. A - 5 ks							
5.	P1_00053	vypuštění a napuštění vody do	ks	4,0	742,94	2 971,76	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

077

Doplnění vývodů TZB do garáže sanitek a oplechování světlíku

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 02.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou

1) Položkový rozpočet změny

4 listů

e-mailem

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

osobně

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění instalací v garáži doplnění zásuvek a doplnění ZTI, vnitřní oplechování světlíku

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění ze strany uživatele uplatněny dodatečný požadavek na vyvedení instalací ELI, ZTI v garáži vysokopražového příjmu nutných pro provoz. Dále je předmětem změnového listu doplnění vnitřního oplechování světlíku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

-

0,00 bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

46 806,40 bez DPH

Výsledná ceny změny:

46 806,40 bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 4

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Lukáš Bažant, DiS.

Jan Čejchan

Ing. René Hubka

Miroslav Bůžek

František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CEHING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ -ZL 77 Doplnění vývodů TZB do garáže sanitek a oplechování světlíku

Kód: 2023-08-12

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Místo: Náchod

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Křásověhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgentní Náchod

Zpracovatel: Společnost GEOSAN –
BAK – Urgentní Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 806,40	56 635,76
30-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	48 806,40	56 635,75
01	Bourací práce	21 960,85	26 572,63
03	ZTI	11 414,89	13 812,02
07	Šíňoproud rozvody	13 430,67	16 251,11

DOPIS PRACÍ ZL 77 Doplnění vývodů TZB do garáže sanitek a oplechování světlíku

rba:

ON Náchod Urgentní příjem

ekl:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

ipis:

01 - Bourací práce

to:

Náchod

Datum:

01.10.2024

avatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

OPUKA PROST

ovilel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

GEOSAN – BAK –

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						21 960,85	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 595,34	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 713,70	
K	974031134	Výsekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	16,000	218,42	3 494,72 SOD	
K	9740001R	Výsekání rýh v betonové podlaže hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,500	437,86	218,98 SOD	
D	997	Přesun sutě				258,24	
K	997013151	Vnitrosklepištní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,225	340,26	76,39 SOD	
K	997013501	Odvóz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se složením	t	0,225	218,52	49,28 SOD	
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,347	25,23	34,01 SOD	
VV		x16 Přepočtená koeficientem množství		1,347			
K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,225	439,04	98,58 SOD	
D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				4 388,48	
K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,400	1 334,03	3 201,67 SOD	
K	612181001	Sádrová stěrka tl. do 3 mm vnřních stěn	m2	2 400	202,95	487,08 ZL	
K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,075	9 329,68	699,73 SOD	
D	998	Přesun hmot				234,92	
K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,273	860,00	234,82 SOD	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 365,51	
D	764	Konstrukce klempířské				13 365,51	
K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rs 400 mm	m²	12,400	1 046,47	12 976,23 SOD	
K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	129,78	389,28 SOD	

SOUPIS PRACÍ ZL 77 Doplnění vývodů TŽB do garáže sanitek a oplechování světlíku

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
SO 01: Zdravotní instalace					11 414,89	
713: Izolace tepelné					1 185,52	
1	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	12,0	50,38	604,56	SOD
5	Izolace potrubí TUBEX 35/10	m	10,0	52,60	526,00	SOD
11	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	3,19	11,31	35,06	SOD
721: Vnitřní kanalizace					2 720,05	
2	Úprava napojovacího bodu kanál. záče	soubo	1,0	503,80	503,80	SOD
4	Připojovací práce	hod	1,0	296,35	296,35	SOD
15	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	6,0	284,50	1 707,00	SOD
33	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxl 50x1,8 mm	kus	1,0	92,81	92,81	SOD
35	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 8760 - vodou, do DN 125	m	6,0	15,56	93,36	SOD
37	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	1,0	26,93	26,93	SOD
722: Vnitřní vodovod					7 093,56	
6	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4	m	6,0	205,97	1 235,82	SOD
8	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 32x5,4	m	10,0	298,58	2 985,80	SOD
13	Opavy vodovodního potrubí - vložení odbočky do potrubí	soubo	2,0	539,37	1 078,74	SOD
19	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1 "	soubo	1,0	74,09	74,09	SOD
20	R250D Kulový kohout, PN 35, T 185 C chromovaný 1" červený	kus	1,0	411,93	411,93	SOD
23	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí zavrtové, do DN 50	m	16,0	17,78	284,48	SOD
24	Problech a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	16,0	11,95	189,60	SOD
25	Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	3,0	179,29	537,87	SOD
28	Společ. STORZ Ø25 s vnitřním závitem 1"	kus	1,0	225,00	225,00	vlastní
31	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	70,23	70,23	SOD
725: Zařizovací předměty					434,66	
4	Montáž ventilů - rohový bez přípojovací trubičky G 1/2 "	soubo	2,0	109,85	219,30	SOD
5	Ventil rohový	kus	2,0	105,95	211,90	SOD
28	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%	0,80	4,31	3,45	SOD

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	71,37	6,00 ks	428,22
11	210100001	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	9,52	8,00 ks	76,16
23	210111011	zás.jednoduchá polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	103,09	2,00 ks	206,18
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,20	15,00 m	333,00
N		CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	32,91	84,00 m	2 764,44
N		zásuvka 400V 16A	175,50	2,00 ks	351,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	6,00 ks	48,78
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle legendy zařízení	170,89	2,00 ks	341,78
N		zásuvka 400V 16A	571,25	2,00 ks	1 142,50
38	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	22,26	15,00 m	333,90
N		* CYKY 5Cx2.5mm2 *	24,86	84,00 m	2 088,24

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
0	1	Rozvaděč RS 1.1 (jistění zásuvky 400v)	265 823,28	0,02 ks	5 316,47

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
Celkem bez DPH:					13 430,67



ZMĚNOVÝ LIST

078

Doplnění ovládání osvětlení zdrojových mostů

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 02.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V pd neřešeno osvětlení medicálních zdrojových mostů

1.2 Popis nového řešení:

doplnění kabeláže a ovládání osvětlení zdrojových mostů umístěných v místnosti 1.70, 1.74 a 1.78 pavilonu A 1.NP v počtu 11 ks

2 Zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby v části elektroinstalace chybělo silové elektro připojení osvětlení zdrojových mostů včetně světelného ovládání. Předmětem změnového listu je doplnění elektroinstalačních prací včetně úprav zdrojových mostů pro doplnění světelného ovládání.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):	+	43 331,81	bez DPH
Výsledná ceny změny:		43 331,81	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 6

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TD5:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovík, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 78 Doplnění ovládání osvětlení zdrojových mostů

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
32	21080010	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO)	22,20	210,00	m	4 662,00 SOD

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
25	02920	* CYKY 3Ax1.5mm2 *	13,49	210,00	m	2 832,90 SOD

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
O 1		Rozvaděč RS 1 " (4x jistěn světél)	265 823,28	0,02	ks	5 316,47 SOD

Celkem bez DPH:

Část projektu:

D.1.4.10 - Medicinální plyny

Úprava zdrojových mostů

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
N		Prepínač střídavý č.6 MOSAIC - bílý	285,20	11,00	ks	3 137,20 vlastní
N		Práce servisního technika - zavedení instalace do zdrojových mostů	416,21	44,00	hod	18 313,24 vlastní
N		Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	570,00	11,00	ks	6 270,00 vlastní
		Revize, zk. dle ČSN EN 7398-1 ed.2, zkoušky dle LEK	2 800,00	1	ks	2 800,00 vlastní

Celkem bez DPH:

43 331,81

ZMĚNOVÝ LIST

Úprava VZT rozvodů v pavilonu B

079

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 02.08.2024

Odesláno / předáno:

poštou

e-mailem

osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

1 listů

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Viz projektová dokumentace pro provádění stavby část VZT

1.2 Popis nového řešení:

Úprava trasy potrubí, doplnění kolen v m.č. 1.63

Úprava trasy potrubí m.č.1.20 a 1.15 z důvodu kolize se stávajícími železobetonovými průvlaky

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění profesních VZT prací zjištěny kolizní překážky pro provedení VZT potrubí dle projektové dokumentace. Jedná se o nemožnost provedení VZT potrubí přes nosné průvlaky stropu pavilonu B ze statických důvodů a dále přes potrubí kanalizace. Předmětem změnového listu je doplnění VZT o samostatnou větev a dále doplnění kolen.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	23 210,93	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		23 210,93	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 6

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovický, DIS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DIS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

VZDUCHOTECHNIKA						Výr. příkaz číslo	Variant	
URGENTNÍ PŘÍJEM SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"							Calum	
ZL 79 Úprava VZT rozvodů v pavilonu B								
Forma	Zařízení č. 1	Výkon	Jed. měr.	Množ.	Jednotková cena Kč	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč	Celková cena Kč
	Zařízení č. 1: Část sociálního zařízení							
13	11000 potrubí pr. 160, zlití, pro průchod pro karovou stěnu, akustický tlum	m	15		126,13	22,52	2 229,75	
	Zařízení č. 2: Větrání ordinací, čekárna a ostatních navazujících prostor							
18	Spiro potrubí včetně karovek pr. 160 (včetně průchodků)	bm	3		444,03	79,29	1 569,96	
22	Hliníkové potrubí karovky, přechody a diametry	m2	19		519,32	161,35	17 636,72	
	Zařízení č. 3: Ostatní položky společně pro jednotlivé zařízení							
2	Domény a pomocný materiál	soubor	4		790,00	2 589,50	3 369,50	
5	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT	soubor	1		350,00	1 030,00	1 380,00	
7	Přesun hmot a manipulace	soubor	1		1 725,00	1 725,00	1 725,00	
	Celkem část VZT (bez DPH)				Kč		23 210,93	

ZMĚNOVÝ LIST				080	
Zásypy garáže u záporové stěny					
Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	03.10.2024		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Zásypy vykopanou zemínou					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění zásypů u přístavby pavilonu A v místě záporové stěny tj. doplnění kačírku s drenážní funkcí v prostoru anglického dvorku a zásyp v prostoru u záporového pažení štěrkem v místě areálové komunikace.					
2 Zdůvodnění změny:					
V rámci dosažení únosnosti a stability podkladních vrstev přístupových chodníků v místě záporové stěny na hranici s areálových komunikací je doporučeno provést zásyp meziprostoru přístavby a záporové stěny štěrkem na místo zeminy. Tímto řešením odpadne možnost sednutí zásypu. Dále pro odvodnění anglického dvorku je doporučeno provést propustnou vrstvu kameniva pro odvodnění přes drenáž kolem objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	NE		
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	NE		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	97 525,06	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		97 525,06	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lašjovský/DIS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DIS.
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 80 Zásypy garáže u záporové stěny

Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem	Datum:	03.10.2024
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	Projektant:	
Soupis:	02 - Nový stav	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Místo:	Náchod		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem							97 525,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							97 525,06	
D 1 Zemní práce							49 128,56	
8		174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	79,852	136,98	10 843,57	SON
"prova šlápa pod klap. ohrádku"								
((1,9*2)+(1,9+5,875)*(10,32+1,7))/2							46,626	
"ang. ruorek"								
12,5*0,8							3,750	
"zapravený materiál"								
5,5*4,35*1,5							27,514	
Součet							49,892	
N	M	5833688	Kamerová téžné hrubé frakce 32/63	t	49,528	582,12	28 829,49	CS ÚRS 2024 02 - 0,5
"zapravený materiál"								
5,5*4,35*1,5*1,8							49,528	
N	M	58337401	Kamenná dekorace (kašínka) frakce 0/18	t	0,700	1 386,00	9 355,50	CS ÚRS 2024 02 - 0,5
"ang. ruorek"								
5,3*4*0,5*1,8							0,700	
D 998 Přesun hmot							48 396,50	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	56,275	860,00	48 396,50	SON





ZMĚNOVÝ LIST

Sanace podloží komunikace

081

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOŠAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

ŠD pod komunikace v daných tloušťkách

1.2 Popis nového řešení:

Výměna znehodnoceného, nesoudržného podloží pod komunikace, tj odkopávky včetně odvozu a likvidace a provedení lokálních stěrkových vrstev pro komunikace, vybourání betonové trubky

2 Zdůvodnění změny:

Před přístavbou pavilonu A byla nalezena v podloží komunikace stará betonová trubka DN500, která zasahuje do skladby komunikace a zároveň znehodnocuje únosnost podloží. Z tohoto důvodu je potřeba trubku vytáhnout a provést sanaci podloží štěrky. Neúnosná poškozená zemina je nalezena i v místě před schodištěm SCH1. Toto místo je nejnižší položené v prostoru stavby a z tohoto důvodu voda znehodnotila podloží a jeho únosnost. Navrhovženou výměnou podloží se dosáhne požadované únosnosti pro novou skladbu komunikací a zpevněných ploch. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše zmíněných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	71 454,68	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		71 454,68	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AO:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštavíčka, DiS.	Jan Čejch	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOŠAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------


SOUPIS PRACÍ - ZL 81 Sanace podloží komunikace

Stavba
ON Náchod Urgentní příjem
Objekt:
SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
01 - Komunikace a plochy

Místo:	Náchod	Datum:	02.10.2024
Objednatel	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							71 454,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 454,68	
D	1		Zemní práce				62 291,76	
10	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	30,000	143,79	4 313,70	SOU
	VV		5*8 m*0,5 m hl. 2x		30 000			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30 000	22,83	684,90	SOU
14	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,000	155,33	4 659,90	CS ÚRS 2024 02 10.9
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000	208,55	6 256,50	SOU
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,000	5,49	988,20	SOU
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,000	241,47	11 590,56	SOU
	VV		x*1 6 Přepočítané konfiguračním množstvím		48 000			
N	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze 2R DN přes 400 do 800	m	7 500	436,00	3 270,00	CS ÚRS 2024 02 10.9
38	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	120,000	251,90	30 228,00	
	VV		60*2 m2		120,000			
D	997		Přesun sutě				3 283,53	
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6 300	49,39	311,16	SOU
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,600	5,49	206,42	SOU
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6 300	439 04	2 765 95	SOU
D	998		Přesun hmot				5 879,39	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem dlažebním	t	59,520	98,78	5 879,39	SOU





ZMĚNOVÝ LIST

082

Doplnění záložního zdroje řídicího systému MaR

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 04.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neřešeno

1.2 Popis nového řešení:

instalace a doplnění záložního zdroje (UPS) 1000VA/900W 7 min, 1/1f pro ovládací a řídicí systém MaR včetně jeho dopojení do rozvaděče

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o doplnění záložního zdroje (UPS) pro systém MaR - topení. Záložní zdroj MaR bude pokrývat dobu od výpadku elektrické energie do obnovení napájení z diesel agregátu (doba než DA „naskočí po kontrole záložního zdroje“). Bez instalace UPS by docházelo k výpadku napájení MaR a k vypnutí systému MaR a dle zkušenosti uživatele i k problematickému a zdoluhavému nabíhání systému. Při výpadcích napájení systém nefuguje a netopí se. Běžné řídicí a ovládací prvky MAR nejsou dimenzovány na týdenní pravidelné výpadky při zkouškách dieselagregátu, dochází k jejich častým poruchám, dále se zkracuje jejich životnost. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše zmíněných nově zjištěných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	31 385,09	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		31 385,09	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 6

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-NG s.r.o.	Proxlon s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

Upraveno 04/10/24
170 CO 1100 7
DIO: 0260100022

SOUPIS PRACÍ - ZI 082 Doplnění záložního zdroje řídicího systému MaR**C21M - Elektromontáže**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	krab. přístrojová (1901; K ² 68 KZ 3) bez zapojení	71,37	2,00 ks	142,74 SOD
38	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² 750V (VU)	22,20	42,00 m	932,40 SOD
N		Záložní zdroj UPS 1000VA/900W 7 min, 1/1f - montáž	1 037,50	1,00 ks	1 037,50 vlastní

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	2,00 ks	16,26 SOD
38	33918	* CYKY 3Cx2,5mm ² *	22,26	42,00 m	934,92 SOD
N		Záložní zdroj UPS 1000VA/900W 7 min, 1/1f	20 551,65	1,00 ks	20 551,65 vlastní

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
04		Úprava a doobrojení rozvaděčů RH, R1 a R2 (úprava rozvaděče R1)	32 373,42	0,24 kusů	7 769,62

Celkem bez DPH:**31 385,09**

níže zasílá rozepsáno, o jaké položky se jedná:

Jistič 16A (200 Kč)

Svorkovnice rozbočovací 2Ks (1100 Kč)

Propojovací kabeláž (150 Kč)

Montáž (3300 Kč)

Koordinace (2000 Kč)

ZMĚNOVÝ LIST					083	
Doplnění datových zásuvek medicínálních zdrojových mostů						
Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod						
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Slaboproud				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 04.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V projektové dokumentaci pro provádění stavby v části slaboproud neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění kabeláže k medicínálním zdrojovým mostům vč. koncovek - dva datové kabely ke každému medicínálnímu mostu						
2 Zdůvodnění změny:						
Předmětem změnového listu je doplnění slab. zásuvek do medicínálních mostů , které v části slaboprudu nebyly zahrnuty vč. kabeláže ze serverovny. Datové zásuvky jsou výbavou medicínálních mostů dle projektové dokumentace pro provádění stavby část medicínální plynů.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	106 764,74		bez DPH
	Výsledná ceny změny:			106 764,74		bez DPH
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
7 Schválí:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čechan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek
						za objednatele:
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
D.O: 02281-0522						Kralovohradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 83 Doplnění datových zásuvek medicílních zdrojových mostů**SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod****Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyvolávací systém)**

Rozpočet č.: R223022

EPOS PRO, s.r.o.Smilova 333
Pardubice V
530 02tel: 461 101 401
fax: 461 101 481
info@epos.cz**Proxion Náchod**

Ing. René Hubka

Náchod

tel: ###
email:**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky a materiál celkem	51 680,25 Kč
	Montáže celkem	53 428,14 Kč
	Mimostav. doprava	1 151,47 Kč
	Spotřební materiál	212,68 Kč
	Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy	202,30 Kč
	Celkem	106 764,74 Kč
HLAVA XI	Náklady hrazené z provozních prostředků	
	Revize	
	Celkem	
	Celkem bez DPH	106 764,74 Kč

Dodávka SKS

Číslo položky	Popis položky	Průčet	MJ	Jedn. cena	Celkem
lex-CC0060	UTP Cat. 6A, 4x2x24 AWG, LSOH požár. odolnost B2caS1d1	2855	m	11,73 Kč	33 485,15 Kč
lex-CC0085	1,1E konektor cat.6A 568A/568B "direct panel mount"	34	ks	59,35 Kč	2 017,90 Kč
lex-CC0075	PATCHCORD CAT.6A UTP, 2m	34	ks	55,24 Kč	1 878,16 Kč
lex-CC0150	Datová zásuvka - 2 konektory kat.6 A UTP, 2 montážní rámy	17	ks	284,52 Kč	4 836,84 Kč
lex-CC0295	Patchpanel 48 portů 2U, 2. generace	2	ks	4 686,60 Kč	9 373,20 Kč
	Celkem				51 680,25 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Průčet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC235620	Montáž řadařnické zásuvky	17	ks	248,86 Kč	4 230,62 Kč
PC002870	Montáž datového kabelu 1,1E 4*2 v kufříku, liště	2855	m	16,46 Kč	46 992,70 Kč
PC032970	Měření kasy a přímky	34	ks	66,83 Kč	2 272,22 Kč
	Celkem				53 428,14 Kč

2 * UTP + DAT. ZAKŁADKA.

1. NADZEMNI PODŁAZI



2x UTP + DAT. ZÁSUŠKA

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



ZMĚNOVÝ LIST					084	
Doplnění silových zásuvek pro TV/monitory						
Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod						
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 04.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V projektové dokumentaci pro provádění stavby v části silnoproud neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění silových zásuvek pro TV/monitory u expektačních lůžek a křesel v počtu 13 ks						
2 Zdůvodnění změny:						
Předmětem změnového listu je doplnění silových zásuvek pro zavěšené TV/monitory , které v části silnoproud nebyly zahrnuty. Silové zásuvky jsou nutné pro provoz monitorů.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	15 217,41	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			15 217,41	bez DPH
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovčka, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN BAK s.r.o.						
CE-ING s.r.o.						
Proxion s.r.o.						
ON Náchod a.s.						
Královéhradecký kraj						
DIČ: CZ8169522						

SOUPIS PRACÍ - ZL 84 Doplnění silových zásuvek pro TV/monitory

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	71,37	1,00 ks	71,37
11	210100001	ukonč. vod. v. rozv. vč. zap. a konc. do 2,5 mm ²	9,52	2,00 ks	19,04
23	210111011	zás. jednoduchá polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	103,09	13,00 ks	1 340,17
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² 750V (VU)	22,70	140,00 m	3 168,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	3,00 ks	24,39
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná barevné značení dle legendy zařízení	170,89	13,00 ks	2 221,57
38	33918	* CYKY 3Cx2,5 mm ² *	22,26	140,00 m	3 116,40

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
0	1	Rozvaděč RS 1.1 (jistění zásuvek)	265 823,28	0,02 ks	5 316,47

Celkem bez-DPH:

15 217,41

M 1:100



Zásuvky 220

ZMĚNOVÝ LIST

085

Doplnění zásuvek pro monitory v místnosti ostrahy 1.10

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud a slaboproud

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 02.10.2024

Odesláno / předáno:

poštou
e-mailem
osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny 3 listů
2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

není v PD

1.2 Popis nového řešení:

Instalace kabeláže pro 2ks TV/monitory a to na obj.B, 2x zásuvka 230, 2x datová zásuvka

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku nemocnice budou doplněny zásuvky do místnosti 1.10 ostrahy pod podhled.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):	+	10 466,39	bez DPH
Výsledná ceny změny:		10 466,39	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 4

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jaroslav Čejchen	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

U Příčleny 1516/32

170 00 Praha 7

DIC: CZ28169622

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ -ZL 85 Doplnění zásuvek pro monitory v místnosti ostrahy 1.10

Kód:	2023-09-12		
Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem		
Místo:	Náchod	Datum:	02.10.2024
Objednatel	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 466,39	12 664,33
SO-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	10 466,39	12 664,33
07	Slitoproud rozvody	3 014,20	3 647,18
08.4	Strukturovaný kabelážní systém	7 452,19	9 017,15

SOUPIS PRACÍ - ZL 85 Doplnění zásuvek pro monitory v místnosti ostrahy 1.10**C21M - Elektromontáže**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	kráb přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	71,37	2,00	ks	142,74
23	210111011	zás.jednoduchá polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	103,09	2,00	ks	206,18
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (VU)	22,20	22,00	m	488,40

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 88/1 *	8,13	2,00	ks	16,26
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevně značení dle legendy zařízení	170,89	2,00	ks	341,78
38	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	22,28	22,00	m	489,72

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
0	1	Rozvaděč RS 1.1	265 823,28	0,005	ks	1 329,12

Celkem bez DPH:

3 014,20

SOUPIS PRACÍ - ZL 85 Doplnění zásuvek pro monitory v místnosti ostražky 1.10

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyvolávací systém)

Rozpočet č: RZ23022

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky a materiál celkem	3 264,92 Kč
	Montáže celkem	4 065,56 Kč
	Mimostav. doprava	80,31 Kč
	Spotřební materiál	14,83 Kč
	Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy	20,39 Kč
	Celkem	7 446,01 Kč
HLAVA XI.	Náklady hrazené z provozních prostředků	
	Revize	6,18 Kč
	Celkem	6,18 Kč
	Celkem bez DPH	7 452,19 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21 %	7 452,19 Kč	1 564,96 Kč
Celkem s DPH			9 017,15 Kč

Dodávka SKS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ex-001050	LTP Cat 6A 4x2x24 AWG LATCH požár odolnost B5caE*cat	224	m	11,73 Kč	2 627,52 Kč
ex-001114	UTP connector cat 6A 568A/568B "direct press mount"	4	ks	55,35 Kč	221,40 Kč
ex-001076	PATCHCORD CAT 6A UTP, 2m	2	ks	55,24 Kč	110,48 Kč
ex-001150	Datová zásuvka - 2 konektory kat 6A UTP, 2 montážní rám	1	ks	289,52 Kč	289,52 Kč
	Celkem				3 264,92 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PO035820	Montáž ličebnické zásuvky	1	ks	246,88 Kč	246,88 Kč
PO002870	Montáž datového kabelu L LTF 4*2 v ličbě, šň	224	m	16,46 Kč	3 697,04 Kč
PO002870	Měření trasy + proložení	2	ks	49,83 Kč	101,66 Kč
	Celkem				4 065,56 Kč



ZMĚNOVÝ LIST

086

Silové napájení zdrojových medicíálních mostů

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt:

SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá:

Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum:

02.10.2024

Odesláno / předáno:

poštou

e-mailem

osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

2) Projektové podklady

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

1 listů

0 listů, výkresů

0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

není v PD

1.2 Popis nového řešení:

V m.č. 1.88 + 1.89 bude rozdělen obvod ZIS u medicíálních zdrojových mostů. Jedná se o 4 nové kabely, 4 nové jističe, úpravu kabeláže a úprava rozvaděče.

2 Zdůvodnění změny:

V m.č. 1.88 + 1.89 chybí ve zdrojových mostech elektro obvod DO a jen třeba rozdělit obvod ZIS. Jedná se o 4 nové kabely, 4 nové jističe, úpravu kabeláže a rozvaděče.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

-

0,00

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

12 687,46

bez DPH

Výsledná ceny změny:

12 687,46

bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

Jan Čejchal

Ing. René Hubka

Miroslav Dušek

František Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZLB6 Silové napájení zdrojových medicíálních mostů
C21M - Elektromontáže

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
39	2108100005	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,26	106,00 m	2 353,20

Materiály

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
38	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	22,26	106,00 m	2 359,56

Dodávky zařízení (specifikace)

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
0	1	Rozvaděč RS 1.1 (jistič)	265 823,28	0,03 ks	7 974,70

Celkem bez DPH: 12 687,46

ZMĚNOVÝ LIST					087	
Odpočet silových zásuvek						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud, Slaboproud				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	02.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Silové zásuvky v 2 NP v počtu 10 ks m. 2.64						
1.2 Popis nového řešení:						
Nerealizace 10 ks zásuvek						
2 Zdůvodnění změny:						
Silové zásuvky nelze realizovat v navrženém místě						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-6 297,60	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			-6 297,60	bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:

GEOSAN BAK s.r.o.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

170 00 Praha 7
DIČ: CZ23193522

SOUPIS PRACÍ - ZL87 Odpočet silových zásuvek
C21M - Elektromontáže

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	krab.přístrojová (1001, KP 68, KZ 3) bez zapojení	71,37	-10,00	ks	-713,70
11	210100001	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	9,52	-10,00	ks	-95,20
23	210111011	zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V	103,09	-10,00	ks	-1 030,90
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,20	-60,00	m	-1 332,00

Materiál

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	-10,00	ks	-81,30
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle	170,89	-10,00	ks	-1 708,90
38	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	22,26	-60,00	m	-1 335,60

Celkem bez DPH: -6 297,60

Pzn. Uchazce v jednotlivých položkách oceňuje veškerý pomocný a kotvicí materiál

ZMĚNOVÝ LIST					088		
Navýšení rozsahu prací SDK podhledů							
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod					
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B					
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 04.10.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů					
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů		
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů		
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2 listů		
1 Technický popis změny:							
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci detailně neřešeno							
1.2 Popis nového řešení: Instalace výškových odskoků v podhledu m.č. 2.50, 1.70, 1.65, 1.64, 1.14, 1.04. Demontáž a zpětná montáž podhledu (oprava po dodatečné montáži elektroinstalace chybějících v PD). Oprava obkladu světlíku světlíku m.č. 1.69 Výměna dožité podhledu v míst. zdravotní odpad. pavilon A 1NP Doplnění protipožárního podhledu m.č. 1.51 EI 45							
2 Zdůvodnění změny:							
Na základě skutečného provedení stávajících a nových rozvodů TZB jsou zjištěny kolize podhledů s těmito rozvody, za účelem jejich zakrytí je nutné provést výškové odskoky v pohledech včetně jejich svislého zakrytí. Dále s ohledem na zjištěné chybějící kabeláže je nutné částečně zdemontovat, natáhnou kabeláže a zpětně vratet kazetové podhledové desky V chodbě m.č.1.69 je stávající světlík, kde je nutné provést nové opláštění SDK. V místnosti zdravotního skladu odpadu je zjištěn dožitý a poškozený SDK podhled, který je potřeba obnovit. V místnosti 1.51 je nutné vyměnit klasický pohled za protipožární s ohledem na nemožnost instalace chybějících požárních klapek řešených v ZL 63. Tyto práce vznikly s ohledem na výše nově zjištěné skutečnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.							
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE		
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvešť návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6		
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	71 429,91	bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		71 429,91 bez DPH			
7 Schválil:							
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:	
Lukáš Laštovnický, BLS		Jiří Čejch		Ing. René Hubka		Bůžek Miroslav	
						František Mrázek, DIS	
GEOSAN GROUP a.s.		CF-ING s.r.o.		Proxlon s.r.o.		ON Náchod a.s.	
Královéhradecký kraj							

ON Náhod Urgentní přímě

02 - Nový stav

Nachher


04 10 2024

Královéhradecký kraj


Spoločnosť GEOSAM – BAK – Urgent Náchod

Společnost GI-OSAN – EAK – Urgent
Náchoz[illegible]

1. KASZIMIR POGLAŻI - FAWILON "A"



SNÍŽENÁ ČČA PODLAŽNÍ



ZMĚNOVÝ LIST					089	
Doplnění chrániček do komunikace						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO 05 Venkovní osvětlení a přeložka VO				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	04.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění rezervních chrániček průměru 40 mm (dva kusy v celé délce) pro budoucí upravy parkovacího systému - v zákresu označeno zeleně a modře. V částech vyznačených červeně musí být proveden i výkop vč. správného uložení chrániček. V dalších částech byly chráničky uloženy do výkopu s dalšími instalacemi.						
2 Zdůvodnění změny:						
Výkop a ukládka rezervních chrániček dle požadavku nemocnice. Pokládka rezervních chrániček bude sloužit pro budoucí záměry a tímto řešením se předejde zásahům do nového silničního tělesa realizovaného v rámci urgentu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO	☒	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	34 995,02	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			34 995,02	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Lukáš Leštovíčka, BŘS.		Jan Čejchaa	Ing. Reně Hubka	Bůžek Miroslav	František Mrázek, BŘS.	
GEOSAN GROUP a.s. CE-ING s.r.o. Proxion s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj						

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,
 Hradec Králové

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis


**URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ
 ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"**
ÚPRAVY

092-elektroinstalace, 110-hromosvody

katalogové ceny bez DPH

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měřítko jednotka/ Maßeinheit	Množství Menge	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	REKAPITULACE				
442	Spínací zařízení				0,00
444	Rozvody elektrické energie				5 192,90
444	Montáž rozvodů elektrické energie				13 400,70
546	Sílnoproudé zařízení-výkopové práce				16 401,42
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				34 995,02
444	<i>Rozvody elektrické energie</i>				
444.0009	trubka korugovaná ø 40	m	285	17,7	5 041,65
	CELKEM				5 041,65
444.0023	podružný materiál 3% z nosného materiálu				151,25
	CELKEM				5 192,90
444	<i>Montáž rozvodů elektrické energie</i>				
444.0027	trubka PVC - chránička	m	285	47,0	13 400,70
	CELKEM				13 400,70
	CELKEM				13 400,70
546	<i>Sílnoproudé zařízení-výkopové práce</i>				
546.0004	výkop 35 x 80 / 3.tf zeminy včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu, bez pokládky zámkové dlažby	m ²	27	607,5	16 401,42
	CELKEM				16 401,42
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				34 995,02

--- **THIRD DEGREE**



ZMĚNOVÝ LIST

090

Upřesnění požadavku ON na instalaci přístupových čteček

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Slaboproud		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	04.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

instalace čteček dle projektové dokumentace pro provádění stavby část slaboproud

1.2 Popis nového řešení:

Instalace čteček dle aktualizovaných požadavků uživatele

2 Zdůvodnění změny:

Na základě aktualizace přístupové systému dle požadavku nemocnice dochází ke snížení potřeby na instalace biometrických přístupových čteček.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-44 914,47	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-44 914,47	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, D'S.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP s.r.o.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

DIC: CZ21169622

Soupis prací ZL 090 Upřesnění požadavku ON na instalaci přístupových čteček

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyzvolávací systém)

Rozpočet č: RZ23022


Rekapitulace rozpočtu				
HLAVA III	Základní rozpočtové náklady			
	Dodávky a materiál celkem			-38 554,44 Kč
	Montáže celkem			-5 663,23 Kč
	Mimostav. doprava			-484,41 Kč
	Spotřební materiál			-89,43 Kč
	Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy			-122,87 Kč
	Celkem			-44 914,47 Kč
HLAVA XI	Náklady hrazené z provozních prostředků			
	Revize			0,00 Kč
	Celkem			0,00 Kč
	Celkem bez DPH			-44 914,47 Kč
Daň z přidané hodnoty				
	Základní sazba DPH	21 %	-44 914,47 Kč	-9 432,04 Kč
	Celkem s DPH			-54 346,51 Kč

Rozpočet					
Dodávka SKS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
lex-001C5D	UTP Cat. 6A 4x2x24 AWG, LSQH požár. odolnost B2caS1d1	140	m	11,73 Kč	-1 642,20 Kč
lex-0001A*	LTP koncentraci cat FA 568A/5E8B 'd rect para' mont'	8	ks	55,36 Kč	-442,88 Kč
Celkem					-2 117,00 Kč
Dodávka ostatních zařízení a materiálu					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC235F1C	Bezkontaktní čtečka 13,56MHz, s biosenzorem (otisk prstu)	4	ks	9 109,36 Kč	-36 437,44 Kč
Celkem					-36 437,44 Kč

Montáže ostatní					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC002E7D	Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště	140	m	16,46 Kč	2 304,40 Kč
PC002E7D	Montáž 1 vývodu B. dF	8	ks	49,37 Kč	-394,96 Kč
PC002E7D	Váření jesy + protínání	4	ks	65,83 Kč	-263,32 Kč
FI	zapojení elektrického zámku EZ a Pd	-1	ks	398,51 Kč	-398,51 Kč
PC235F2D	Montáž bezkontaktní čtečky s biosenzorem s pokrytím a křídla zámků	4	ks	578,01 Kč	-2 304,04 Kč
	Celkem				-5 663,23 Kč

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M 1:100



ZMĚNOVÝ LIST					091	
Jádrové vrtání						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B, 01 Bourací práce				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	30.09.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			5	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Jádrové vrtý v délce 5,9 bm bez uvedení detailu provedení						
1.2 Popis nového řešení:						
Navýšení množství metrů jádrového vrtání pro instalace dle přílohy č.2 tohoto změnového listu						
2 Zdůvodnění změny:						
Navýšení množství metrů jádrového vrtání prostupů železobetonovými vodorovnými a svislými konstrukcemi pro TZB instalace, které v soupise stavebních prací byly podhodnoceny. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvest návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-24 619,35		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	137 824,61		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		113 205,26		bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Laštovčka, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek
						za objednatele:
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN BAK s.r.o.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
170 00 Praha 7						Královéhradecký kraj
DIČ: CZ26169522						

SOUPIS PRACÍ - ZL 91 Jádrové vrtání

Stavba

OH Náchod Urgentní příjezd

Objekt

800-01 - Přístavba a stavění opravy havarií A a B

Soupis

01 - Bourací práce

Místo

Náchod

Dodavatel

Zhotovitel

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							113 205,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 205,26	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 784,53	
N	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm skutečnost 0,4 m pr. 82 mm	m	2,400	3 089,00	1 227,60	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 170 do 180 mm skutečnost 0,4*2+0,45*3+0,45*3+0,25*2+0,5+1,02+0,25*2 m	m	6,020	3 030,30	23 660,41	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 160 mm skutečnost 0,4*8 m pr. 160 mm	m	2,200	5 405,40	17 291,28	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm skutečnost 0,4*4+0,45*2+0,4*2*0,25+0,15+0,25+0,55+1,02*6 m	m	11,420	7 781,40	89 883,59	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	977151R	Příplatek za nástavec pro vrtý hloubí jak 0 95 m	ke	7 000	785,00	5 355,00	vlastní
12	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm 0*0,35	m	-2,100	5 376,28	-11 294,39	SOD
13	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm předpoklad 1 skutečnost 07 pr 250 mm	m	-0,300	5 488,04	-1 646,41	SOD
14	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm 0*0,35	m	-2,800	4 170,91	-11 678,55	SOD
D	997		Přesun sutě				1 420,73	
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,235	340,26	420,25	SOD
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,235	218,52	271,12	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km *6 *Přispotlene koeficientem množství	t	7,410	25,25	187,11	SOD
18	K	997013608	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, písel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,235	438,04	542,25	SOD
							1,235	

Jadrove vrtání.

Průměr vrtu (mm):	Hloubky vrtání(M):					Celkem hloubky vrtání: mb
	2.NP A	1.NP A	1.NP B	K	opěrná stěny	
82	0,4					0,4
120	0,4*2	0,45*3	0,45*3	0,25*2+0,5+1,02	0,25*2	6,02
160	0,4*8					3,2
230	0,4*4	0,45*2+0,4+2*0,25	0,35+0,55+0,25	1,02*6	0,25*3	11,42
250			0,7			0,7

Vrty z 1.NP do 2.NP

VESTANI




vrty z 1. NP do 2.NP

1. NADZEMNI PODLAŽÍ - PAVILÓN "B"

M 1:50



vrty z K do A + vrty v K



ZMĚNOVÝ LIST					092	
Úpravy šoupat a hydrantu v novém komunikačním tělese						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO-01 Přeložky vodovodů				
Předkládá:		Společnost GEOŠAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☒	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neuvedeno						
1.2 Popis nového řešení:						
Výměna 1 ks hydrantu na areálovém vodovodu a 3 ks teleskopických zemních souprav před realizací komunikace						
2 Zdůvodnění změny:						
Stávající hydrant a uzavírací ovládací prvky šoupat přesahují nad finální kryt nové komunikace, proto je nutné je vyměnit za kratší						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	20 568,86	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			20 568,86	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOŠAN GROUP a.s. CÉ-ING s.r.o. Proxion s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj						

SOUPIS PRACÍ - Zl 92 Úpravy šoupat a hydrantu v novém komunikačním tělese

Stavba: Prácheňský vodovod
Objekt: 02 - Řad A

Místo: k.ú. Náchod Datum: 10.10.2024
Stavba: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							20 568,86	
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	0		Trubní vedení					
33	K	AVK.121380125C	AVK hydrant podzemní 12 1/2, jednoblaše, jistý, DN 80, 1000 mm	kus	1,000	11 011,92	11 011,920 S00	
34	M	4227358	Hydrantová drenáž	ks	1,000	328,95	328,950 S00	
45	K	8F1547112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1,000	932,58	932,580 S00	
48	M	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	1,000	386,55	386,550 S00	
51	K	886121101R	Okrzení podkladové desky	kus	1,000	32,80	32,800 S00	
53	M	AVK.735105C	AVK zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 85-100, rozsah 0,85-1,45 m	kus	3,000	1 545,19	4 635,57 S00	
55	M	AVK.7215T	AVK PAST ušlechtilý poklop hydrantový teleskopický 7,2 15T	kus	2,000	1 236,59	2 473,180 S00	
58	K	8894121112	Nařízení poklopů plastových hydrantových	kus	2,000	383,58	767,160 S00	



ZMĚNOVÝ LIST				093	
Obezdivky a přízdívky TZB instalací					
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod			
Objekt:		SD-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B			
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod		Datum:	29.09.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		3	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
Zazdivky instalačních šachet, zazdivky předstěnových modulů WC, obezdivky kanalizačních potrubí.					
2 Zdůvodnění změny:					
V soupise stavebních prací nejsou řešeny přízdívky předstěnových ZTI systémů a obezdivky instalačních šachet. Předmětem změnového listu je jejich doplnění.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO		☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	83 738,07	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		83 738,07	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:
Lukáš Laštovíčka, DIŠ.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek
					František Mrázek, DIŠ.
GEOSAN PRŮJ. a.s.		CF-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	DN Náchod a.s.
170 00 Praha 7					Královéhradecký kraj
DIČ: CZ20159522					

SOUPIS PRACÍ - ZL 93 Obezdivky a přizdivky TZB instalací

Stavba	ON Náchod Urgentní příjem					Datum:	29.09.2024	
Objekt:	SO-D1 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B					Projektant:		
Soupis:	02 - Nový stav					Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	
Místo:	Náchod							
Objednatel	Královéhradecký kraj							
Zhotovitel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							83 738,07	
□ HSV Práce a dodávky HSV							83 738,07	
□ 3 Svislé a kompletní konstrukce							80 114,72	
N	K	34627256	Přizdivka z porobetonových tvárnic tl. 150 mm	m2	28,435	1 118,70	29 572,83	CS ÚRS 2024 02 * 0,9
	vv	Obezdivky předstěny (moduly WC) z porobetonových tvárnic na tl. pierstěny 200 mm v. 1,3m (m2):						
		L.N.P.B = 0,5*1,7+0,95*1,7*3+0,75*1,7				5,380		
		L.N.P.A						
		= 0,9*1,7+0,75*1,7+0,9*1,8+1,0*1,3*2+1,1*1,3+1,1*3+0,9*1,3*2+0,25*1,7+1,8*1,3+0,3*1,7+0,8*1,3+0,9*3,3+0,25*1,7				21,195		
		Celkem				26 475		
N	K	346272218	Přizdivka z porobetonových tvárnic tl. 50 mm	m2	43 460	640,53	27 837,43	CS ÚRS 2024 02 * 0,9
	vv	Drobné prvky přerostlé instalacních šachet od stropu z porobetonových tvárnic tl. 50 mm (m2):						
	vv	L.N.P.B = 0,25+0,4+0,25*1,2,8*5+0,5+0,7*2,8				4 580		
	vv	L.N.P.A = 0,4+0,2*1*3+0,4+0,4*2+0,4+0,4*1*2+0,2*3+0,25+0,7*1*3+0,5+				16,9		
	vv	2.N.P.B = 0,8+0,25*2+0,25*3+0,6+0,25*3+0,25*2+0,2+0,2*1*3+0,				10,95		
		Celostní zbytečky šachet (m2):						
	vv	L.N.P.A = 0,5*1,0+0,5*0,5				0,75		
	vv	2.N.P.A = 0,5*0,8				0 400		
		Celkem				43 460		
N	K	342291121	Ukrytí říček k odtěrným konstrukcím plochými koly	m	67 400	135,63	22 704,46	CS ÚRS 2024 02 * 0,9
	vv	Obezdivky předstěny (moduly WC) z porobetonových tvárnic na tl. pierstěny 200 mm v. 1,3m (m2):						
		L.N.P.B = 2*1,3+2*1,3*3+1*1,7				12,180		
		L.N.F.A						
		= 2*1,3*2+1*1,7+2*1,3*2+1,3*2+2*1,3*2+1,3*2+1*1,7+2*1,3+3*1,7+1*1,3+2*1,3+1*1,1				49,700		
	vv	Obezdivky předstěny (moduly WC) z šachet od stropu z porobetonových tvárnic tl. 50 mm (m2):						
	vv	L.N.P.B = 2*2,8*5+2*2,8				31 6		
	vv	L.N.F.A = 2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3				42		
	vv	2.N.F.A = 3*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3				36		
		Celkem				47 477		
□ 998 Přesun hmot							3 623,35	
82	K	988011001	Přesun hmot pro budovy zděné v da 6 m	t	4,213	860,00	3 623,35	SON

1. NADZEMNI PODLAŽI - PAVILON "A"

1:100

LEGENDA

1	WSTĘP	10	LOKAL 10
2	LOKAL 2	11	LOKAL 11
3	LOKAL 3	12	LOKAL 12
4	LOKAL 4	13	LOKAL 13
5	LOKAL 5	14	LOKAL 14
6	LOKAL 6	15	LOKAL 15
7	LOKAL 7	16	LOKAL 16
8	LOKAL 8	17	LOKAL 17
9	LOKAL 9	18	LOKAL 18
10	LOKAL 10	19	LOKAL 19
11	LOKAL 11	20	LOKAL 20
12	LOKAL 12	21	LOKAL 21
13	LOKAL 13	22	LOKAL 22
14	LOKAL 14	23	LOKAL 23
15	LOKAL 15	24	LOKAL 24
16	LOKAL 16	25	LOKAL 25
17	LOKAL 17	26	LOKAL 26
18	LOKAL 18	27	LOKAL 27
19	LOKAL 19	28	LOKAL 28
20	LOKAL 20	29	LOKAL 29
21	LOKAL 21	30	LOKAL 30
22	LOKAL 22	31	LOKAL 31
23	LOKAL 23	32	LOKAL 32
24	LOKAL 24	33	LOKAL 33
25	LOKAL 25	34	LOKAL 34
26	LOKAL 26	35	LOKAL 35
27	LOKAL 27	36	LOKAL 36
28	LOKAL 28	37	LOKAL 37
29	LOKAL 29	38	LOKAL 38
30	LOKAL 30	39	LOKAL 39
31	LOKAL 31	40	LOKAL 40
32	LOKAL 32	41	LOKAL 41
33	LOKAL 33	42	LOKAL 42
34	LOKAL 34	43	LOKAL 43
35	LOKAL 35	44	LOKAL 44
36	LOKAL 36	45	LOKAL 45
37	LOKAL 37	46	LOKAL 46
38	LOKAL 38	47	LOKAL 47
39	LOKAL 39	48	LOKAL 48
40	LOKAL 40	49	LOKAL 49
41	LOKAL 41	50	LOKAL 50
42	LOKAL 42	51	LOKAL 51
43	LOKAL 43	52	LOKAL 52
44	LOKAL 44	53	LOKAL 53
45	LOKAL 45	54	LOKAL 54
46	LOKAL 46	55	LOKAL 55
47	LOKAL 47	56	LOKAL 56
48	LOKAL 48	57	LOKAL 57
49	LOKAL 49	58	LOKAL 58
50	LOKAL 50	59	LOKAL 59
51	LOKAL 51	60	LOKAL 60
52	LOKAL 52	61	LOKAL 61
53	LOKAL 53	62	LOKAL 62
54	LOKAL 54	63	LOKAL 63
55	LOKAL 55	64	LOKAL 64
56	LOKAL 56	65	LOKAL 65
57	LOKAL 57	66	LOKAL 66
58	LOKAL 58	67	LOKAL 67
59	LOKAL 59	68	LOKAL 68
60	LOKAL 60	69	LOKAL 69
61	LOKAL 61	70	LOKAL 70
62	LOKAL 62	71	LOKAL 71
63	LOKAL 63	72	LOKAL 72
64	LOKAL 64	73	LOKAL 73
65	LOKAL 65	74	LOKAL 74
66	LOKAL 66	75	LOKAL 75
67	LOKAL 67	76	LOKAL 76
68	LOKAL 68	77	LOKAL 77
69	LOKAL 69	78	LOKAL 78
70	LOKAL 70	79	LOKAL 79
71	LOKAL 71	80	LOKAL 80
72	LOKAL 72	81	LOKAL 81
73	LOKAL 73	82	LOKAL 82
74	LOKAL 74	83	LOKAL 83
75	LOKAL 75	84	LOKAL 84
76	LOKAL 76	85	LOKAL 85
77	LOKAL 77	86	LOKAL 86
78	LOKAL 78	87	LOKAL 87
79	LOKAL 79	88	LOKAL 88
80	LOKAL 80	89	LOKAL 89
81	LOKAL 81	90	LOKAL 90
82	LOKAL 82	91	LOKAL 91
83	LOKAL 83	92	LOKAL 92
84	LOKAL 84	93	LOKAL 93
85	LOKAL 85	94	LOKAL 94
86	LOKAL 86	95	LOKAL 95
87	LOKAL 87	96	LOKAL 96
88	LOKAL 88	97	LOKAL 97
89	LOKAL 89	98	LOKAL 98
90	LOKAL 90	99	LOKAL 99
91	LOKAL 91	100	LOKAL 100


WSTĘP
LOKAL 1
LOKAL 2
LOKAL 3
LOKAL 4
LOKAL 5
LOKAL 6
LOKAL 7
LOKAL 8
LOKAL 9
LOKAL 10
LOKAL 11
LOKAL 12
LOKAL 13
LOKAL 14
LOKAL 15
LOKAL 16
LOKAL 17
LOKAL 18
LOKAL 19
LOKAL 20
LOKAL 21
LOKAL 22
LOKAL 23
LOKAL 24
LOKAL 25
LOKAL 26
LOKAL 27
LOKAL 28
LOKAL 29
LOKAL 30
LOKAL 31
LOKAL 32
LOKAL 33
LOKAL 34
LOKAL 35
LOKAL 36
LOKAL 37
LOKAL 38
LOKAL 39
LOKAL 40
LOKAL 41
LOKAL 42
LOKAL 43
LOKAL 44
LOKAL 45
LOKAL 46
LOKAL 47
LOKAL 48
LOKAL 49
LOKAL 50
LOKAL 51
LOKAL 52
LOKAL 53
LOKAL 54
LOKAL 55
LOKAL 56
LOKAL 57
LOKAL 58
LOKAL 59
LOKAL 60
LOKAL 61
LOKAL 62
LOKAL 63
LOKAL 64
LOKAL 65
LOKAL 66
LOKAL 67
LOKAL 68
LOKAL 69
LOKAL 70
LOKAL 71
LOKAL 72
LOKAL 73
LOKAL 74
LOKAL 75
LOKAL 76
LOKAL 77
LOKAL 78
LOKAL 79
LOKAL 80
LOKAL 81
LOKAL 82
LOKAL 83
LOKAL 84
LOKAL 85
LOKAL 86
LOKAL 87
LOKAL 88
LOKAL 89
LOKAL 90
LOKAL 91
LOKAL 92
LOKAL 93
LOKAL 94
LOKAL 95
LOKAL 96
LOKAL 97
LOKAL 98
LOKAL 99
LOKAL 100

- — — — — 100 m (skala)
- — — — — 200 m (skala)
- — — — — 300 m (skala)

WSTĘP
LOKAL 1
LOKAL 2
LOKAL 3
LOKAL 4
LOKAL 5
LOKAL 6
LOKAL 7
LOKAL 8
LOKAL 9
LOKAL 10
LOKAL 11
LOKAL 12
LOKAL 13
LOKAL 14
LOKAL 15
LOKAL 16
LOKAL 17
LOKAL 18
LOKAL 19
LOKAL 20
LOKAL 21
LOKAL 22
LOKAL 23
LOKAL 24
LOKAL 25
LOKAL 26
LOKAL 27
LOKAL 28
LOKAL 29
LOKAL 30
LOKAL 31
LOKAL 32
LOKAL 33
LOKAL 34
LOKAL 35
LOKAL 36
LOKAL 37
LOKAL 38
LOKAL 39
LOKAL 40
LOKAL 41
LOKAL 42
LOKAL 43
LOKAL 44
LOKAL 45
LOKAL 46
LOKAL 47
LOKAL 48
LOKAL 49
LOKAL 50
LOKAL 51
LOKAL 52
LOKAL 53
LOKAL 54
LOKAL 55
LOKAL 56
LOKAL 57
LOKAL 58
LOKAL 59
LOKAL 60
LOKAL 61
LOKAL 62
LOKAL 63
LOKAL 64
LOKAL 65
LOKAL 66
LOKAL 67
LOKAL 68
LOKAL 69
LOKAL 70
LOKAL 71
LOKAL 72
LOKAL 73
LOKAL 74
LOKAL 75
LOKAL 76
LOKAL 77
LOKAL 78
LOKAL 79
LOKAL 80
LOKAL 81
LOKAL 82
LOKAL 83
LOKAL 84
LOKAL 85
LOKAL 86
LOKAL 87
LOKAL 88
LOKAL 89
LOKAL 90
LOKAL 91
LOKAL 92
LOKAL 93
LOKAL 94
LOKAL 95
LOKAL 96
LOKAL 97
LOKAL 98
LOKAL 99
LOKAL 100

- PLOŠTĚNÍ 200 x 200 mm (plastický)
- PLOŠTĚNÍ 300 x 300 mm (plastický)
- OCEKOVÁNÍ - OCEKOVÁNÍ

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A"



UGODNA MĚTHOST

Č. st.	Název místnosti	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží
1.01	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
1.02	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
1.03	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
1.04	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
1.05	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
1.06	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1.07	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1.08	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
1.09	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
1.10	STŘEDNÍ KUCHYŇ	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10

- LEGENDA PRŮT**
- PLOŠTĚNÍ 200 x 200 mm (plastický)
 - PLOŠTĚNÍ 300 x 300 mm (plastický)
 - OCEKOVÁNÍ - OCEKOVÁNÍ

REVIZE K 11.6.2024

POZNÁMKA
K 11.6.2024 - PLOŠTĚNÍ 200 x 200 mm (plastický)

ZMĚNOVÝ LIST

094

Doplnění zámečnických prací a konstrukcí

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SD-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dobetonávka stropu nad 1NP v pavilonu B

1.2 Popis nového řešení:

Instalace podepření stropu pomocí svařence z I200 a ploten tl. 12mm s chemickým ukotvením do podlahy a stropu v místě komory odkoupení dieselagregátu

Statické podepření pomocí ocelových profilů I140, které se přivařili k ocelovým profilům nesoucí novou podlahu 2.NP za účelem zajištění statického ztužení celé nosné konstrukce

Odstranění staré těžké nefunkční tlaková nádoby, tj v místě rozřezáním, zdemontováním v m.č. 1.54 včetně následné likvidace.

2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu dodatečně vrtaných otvorů, velkých průměrů, do stropní konstrukce nové nasávací komory pro instalaci odtažů spalin od dvou dieselagregátů je nutné z důvodu statického zajištění doplnit podpěrnou ocelovou konstrukcí. Tento ZI navazuje na ZI 56. Dále předmětem změnového listu je upřesnění způsobu podepření stropů nad 1 NP pavilonu B v místě stropního otvoru vybouraného schodiště a tu doplněnou ocelovou konstrukcí o příčné výtuhy zajišťující podepření po vybouraných konstrukcích schodiště. Toto statické zajištění stropu je navrženo na základě kontroly statika před realizací dobetonávky stropu.

Dále v místnosti č. 1.54 zůstala stará nefunkční tlaková nádoba staré technologie, kterou je nutné odstranit za účelem vzniku skladu. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše zmíněných nově zjištěných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 644,71	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		40 644,71	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek DiS.

SOUPIS PRACÍ -ZI 94 Doplnění zámečnických prací a konstrukcí

Název:		OI Náchod Urgentní střech		Datum:		10.10.2024	
Místo:		Královéhradecký kraj		Město:		Královéhradecký kraj	
Objekt:		SO-01 - Příruba a střevítko letkový pavučník A a B		Stavba:		Královéhradecký kraj	
02 - Nový stav		Náchod		Stavba:		Královéhradecký kraj	
Místo:		Královéhradecký kraj		Město:		Královéhradecký kraj	
Objekt:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod		Stavba:		Královéhradecký kraj	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 644,71	
	w	PSV	Práce a dodávky PSV				40 644,71	
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 644,71	
N	K	767R	Výroba a montáž atypické zámečnické konstrukce podepření stropu - I200 dl 3,22m, plotna tl. 12mm 240x240mm, plotna tl. 12mm 180x400mm základní nátěr + vrchní nátěr, kotvení na závitové tyče, chemické kotvení	kg	96,920	206,00	19 965,52 vlastní	
			"podpírní strop u komínů náskrouení dieselagregátů"					
N	K	768R	Výroba a montáž atypických výztuh z profilů I 140, 3 ks, délky 1,5 m, s plotnami plo 50x10, 6 ks, délky 0,1 m účinná základního nátěru - svařování na místě z lešení	kg	64,000	206,00	13 348,80 vlastní	
			"stav or B rozšíření k výměně stropu u n.sarého schodiště"					
251	K	HZS2492	Pro nová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	284,16	6 146,56 SOD	
			Demontáž a rozložení tlakové nádoby u m.ř. 1.54 vč. odvoz odpadu - hod nové sazby					
202	K	898767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v dle 6 m	%	3,000	394,61	1 183,83 SOD	

ZMĚNOVÝ LIST

095

Úprava vyvýšeného záhonu pro vánoční stromek

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SQ-04 Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Provedení osazení nerezového stojanu včetně jejího zabetonování a přikotvení včetně přitažení zásuvky pro osvětlení

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění na základě požadavku uživatele nemocnice

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-3 006,65	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	44 281,55	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		41 274,90	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jar. Čejchan	Ing. Reně Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

ČK-ING s.r.o.

Proxima s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

DIČ: CZ28160522

REKAPITULACE SOUPISÚ PRACÍ -ZL 95 Úprava vyvýšeného záhonu pro vánoční stromek

Kód:	2023-09-12		
Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem		
Místo:	Náchod	Datum:	10.10.2024
Objednatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		41 274,90	49 942,83
03	Vyvýšené záhony	39 787,83	48 155,37
00-05	Venkovní osvětlení a přelážka VO	1 721,02	2 082,43
1	Narovnání chybných vzorců ze ZL 31, ZL43	-243,95	-295,17

SOUPIS PRACÍ - ZL 95 Úprava vyvýšeného záhonu pro vánoční stromek

Stavba: OS Náchod - Urgentní příjem
Objekt: SO 04 Veškeré betonové konstrukce

Soupis: 03 - Vyvýšené záhony

Místo: Náchod
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Regim:
Projektant:
Společnost: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PC Typ	Kód	Popis	ML	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						39 797,83	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 944,78	
N	K 985331114	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementově aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 52 10,15 m	m	8 000	1 613,70	9 882,20	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
R	K 274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 (1,55*1,42)*2*1	m3	1 101	5 378,28	5 918,80	SOD
9	K 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 1,42*1,2	m2	1 704	442,34	753,75	SOD
10	K 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného 1,42*1,2	m2	1 704	85,39	145,50	SOD
15	K 274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6 015	29 835,44	444,53	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 801,93	
D	79	Ostatní konstrukce a práce PSV				21 801,93	
N	K	Stojan pro vánoční stromek výroba, provedení nerez	kg	80 800	288,00	18 178,20	VLASTNÍ
N	K 787995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti před 50 do 100 kg	kg	80 800	58,03	3 406,87	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
23	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 8 m	%	1,00	215,86	215,86	SOD
D	M	Práce a dodávky M				1 051,12	
D	23-M	Montáže polrubí				1 051,12	
61	K 230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm chránička pro venkovní kabely	m	7 000	121,18	848,26	SOD
62	M 34571350	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	7,000	28,98	202,86	SOD

SOUPIS PRACÍ - ZL95 Úprava vyvýšeného záhonu pro vánoční stromek

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	
11	210100001	ukonč.vod v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	8,52	1,00	ks	8,52	SOD
37	210810005	CYKY CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	22,20	10,00	m	222,00	SOD
N		Zásuvka venkovní 230 V	175,50	1,00	ks	175,50	vlastní
N		Úprava v rozvaděči VO	854,00	1,00	ks	854,00	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	
N		Zásuvka venkovní 230 V	325,00	1,00	ks	325,00	vlastní
38	33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	13,50	10,00	m	135,00	SOD

Celkem bez DPH:

1 721.02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Oprava zmlnových listů

Místo:

Urgent Náchod

Datum:

10. 10. 2022

Číslo zak.

Pracovní list

Pracovní list

Pracovní list

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Cena za [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová snižována
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

243,95

Oprava ZL 31 - součet byl jako hodnota

243,95

montáž tepelných izolací ze střešního potrubí

m

30,000

35,19

1 055,60

montáž tepelných izolací ze střešního potrubí

m

30,000

35,19

1 055,70

Oprava ZL 43 - součet byl jako hodnota

HAWLE F 100 příruba DN80 záv. rovn., vnější zevní 3", it na
nové potrubí

KLs

1,000

1 707,00

1 595,05

HAWLE 6100 příruba DN80 záv. rovn., vnější zevní 3", it na
nové potrubí

KLs

1,000

1 707,00

1 707,00

ZMĚNOVÝ LIST					096	
Doplněné malby stropů a nátěry zárubní						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	12.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
SD pevné stropy bez maleb,						
1.2 Popis nového řešení:						
Provedení výmalby na SDK pevných podhledů, provedení nátěrů stávajících a nových zárubní						
2 Zdůvodnění změny:						
Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek týkajících se výmalby stropů a zárubní						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	69 988,02		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		69 988,02		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
GEOSAN GROUP a.s.		CEHING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ -ZL 96 Doplněné malby stropů a nátěry zárubní

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 12.10.2024

Projektant: Společnost

Zpracovatel: GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							69 988,02	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					69 988,02	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	783	Dokončovací práce nátěry					42 010,62	
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

N	K	783301401	Omětání zámečnických konstrukcí	m2	109,125	5,75	627,68	URS 2024_02*0,99
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	------	--------	------------------

N	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okarňáčováním	m2	12,125	179,19	2 172,88	URS 2024_02*0,99
	vv		Zárubně jednokřídlivé 10 ks starý:11		12,125			

N	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým čističem	m2	109,125	78,71	8 588,68	URS 2024_02*0,99
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	------------------

N	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	12,125	146,52	1 776,56	URS 2024_02*0,99
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	------------------

N	K	783315101	Mezní nátěr jednorázobný syntetický nátěr standardní zámečnických konstrukcí	m2	109,125	130,68	14 260,46	URS 2024_02*0,99
	vv		Zárubně jednokřídlové 5 60-110/97 ks FG nových + 10 ks starých 90 (110 85+2*2)*0,25		109,125			

N	K	783317101	Krycí jednorázobný syntetický nátěr standardní zámečnických konstrukcí	m2	109,125	133,65	14 584,58	URS 2024_02*0,99
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	------------------

D	784	Dokončovací práce malby a tapety					27 977,40	
---	-----	----------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

244	K	784111001	Oprášení (omětání) podkladu v místnostech v do 3,60 m	m2	392,115	10,98	4 305,42	SOD
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

246	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,60 m	m2	392,115	60,37	23 671,88	SOD
	vv		malby SDK podhledů v m.č. 1.62, 1.14 a 1.15, celkem 216,51 m2.		216,510			
	vv		malby SDK podhledy pevné v z samostatných výměr		175,605			
			Snížení		392,115			

M.č.:	(m2)
1.16	7,02
1.17	7,02
1.18	4,32
1.19	2,7
1.21	4,394
1.22	4,537
1.23	4,524
1.50	24,87
1.51	5,53
1.55	3,87
1.56	3,33
1.58	3,29
1.59	3,24
1.61	3,18
1.62	3,03
1.66	7,88
1.67	11,8
1.68	7,43
1.71	6,09
1.72	6,21
1.73	9,75
1.79	3,04
1.80	10,36
1.86	6,95
1.87	14,4
2.53	1,84
2.54	2,47
2.57	2,53
CELKEM:	175,605



ZMĚNOVÝ LIST					097	
Drobné stavební práce						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			3 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
1) Začistování ocelových překladů a kolem otvorů pomocí perlinky a lepidla - garáž						
2) Oprava omítky m.č.1.83b - škrábání staré stěrky, opravy stávající umítky, celoplošná penetrace a natažení nové šádrové stěrky						
3) Plentování ocelových překladů cihlami dle skutečnosti						
4) Bourání květináčů v m.č.2.50 vč. likvidace sutě						
5) Provedení ztracené bednění - základy pro venkovní zábradlí nad přístavbou pavilonu A						
6)bourání podlah pro osazení a ukotvení ochranných sloupků u prosklených automatických dveří.						
2 Zdůvodnění změny:						
Doplnění stavebních prací, které chyběly ve výkazu výměr a které jsou nutné provést pro řádné dokončení díla.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	73 803,65	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			73 803,65	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
GEOSAN GROUP s.r.o.		CE ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
FIC: CZ28139822						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ -ZL 97 Drobné stavební práce

Stavba:

02 - Nový stav

Objekt:

02 - Nový stav

Práce:

02 - Nový stav

Stavba:

Náchod

02.10.2024

Stavba:

Královéhradecký kraj


Stavba:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Stavba:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							73 803,65	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				73 803,65	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 137,29	
1	K	981044111	Bourání základů z betonu, prostého	m3	3,230	3 822,11	11 890,42 SOD	
			1 kvadrant 2 NP pavilon A		3 230			
			m 3 2 571,8+0,510,95+3,210,510,95					
11	K	9740001R	Výsekání v betonu pod azby do 150 mm	m	14,700	437,95	6 437,87 SOD	
			dražky pro osazení ochranných slopek prosklených stěn 4x		14 700			
			drážek 40,45 m					
0	997		Přesun sutě				9 224,69	
15	K	997013151	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6 019	340,28	2 728,63 SOD	
16	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6 019	219,52	1 760,38 SOD	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,115	25,25	1 214,31 SOD	
			z 8 17 přepočtené koeficientem množství		48 115			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) slávebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu: 17 01 07	t	6 019	439,04	3 520,77 SOD	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 470,05	
N	K	348273111	Protový stůpek 400x400 mm protový zmrázovací	m	5 000	1 658,80	8 289,50 ÚRS 2024_0210.99	
			1 2514					
29	K	331361821	Výztuž s ocelí hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,025	28 635,44	738,86 SOD	
			41411,750 000 000		0,025			
32	K	348244382	Plátování jednostranně v přes 200 do 300 mm válcovaných ocelových plechů	m2	9 462	786,63	7 468,69 SOD	
			1 30016 210 34 21210,24		4 820			
			1 30016 210 34 21210,24		14 292			
			1 30016 210 34 21210,24		5 497			
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 865,75	
N	K	978035117	Odstředění tekutosti z omítky tl do 2 mm v broušení v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	30,640	122,76	3 798,19 ZL 22	
			1 83016 112 614 9512 8		30,640			
N	K	612325402	Čistota vnitřní vápennohliněové omítky hrubá stěr v	m2	30,640	218,79	6 769,36 ZL 22	
			1 83016 112 614 9512 8		30,640			
N	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený	m2	42,560	69,70	2 936,28 ZL 22	
			1 83016 112 614 9512 8		42,560			
			1 83016 112 614 9512 8		11 620			
N	K	612181001	Sádková stěrka tl do 2 mm vnitřních stěn	m2	30,640	202,85	6 219,27 ZL 22	
			1 83016 112 614 9512 8		30,640			
N	K	612142001	Plátivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	29,050	277,20	8 052,66 ZL 22	
			1 83016 112 614 9512 8		11 620			
			7,510,510 21412+4,510,510,21412+2,610,510,21412+2,6					
			1 83016 112 614 9512 8		17 436			
0	998		Přesun hmot				2 105,87	
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2 440	860,00	2 105,87 SOD	



Oprava omítky 1.83b

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A"



Plentování

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A"

M 1:100



Začistování garáž

ZMĚNOVÝ LIST

Revizní dvířka k TZB

098

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	8 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci detailně nezpracováno, ve výkazu výměr 12 ks

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a osazení SDK revizních dvířek do SDK podhledů, osazení plastových I SDK revizních dvířek do SDK a zděných předstěn v rozsahu výkazu výměr viz Příloha č.2 tohoto změnového listu

2 Zdůvodnění změny:

PD neuvažovala s osazováním revizních dvířek v rozsahu, který je bezpodmínečně nutný. Tedy doplnění revizních dvířek ke všech technologickým prvkům nad podhledy nebo v předstěnách (klíma jednotky, VZT jednotky, požární klapky, čistící kusy kanalizace, požární ucpávky apod.) Rozsah revizních dvířek je upřesněn dle nových a stávajících TZB rozvodů na základě skutečnosti.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	133 850,34	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		133 850,34	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Fránišek Mrázek, DiS.

GEOSAN - BAK - Urgent	CE-ING s.r.o.	Proxlon s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ29169622

SOUPIS PRACÍ - ZL 98 Revizní dvířka k TZB

Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem					Datum:	10.10.2024	
Objekt:	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B					Projektant:		
Soupis:	02 - Nový stav					Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	
Místo:	Náchod							
Objednatel:	Královéhradecký kraj							
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod							

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 133 850,34

n	PSV	Práce a dodávky PSV					133 850,34	
0 763		Konstrukce suché výstavby					133 850,34	
N	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kol vel 300x300 mm pro podhledy	ks	19,000	395,01	7 505,19	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030711	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300 mm	ks	10,000	799,92	7 999,20	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030711	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300 mm (dřevaný SDK)	ks	9,000	799,92	7 199,28	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyzlužením profily	ks	19,000	558,55	11 280,05	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kol vel 400x400 mm pro podhledy (dřevaný SDK podhled 1NP/A)	ks	16,000	395,01	6 336,00	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyzlužením profily	ks	22,000	756,25	16 657,72	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030712	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400 mm	ks	14,000	909,81	12 737,34	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030712	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400 mm (dřevaný SDK)	ks	2,000	909,81	1 819,62	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyzlužením profily	ks	6,000	1 069,20	6 415,20	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	K	763172388	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kol oslabních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	ks	2,000	562,21	1 124,42	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M		Dvířka revizní pod obklad 10 mm, 600x400 mm (1NP/A_m č. 1 53)	ks	1,000	1 376,14	1 376,14	vlastní
N	M		Dvířka revizní pod obklad 10 mm, 600x500 mm (1NP/A_m č. 1 55)	ks	1,000	1 426,19	1 426,19	vlastní
N	K	763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kol oslabních vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	ks	2,000	387,39	774,78	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M		Dvířka revizní pod obklad 10 mm, 300x300 mm (1NP/A_m č. 1 53)	ks	2,000	952,32	1 904,63	vlastní
N	K	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kol vel 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny (1NP/A, PO 30 min)	ks	1,000	551,43	551,43	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030760R	Dvířka revizní protipožární 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny FO 30 min (1NP/A_m č. 1 53)	ks	1,000	1 066,83	1 066,83	vlastní
N	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kol vel 500x500 mm pro příčky a přesazené stěny (2NP/A, PO 30 min)	ks	1,000	847,44	847,44	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030762R	Dvířka revizní protipožární 500x500 mm pro příčky a přesazené stěny FO 30 min (2NP/A_m č. 2 50)	ks	1,000	3 585,00	3 585,00	vlastní
N	K	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kol vel 300x300 mm pro podhledy (1NP/A, 1NP/K, PO 45 min)	ks	3,000	631,62	1 894,86	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030760R	Dvířka revizní protipožární 300x300 mm pro podhledy PO 45 min (1NP/A_m č. 1 49, 1NP/K_chodba u rozvaděčů oslabení)	ks	3,000	2 892,11	8 676,34	vlastní
N	K	763172453	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kol vel 400x400 mm pro podhledy (1NP/A, PO 45 min)	ks	1,000	692,01	692,01	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030761R	Dvířka revizní protipožární 400x400 mm pro podhledy PO 45 min (1NP/A_m č. 1 43)	ks	1,000	3 211,44	3 211,44	vlastní
N	K	763172455	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kol vel 600x600 mm pro podhledy (1NP/A, PO 45 min)	ks	1,000	1 030,80	1 030,80	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M	59030763R	Dvířka revizní protipožární 600x600 mm pro podhledy PO 45 min (1NP/A_m č. 1 50)	ks	1,000	3 856,78	3 856,78	vlastní
N	K	742111101	Montáž dvířek revizních plastových	ks	33,000	402,93	13 296,69	CS ÚRS 2024 02 * 0,99
N	M		Dvířka plastová 150x150 mm (1NP/A_m č. 1 88, 1NP/B_m č. 1 04, 1 18)	ks	3,000	121,90	365,70	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	M		Dvířka plastová 200x200 mm (2NP/A_m.č. 2.63, 2.57 1NP/A_m.č. 1.74, 1.73, 1.69, 1.68, 1.85, 1.67, 1.65, 1.53, 1.63, 1.58, 1.52 odpad, prádlo 1NP/B_1.02, 1.14, 1.16)	ks	24,000	179,30	4 278,20 vlastní	
N	M		Dvířka plastová 300x200 mm (2NP/A_m.č. 2.53, 1NP/B_m.č. 1.16, 1.12)	ks	3,000	219,20	657,60 vlastní	
N	M		Dvířka plastová 300x300 mm (2NP/A_m.č. 2.63, 1NP/A_m.č. 1.53)	ks	2,000	241,50	483,00 vlastní	
N	M		Dvířka plastová 600x400 mm (1NP/A_m.č. 1.85)	ks	1,000	1 415,35	1 415,35 vlastní	
121	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonová konstrukce v objektech v do 8 m	%	1,000	1 100,46	1 100,46 SOD	

SOUČET (mm)				
	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	pozn.
2NP/A				
1NP/A	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	
	30x30	1	1.48	PO AL SDK
	40x40	1	1.49	PO AL SDK
	50x50	1	1.51	PO AL SDK
	60x60	1	1.50	PO AL SDK
	30x30	6	1.58, 1.58, 1.71, 1.69, zdravotní	AL SDK
	40x40	7	1.59, 1.62, 1.68, 1.72, 1.73, 1.60, 1.79	AL SDK
	60x60	1	1.69	AL SDK
1NP/B	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	
	30x30	9	1.14, 1.15, 1.02	děrovaný SDK
	40x40	8	1.14, 1.15, 1.02	děrovaný SDK
	60x60	3	1.14, 1.15, 1.02	děrovaný SDK
	30x30	4	1.20, 1.18	AL SDK
	40x40	7	1.21, 1.22, 1.23, 1.16, 1.17	AL SDK
	60x60	2	1.20, 1.23	AL SDK
1NP/K	30x30	2	chodba u rozvodny chlazení	PO AL SDK

53

SOUČET

30x30	9	AL SDK děrovaný	
40x40	8	AL SDK děrovaný	z toho 6 ks v rozpočtu
60x60	3	AL SDK děrovaný	je v rozpočtu
30x30	3	PO AL SDK	PO 45min
40x40	1	PO AL SDK	PO 45min
50x50	1	PO AL SDK	PO 45min
60x60	1	PO AL SDK	PO 45min
30x30	10	AL SDK	
40x40	14	AL SDK	
60x60	3	AL SDK	je v rozpočtu

53

ONN - REVIZNÍ DVÍŘKA

STĚNY				
	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	pozn.
2NP/A	20x20	2	2.63, 2.57	PLAST
	30x20	1	2.53	PLAST
	30x30	1	2.63	PLAST
	50x50	1	2.50	PO AL
1NP/A	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	
	15x15	1	1.68	PLAST
	20x20	17	1.74, 1.73, 1.69, 1.68, 1.85, 1.67, 1.65, 1.53, 1.63, 1.56, 1.52, odpad, prádlo	PLAST
	30x30	1	1.85	PLAST
	30x30	1	1.53	PO AL
	60x40	1	1.68	AL stěna obklad
	60x50	1	1.85	AL stěna obklad
	60x40	1	1.85	PLAST
	30x30	1	1.69	AL SDK
1NP/B	ROZMĚR	POČET	UMÍSTĚNÍ	
	15x15	2	1.04, 1.16	PLAST
	20x20	5	1.02, 1.14, 1.16	PLAST
	30x20	2	1.15, 1.12	PLAST
	30x30	1	1.14	AL SDK

39

SOUČET

15x15	3	PLAST
20x20	24	PLAST
30x20	3	PLAST
30x30	2	PLAST
60x40	1	PLAST
60x40	1	AL stěna
60x50	1	AL stěna
50x50	1	PO AL stěna
30x30	1	PO AL SDK
30x30	2	AL SDK


PO 30min

PO 30min

39

REV. SVÍRKA - STROPY

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A"




1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "B"



REV. DVÍŘKA - STĚNY

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON "A"



ZMĚNOVÝ LIST					099	
Doplnění vodorovného dopravního značení						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	14.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci pro provádění stavby obsaženo						
1.2 Popis nového řešení: Doplnění soupisu stavebních prací o položky vodorovného dopravního značení						
2 Zdůvodnění změny: Doplnění soupisu stavebních prací o opomenuté položky vodorovného dopravního značení						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO		☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 025,50		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		5 025,50		bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Laštovička, DiS		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek
						za objednatele:
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CEHING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
U Prácheň 1516/32						Královéhradecký kraj
170 00 Praha 7						
DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ - ZL 99 Doplnění vodorovného dopravního značení

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: 01 - Komunikace a plochy

Místo:	Náchod	Datum:	14.10.2024
Objednatel	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 025,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 025,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 025,50	
N	K	001R	Vodorovné dopravní značení barvou	m2	9 500	529,00	5 025,50	vlastní



ZMĚNOVÝ LIST					100	
Opravy fasády pavilon B a C						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 17.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Opravy fasád obsaženy na pavilonu A						
1.2 Popis nového řešení:						
Provedení výpravků fasády na pavilonu B pomocí jádrové omítky, následné potažení opravovaných částí pomocí perlinky a lepidla a provedení venkovního štuку viz Zákres, který je přílohou tohoto změnového listu, dále doplnění mozaikového soklu na pavilonu C						
2 Zdůvodnění změny:						
Po dokončení svatebních úprav fasády (výměna oken, bourání otvorů atd.) je zjištěn skutečný rozsah nutných oprav fasády.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést důvod prodloužení lhůty splnění termínu)			NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	51 308,60		bez DPH
	Výsledná ceny změny:			51 308,60		bez DPH
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
Lukáš Laštovčka, DiS.		Jan Čejchan				Ing. René Hubka
						za uživatele:
						Miroslav Bůžek
						za objednatele:
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN BAK a.s.		CE/ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
DIČ: CZ28189522						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 100 opravy fasády pavilon B a C

Stavba	Oprava fasády pavilonů B a C			Datum	17.10.2024
Objekt	SOUPIS - Příprava k zahájení prací na stavbě ZL 100			Pracovna	
Stav	02 - Nový stav			Podpis	
Místo	Náchod			Podpis	
Střecha	Královéhradecký kraj			Podpis	
Objednatel	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Podpis	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 308,60	
n	HSV	Práce a dodávky HSV					43 625,40	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					36 674,45	
N	K	62231121	Perforační nátěr vnějších stěn namáčený ručně	m2	ED,200	56,63	4 541,73	cena ZL 15
			včetně práce pavilon B ochr. sluk		37 500			
			včetně práce pavilon E ochr. per. net		37 500			
			včetně práce pavilon C ochr. net		5 300			
			Součet		80 300			
N	K	62232111	Černá emulze posilák vnějších stěn namáčený celoplošně ručně	m2	2F 750	67,81	2 261,16	CS LRS 2024_C2*0.99
N	K	62232111	Vépenocementová omítka hrubá jednovrstvá zalížená vnějších povrchů nanášená ručně	m2	2E 750	297,00	7 647,75	CS LRS 2024_C2*0.99
N	K	62232111	Příplatek k vépenocementové omítce vnějších stěn za každých 5 mm tloušťky nově	m3	2E 750	17,62	2 259,15	CS LRS 2024_C2*0.99
N	K	622142001	Sklovitá křídlová pleť vnějších stěn vlištěná do hrubé	m3	37 600	286,29	10 757,71	CS LRS 2024_C2*0.99
N	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších povrchů proberaná bez perforace maza ková sítěm nezmasalén	m2	5 000	466,05	2 330,25	ZL
N	K	62232113	Vépenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	37 600	171,27	6 439,76	CS LRS 2024_C2*0.99
D	8	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 038,10	
N	K	94122111	Mortlaž lešení řadového rámového těžkého zařízení do 300 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m	m2	45 000	71,56	3 220,70	ZL 44
			Součet		45			
N	K	94122111	Příplatek k lešení řadového rámového, těžkého, s 1,2 m v do 25 m za první a 2100 cen použit	m2	315 000	2,14	674,10	ZL 44
N	K	94122111	Demonláž lešení řadového rámového těžkého zařízení do 300 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m	m2	45 000	47,82	2 152,90	ZL 44
D	998	Přesun hmot					512,85	
B2	K	6314111001	Přesun hmot pro bucový zděný v do 8 m	t	1 001	512,85	512,85	SCD
n	H7S	Hodinové účtovací sazby					7 683,20	
251	K	H2S/442	Účtovací sazba pomocný dělník H2S	hod	50 000	304,16	7 604,00	SCD
		Úpravy fasády pavilon B - opravy fasády pavilon B a C (včetně)						

ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření systému generálního klíče

101

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	04.11.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

provedení dle PD v počtu 95 ks

1.2 Popis nového řešení:

navýšení počtu zámku a klíčů

- zrušené dveře: 1.05, 1.06, 2x 2.58

- přidáné dveře: 1.64-1.65, 1.21-1.22, 1.22 1.23, 2.56, 2.62-2.63, 2.63-2.64, 7x 2.501.

1. staré dveře z 1.04 na schodiště naproti výtahu

2. druhé dveře do místnosti 1.82a RTG (u kabinky 1.82)

3. dveře "špinavé prádlo" 1.NP/A

4. dveře "komunální odpad" 1.NP/A

5. dveře "zdravotnický odpad 1.NP/A

6. dveře 2.NP 2.52 UTZ vyšetřovna

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění na základě požadavku uživatele nemocnice

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	6 828,75	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		6 828,75	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

GEOSAN GROUP s.r.o.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

DIČ: CZ281E9522



SOUPIS PRACÍ - ZL 101 Rozšíření systému generálního klíče

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilónu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo:	Náchod	Datum:	04.11.2024
Objednatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 828,75	
o		PSV	Práce a dodávky PSV				6 828,75	
o		767	Konstrukce zámečnické				6 828,75	
N	K	004R	Rozšíření systému generálního klíče vložkou FAG 380760	ks	8,000	853,59	6 828,75	vlastní
vv		- zrušeno dvoře: 1.05, 1.06, 2x 2.58		ks	4			
		- přidání dvoře: 1.64-1.65, 1.21-1.22, 1.22-1.23, 2.56, 2.62-2.63		ks	8			
		klíč k zámku (ke každému zámku 3ks klíčů)		ks	12			
vv		300000N/31+40mm cyl. vložka SGHK		ks	3			
		300000N/31+31mm cyl. vložka SGHK		ks	1			
		300000D klíč k zámku (ke každému zámku 3ks klíčů)		ks	12			

ZMĚNOVÝ LIST					102	
Uprava truhlářských konstrukcí						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavillonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 18.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			3 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Rozsah dle projektové dokumentace pro provádění stavby						
1.2 Popis nového řešení:						
Změna a doplnění vnitřních parapetů dle zaměření a prohlídky stavu viz příloha tohoto změnového listu , dodávka a montáž 1 ks vestavěné skříňe v místnosti 1.70						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě zaměření a prohlídky stavu dochází ke změně rozsahu truhlářských konstrukcí						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uveďte návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-44 569,10	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	75 659,80	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			31 090,70	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.		Jan Jejcman		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
OIC: CZ28169522						


SOUPIS PRACÍ - ZL 102 Úprava truhlářských konstrukcí

Stavba	ON Náchod Urgentní příjem					Datum:	18.10.2024
Objekt	SD-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B					Projektant:	
Soupis	02 - Nový stav					Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Místo:	Náchod						
Objednatel	Královéhradecký kraj						
Zhotovitel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 090,70	
n. PSV Práce a dodávky PSV							31 090,70	
L. 766 Konstrukce truhlářské							31 090,70	
135	K	26/T-29/T	D+M vestavěné políkové skříně	kus	-1,000	39 565,78	-39 565,78	SOD
výška truhlářských výřezků: 27/T 16,80x800x2500/1								
N	K	26/T-29/T	D+M Vysoké skříně	kus	1,000	20 538,37	20 538,37	vlastní
Úprava přesu hrubých skříní z políčky 42000/1 namísto 27/T								
N	K	xxx	D+M Úprava spodního modulu linky	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
Úprava č. 6 přístavby CH. v. úroveň: 1.78								
N	K	xxx	Doplnění zásuvky lekaren	kus	8,000	2 800,00	22 400,00	vlastní
157	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	14,100	220,62	3 110,74	SOD
objed. č. 22 06+8 48								
Součet								
158	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	-6,686	330,93	-2 210,61	SOD
dvakrát zasklená č. 6 1 05+1 1 45+1 12 09+2								
Součet								
159	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 220mm	m	-7,750	360,35	-2 792,71	SOD
dvakrát zasklená č. 6 1 1 28+1 1 05+1 2 03+2								
Součet								
N	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	22,050	444,51	9 801,45	ÚRS 2024_02*0,69
dvakrát zasklená č. 6 1 2 08+2 038+1 442+3 152+2 131+1 2+3+1 1 4+1 065+1 1 1+4								
Součet								
N	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	6,486	502,92	3 258,92	ÚRS 2024_02*0,69
dvakrát zasklená č. 6 1 1 09+2+1 05+2+1 1+2								
Součet								
160	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	4,400	548,80	2 414,72	SOD
Součet								
161	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 320mm	m	4,400	1 415,92	6 230,05	SOD
Součet								
164	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,100	301,85	905,55	SOD



I. NADZEMNI PODLAŽÍ PRÁVNÍK 12



Číslo	Název	Podlaží	Obsah	Podlaží	Obsah
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

- 4) 2050 x 205
- 5) 2050 x 250
- 6) 1992 x 250
- 7) 1992 x 250
- 2150 x 250

- 8) 1050 x 250
- 9) 1050 x 250
- 10) 1200 x 250
- 11) 1200 x 250
- 12) 1100 x 250
- 13) 1050 x 250

12) 1050 x 250

$\sum 21,01 \text{ km}$

S = 4

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

ZMĚNOVÝ LIST

103

Informačního značení dle aktuální potřeby uživatele

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	25.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	7 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Rozsah informačního systému dle VV

1.2 Popis nového řešení:

Rozsah informačního systému dle auditu uživatele. Příloha seznam značení

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění počtu informačního značení dle aktuální potřeby uživatele

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
--	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO	☒ NE
--------------------------------------	------------------------------	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	48 933,60	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		48 933,60	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Jiří Láskovský, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Březek Miroslav	František Mrázek, DiS.

SOUPIŠ PRACÍ -ZL 103 Informačního značení dle aktuální potřeby uživatele

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

02 - Nový stav

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Náchod

Královéhradecký kraj

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.10.2024

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent

Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupíšu celkem							48 933,60	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 933,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				48 933,60	
167	K	005R	D+M informační orientační systém	kus	12,000	824,30	9 891,60	SOD
	vv		Přívodní potrubí 50 ks			60 000		
			nový počet dle sudit. 60 ks			60 000		
			Plnění ko. udané 2 ks			2 000		
	vv		Čekem uzavřen			12 000		
N	K	005RA	Informační tabule	m2	8,100	4 820,00	39 042,00	Vlastní
	vv		Jk tabule 276 x 120 cm			3 000		

Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

17.10.1

1.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 102mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky

180 mm		3
		42
B.01.007	POKLADNA	20
	PROVOZNÍ DOBA	20
PO - PÁ	8.00 - 12.00 13.00 - 14.00	20

1.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky



Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

17.10.

1.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm


- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky



Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

1.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky



Schválil
Dne



Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

↑.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky

 Radiodiagnostické oddělení	 Urgentní příjem
A.01.081b POPISOVNA RTG	A.01.088 ZÁKROKOVÝ SÁL 1
 Radiodiagnostické oddělení	 Urgentní příjem
A.01.082a BOX 1	A.01.089 ZÁKROKOVÝ SÁL 2
 Radiodiagnostické oddělení	 Urgentní příjem
A.01.082b BOX 2	A.01.090 ŠPINAVÉ PRÁDLO
 Urgentní příjem	 Urgentní příjem
A.01.084 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	A.01.091 KOMUNÁLNÍ ODPAD
 Urgentní příjem	 Urgentní příjem
A.01.085 SEKCE JANA TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCE	A.01.092 ZDRAVOTNICKÝ ODPAD
 Urgentní příjem	
A.01.086 WC PERSONÁL	
 Urgentní příjem	
A.01.087 SKLAD	

Schválil
T.Ša.




mzlika pr.

Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

17.10.2

2.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky



Kontaktní
řada



rozložení prvků

Nemocnice Náchod - tabulky pro 1.NP, 2.NP

17.10.20

2.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 100 mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky

3	180 mm	3	
	Radiodiagnostické oddělení		Radiodiagnostické oddělení
A.02.052	UŽ PRACOVNÍSTĚ 1	A.02.055	PRACOVNA
ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA		ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA	
PO - PÁ	8:00 - 14:00	PO - PÁ	8:00 - 14:00

	Chirurgické oddělení		Chirurgické oddělení
A.02.062	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	A.02.063	CHIRURGICKÁ AMBULANCE
ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA		ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA	
PO - PÁ	DLE OBJEDNÁNÍ	PO - PÁ	DLE OBJEDNÁNÍ

2.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 142 mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tištěnou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky

3	180 mm	3	
	Ortopedické oddělení		Ortopedické oddělení
A.02.059	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE 1	A.02.060	ORTOPEDICKÁ AMBULANCE 2
ORDINAČNÍ DOBA		ORDINAČNÍ DOBA	
PO - PÁ	8:00 - 12:00 12:30 - 14:30	PO - PÁ	8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
PROVOZNÍ DOBA		PROVOZNÍ DOBA	
PO - PÁ	7:00 - 15:30	PO - PÁ	7:00 - 15:30

Schválil
Dne


mzřikaz porige

Nemocnice Náchod - doplnění tabulek + samolepky

15.11. 2024

1.NP Tabulky SlimSlatz 180 x 62mm

- povrch stříbrný elox
- hranaté bočnice
- grafika řešena tiskovou fólií mat
- kotvení lepením pomocí oboustranné pěnové pásky



Samolepky 180 x 17 mm

A.01.082b

BOX 1

A.01.082a

RTG



ZMĚNOVÝ LIST					104A	
Narovnání dveří a zárubní						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	06.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		3	listů	
e-máilem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		0	listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Dveřní výplně dle projektové dokumentace pro provádění stavby						
1.2 Popis nového řešení: Dveřní výplně dle projektové dokumentace pro provádění stavby						
2 Zdůvodnění změny: Počty kusů dveří a zárubní v soupisu stavebních prací neodpovídají dokumentaci pro provádění stavby. Změnovým listem dochází k narovnání soupisu s projektovou dokumentací.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-495 148,07	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	744 512,16	bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		249 364,09	bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mírázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CB-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
170 00 Praha 7 DIČ: CZ28165522						

SOUPIS PRACÍ - ZL 104A Narovnění dveří a zárubní

Stavba: ON Nachod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav
Místo: Nachod
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						249 364,09		
n HSV						79 876,69		
D 4						77 217,59		
67	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-18,000	403,22	-7 257,98	SGD
N	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protolycových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	8 000	3 870,90	30 967,20	ÚRS 2024_02*0.95
VV				F 000				
N	K	642944121R	Osazování zárubní dveří ocelových do 2,5 Mm	kus	2,000	1 445,40	2 890,80	ÚRS 2024_02*1.95
66	M	55331485	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 845,08	1 845,08	SGD
VV				F 000				
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 31/T - 2				
VV				Součet				
69	M	55331486	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-5,000	1 872,68	-9 360,40	SGD
VV				viz výpis výrobků - 22				
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 31/T - 7+5+5				
VV				Součet				
70	M	55331487	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 863,66	-1 863,66	SGD
VV				viz výpis výrobků - 26				
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 31, 35, 37+38+39+40+41, 21/T - 1+2+4+1+5+1+2				
VV				Součet				
N	M	55331562	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, protipožární	kus	1,000	2 601,70	2 601,70	ÚRS 2024_02*0.95
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 31/T - 1				
VV				Součet				
71	M	55331488	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-12,000	1 908,66	-22 896,96	SGD
VV				viz výpis výrobků - 27				
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 13, 14, 14a/T - 3+2-1				
VV				Součet				
N	M	553315E3	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, protipožární	kus	2,000	2 910,60	5 821,20	ÚRS 2024_02*0.95
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 31, 33/T - 2+				
VV				Součet				
72	M	55331489	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 025,09	-2 025,09	SGD
VV				viz výpis výrobků - 18				
VV				skutečnost výpisů truhlářských výrobků - 03/T - 7				
VV				Součet				
N	M		Ocelová zárubní pro zazdění-otup YH 150/2100/700 bez PC + ocelová deska tl. 2 mm (částičné vyložení) silikonové těsnění-těle dveří závěsy s výšk. únosností Q235, standardní zárubňový profil tl=30, 67-30 mm, l.j =10 mm, přesah 25 mm do podlahy, ochranný nátěr základní barvou, rozměr zárubňového profilu (šířka ústí profilu I=150 mm, celková vnější šířka profilu C=170 mm)	kus	2 000	10 147,00	20 294,00	vlastní
VV				viz výpis výrobků - 15/T				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
IV	M		Ocelová zárubeň pro zasedání atyp YH 150/2100/800 bez PO + olověná vložka tl 2 mm (částečné vyložení), silikonové těsnění-bílé, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, standardní zárubňový profil t1=30, t2=30 mm, i,j =10 mm, přesah 25 mm do podlahy, ochranný náter základní barvou, rozměr zárubňového profilu (šířka ústí profilu T=150 mm, celková vnější šířka profilu C=170 mm)	kus	2,000	10 147,00	20 294,00	vlastní
		VV	*viz výpis výrobků *6/1					
IV	M		Ocelová zárubeň pro zasedání atyp YH 150/2100/1100 bez PO + olověná vložka tl 2 mm (částečné vyložení), silikonové těsnění-bílé, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, standardní zárubňový profil t1=30, t2=30 mm, i,j =10 mm, přesah 25 mm do podlahy, ochranný náter základní barvou, rozměr zárubňového profilu (šířka ústí profilu T=150 mm, celková vnější šířka profilu C=170 mm)	kus	1,000	10 726,80	10 726,80	vlastní
		VV	*viz výpis výrobků *7/1					
IV	M		Ocelová zárubeň pro stavební pouzdro ZP2 150/1970/900 (pro posuvné dveře ve stavebním pouzdru, pouzdro symetricky osazené na střed stěny), pro tloušťku dveří 40-42 mm včetně příslušenství pro montáž (1x dorazový profil, 2x pomocný kotvící L profil + vymezovací kartáče, plastové zátky pro zakrytí montážních otvorů), upravený profil - čelo profilu 60 mm, bez přesahu do podlahy, finální povrchová úprava práškovou barvou RAL??? - hladká, polomat, celkové vnější rozměry obkladové zárubně (výška 2050 mm, šířka 1060 mm) - pouze dodávka zárubně, bez stavebního pouzdra	kus	1,000	12 305,00	12 305,00	vlastní
		VV	18/T * 1					
IV	M		Ocelová zárubeň pro stavební pouzdro ZP2 150/1970/1100 (pro posuvné dveře ve stavebním pouzdru, pouzdro symetricky osazené na střed stěny), pro tloušťku dveří 40-42 mm včetně příslušenství pro montáž (1x dorazový profil, 2x pomocný kotvící L profil + vymezovací kartáče, plastové zátky pro zakrytí montážních otvorů), upravený profil - čelo profilu 80 mm, bez přesahu do podlahy, finální povrchová úprava práškovou barvou RAL??? - hladká, polomat, celkové vnější rozměry obkladové zárubně (výška 2050 mm, šířka 1260 mm) - pouze dodávka zárubně, bez stavebního pouzdra	kus	1,000	12 675,30	12 675,30	vlastní
		VV	20/T * 100					
		998	Frieslin hmot				2 659,10	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,092	860,00	2 659,10	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				169 487,40	
		786	Konstrukce truhlářské				169 487,40	
139	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	661,86	-8 618,80	SČP
140	M	611007R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm vč. kování	kus	-14,000	17 951,70	-251 323,80	SČP
		VV	původní výměr: výpis s technických výrobků - 08.09.10.11.12.22.23/T* 3+5+2+1+4+1+2		-18,000			
		VV	*výpis truhlářských výrobků - 13. 48/T* 3+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
141	M	611008R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. kování	kus	-7,000	17 215,06	-120 505,42	SČP
		VV	původní výměr: výpis s technických výrobků - 13. 4/T* 3+4		-7,000			
		VV	*výpis truhlářských výrobků - 08.09.10.11.22+11 22+11 1+3+2+1+1		10,000			
		VV	Součet		7,000			
142	M	611011R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. elektro mechanického zámku	kus	-2,000	36 648,38	-73 296,76	SČP
		VV	původní výměr: výpis s technických výrobků - 09.12/T* 5+5		-10,000			
		VV	*výpis truhlářských výrobků - 12. 22.23/T* 4+1+2		8,000			
		VV	Součet		2,000			
IV	M		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm vč. elektro mechanického zámku	kus	13,000	37 650,00	489 450,00	vlastní
		VV	*výpis truhlářských výrobků - 14/T* 14		14,000			
		VV	Součet		13,000			
143	K	766660041	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m podlažních s PB vložkou do ocelové zárubně	kus	1,000	661,86	661,86	SČP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	M		Dveře 800 x 1970 s PO EW30DP3, kování klika-klika, zámek vložkový se použije ze stávajících měněných dveří - dveře nutno zaměřit na místě dle stávající zárubně, která se měnit nebude.	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	vlastní
	VV		3C/A "800" 1		1 kus			
147	K	76660042	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	2,000	1 617,88	3 235,76	SCC
N	M		Dveře 900 x 1970 s elektromagnetickým zámek v systémového kabelu, kabelové průchodky s konektorem, klika-klika, samozavírač s kluzným rámkem, PO EI30DP3-C	kus	2,000	37 550,00	75 100,00	vlastní
	VV		skutečnost 3 "A" "900" 2		2,000			
149	K	76660051	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m masivní dřevo s palodrážkou do ocelové zárubně	kus	2 000	720,69	1 441,38	SOD
150	M	611004R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový šíř 600x1970-2100mm vč. kování	kus	1,000	9 425,62	9 425,62	SOC
	VV		původní výměra výpis truhlářských výrobků - 6 "A" 1		1,000			
	VV		skutečnost výpis truhlářských výrobků - 6 "A" 2		2,000			
	VV		Šroub		1 kus			
153	M	611010R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový šíř 800x1970-2100mm vč. elektř. mechanického zámku	kus	1 000	18 980,83	18 980,83	SOC
	VV		původní výměra výpis truhlářských výrobků - 05 02/T "3+7		1,000			
	VV		skutečnost výpis truhlářských výrobků - 05,06a, 07,21/T "3+1+7+1+1		11,000			
	VV		Šroub		1 kus			
164	K	998768201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 000	1 645,51	4 936,53	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

104B

Úpravy a doplnění dveří dle požadavku nemocnice

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	06.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Provedení dle projektové dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:

Provedení dveří dle projektové dokumentace pro provádění stavby - rev. č. 1

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o úpravu rozměrů a doplnění dveří v ordinacích dle požadavku nemocnice. Doplnění dveří do ordinací umožní lepší obslužnost personálem

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-100 732,50	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	167 091,71	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		66 359,21	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

DIC: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ ZL 104 B Úpravy a doplnění dveří dle požadavku nemocnice

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav
Místo: Náchod
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 06.10.2024
Projektant:
Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 359,21	
n	HSV		Práce a dodávky HSV				9 185,51	
d	4		Vodorovné konstrukce				9 185,51	
57	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	403,22	403,22	SOD
N	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	k. s	1,000	3 870,90	3 870,90	IRS 2024, CZ 0 59
69	M	55331486	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,000	1 872,08	-3 744,16	SOD
	VV		Součet			2,000		
70	M	55331487	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 863,08	9 315,40	SOD
	VV		Součet			5,000		
71	M	55331488	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-3,000	1 968,08	-5 904,24	SOD
	VV		Součet			-3,000		
72	M	55331489	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 025,09	2 025,09	SOD
	VV		Součet			1,000		
N	M	55331584	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění II stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm protipožární	kus	1,000	3 039,30	3 039,30	IRS 2024, CZ 0 45
	VV		skutečnost výpis truhlářských výčtů - 2471			1,000		
	VV		Součet			1,000		
n	PSV		Práce a dodávky PSV				57 173,70	
d	766		Konstrukce truhlářské				57 173,70	
135	K	76660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š. přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	861,88	1 723,76	SOD
141	M	611008R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. kování	kus	-2,000	17 215,08	-34 430,12	SOD
	VV		Součet			2,000		
142	M	611011R	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. elektro. mechanického zámku	kus	-1,000	36 648,39	-36 648,38	SOD
	VV		Součet			-1,000		
N	M		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm vč. elektro. mechanického zámku	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	vlastní
	VV		Součet			1,000		
147	K	766630042	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š. přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	1,000	1 617,88	1 617,88	SOD
N	M		Dveře 1100 x 1970 s EMZ vč. systémového kabelu, kabelové průchodky s konektorem, klika-klika, samozavírač s kluzným ramínkem, PG E130D113-C	kus	1,000	31 486,00	31 486,00	vlastní
	VV		Součet			1,000		
148	K	76660005	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š. do 0,8 m masivní dřeva s polodrážkou do ocelové zárubně	kus	3,000	720,69	2 162,07	SOD
151	M	611005R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm vč. kování	kus	-2,000	8 430,54	-16 861,08	SOD
	VV		Součet			2,000		
152	M	611006R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 500x1970-2100mm vč. kování	kus	5,000	14 771,32	73 856,60	SOD
	VV		Součet			5,000		
154	K	9987662C1	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 5 m	%	3,000	555,08	1 665,25	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

105

Protipožárně zajištěných prostupů technických instalací

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	31.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	9 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Rozsah protipožárního opatření dle výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Rozsah protipožárního opatření dle soupisu protipožárně zajištěných prostupů technických instalací zpracované MARTINEM DOSTÁLEM, IČO: 06274412

Rozvody slaboproud - viz TZ přílohou

Rozvody silnoproud - viz TZ přílohou

Rozvody chlazení - viz TZ přílohou

Rozvody kanalizace - viz TZ přílohou

Rozvody vody - viz TZ přílohou

Rozvody VZT - viz TZ přílohou

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je narovnání rozsahu protipožárního opatření obsažených v soupise stavebních prací a se soupisem protipožárně zajištěných prostupů technických instalací předloženým stavbou. Předmětem je dále snížení dodávky hasičských přístrojů dle aktuálních potřeb, a instalace fotoluminescenčních štítků na stěny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-108 790,45	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	286 522,14	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		177 731,69	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čelchán	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN BAK a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

DIČ: CZ228189522

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ -ZL 105 Protipožárně zajištěných prostupů technických instalací

Kód:	2023-09-12		
Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem		
Místo:	Náchod	Datum:	31.10.2024
Objednatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		177 731,69	
SO-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	177 731,69	
02	Nový stav	177 030,56	
05	VZT, Chlazení	21 397,59	
07	Slínoproud rozvody	58 776,90	
10	Potrubií pošta	-79 473,36	

SOUPIS PRACÍ ZL 105 Protipožárně zajištěných prostupů technických instalací

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 31.10.2024

Projektant: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							177 030,56
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				177 030,56
78	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	-6,000	439,04	-2 634,24
79	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	-6,000	1 053,70	-6 322,20
Požární ucpávky							
N	K		prázdný otvor	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
N	K		Ošetření stavební spáry	m	8,200	1 035,00	8 487,00
N	K		Ošetření potrubí kov o průměru 30-50mm	kus	25,000	994,00	24 850,00
N	K		Ošetření potrubí plast o průměru 30-50mm	kus	57,000	994,00	56 658,00
N	K		Ošetření potrubí o průměru 75 mm	kus	12,000	1 265,00	15 180,00
N	K		Ošetření potrubí o průměru 125 mm	kus	31,000	1 628,00	50 468,00
N	K		Ošetření potrubí o průměru 150 mm	kus	2 000	3 360,00	6 720,00
Ostatní							
N	K		Dodávka a montáž Fotoluminescenčních štítků	kus	32,000	207,00	6 624,00
N	K		Opravy požárních ucpávek po dotažení elektroinstalací v rámci VCP	kus	6,000	750,00	4 500,00

SCUPIS PRÁČÍ ZL 105 - Prodloužené zajištění prístupů technických instalací											
VZDUCHOTECHNIKA						Vyr. příkaz číslo		Varianta			
URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"								Datum : 03.08.2023			
Oblastní nemocnice Náchod											
Zařízení - činnost						Výrobce	Jed. jednotky	Ukázk. stav	Jednotková cena D	Jednotková cena M	Celková cena
Zařízení č.3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení											
3	Požární ucpávky, kontrola funkčnosti sdávající požární klepky 7xs					soubor	1		15 421,41	4 939,24	-20 360,65
N	Požární ucpávky VZT - skutečnost					ks	13		1 725,00	900,00	28 325,00
Celkem část VZT (bez DPH)						Kč					8 564,35
CHLAZENÍ (Dokumentace pro provádění stavby)						Vyr. příkaz číslo		Varianta			
URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"								Datum : 05.08.2023			
Oblastní nemocnice Náchod, část nově rozvody chlazení											
Zařízení - činnost						Výrobce	Jed. jednotky	Ukázk. stav	Jednotková cena D	Jednotková cena M	Celková cena
Nové rozvody chlazení											
35	Požární ucpávky dlažby					ks	4		2 942,81	365,50	12 853,24
Celkem část CHL. (bez DPH)						Kč					12 853,24
Celkem VZT + CHL											
2* 387,59 Kč											

C21M - Elektromontáže**ce v HZS**

soř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství, jedn.	celkem [Kč]
		Dodávka montáž požárních ucpávek průstupů	2 728,90	21,00 ks	58 776,90
		SOD 12 ks	-12,00		
		skutečnost el. svazků a roštů	33,00		
		celkem	21,00		
Celkem bez DPH:					58 776,90

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

DPS

D.1.9 - Potrubní pošta

Kapitola

Datum

Soupis

06/2023

Číslo

Zpracovával technologické části: PROFITUBE PROCZECH

D.1.9

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110mm					
33	Protipožární manžety EI 120	-2	ks	2 087,3 Kč	-4 174,6 Kč
34	Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	-2	ks	451,5 Kč	-902,9 Kč
35	Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	-2	ks	429,7 Kč	-859,4 Kč
37	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	-2	ks	177,8 Kč	-355,6 Kč
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160mm					
38	Protipožární manžety EI 120	-19	ks	2 718,6 Kč	-51 652,6 Kč
39	Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	-19	ks	525,5 Kč	-9 985,3 Kč
40	Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	-19	ks	429,7 Kč	-8 164,5 Kč
42	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	-19	ks	177,8 Kč	-3 378,4 Kč

Cena celkem bez DPH**-79 473 Kč**

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 983 723 e-mail: martin.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova A- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENT SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENT ČÍSLO		
1 NP	P 1	1.82F	strop	tr.plast 3x	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	vodovod 3x	není v SOD
1 NP	P 2	1.87	strop	tr.kov 2x	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	ÚT 2x	není v SOD
1 NP	P 3	1.87	strop	Al.svařek	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	silnoproud	
1 NP	P 4	1.87	strop	Al.svařek	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	silnoproud	
1 NP	P 5	1.87	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 6	1.87	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	potrubní pošta	dle SOU
1 NP	P 7	1.87	strop	tr.kov 2x	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	ÚT 2x	není v SOD
1 NP	P 8	1.8F	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 9	1.68	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 10	1.52	strop	tr.plast 75mm Al.rohl.	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 11	1.53	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 12	1.65	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 13	1.62	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 14	1.64	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 15	1.64	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 16	1.64	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 17	1.64	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 18	1.64	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD

Požární odolnost protipožárních úprav je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí

Soupis prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi je součástí technické zprávy

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 983 723 e-mail: martin.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova A- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENT SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENT ČÍSLO		
1 NP	P 19	1.52	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 20	1.52	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 21	1.62	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 22	1.62	strop	tr.plast 125mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD
1 NP	P 23	1.62	strop	tr.plast 75mm	F-K,KG,FS 25	1p 2.3.6.7 -2018	kanalizace	není v SOD

Požární odolnost protipožárních úprav je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí

Soupis prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi je součástí technické zprávy

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 989 723 e-mail: zoznenek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova A- Nemocnice Náchod 2NP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENTI číslo C	
2NP	P 1	2 E3	2 E4	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
2NP	P 2	2 E3	2 E4	tr kov "ohřezení" 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	chlazení 2x
2NP	P 3	2 E3	strop	tr plast "25mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 4	2 E3	2 E4	tr plast 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
2NP	P 5	2 E3	2 E4	tr kov 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x
2NP	P 6	2 E3	2 E4	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	slaboproud
2NP	P 7	2 E3	2 E4	tr plast 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
2NP	P 8	2 E3	2 E4	tr kov 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x
2NP	P 9	2 E3	strop	tr kov 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	chlazení 2x
2NP	P 10	2 E4	2 E4	tr kov 2x,e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x/silnoproud
2NP	P 11	2 E3	2 E4	tr plast 1x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod
2NP	P 12	2 E3	šachta	tr plast 2x el roš 3x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x/silnoproud 3x
2NP	P 13	2 E3	šachta	tr kov 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	chlazení 2x
2NP	P 14	2 E4	šachta	tr kov 3x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 3x
2NP	P 15	2 E3	šachta	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
2NP	P 16	2 E3	šachta	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
2NP	P 17	2 E3	šachta	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
2NP	P 18	2 E3	šachta	e svazek	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi je součástí technické zprávy.

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 989 723 e-mail: zoznenek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova A- Nemocnice Náchod 2NP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENTI číslo C	
2NP	P 19	2 E4	šachta	VZT sděra glazovaná	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	VZT
2NP	P 20	2 E4	šachta	tr plast 2x el roš 3x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x/silnoproud 3x
2NP	P 21	2 E4	šachta	VZT 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	VZT 2x
2NP	P 22	2 E3	strop	tr plast "20mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 23	2 E3	strop	tr plast 75mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 24	2 E3	strop	tr plast 60mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 25	2 E4	strop	tr plast 75mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 26	2 E5	strop	tr plast "25mm"	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 27	2 E6	strop	tr plast "25mm"	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 28	2 E6	strop	tr plast 75mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 29	2 E6	strop	tr plast "25mm"	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 30	2 E6	strop	tr plast "20mm"	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 31	2 E5	šachta	tr plast 75mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 32	2 E1	strop	tr plast "25mm"	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	potrubní pošta
2NP	P 33	2 E1	strop	tr plast 60mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 34	2 E2	strop	tr plast 75mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 35	2 E2	strop	tr plast 80mm	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
2NP	P 36	2 E4	2 E5	tr kov 2x	F-K-KG-FS-25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi je součástí technické zprávy.

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 602 839 723 e-mail zdravek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělicích konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova A- Nemocnice Náchod 2NP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL LIST DUNAMENTI číslo
2NP	P 37	2 B4	2 B5	e rošt	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 38	2 B4	2 B5	e rošt	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 39	2 F4	2 B5	tr kov 1x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 40	2 F4	2 B5	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 41	2 F4	2 B5	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 42	2 F4	2 B5	tr plast 50mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 43	2 B4	2 B5	tr plast 125,60mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 44	2 F4	2 B5	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 45	1 Lékárna	2 B5	tr plast 25mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 46	2 B4	strop	tr plast 50mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 47	2 B4	strop	tr plast 50mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 48	2 B5	šachta	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 49	2 B5	šachta	e rošt	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 50	2 B5	Lékárna	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 51	2 B5	Lékárna	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 52	2 B5	šachta	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 53	2 B5	kanál	e rošt,VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
2NP	P 54	2 B5	tr plast strop	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016

Požární odolnost protipožárních uzpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi je součástí technické zprávy.

silnoproud

silnoproud

chlazení

silnoproud

silnoproud

kanalizace

není v SOD

kanalizace

není v SOD

silnoproud

kanalizace

není v SOD

kanalizace

není v SOD

kanalizace

není v SOD

silnoproud

MaR

dle SOD

VZT

VZT

silnoproud

silnoproud/VZT

silnoproud

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 602 839 723 e-mail zdravek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělicích konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova B- Nemocnice Náchod 1NP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL LIST DUNAMENTI číslo
1NP	P 1	1 B1	1 B7	tr kov 2x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 2	1 B8	1 B9	tr plast 2x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 3	1 B8	1 B9	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 4	1 B8	1 B9	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 5	1 B8	1 B9	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 6	1 B8	1 B9	tr plast 150mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 7	1 B8	1 B9	tr kov 100mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 8	1 B8	1 B9	e rošt 2x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 9	1 B8	1 B9	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 10	1 B8	1 B9	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 11	1 B8	1 B9	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 12	1 B8	1 B9	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 13	1 B8	1 B9	e svazek	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 14	1 B8	1 B9	VZT	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 15	1 B8	1 B9	tr plast 150mm	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 16	1 B8	1 B9	tr kov 2x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 17	1 B8	1 B9	tr kov 2x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016
1NP	P 18	1 B8	1 B9	tr plast 1x	F-K,KG,PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016

Požární odolnost protipožárních uzpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi je součástí technické zprávy.

chlazení 2x

vodovod 2x

není v SOD

VZT

VZT

VZT

potrubní pošta

dle PD

chlazení

EPS 2x

dle SOD

silnoproud

VZT

silnoproud

MaR

dle SOD

EPS

dle SOD

VZT

kanalizace

není v SOD

chlazení 2x

chlazení 2x

vodovod

není v SOD

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Telefon 608 989 723 e-mail zdrojek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělicích konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova B- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENTI ČÍSLO	
1NP	P 19	1 14	1 21	el. roš 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud 2x
1NP	P 20	1 14	1 21	prázdný prostup	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 21	1 14	1 21	lt kov 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x
1NP	P 22	1 14	strop	spára klavek 16 50mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 23	1 14	strop	lt plast 125mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 24	1 14	strop	e. svazek	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
1NP	P 25	1 14	strop	lt plast 25mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 26	1 14	strop	lt plast 125mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 27	1 14	strop	lt plast 75mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 28	1 14	strop	lt plast 25,KG,SC 70mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 29	1 14	strop	lt kov 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	ÚT 2x
1NP	P 30	1 14	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
1NP	P 31	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 32	1 14	strop	lt plast 3x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 3x
1NP	P 33	1 14	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
1NP	P 34	1 10	strop	lt plast 1x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod
1NP	P 35	1 12	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 36	1 12	strop	lt plast 3x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 3x

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělicích konstrukcí je součástí technické zprávy.

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Telefon 608 989 723 e-mail zdrojek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělicích konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova B- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENTI SYSTÉM	KATAL. LIST DUNAMENTI ČÍSLO	
1NP	P 37	1 12	strop	lt plast 25mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	kanalizace
1NP	P 38	1 12	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
1NP	P 39	1 12	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
1NP	P 40	1 12	strop	e. svazek	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
1NP	P 41	1 12	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 42	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 43	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 44	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 45	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 46	1 14	strop	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	
1NP	P 47	1 14	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x
1NP	P 48	1 09	strop	lt plast 4x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 4x
1NP	P 49	1 02	strop	e. svazek	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	silnoproud
1NP	P 50	1 02	strop	lt kov 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	ÚT 2x
1NP	P 51	1 02	strop	lt plast 125mm	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	přírodní pošta
1NP	P 52	1 02	strop	lt plast 3x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 3x
1NP	P 53	1 02	strop	lt kov 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	UT 2x
1NP	P 54	1 02	strop	lt plast 2x	F-K KG PS 25	Tp 2,3,6,7 -2016	vodovod 2x

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělicích konstrukcí je součástí technické zprávy.

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 569 723 e-mail: zdenek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova B- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENT SYSTÉM	KATAL LIST DUNAMENT číslo
1NP	P 55	1 02	strop	tr pasť 3x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 56	1 04	strop	tr pasť 2x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 57	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 58	1 02	1 04	tr pasť 3x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 59	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 60	1 02	1 04	tr kov 3x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 61	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 62	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 63	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 64	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 65	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 66	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 67	1 02	1 04	tr pasť 3x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 68	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 69	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 70	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 71	1 02	1 04	tr kov 2x	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 72	1 02	1 04	prázdný otvor	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016

Požární odolnost protipožárních úspavek je limitována požární odolností požárně dělících konstrukcí.

Soupis prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi je součástí technické zprávy.

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412,DIČ:8212285345

Mobil 608 569 723 e-mail: zdenek.dostal@seznam.cz

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací v požárně dělících konstrukcích systémovými produkty DUNAMENTI

DOKLAD O PROVOZUSCHOPNOSTI ve smyslu ust. § 7 ods. 8, vyhlášky č. 246/ 2001 Sb.

Budova B- Nemocnice Náchod INP

podlaží	prostup číslo	z míst.	do míst. u míst.	typ tech. instalace	DUNAMENT SYSTÉM	KATAL LIST DUNAMENT číslo
1 NP	P 73	1 20	strop	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1 NP	P 74	1 20	strop	tr pasť	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1 NP	P 75	1 20	1 18	VZT	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1 NP	P 76	1 20	1 18	VZT	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
Opravy poškozených úspavek objekt B - 1NP						
1NP	P 4	1 50	1 20	VZT	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
1NP	P 57	1 02	1 04	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
Opravy poškozených úspavek objekt A - 1NP						
1 NP	P 10	1 52	strop	tr pasť 75mm el rošl	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
Opravy poškozených úspavek objekt A - 2NP						
2NP	P 10	2 50	2 54	tr kov 2x,el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
2NP	P 40	2 54	2 55	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016
2NP	P 41	2 54	2 55	el svazek	F-K KG PS 25	Tp 2 3 6 7 - 2016

vodovod 3x
není v SOD
vodovod 2x
není v SOD
EVS
dle PD
vodovod 3x
není v SOD
silnoproud
není v SOD
UT 3x
není v SOD
silnoproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
slaboproud
UT 2x
není v SOD
není v SOD

není v SOD

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

MARTIN DOSTÁL

Husova 21 Brodek u Prostějova 798 07 IČO: 06274412, DIČ: 8212285345

Investor (název, adresa, IČO):

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Identifikace místa stavby:

„urgentní přístavba – přístavba a stavební úpravy části 1.NP a 2.NP objektu A a 1.NP objektu B“

Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Provozovatel (název, adresa, IČO):

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod, do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 12. listopadu 2003, oddíl B vložka 2333, IČ 26000202, DIČ CZ26000202

Technická zpráva

Montáž protipožárních ucpávek byla provedena dle platné PBŘ dokumentace.

Pokud nebude provozovatelem objektu prováděna pravidelná roční kontrola provozuschopnosti (revize) PBZ ve smyslu Úst. § 7 odst.8, vyhlášky č. 246/2001 Sb. automaticky se vypovídá záruka na provedené dílo po 12měsících od dokončení díla.

Protipožární zajištění prístupů technických instalací

(kovové potrubí, plastové potrubí, potrubí VZT, kabelové žláby, rošty a svazky)

Při montáži těsnicích systémů byly dodrženy technologické a montážní předpisy firmy DUNAMENTI a.s. a použité materiály nebyly starší jednoho roku.

- 1) Protipožární zajištění prístupů plastových trubek a kovových trubek s izolací (chlazení) bylo provedeno systémy DUNAMENTI POLYLACK KG dotěsnění mezikruží, protipožární manžeta vestavěná, systém DUNAMENTI PS 25 protipožární zpěňující páska Kerafix Flexpan 200 tloušťky 2,5 mm a šířky 60 mm a 30 mm potrubí do DN 50. Pokud není možné pásku Kerafix Flexpan instalovat ideálně kolem potrubí, lze ji v odpovídajícím množství instalovat pouze z přístupné strany potrubí. Otvory dotěsněny deskovou přepážkou DUNAMENTI F-K 120, DUNAMENTI - F-K 60, tmelem DUNAMENTI POLYLACK – KG. Expanze tmele KG a páska Kerafix , od 130°C 25x, expanze tmele K 10x a stěrky F 25x od 170°C.

strana 1 ze 4

PO - EI 120, EI 90, EI 60 C/U, U/C, U/U, celistvost - E 120, E 90, E 60

Požární klasifikace dle ČSN - EN 13501 - 2:

EI 120 C/U, U/C, H-X-F-W 10 to 25,	KG - DN 50
EI 120 C/U, U/C, V-X-F-W 10 to 25,	KG - DN 50
EI 120 C/U, U/U, H-X-F-W 50 to 250,	PS /60
EI 120 C/U, U/U, H-X-F-W 50 to 250,	PS /30
EI 120 C/U, U/U, V-X-F-W 50 to 250,	PS /60
EI 120 C/U, U/U, V-X-F-W 50 to 250,	PS /30
EI 120 C/U, U/U, H-X-F-W 16 to 160,	PS 25/30 DN 50
EI 120 C/U, U/U, H-X-F-W 16 to 160,	PS 25/60
EI 120 C/U, U/U, V-X-F-W 16 to 160,	PS 25/60
EI 120-H-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/120
EI 120-V-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/120
EI 60-H-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/60
EI 60-V-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/60

Parametr požární odolnosti je vždy mezní a jeho skutečná hodnota je závislá na hodnotě požárně dělicí konstrukce, ve které je systém realizován.

Požadovaná požární odolnost minimálně EI 30 , maximálně EI 90

- 2) Protipožární zajištění prostupů kovových trubek bylo provedeno systémy DUNAMENTI, POLYLACK - K dotěsnění mezikruží, Větší otvory dotěsněny deskovou přepážkou DUNAMENTI, F-K 120 nebo DUNAMENTI, F-K 60, Expanze tmelu POLYLACK - K 10x, expanze stěrky POLYLACK F 25x

Katalogový list číslo TP2-2016, TP3-2016

Číslo klasifikačního protokolu dle ČSN EN 13501-2: PKO-14-028/AO 204
PKO-16-014/AO 204

PO - EI 120, EI 90, EI 60 C/U, U/C, U/U celistvost - E 120, E 90, E 60

Požární klasifikace dle ČSN - EN 13501 - 2:

EI 120-C/U, U/C, H-X-F-W 10 to 400/1000x1000	F-K 120
EI 120-C/U, U/C, V-X-F-W 10 to 400/1000x1000	F-K 120
EI 60 - C/U, U/C, H-X-F-W 10 to 200/1000x1000	F-K 60
EI 60 - C/U, U/C, V-X-F-W 10 to 200/1000x1000	F-K 60

Parametr požární odolnosti je vždy mezní a jeho skutečná hodnota je závislá na hodnotě požárně dělicí konstrukce, ve které je systém realizován.

Požadovaná požární odolnost minimálně EI 30 , maximálně EI 90

strana 2 ze 4

- 3) Protipožární zajištění kabelových prostupů bylo provedeno systémy DUNAMENTI POLYLACK - K, expandující tmel 10x, DUNAMENTI POLYLACK - KG, grafitový expandující tmel 25x DUNAMENTI F-K/120, DUNAMENTI F-K/60 měkká desková přepážka, expandující stěrka 25x

Katalogový list číslo TP1-2016, TP6-2016, TP10-2016, TP11-2016

Číslo klasifikačního protokolu dle ČSN EN 13501-2: PKO - 14 - 028/AO 204
PKO - 16 - 014/AO 204
PKO - 12 - 053/AO 204

PO - EI 120, EI 90, EI 60 celistvost - E 120, E 90, E 60

Požární klasifikace dle ČSN - EN 13501 - 2:

EI 120 - H-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/120
EI 120 - V-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/120
EI 60 - H-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/60
EI 60 - V-X-F-W 1000 to 1000,	F-K/60
EI 120 - V-X-F-W 160 to 160,	KG
EI 120 - H-X-F-W 160 to 160,	KG

Parametr požární odolnosti je vždy mezní a jeho skutečná hodnota je závislá na hodnotě požárně dělicí konstrukce, ve které je systém realizován.

Požadovaná požární odolnost minimálně EI 30, maximálně EI 90

- 4) Protipožární zajištění prostupů VZT bylo provedeno systémy DUNAMENTI F-K/120, DUNAMENTI F-K/60 měkká desková přepážka, dotěsnění stavební spáry kolem potrubí expandující stěrka 25x

Katalogový list číslo TP2-2016,TP4-2016,TP14-2016,TP15-2016

Číslo klasifikačního protokolu dle ČSN EN 13501-2: PKO-13-126/AO 204
PKO-14-028/AO 204

PO - EI 120, EI 60 C/U, U/C celistvost - E 120, E 60

Požární klasifikace dle ČSN - EN 13501 - 2:

EI 120 U/C,UC, H-X-F-W 1550 to 1050	F-K/120
EI 120 U/C,UC, V-X-F-W 1550 to 1050	F-K/120
EI 60 C/U,UC, V-X-F-W 200 to 200,(1000x1000)	F-K/60
EI 60 C/U,UC, H-X-F-W 200 to 200,(1000x1000)	F-K/60

Parametr požární odolnosti je vždy mezní a jeho skutečná hodnota je závislá na hodnotě požárně dělicí konstrukce, ve které je systém realizován.

Požadovaná požární odolnost maximálně EI 60

strana 3 ze 4

- 5) Protipožární zajištění stavebních spár, spár v požárně dělicích stěnách a střepech, spár kolem technických instalací (především spáry kolem potrubí) a dilatačních spár bylo provedeno systémy DUNAMENTI F-K/120, DUNAMENTI F-K/60 měkká desková přepážka, expandující stěrka 25x

Katalogový list číslo TP2-2016,TP3-2016

Číslo klasifikačního protokolu dle ČSN EN 13501-2: PKO-14-028/AO 204
PKO-16-014/AO 204

PO - EI 120 celistvost - E 120, E 60

Požární klasifikace dle ČSN - EN 13501 - 2:

EI 120- V-X-F-W 20 to 1000	F-K/120
EI 120-H-X-F-W 20 to 1000	F-K/120
EI 60 -V-X-F-W 20 to 600	F-K/60
EI 60 -H-X-F-W 20 to 600	F-K/60

Parametr požární odolnosti je vždy mezní a jeho skutečná hodnota je závislá na hodnotě požárně dělící konstrukce, ve které je systém realizován.

Požadovaná požární odolnost minimálně EI 30, maximálně EI 60

Protipožární zajištění prostupu je provedeno
dle ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810

Prostupy, které budou protipožárně zajištěny určil na základě projektové dokumentace objednatel

Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Martin Dostál, osoba oprávněná k montáži, instruktáži pracovníků a kontrole dodržování technologických postupů protipožárních systémů firm
INTUMEX s.r.o., HILTI ČR spol. s r.o., PROMAT s.r.o. a DUNAMENTI a.s. v plném rozsahu technologických katalogů.

Montáž systémů DUNAMENTI	6.11. 2024
Kontrola provozuschopnosti systémů DUNAMENTI	6.11. 2024
Uvedení systémů DUNAMENTI do provozu	6.11. 2024
Následná kontrola provozuschopnosti (revize)	6.11. 2025

Montáž,kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl **Martin Dostál**

Technickou zprávu vypracoval

Martin Dostál

V Náchodě 6.11. 2024


ZMĚNOVÝ LIST					106	
Ochranné sloupky _ prosklená vestavba pavilon B						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 31.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Provedení ochranných sloupků dle projektové dokumentace pro provádění stavby						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění ochranných sloupků v počtu 8 ks u prosklené vestavby pavilonu L						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě nutnosti ochrany rohů prosklené vestavby je dohodnuta potřeba instalace ochranných podlahových sloupků, které sníží riziko poškození vestavby při manipulaci s transportními zařízeními.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	36 579,20	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			36 579,20	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
J. Průhery 15/6/32						Královéhradecký kraj
170 00 Praha 7						
DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ -ZL 106 Ochranné sloupky _ prosklená vestavba pavilon B

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 31.10.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 579,20	
D PSV Práce a dodávky PSV							36 579,20	
D 767 Konstrukce zámečnické							36 579,20	
N	K	009RR	Ochranný protinárazový sloupek, kotven do podlahy pomocí skrytého hotvení plechu + chem. kotvy	kus	8,000	4 572,40	36 579,20	Vlastní
		vv	ochranné sloupky 8 ks prům 7 cm		8,000			



ZMĚNOVÝ LIST					107	
dopojení stáv svodu + svod z přístřešku navíc						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO 03 Dešťová kanalizace				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 10.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
není v PD řešeno						
1.2 Popis nového řešení:						
1 napojení dešťového odvodnění objektu C bylo nutné provést nové KG potrubí a jeho napojení na stávající odvod.						
2) odtok dešťového svodu markýzy z KG potrubí, od svodu z markýzy skrze OS4 a do odtokového kanálu u chodníku.						
2 Zdůvodnění změny:						
1) Z důvodu zachování dešťového odvodnění objektu C bylo nutné provést nové KG potrubí a jeho napojení na stávající odvod. Stávající staré a nevyhovující kameninové potrubí bylo v kolizi s OS5 a také vedlo v části demontovaného chodníku. Z tohoto důvodu bylo provedeno nové potrubí od svodu z objektu C skrze OS5 a v kraji chodníku po stávající napojení u schodiště SCH2.						
2) Byl proveden odtok dešťového svodu markýzy, který nebyl dle PD nikam dopojen. Napojení se provedlo z KG potrubí od svodu z markýzy skrze OS4 a do odtokového kanálu u chodníku.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		—	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	17 491,26	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			17 491,26	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s. CE-ING s.r.o. Proxlon s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj						
170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ ZL 107 dopojení stáv svodu + svod z přístřešku navíc

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

Přeložky kanalizací

Soupis:

dopojení stáv svodu + svod z přístřešku navíc

Místo:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 491,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							17 491,26	
D 1 Zemní práce							6 031,88	
11	K	162251251	Hloubení nezapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,125	791,01	2 471,57	DIRS 2024_0210 69
VV								
					5*0,5*0,8 svod z garáže	2,000		
					4,5*0,5*0,5	1,125		
					Šroubel	3,125		
12	K	139001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,000	467,55	467,55	SDN
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,900	222,86	423,43	SDC
VV								
					zásyp 3,125-1,225	1,900		
					Šroubel	1,900		
13	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,500	190,46	285,69	SDC
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,900	128,03	243,26	SDC
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,900	44,45	84,46	SDN
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,420	207,45	709,48	SDC
VV								
					m311,8 Přepočtené koeficientem množství			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťovacími jam, šachet, rýh nebo kulemi objektů v lócho vykopávkách	m3	1,225	123,28	151,02	SDC
VV								
					zásyp 3,125-1,425-0,475	1,225		
VV								
					Šroubel	1,225		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťování bez prohození sypaniny	m3	1,425	180,18	256,76	SDN
VV								
					celka x šířka x tloušťka (5+4,5)*0,5*0,10	1,425		
VV								
					Šroubel	1,425		
25	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	2,850	302,68	862,64	SDC
VV								
					řezberc vřetevný koeficientem 211,42512	2,850		
VV								
					Šroubel	2,850		
D 4 Vodorovné konstrukce							431,63	
26	K	451573111	Lože pod polnubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkovitých do 63 mm	m3	0,475	908,82	431,69	SDN
VV								
					celka x šířka x tloušťka (5+4,5)*0,5*0,10	0,475		
VV								
					Šroubel	0,475		
D 8 Trubní vedení							7 765,37	
27	M	ELM 160125SM	Trubka PVC KG SN 8 pinostěná 160x6000 mm PVC-U	kus	1,500	2 496,03	3 744,05	SDC
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160								
30	K	F71513121		m	9,500	132,17	1 255,62	SDC

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	R	852741R	Soubor tvarovek D+M	soub	1,000	2 760,00	2 760,00	hlazení
		998	Přesun hmot				3 262,32	
52	K	852761C	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	1	3,797	861,40	3 262,32	soub



ZMĚNOVÝ LIST

Polep skel neprůhlednou folií

108

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	28.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Stávající okna čiré sklo

1.2 Popis nového řešení:

doplnění polepů stávajících oken v místnosti č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.64, 1.65, 1.70, 1.74, 1.75, 1.85 a dveří na schodišti k výtahům neprůhlednou fólií včetně skleněné vestavby

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění a výměna neprůhledných fólií oken v místnosti č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.64, 1.65, 1.70, 1.74, 1.75, 1.83 a dveří na schodišti k výtahům v 1NP pavilonu B a A na žádost uživatele za účelem zajištění zamezení průhlednosti do provozu urgentu, předmětem je dále doplnění folie na skla vestavby v pavilonu B z důvodu zakrytí viditelných instalací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	59 933,33	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		59 933,33	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lažnýčka, DiS.	Jan Čejch	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN SROUPEL a.s.	CE/ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

SIO: 0726160422

SOUPIS PRACÍ - ZL 108 Polep skel neprůhlednou fólií

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis:

Místo: Náchod Datum: 28.10.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 933,33	
o PSV Práce a dodávky PSV							59 933,33	
u 784 Dokončovací práce							59 933,33	
N	K		Odstřelení stávajících polepů	m2	17,348	230,00	3 980,34	vlastní
N	K		Polep oken mléčnou řezanou fólií	m2	52,761	1 080,30	55 942,99	vlastní
vv			m 0,12*, 1,22, 1,23, 1,64, 1,66, 1,76, 1,74, 1,75, 1,85					
vv			m 0,81* polepů a jednotlivých křicích oken.					
vv			8*0x855	m2	0,053			
vv			45x855	m2	0,028			
vv			275x855 - 5 ks	m2	1,178			
vv			275x755 - 3 ks	m2	0,623			
vv			1505x855 - 4 ks	m2	5,147			
vv			1505x755 - 3 ks	m2	3,476			
vv			610x755 - 2 ks	m2	1,223			
vv			280x855 - 2 ks	m2	0,428			
vv			280x755 - 2 ks	m2	0,423			
vv			1520x825 - 3 ks	m2	3,762			
vv			810x755 - 2 ks	m2	1,228			
vv			610x855	m2	0,693			
vv			1505x655	m2	1,267			
vv			1505x750	m2	1,144			
vv			1240x650 - 2 ks	m2	1,185			
vv			1240x750 - 2 ks	m2	2,034			
vv			1240x750	m2	0,961			
vv			605x750 - 2 ks	m2	1,867			
vv			540x750	m2	0,165			
vv			600x970 - 3 ks	m2	2,356			
vv			600x850 - 3 ks	m2	2,040			
vv			750x(870+850)	m2	1,296			
vv			1NF dveře schodiště z chodby k výtahu Lir 2,65+1,45+1 m2	m2	5,101			
vv			Polep výpěné nástavy		14 600			
vv			Seřazení		52,761			

ZMĚNOVÝ LIST					109	
Odvodnění stříšky pav C						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 21.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění klempířského prvku pro odvodnění stříšky pavilonu C						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě požadavku uživatele						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO		X	NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	4 621,10	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			4 621,10	bez DPH
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejcar				Ing. René Hubka
						Bůžek Miroslav
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
U Průhonu 1516/32						Královéhradecký kraj
170 00 Praha 7						
DIČ: CZ28169522						

SOUPIS PRACÍ -ZL 109 Odvodnění stříšky pav C

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 21.10.2024
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: GEOSAN BAK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 621,10	
0 PSV Práce a dodávky PSV							4 621,10	
0 764 Klempířské konstrukce							4 621,10	
N	K	764R	Atypický klempířský prvek napojení markýzy pav. C	kus	1,000	4 486,50	4 486,50	vlastní
133	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	44,60	134,60	

ZMĚNOVÝ LIST

110

Systém sestra/pacient + změna hodiny

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum: 28.10.2024

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby v části slaboproud neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

- 1) Doplnění kabelů (6m) do stropních panelů mediálních zdrojových mostů pro přípravu přivolávacího systému pacient/sestra. Zakončeno koncovkou RJ45.
- 2) Záměna hodin dvojstranných za dva kusy jednostranných vč. úpravy kabeláže.

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění datových kabelů k mediálním mostům pro přípravu přivolávacího systému pacient/sestra. Nebylo součástí PD, požadavek nemocnice. Na základě požadavku nemocnice byly zaměřeny hodiny dvojstranné v m.č. 1.88 a 1.89 za dvoje hodiny jednostranné z důvodu kolize s posuvnou stěnou

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE


5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):	+	8 954,24	bez DPH
Výsledná ceny změny:		8 954,24	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. 4

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 110 Systém sestra/pacient + změna hodiny

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JC, Vyvolávací systém)

Rozpočet č: RZ23022

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky a materiál celkem	2 423,12 Kč
	Montáže celkem	6 384,91 Kč
	Mimostav. doprava	96,49 Kč
	Spotřební materiál	17,81 Kč
	Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy	24,49 Kč
	Celkem	8 946,82 Kč
HLAVA XI	Náklady hrazené z provozních prostředků	
	Revize	7,42 Kč
	Celkem	7,42 Kč
	Celkem bez DPH	8 954,24 Kč

Dodávka SKS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
lex-001050	UTP Cat. 5A 4x2x24 AWG LSÖH počít. odolnost B2caS1d1	84	m	11,73 Kč	985,32 Kč
PC239520	IP digitální hodiny jednostranně podružné	2	ks	7 188,99 Kč	14 377,98 Kč
PC239530	IP digitální hodiny dvoustranně podružné	-1	ks	12 940,18 Kč	12 940,18 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC007960	Montáž 1 vývodu R.. 45	14	ks	48,37 Kč	677,18 Kč
220 320081	Montáž digit. hodin na stěnu	2	ks	411,44 Kč	822,88 Kč
PC239220	Montáž podružných hodin na průhled	1	ks	329,15 Kč	329,15 Kč
	Demontáž hodin, Úprava ocdh edů úprava kabeláže	1	kpl	5 200,30 Kč	5 200,30 Kč

UTP + RJ45

PACIENT / SESTER

1. NADZEMNI PODLAZI



ZMĚNOVÝ LIST

111

Doplnění kamery do resuscitačního boxu

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Slaboproud		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	04.11.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

není v PD

1.2 Popis nového řešení:

doplnění kamery m.č. 1./4 1NP pavilon A

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění opomenuté kamery pro monitoring lůžka v resuscitačním boxu urgentu za účlem zajištění neustálého dohledu pacienta

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	19 739,05	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		19 739,05	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Fejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING a.s.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

170 00 Kč a 7

02.11.2024

Zakázkové č.: ZR3020

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JC, Vytlačovací systém)

Rozpočet č.: RZ23022

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA III	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky a materiál celkem		15 648,41 Kč
	Montáže celkem		3 784,41 Kč
	Mimostav. doprava		212,89 Kč
	Spotřební materiál		39,30 Kč
	Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy		54,04 Kč
	Celkem		19 739,05 Kč
HLAVA XI	Náklady hrazené z provozních prostředků		
	Revize		0,00 Kč
	Celkem		0,00 Kč
	Celkem bez DPH		19 739,05 Kč
Daň z přidané hodnoty			
	Základní sazba DPH	21 %	4 145,20 Kč
	Celkem s DPH		23 884,25 Kč

Dodávka SKS				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
lex.001050	UTF Cat. 6A 2x2x24 4W/F, ISO - požár odolnost B2caS1d	40	m	11,73 Kč
lex.000185	UTF connector cat.6A 568A/568B "direct cable model"	2	ks	59,35 Kč
	Celkem			687,90 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
PC239170	vnitřní IP kamera	1	ks	15 060,51 Kč
	Celkem			15 060,51 Kč

Montáže dle ceníku C22M				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
220 731 021	Montáž kabelů, bez krytů	-	ks	411,44 Kč
	Celkem			411,44 Kč

Práce dle ceníku C46M				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
1	Cementář s zpětná montáž SLC pochladi	-	kp	2 550,00 Kč
	Celkem			2 550,00 Kč

Montáže ostatní				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
PC002870	Montáž datového kabelu UTP 4x2 v trubce 16x6	40	m	10,46 Kč
PC002960	Montáž "vyvolání" R. 4E	2	ks	49,27 Kč
PC002970	měření trasy + protokol	1	ks	65,83 Kč
	Celkem			822,97 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

112

Úprava předpostoru energocentra

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SD-04 - Venkovní betonové konstrukce		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	21.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	2 listů	
e-mailem	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů	
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Necobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

úprava prostoru energocentra dle doplněné PD viz. zakres

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou doplněné stavební a zemní úpravy před energocentrem po provedených stavebních pracích tj. opěrných stěn a přeložek kanalizací a vodovodu, které doplní celkové řešení hlavního přístupu do nemocnice.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒	NE
---	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (4 týdny)	☒	NE
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	210 175,52	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		210 175,52	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lažtovička, DiS.	Jan Tejchman		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

GEOSAN GROUP a.s.
U Příltupu 1516/32
170 03 Praha 7
DIČ: CZ28160622


SOUPIS PRACÍ - ZL 112 Úprava předpostoru energocentra

Stavba:	ON Náchod - Urgentní příjem		
Objekt:	SO-34 - Úprava předpostoru energocentra		
Stavba:	Úprava předpostoru energocentra		
Místo:	Náchod	Datum:	21.10.2024
Okres:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková s DPH
Náklady soupisu celkem							210 175,52	
n HSV							108 249,23	
D 1 Zemní práce							18 804,22	
6	K	182251101	Svalbování násypů strojně	m2	50,000	94,87	4 743,50	SCD
2	K	181351003	Rozprostření omce tl. vrstvy do 200 mm pílecc 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	67,80	4 890,00	SCD
8	K	121212011	Hicubení amak pro sloupky, zábradlí, značky objemu do 0,5 m3 1300x900x80	m3	3,744	1 059,39	3 959,02	CS ÚRS 2024_02_10_99
4	K	113106134	Sezračnění a žeb: ruční kových a strojních rikací pro pákí strojně pílecc 50 m2	m2	20,000	36,00	720,00	SCD
14	K	164511201	Rozprostření velouků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	71,40	714,40	SCD
18	M	001R	kameniva dokonání (kačírak, frakce 32/63 000 15 0,5 11 B 170použitelná koeficientem množství	t	2,700	878,06	2 370,56	SCD
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výškovy p. 1: 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	39,51	790,20	SCD
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální 200002 170použitelná koeficientem množství	kg	0,400	164,64	65,86	SCD
11	K	181951112	Úprava pláče v horní části žilovnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhlutněním silnicí	m2	20,000	27,82	544,40	SCD
D 2 Základání							12 854,35	
13	K	272313011	Základová kerby z betonu tř. C 16/20	m3	3,744	3 433,32	12 854,35	SCD
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							43 519,63	
17	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze špičatých tváří ztraceného betonu s přídavní výměň z betonu betonová plocha opora zebra 1,5x1,0-1,1x1,0-objekt zdiva betonová plocha 10,5x1,5m	m2	19,830	1 721,65	34 129,42	SCD
14	K	348272513	Plošná stříška pro zeď tl 195 mm z tváří hladkých nebo špičatých pilířů ch stříška 10,5x1,5x1,1m	m	13,100	880,32	11 650,32	CS ÚRS 2024_02_10_99
15	K	27436121	Výzluž základových pásů z betonu tř. C 16/20 (R)	t	0,025	28 625,44	719,14	SCD
D 5 Komunikace pozemní							10 595,00	
5	K	EE4801112	Podklad ze špičatých žilovností přes 100 m2 tl 40 mm předzáklad chodníku vyztužení podklad	m2	20,000	54,39	1 087,80	SCD
8	K	075051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva tříděného	m2	20,000	122,78	2 455,60	CS ÚRS 2024_02_10_99
9	K	086211212	Kladrní zámkové dlažby komunikací pro pěší plocha tl 80 mm skupiny A p. přes 100 do 200 m2	m2	20,000	362,66	7 253,20	SCD
D 6 Ostatní konstrukce a práce bourání							9 085,39	
27	K	981044111	Bourání základů z betonu prostého betonový základ 0,5x1,5x1,1 m	m3	1,121	4 399,44	4 919,49	SCD
16	K	91101213	Osazení silnicího obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	4,300	207,45	892,00	SCD
37	M	95217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	4,000	217,33	869,32	SCD
14	K	08613111	Očištění povrchu stěn, nebo klenah a podlah lakem vydatou stávající obrobík 0,8 m, d. 10,5 m podrobík 0,5x1,1	m2	13,800	141,57	1 953,66	CS ÚRS 2024_02_10_99
14	K	98051111	Bourání betonových pilířů osazovaných v terče stávající pilíř 0,8x0,8x1,1 m	m3	0,283	1 732,56	490,00	CS ÚRS 2024_02_10_99
D 997 Přesun sutě							9 420,88	
16	K	99701315	Vnlivostavení a oprava aut a vysočených hradl pro hradby v dně m s osazením mečar zácl	t	8 150	540,26	4 408,66	SCD

1E	K	997713501	Ndvaz stla a vybouracích hmot a skládku roba mezi skládku do 1 km se složerár	I	8 150	218,52	1 761,82 SCD
17	K	997013515	Průstlek k odvazu stla a vybouracích hmot a skládku ZKÚ 1 km přes 1 km Vše Právník z kódu číselním množstvím	I	4E 15E	25,25	1 740,75 SCD
18	K	997013508	Průstlek za nůžem na skládce (skládku) slavněního opadu ze střísků nebo eděfických fialků heleny, cíhel a keramických výrobků kódu opadu 1701-07	I	8 150	435,04	3 555,55 SCD
D 998 Přesun hmot							3 555,55
63	K	997021021	Přesun hmot pro haly a nosnou kol zděnou nebo monolitickou v dn 20 m	I	7 854	460,00	3 053,89 SCD
64	K	997021024	Přesun stla k přesunu hmot na a nosnou kol zděnou nebo monolitickou ze zvláštní přesun na 500 m	I	7 854	120,00	916,16 SCD
o PSV Práce a dodávky PSV							101 926,29
n 787 Konstrukce zámečnické							66 509,35
N	K	787511111	Demontáž mříží pevných nebo elastických	m2	51 000	198,00	5 895,04 ÚRS 2024_0210,89
4	K	248171148	Montáž paralelně svařovaného oplocení v přes 1 m na 2,0 m	m	21 000	521,48	10 951,86 SCD
5	M	248171148R	Přesunuté pásy plotové kovové v 1700mm, vč. kotvení a sloupků Vše Právník z kódu číselním množstvím	m	23,100	2 841,61	65 841,61 výskl
n 783 Dokončovací práce - nálety							15 418,54
N	K	783311401	Čistění zámečnických konstrukcí	m2	28 500	5,75	163,98 ÚRS 2024_0210,89
A	K	783311405	Čistění náletů ze zámečnických konstrukcí okružních	m2	28 500	179,16	5 232,35 ÚRS 2024_0210,89
N	K	783311412	Čistění zámečnických konstrukcí řadových	m2	28 500	78,71	2 246,15 ÚRS 2024_0210,89
N	K	783311411	Mezistěhání jednorázový syntetický nálet standardní zámečnických konstrukcí Vše Právník z kódu číselním množstvím	m2	28 500	170,88	4 855,86 ÚRS 2024_0210,89
Vše Právník z kódu číselním množstvím							4 200
A	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický nálet standardní zámečnických konstrukcí	m2	28 500	123,55	3 522,58 ÚRS 2024_0210,89

NAVHR UPRAVY 28.10.2024
POZOR NA VYTVCENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ



ZMĚNOVÝ LIST

Vícepráce z kolaudačního řízení

113

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	27.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a montáž samozavírače GEZE dveře č. 10 pav C včetně dokladové části
 Doplnění topného tělesa a ventilátoru do rozvaděče VO.
 Geodetické měření do DTM (digitální technická mapa)
 Dodávka montáž požárních ucpávek prostupů do místnosti EPS
 Dodávka a montáž umyvadla a baterie m.č. 1.63
 Dodávka a montáž dřezu a baterie m.č. 1.75 vč skříně
 Montáž výlevky, dodávka a montáž sprchové baterie m.č.1.73
 Přesun kamerových sloupků příjezd sanitek - základy, chráničky, kabeláž, přesun sloupků
 Odebrání a odvoz zeminy podél přístupového chodníku u parkoviště
 Úprava silničního obrubníku řezáním, příjezd pro sanitky

2 Zdůvodnění změny:

Změny vzniklé na základě kolaudačních prohlídek stavby, které je nutné provést pro zdarné zkolaudování stavby

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	96 401,50	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		96 401,50	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Lukáš Lašovička, DiS.	Jan Čejchán	Ing. René Hubka	Božek Miroslav	František Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 113 Vícepráce z kolaudačního řízení

Stavba:	ON Náchod Urgentní příjem	Datum:	27.10.2024
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	Projektant:	
Soupis:		Zpracovatel:	Společnost GEOSAN BAK – Urgent Náchod
Místo:	Náchod		
Objednatel	Královéhradecký kraj		
Zhotovitel	Společnost GEOSAN BAK – Urgent Náchod		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 401,50	
			Dokončovací práce				96 401,50	
N	K	007R.1	Dodávka a montáž samozavírače GEZE cveře č. 10 pav. C včetně dokladové části	ks	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
	VV		Požadavek KHS		1,000			
N	K	007R.2	Geodetické měření do DIM (digitální technická mapa)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	VV		Požadavek stavebního úřadu - stavba plotu podle m.ú. sítě		1,000			
	K	007R.3	Dodávka montáž požárních ucpávek proslupů (blíhoproud)	ks	1,000	2 798,90	2 798,90	SCD
	VV		Požadavek A místnosti EPS požadavek 1 ZS		1,000			
12	K	007R.4	U4 - umývadlo nerez s 550 mm s otvorem pro baterii - stojánková páková baterie chrom s keramickou kartuší bez výpusť, 2x rohový ventil 1/2 x 3/8" / chromovaný umývadlový sifon DN 40, uzávěr výpusť pro umývadlo s připojením	ks	1,000	8 158,00	8 158,00	SOD
	VV		Požadavek KHS		1,000			
N	K	007R.5	Dodávka a montáž dílozu a balonice m.č. 1.75 vč. skříň	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	vlastní
	VV		Požadavek KHS		1,000			
N	K	007R.6	Montáž výlevky, dodávka a montáž sprchové baterie m.č. 1.73	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní
	VV		Požadavek KHS		1,000			
N	K	007R.7	Přesun kamerových sloupků příjezd sanitek - základy, chraničky, kabeláž, přesun skoušku	ks	2,000	2 566,00	5 132,00	vlastní
	VV		Požadavek DI PČR		1,000			
N	K	007R.8	Odebrání a odvoz zeminy podél přístupového chodníku u parkoviště	kpl	1,000	16 250,00	16 250,00	vlastní
	VV		Požadavek OŽP		1,000			
N	K	007R.9	Úprava silničního obrubníku řezáním, příjezd pro sanitky	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	VV		Požadavek DI PČR		1,000			
N	K	007R.7	Isopné těleso s ventilátorem FLH250 250W	ks	2,000	6 624,50	13 249,00	vlastní
	VV		Požadavek měřna Náchod		1,000			
N	K	007R.8	Termostat FLZ530, 1Z (1NO), 0 - 60°C	ks	1,000	785,90	785,90	vlastní
	VV		Požadavek měřna Náchod		1,000			
N	K	007R.9	Úprava rozvaděče (jišňů - podružný materiál)	ks	1,000	2 999,70	2 999,70	vlastní
	VV		Požadavek měřna Náchod		1,000			

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>86 400 728,41</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>0,000</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>2 058 394,70</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.3</i>	<i>1 257 122,11</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.4</i>	<i>2 419 591,42</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.5</i>	<i>1 212 079,70</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.6</i>	<i>2 994 843,74</i>	<i>Bez DPH</i>
Celkem	96 342 760,08	Bez DPH

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 6			2 994 843,74
066	Osvětlení přístupová hala a čekárna	161 287,75	-84 915,95	76 371,80
067	Doplnění chybějících podlahových krytin	356 517,57	-6 048,05	350 469,52
068	Změna dispozice - podlahové krytiny	32 076,43	-17 979,88	14 096,55
069	Změna elektroinstalace _ napájení VZT, vyš.svítidla, prac. linky	46 999,05	0,00	46 999,05
070	Změna střešní hydroizolace markýzy	375 659,98	-478 831,39	-103 171,41
071	Doplnění úprav hrubých podlah před pokládkou podlahových krytin	209 742,70	0,00	209 742,70
072	Záměna lávky za chodník	17 055,67	-86 868,73	-69 813,06
073	Přesun motoru vrat	27 300,00	0,00	27 300,00
074	Doplnění keramických obkladů	51 109,56	0,00	51 109,56
075	Zásyp vyvýšených záhonů zeminou pro výsadbu	24 599,14	0,00	24 599,14
076	Výměna ventilů a radiátorů	192 081,97	0,00	192 081,97
077	Doplnění vývodů TZB do garáže sanitek a oplechování světlíku	46 806,40	0,00	46 806,40
078	Doplnění ovládání osvětlení zdrojových mostů	43 331,81	0,00	43 331,81
079	Úprava VZT rozvodů v pavilonu B	23 210,93	0,00	23 210,93
080	Zásypy garáže u záporové stěny	97 525,06	0,00	97 525,06
081	Sanace podloží komunikace	71 454,68	0,00	71 454,68
048a	Oprava vzorců Krycího ZL 48 - rozpočet bez změny	0,00	-6 616,06	-6 616,06
082	Doplnění záložního zdroje řídicího systému MaR	31 385,09	0,00	31 385,09
083	Doplnění datových zásuvek medicílních zdrojových mostů	106 764,74	0,00	106 764,74
084	Doplnění silových zásuvek pro TV/monitory	15 217,41	0,00	15 217,41
085	Doplnění zásuvek pro monitory v místnosti ostrahy 1.10	10 466,39	0,00	10 466,39
086	Silové napájení zdrojových medicílních mostů	12 687,46	0,00	12 687,46
087	Opočet silových zásuvek	0,00	-6 297,60	-6 297,60
088	Navýšení rozsahu prací SDK podhledů	71 429,91	0,00	71 429,91
089	Doplnění chrániček do komunikace	34 995,02	0,00	34 995,02
090	Upřesnění požadavku ON na instalaci přístupových čteček	-44 914,47	0,00	-44 914,47
091	Jádrové vrtání	137 824,61	-24 619,35	113 205,26
092	Úpravy šoupat a hydrantu v novém komunikačním tělese	20 568,86	0,00	20 568,86
093	Obezdvíky a přízdívky TZB instalací	83 738,07	0,00	83 738,07
094	Doplnění zámečnických prací a konstrukcí	40 644,71	0,00	40 644,71
095	Úprava vyvýšeného záhonu pro vánoční stromek	44 281,55	-3 006,65	41 274,90
096	Doplněné malby stropů a nátěry zárubní	69 988,02	0,00	69 988,02
097	Drobné stavebních práce	73 803,65	0,00	73 803,65
098	Revizní dvířka k TZB	133 850,34	0,00	133 850,34
099	Doplnění vodorovného dopravního značení	5 025,50	0,00	5 025,50
100	Opravy fasády pavilon B a C	51 308,60	0,00	51 308,60
101	Rozšíření systému generálního klíče	6 828,75	0,00	6 828,75
102	Úprava truhlářských konstrukcí	75 659,80	-44 569,10	31 090,70
103	Informačního značení dle aktuální potřeby uživatele	48 933,60	0,00	48 933,60
104A	Narovnání dveří a zárubní	744 512,16	-495 148,07	249 364,09
104B	Úpravy a doplnění dveří dle požadavku nemocnice	167 091,71	-100 732,50	66 359,21
105	Protipožárně zajištěných prostupů technických instalací	286 522,14	-108 790,45	177 731,69
106	Ochranné sloupky _ prosklená vestavba pavilon B	36 579,20	0,00	36 579,20
107	dopojení stáv svodu + svod z přístřešku navíc	17 491,26	0,00	17 491,26
108	Polep skel neprůhlednou folií	59 933,33	0,00	59 933,33
109	Odvodnění stříšky pav C	4 621,10	0,00	4 621,10
110	Systém sestra/pacient + změna hodiny	8 954,24	0,00	8 954,24
111	Doplnění kamery do resuscitačního boxu	19 739,05	0,00	19 739,05
112	Úprava předpostoru energocentra	210 175,52	0,00	210 175,52
113	Vícepráce z kolaudačního řízení	96 401,50	0,00	96 401,50

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 212 631,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 41 615,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 386 403,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 383 278,87 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 903 710,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 765 066,93 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 387 511,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 261 232,05 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 863 622,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 459 776,92 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 5 753 879,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 3 910 969,79 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 664 849,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	9 664 849 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	11,19 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 136 404,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 169 270,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 305 675,88 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 5)**– 0,00 Kč bez DPH****§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6**

Smluvní cena		86 400 728,41 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 11 718,37 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 332 097,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 78 100,43 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 623 421,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 478 878,33 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 926 455,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 9 925,92 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 595 644,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 004 646,86 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 9 376 716,18 Kč bez DPH				
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 583 269,91 Kč bez DPH				
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		86 400 728,41 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 305 675,88 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 9 376 716,18 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 583 269,91 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		8 099 122,15 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,37 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 459 267,52 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 464 423,78 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 994 843,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	88 459 123,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	89 716 245,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	92 135 836,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	93 347 916,34 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	96 342 760,08 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	96 342 760,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení