



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02910	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ</div> <div>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného provedení díla.</div> <div>3x tištěné paré + el. nosič</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02911.A	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div>Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení stavby, obvodu staveniště apod.)</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>Specifikace Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.B	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.</div> <div>- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</div> <div>3x tištěné paré + el. nosič</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava Bez vazby na CS</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02911.D	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA Bez vazby na CS <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 000. - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000. Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>Specifikace <div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02811	<div>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</div> <div>Průzkumné geotechnické vrtý pro založení mostu vč. jejich vyhodnocení. Účast geotechnika na stavbě.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02940	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</div> <div>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg. a *.pdf, 4x tištěné paré + 1x CD</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg				
		PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	0,00	0,00
		Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i>				
		<i>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad</i>				
		<i>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</i>				
		<i>- výpočetní a grafické kancelářské práce</i>				
		<i>- úřední ověření výsledného elaborátu</i>				
		<i>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</i>				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		<i>- x</i>				
6	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,00	0,00
		Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby, objektů, a objízdných tras, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací.				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i>				
		<i>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		<i>- x</i>				
7	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE	KPL	1,000	0,00	0,00
		Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA				
		OTSKP 2024				
		1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.] - Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02991	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE -PAMĚTNÍ DESKA</p> <p>Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>PEVNÁ CENA</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**Objekt: **SO 103 - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**Rozpočet: **[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	884,583	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "				
		"zemina "541,3 = 541,300 [A]				
		"zemina "160,75 = 160,750 [B]				
		"Celkové množství*0,7 "702,05*0,7*1,8 = 884,583 [D]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
		2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů				
		3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015111.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 317,928	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "				
		"kamenivo "816,173 = 816,173 [A]				
		"kamenivo "174,75 = 174,750 [B]				
		"Celkové množství*0,7 "990,923*0,7*1,9 = 1 317,928 [D]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
		2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů				
		3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140.c	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	285,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "</p> <p>"beton "165,681 = 165,681 [A]</p> <p>"obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B]</p> <p>"Celkové množství*0,7 "169,911*0,7*2,4 = 285,450 [D]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
1 Zemní práce						0,00
4	113178 Cenová soustava	<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"dlažba "13,5+43,7 = 57,200 [A]</p> <p>"přídlažba "24*0,25 = 6,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "63.200000 = 63,200 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	63,200	0,00	0,00
5	113188 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"přídlažba "379,7*0,25*0,1+66,8*0,25*0,1 = 11,163 [A]</p> <p>"dlažba "10,3*0,1+14*0,1 = 2,430 [B]</p> <p>"Celkové množství "13.593000 = 13,593 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	13,593	0,00	0,00
6	113328 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	990,923	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	<p>1,1*(592,8*0,4+(1294,5/2)*0,43+(1294,5/2)*0,35) = 816,173 [A] 1,1*(321,5*0,4+(77,6/2)*0,43+(77,6/2)*0,35) = 174,750 [B] "Celkové množství "990.923000 = 990,923 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	165,681	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ OTSKP 2024 "Silnice; za mostem 50% plochy; tl. 230mm; násobící koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "0,5*1,05*0,23*1294,5 = 156,311 [A] 38,8*1,05*0,23 = 9,370 [B] "Celkové množství "165.681000 = 165,681 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
8	Specifikace	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ OTSKP 2024 49,9+36,9+26 = 112,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	112,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ OTSKP 2024 49,9+36,9+26 = 112,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
9	Specifikace	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ OTSKP 2024 17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	448,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ OTSKP 2024 17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
10	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	314,395	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 "silnice "592,8*0,18+1294,5*0,15+75,85*0,16 = 313,015 [A] "chodník "13,1*0,06+9,9*0,06 = 1,380 [B] "Celkové množství "314.395000 = 314,395 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	515,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
12	Cenová soustava	OTSKP 2024 515 = 515,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	702,050	0,00	0,00
	Specifikace					
	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "výkop pro AZ "541,3 = 541,300 [A] 160,75 = 160,750 [B] "Celkové množství "702.050000 = 702,050 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	702,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>541,3+160,75 = 702,050 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
14	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 185,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	2068,8+116,4 = 2 185,200 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláne vctetne vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění urcuje projekt.</i>				
2 Základy						0,00
15	21197	OPLÁŠTENÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	941,668	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"Do drenážní rýhy (průměrná délka v řezu 1,82 m); netkaná; 300 g/m2 "421,8*1,82+95,6*1,82 = 941,668 [A] <i>položka zahrnuje dodávku predepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení vctetne potřebných presahu (nezapocítávají se do výměry)</i>				
16	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	517,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"DN 160 plast "421,8+95,6 = 517,400 [A] <i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy predepsaného tvaru v dané třídě težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vctetne dopravy, uložení prebytečného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu predepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodotece, případne vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výroby a polotovary, vctetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
17	21461C	SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 404,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"ZLEPŠENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ/PARAPLÁNĚ "1082,6+321,5 = 1 404,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku predepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případne zatížení - úpravy spoju a zajištění okraju - úpravy pro odvodnění - nutné presahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
18	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	0,850	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"plocha - kačírek "8,5*0,1 = 0,850 [A] položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
5 Komunikace						0,00
19	56314 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM OTSKP 2024 "MZK 0/32; Tl. 170 mm; koeficient pro nižší vrstvu 1,05 "1923,6*1,05 = 2 019,780 [A] 399,1*1,05 = 419,055 [B] "Celkové množství "2438.835000 = 2 438,835 [C] - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	2 438,835	0,00	0,00
20	56330 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI OTSKP 2024 "ŠDA 0/32 GE; Spodní konstrukční vrstva vozovky Tl. 0,25 m; (koeficient pro nižší vrstvu 1,12) "1923,63*1,12*0,25 +399,1*1,12*0,25 = 650,364 [A] "chodník "9,3*0,15 = 1,395 [B] "Celkové množství "651.759000 = 651,759 [C] - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M3	651,759	0,00	0,00
21	56360 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU OTSKP 2024 "VÝPLŇ AKTIVNÍ ZÓNY "1082,6*0,5+321,5*0,5 = 702,050 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle predepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery	M3	702,050	0,00	0,00
22	572123 Cenová soustava	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 OTSKP 2024 "PI-C; 1,0 kg/m2; "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]	M2	2 322,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 755,600	0,00	0,00
	572223 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 OTSKP 2024 "PS-CP; 0,35 kg/m2 - pod ACO 11+ "1958+474,9 = 2 432,900 [A] "PS-CP; 0,35 kg/m2 - na ACP 16+ "1923,6+399,1 = 2 322,700 [B] "Celkové množství "4755.600000 = 4 755,600 [C]				
24	Specifikace	- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 432,900	0,00	0,00
	574A34 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM OTSKP 2024 "ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm "601,6+1322+399,1 = 2 322,700 [A] "ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm; napojení na stáv stav "34,4+75,8 = 110,200 [B] "Celkové množství "2432.900000 = 2 432,900 [C]				
25	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	2 322,700	0,00	0,00
	574D66 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM OTSKP 2024 "ACL 16+ PMB 25/55-60; Tl. 70 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				
26	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 322,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ACP 16+ 50/70; Tl. 50 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
27	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
28	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 12 = 12,000 [A] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
29	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	184,830	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 149,43+35,40 = 184,830 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	Specifikace					
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	184,830	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103] - Komunikace - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Cenová soustava	OTSKP 2024 149,43+35,40 = 184,830 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	38,300	0,00	0,00
	Specifikace					
32	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM	M	515,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 38,3 = 38,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.				
	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	515,000	0,00	0,00
	Specifikace	OTSKP 2024 515 = 515,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 103. - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 103.] - Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103. Komunikace - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	379,107	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "zemina "541,3 = 541,300 [A] "zemina "160,75 = 160,750 [B] "Celkové množství*0,3 "702,05*0,3*1,8 = 379,107 [D]				
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	564,826	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "kamenivo "816,173 = 816,173 [A] "kamenivo "174,75 = 174,750 [B] "Celkové množství*0,3 "990,923*0,3*1,9 = 564,826 [D]				
3	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	122,336	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "beton "165,681 = 165,681 [A] "obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B] "Celkové množství*0,3 "169,911*0,3*2,4 = 122,336 [D]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**Objekt: **SO 181.1 - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**Rozpočet: **[SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.1 DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	42,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 42 = 42,000 [A] "Celkové množství "42.000000 = 42,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	Specifikace					
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	42,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 42 = 42,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
3	914139.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	Specifikace					
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	914439.1	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	916139.1	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	6,000	0,00	0,00
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
12	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916329.1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
13	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	20,000	0,00	0,00
	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14+6 = 20,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000	0,00	0,00
	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
15	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916349.1	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 181.2 - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Rozpočet: **[SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.2 DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] "Celkové množství "20.000000 = 20,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3	914139.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	914439.1	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	916139.1	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	6,000	0,00	0,00
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A]				
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	916329.1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
13	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KUS	20,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
13	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 14+6 = 20,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000	0,00	0,00
	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
15	Cenová soustava	OTSKP 2024 20 = 20,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	916349.1	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ				
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby. Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 202 - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Rozpočet: **[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 202 Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	422,819	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "(55,283+388,254-107,966)*0,7*1,8 = 422,819 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015140.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	454,225	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"beton po. 96615, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "270,372*0,7*2,4 = 454,225 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140.c	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	213,759	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"žb pol. 96616, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "117,45*0,7*2,6 = 213,759 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02912	<p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝCOVACÍ BOD MIKROSÍTE</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzáver, cepovou nivelacní značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační penu, zamerení bodu včetně vyrovnaní (velmi přesná nivelace)</p> <p>- dle projektu základní vytýcovací síte, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumu či dat</p>				
1 Zemní práce						0,00
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	20,861	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"silnice "16,065 = 16,065 [A]</p> <p>"chodník "4,796 = 4,796 [B]</p> <p>"Celkové množství "20.861000 = 20,861 [C]</p> <p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
6	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ	M3	7,725	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"bourání schodiste a dlažeb "7,725 = 7,725 [A]</p> <p>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ	M3	36,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		36 = 36,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ	M	47,960	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 47,96 = 47,960 [A]				
9		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	95,920	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "frezovani podel obrubniku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]				
10		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	6,375	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 (17,5+25)*0,15 = 6,375 [A]				
11		<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ	M3	55,230	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odtezení hrázek "55,23 = 55,230 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	<div>Specifikace</div> <div>12573</div> <div>Cenová soustava</div>	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I OTSKP 2024 26,58+81,386 = 107,966 [A]	M3	107,966	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
13	131738 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"vykopy pro stavební jamu "388,254 = 388,254 [A]</p>	M3	388,254	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
14	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM	M3	26,580	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zásyp opěr "26,58 = 26,580 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	449,859	0,00	0,00
	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ornice "6,375 = 6,375 [A]</p> <p>"jámy "388,254 = 388,254 [B]</p> <p>"odkop "55,23 = 55,230 [C]</p> <p>"Celkové množství "449.859000 = 449,859 [D]</p>				
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	19,000	0,00	0,00
	17180 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"0.5 m v prech. oblasti pro aktivní zonu "19 = 19,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17411	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpurné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM</p>	M3	81,386	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"zasypy mimo přech oblast (u zdi vedle oper) "81,386 = 81,386 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpurné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
18	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p>	M3	16,120	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"ochranné zasypy za operami a u křídel "16,12 = 16,120 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17750	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá <p>ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH</p>	M3	22,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"doplnění hrazek u stetového pažení s ochranou proti odplavení z balvanu "22,1 = 22,100 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Základy						0,00
20	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,212	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Mezerovitý beton okolo drenáže "2,212 = 2,212 [A]				
21		<i>Specifikace</i> Položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru	M2	689,760	0,00	0,00
	23217A	ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOČASNÉ (PLOCHA)				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pazení z larsenek "689,76 = 689,760 [A] - zřízení steny - opotrebení štetovnic, případne jejich ošetrování, rezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, prevázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberaní štetovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismu - lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismu - beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - tesnění steny, je-li nutné - kotvení steny, je-li nutné nebo vzepření, případne rozeprení - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického predpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spoju, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílcu a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického predpisu montáže, - výpln, tesnění a tmelení spar a spoju, - veškeré druhy opracování povrchu, včetně úprav pod nátery a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladu				
		<i>Specifikace</i> - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického predpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spoju, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílcu a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického predpisu montáže, - výpln, tesnění a tmelení spar a spoju, - veškeré druhy opracování povrchu, včetně úprav pod nátery a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladu				
22	23717A	ODSTRANENÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE	M2	689,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 689,76 = 689,760 [A]				
		<i>Specifikace</i> položka zahrnuje odstranění sten včetně odvozu a uložení na skládku	M3	4,253	0,00	0,00
	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "základy pod drenáž za operami "4,253 = 4,253 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	272325 Cenová soustava	<p><i>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p><i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p><i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p><i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p><i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků,</i></p> <p><i>- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p><i>- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</i></p> <p><i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p><i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</i></p> <p><i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p><i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p><i>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p><i>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</i></p> <p><i>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p><i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</i></p> <p><i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</i></p> <p>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"základové pasy oper "71,766 = 71,766 [A]</p>	M3	71,766	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	T	11,483	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>71,766*0,16 = 11,483 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ne, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				
26	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M2	21,264	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</p> <p>OTSKP 2024</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"tesnici vrstva (geomebrana "21,264 = 21,264 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku predepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné presahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 				
3 Svislé konstrukce						0,00
27	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG	293,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"lepené kotvy po 1 m, váha 6 kg/ks "293,76 = 293,760 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</i></p>				
28	317326	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	14,484	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>14,484 = 14,484 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
29	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,317	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Cenová soustava	OTSKP 2024 2,317427 = 2,317 [A] položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, strihání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ne, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	47,600	0,00	0,00
	Specifikace	ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37				
31	Cenová soustava	OTSKP 2024 "doplňní zdí podél Metuje mimo opery "47,6 = 47,600 [A] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce, - u dílce železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílce, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílce a pod.).	T	7,140	0,00	0,00
	Specifikace	VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 7,140 = 7,140 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	M3	106,406	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"opery O1 a O2 s křídly z bet C35/45 "106,406 = 106,406 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
33	Specifikace	<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B</p>	T	18,621	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>18,62105 = 18,621 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudů, vyvedení do měricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měricích zařízení a úpravy pro ne, - osazení měricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
34	424A13 Cenová soustava	SPRAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNICNÍ, ROZPETÍ DO 20M	M2	243,890	0,00	0,00
	Specifikace	<p>OTSKP 2024</p> <p>243,89 = 243,890 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, sprážených železobetonovou deskou a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání veškeré výztuže. - Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v části I – Popisovník prací staveb pozemních komunikací, Skupina stavebních dílu 4, Ustanovení k položkám 424A**. 				
35	42838 Cenová soustava	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE	M	24,580	0,00	0,00
	Specifikace	<p>OTSKP 2024</p> <p>"klouby na operach "24,58 = 24,580 [A]</p> <p><i>Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (napr. kyvné sloupečky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.</i></p>				
36	434125 Cenová soustava	SCHODIŠTOVÉ STUPNE, Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	2,592	0,00	0,00
		OTSKP 2024				
		"REVIZNI SCHODISTE "2,592 = 2,592 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	451312 Cenová soustava	<p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetření a ochrana dílcu, - u dílcu železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílcu, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílcu, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílcu a pod.). <p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podladni betony základu "8,373 = 8,373 [A]</p> <p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	8,373	0,00	0,00
38	451314 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podkladni beton pod schodisti "1,123 = 1,123 [A]</p>	M3	1,123	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
39	451314.1 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 OTSKP 2024 "pod dlažbou chodníku "47,96*0,1 = 4,796 [A]	M3	4,796	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
40	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	11,769	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"sterkopisek v prech oblasi kolem tesnici folie (30 cm), pod dlažbou a pod schodišti "11,769 = 11,769 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
41	45860	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,896	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"prech klin (plocha klinu 1.2m2) "31,896 = 31,896 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
42	46451	POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	11,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"tloušťkaPohozu=0.5m "11,05 = 11,050 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku predepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
43	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,062	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "--- dlažba u O2, odláždění ploch z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, veetní spárování cementovou maltou MC 25 XF3, dlažba podle ESN 72 1860, toída jakosti I "2,062 = 2,062 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru - spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar MC případne s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45				
	Specifikace					
5 Komunikace						0,00
44	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	243,890	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 243,89 = 243,890 [A] - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	Specifikace					
45	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	182,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "obrusná vrstva: asf. Koberec mastixový (ESN 736121, ESN EN 13108-5) SMA11Smod "182,4 = 182,400 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
46	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	8,056	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "mostovka + poetažení 1 m nadrech. klin "201,4*0,04 = 8,056 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. 	M2	487,780	0,00	0,00
	576411 Cenová soustava	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 OTSKP 2024 "posyp ohrubné vrstvy SMA11S poedobaleným kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2 "487,78 = 487,780 [A]				
48	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím 	M2	2,860	0,00	0,00
	58251 Cenová soustava	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA OTSKP 2024 "HLADKÉ DESKY - LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSU "2,86 = 2,860 [A]				
49	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. 	M2	5,620	0,00	0,00
	582617 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM OTSKP 2024 5,62 = 5,620 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	39,480	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"zamk dlazba chodniku "47,96-2,86-5,62 = 39,480 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00
51	62631	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"otryskani a reprofilace "10 = 10,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případne zatření spar zdiva položení vrstvy v predepsané tloušťce potřebná lešení a podperné konstrukce				
52	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"oprava spárování starých nabrežních zdí "10 = 10,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě vycištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a prebytečného materiálu potřebná lešení				
7 Přidružená stavební výroba						0,00
53	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	244,880	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"izolace rubu oper a kridel (izolace spary) "16,12+106,32+122,44 = 244,880 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání predepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spoju - úprava u okraje, rohu, hran, dilatačních i pracovních spoju, kotev, obručníku, dilatačních zařízení, odvodnění, otvoru, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii 	M2	243,890	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCÍ VRSTVOU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"presah za mostovku na svislém rubu konc pricniku a opery 2 m "243,89 = 243,890 [A]</p>				
55	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání predepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spoju - úprava u okraje, rohu, hran, dilatačních i pracovních spoju, kotev, obručníku, dilatačních zařízení, odvodnění, otvoru, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton <p>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>	M2	24,960	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm "24,96 = 24,960 [A]</p>				
56	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání predepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace 	M2	122,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"geotextilie 600 g/m2 za rubem oper "122,44 = 122,440 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání predepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	38,368	0,00	0,00
	78381	NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "nater horního povrchu rimsy "38,368 = 38,368 [A]				
58	Specifikace	- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavku daných technologickým předpisem.	M2	19,200	0,00	0,00
	78382	NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ochranný nátěr boku a eel NK - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), koncové poeníky "19,2 = 19,200 [A]				
59	Specifikace	- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavku daných technologickým předpisem.	M2	9,390	0,00	0,00
	7838H	NÁTERY BETON KONSTR ANTIGRAFITI				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "nater kridel oper podel schodist "9,39 = 9,390 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavku daných technologickým předpisem.				
8 Potrubí0,00						
60	86634	CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "prostup drenáže operou, trubka ocelová 194/6.3 mm dl. 2 m ,O1 a O2 "2*2 = 4,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utesnění koncu chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	24,580	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"chránicky za rubem (neprochází křídly) "24,58 = 24,580 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody 				
62	Specifikace	<p>CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"2*3 ks chráničků v rímсах "143,88 = 143,880 [A]</p>	M	143,880	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utesnění koncu chránicek - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
63	9112B1 Cenová soustava	<p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"zabradlí - na povodní strani "30,1 = 30,100 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</p> <p>kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</p> <p>případně nivelacní hmoty pod kotevní desky</p>	M	30,100	0,00	0,00
64	9112B1 R Cenová soustava	<p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"zabradlí - na protivodní strani, doplněné protihlukovou výplní "24,5 = 24,500 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</p> <p>kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</p> <p>případně nivelacní hmoty pod kotevní desky</p>	M	24,500	0,00	0,00
65	91345 Cenová soustava	<p>NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"nivel znacka: 2+2 opery, 2 ve stredu rozpety na rimse "6 = 6,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení nivelacní znacky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu 	KUS	6,000	0,00	0,00
66	91355 Cenová soustava	<p>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</p> <p>OTSKP 2024</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Specifikace	2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</i>	M2	24,855	0,00	0,00
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
68	Cenová soustava	OTSKP 2024 $0,25 \cdot (16,92 + 19,22) + 0,125 \cdot (19,29 + 17,73 + 8,18) + 10,17 = 24,855$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	24,855	0,00	0,00
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
69	Cenová soustava	OTSKP 2024 $0,25 \cdot (16,92 + 19,22) + 0,125 \cdot (19,29 + 17,73 + 8,18) + 10,17 = 24,855$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	47,960	0,00	0,00
	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 200MM				
70	Cenová soustava	OTSKP 2024 $47,96 = 47,960$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.	M	151,340	0,00	0,00
	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
71	Cenová soustava	OTSKP 2024 "rezání pro zálivky" $103,38 = 103,380$ [A] "podel rims" $47,96 = 47,960$ [B] "Celkové množství" $151,340000 = 151,340$ [C] <i>položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	95,920	0,00	0,00
	931316	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 800MM2				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "podel obrubníku (pro celý most)" $95,92 = 95,920$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
72	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnící profil</i>	M	31,180	0,00	0,00
	93135	TESNENÍ DILATAC SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM				
73	Cenová soustava	OTSKP 2024 "tesneni spary u koncových pricniku NK neoprenove tesnení spary vruboveho kloubu na rubu NK "31,18 = 31,180 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i>				
74	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	M2	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odvodneni izolace 4 trubicky u pricniku "4 = 4,000 [A]				
75	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického predpisu) - dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvku, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodnovací soupravy, dle příslušného technologického predpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodnovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodnovace do dalšího odvodnovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vycištění, tmelení, tesnění, výpln spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodnovací soupravy - opatření odvodnovace znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M3	270,372	0,00	0,00
	938543	OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "napojeni na staré zdi "10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
76	96616 Cenová soustava	<p>"vyplnovy beton nad klenbou "86,4 = 86,400 [A]</p> <p>"bourani rims "32,76 = 32,760 [B]</p> <p>"bourani nabrez zdi v rozsahu noveho mostu "139,564 = 139,564 [C]</p> <p>"betonove zdi "11,648 = 11,648 [D]</p> <p>"Celkové množství "270.372000 = 270,372 [E]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"bourání zb klenby "115,47 = 115,470 [A]</p> <p>"bourani ZB zábradlí "1,98 = 1,980 [B]</p> <p>"Celkové množství "117.450000 = 117,450 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu 	M3	117,450	0,00	0,00
77	96618 Cenová soustava	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ocelové trubky madla, povinný odkup zhotovitelem , bez poplatku za skládku "1,0116 = 1,012 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu 	T	1,012	0,00	0,00
78	97817 Cenová soustava	<p>ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>301,5 = 301,500 [A]</p>	M2	301,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Most ev.č. 303-003 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 202. - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 202.] - Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 202. Most ev. č. 303-003 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	181,208	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "(55,283+388,254-107,966)*0,3*1,8 = 181,208 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	194,668	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"beton po. 96615, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "270,372*0,3*2,4 = 194,668 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
3	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	91,611	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"žb pol. 96616*0,3 "117,45*0,3*2,6 = 91,611 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
4	014101.i	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	9,045	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"izolace pol. 97817 - předpoklad 3 vrstvy "301,5*0,005*3*2 = 9,045 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
6	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje :</i>				
		<i>- úkony dle CSN 73 6221</i>				
		<i>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávnenou fyzickou nebo právnickou osobou</i>				
		<i>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	259,179	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"zemina, 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "205,698*0,7*1,8 = 259,179 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	44,644	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "</p> <p>"beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A]</p> <p>"beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B]</p> <p>"beton UV "4*0,58 = 2,320 [C]</p> <p>"Celkové množství*0,7 "26,574*0,7*2,4 = 44,644 [E]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
1 Zemní práce						0,00
3	11526	PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		20 = 20,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<i>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</i>	M3	205,698	0,00	0,00
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<p>"výkopy - řad 1 "56,44*0,95+3,5*1,85*(2,86+0,1-0,58) = 69,029 [A]</p> <p>"výkopy - přípojky UV "32,94*0,8*1,35 = 35,575 [B]</p> <p>"výkopy - přípojky DS "63,8*0,8*1,7 = 86,768 [C]</p> <p>"výkopy rozšíření pro šachty "2,5*(2,5-1,85)*(2,86+0,2-0,58)+2,5*1,85*0,55+2,1*(2,1-0,95)*(1,67+1,54) = 14,326 [D]</p> <p>"Celkové množství "205.698000 = 205,698 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ	M3	205,698	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		205,698 = 205,698 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	80,040	0,00	0,00
	17481 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"zásypy z nakupovaného materiálu (hl. trasa + DS) se zhutněním "55,6 = 55,600 [A]</p> <p>"zásypy z nakupovaného materiálu (UV) se zhutněním "24,44 = 24,440 [B]</p> <p>"Celkové množství "80.040000 = 80,040 [C]</p>				
7	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	96,600	0,00	0,00
	17581 Cenová soustava	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"obsypy z nakupovaných materiálů (přípojky UV) "0,8*(0,2+0,3)*23,19 = 9,276 [A]</p> <p>"obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (přípojky DS) "0,8*(0,2+0,3)*100,47 = 40,188 [B]</p> <p>"obsypy potrubí hl. trasy DN 300 "0,469*90,07 = 42,243 [C]</p> <p>"obsypy potrubí hl. trasy DN 800 "1,398*3,5 = 4,893 [D]</p> <p>"Celkové množství "96.600000 = 96,600 [E]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá 				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
8	451114 Cenová soustava	<p>PODKL A VÝPLN VRSTVY Z DÍLCU BETON DO C25/30</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podkladní pražce DN 300 "0,008*74 = 0,592 [A]</p> <p>"podkladní pražce DN 800 "0,01456*4 = 0,058 [B]</p> <p>"Celkové množství "0.650000 = 0,650 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce, - u dílce železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílce, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílce a pod.). 	M3	0,650	0,00	0,00
9	451312 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	15,620	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	45157 Cenová soustava	<p>"betonové sedlo pro potrubí DN 300 "0,159*90,07 = 14,321 [A]</p> <p>"betonové sedlo pro potrubí DN 800 "0,371*3,5 = 1,299 [B]</p> <p>"Celkové množství "15.620000 = 15,620 [C]</p> <p>- dodání <i>cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i></p> <p>- <i>zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i></p> <p>- <i>užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i></p> <p>- <i>zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i></p> <p>- <i>bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</i></p> <p>- <i>podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,</i></p> <p>- <i>vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,</i></p> <p>- <i>zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</i></p> <p>- <i>úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i></p> <p>- <i>úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,</i></p> <p>- <i>ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i></p> <p>- <i>konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i></p> <p>- <i>nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</i></p> <p>- <i>výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</i></p> <p>- <i>opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i></p> <p>- <i>případné zřízení spojovací vrstvy u základu,</i></p> <p>- <i>úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i></p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"podsyp potrubí z písku (přípojky DS) "0,8*0,1*100,47 = 8,038 [A]</p> <p>"podsyp potrubí z písku (přípojky UV) "0,8*0,1*23,19 = 1,855 [B]</p> <p>"Celkové množství "9.893000 = 9,893 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	9,893	0,00	0,00
7 Přidružená stavební výroba						0,00
11	72124 Cenová soustava	<p>LAPACE STREŠNÍCH SPLAVENIN</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>12 = 12,000 [A]</p>	KUS	12,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalacího a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zacištění - úprava podkladu a osazení podper, osazení a očištění podkladu a podper - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úprava a příprava prostupu, okolí podper, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 				
8 Potrubí						0,00
12	81445 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM OTSKP 2024 90,07 = 90,070 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M	90,070	0,00	0,00
13	81460 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM OTSKP 2024 3,5 = 3,500 [A]	M	3,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	87434 Cenová soustava	<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"potrubí plast DN 200 (přípojky DS, délka vč. svislých úseků) "100,47 = 100,470 [A]</p> <p>"potrubí plast DN 200 (přípojky UV, délka vč. svislých úseků) "23,19 = 23,190 [B]</p> <p>"Celkové množství "123.660000 = 123,660 [C]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	123,660	0,00	0,00
15	894145 Cenová soustava	<p>ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"nová Kontrolní šachta DN 1000 (prům. hl. šachet 1.75m) na potrubí DN 300 "2 = 2,000 [A]</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílce a pod. - predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce, - u dílce železobetonových a predpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbe včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výpln, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílce, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - predepsané podkladní konstrukce 	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 800MM</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"nová Kontrolní šachta DN 1200 (prům. hl. šachet 2.41m) na potrubí DN 800 "1 = 1,000 [A]</p>				
17	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílce a pod. - predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílce, ošetření a ochrana dílce, - u dílce železobetonových a predpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílce, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbe včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výpln, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílce, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - predepsané podkladní konstrukce 	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>6 = 6,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení predepsaných dílu včetně mříže - výpln, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - predepsané podkladní konstrukce 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"pro opravu šachty "1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje dodávku a osazení predepsané mříže včetně rámu				
19	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"oprava komínu + vstupu stávající kontrolní šachty do hl. cca 1.5m p.t. "4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
20	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	213,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"výstražná fólie - kanalizace "90,1+123,7 = 213,800 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
21	89945	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"napojení přípojek DS a UV na stávající dešťovou kanalizaci - jádrový vrt + sedlo pro dodatečné kolmé napojení potrubí "4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvoru pro zaústění, na obetonování útesu. U výrezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
22	899642	ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	123,660	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"zkoušky vodotěsnosti přípojek UV, DS "100,47+23,19 = 123,660 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbocující rady.				
23	899652	ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	90,070	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"zkoušky vodotěsnosti stok do DN 300, včetně šachet "90,07 = 90,070 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbocující rady.				
24	899901 R	PREPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		"napojení DK na stávající potrubí DN 800 - pomocí pružných pryžových spojek (manžet) se stahovacími ocelovými pásky "3 = 3,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje rez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
25	96687	VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
26	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"Bourání stávající BET šachty na potrubí DN300 a DN 800 "2+1 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
27	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	90,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"bourání betonového DN 300 potrubí ve výkopu "90 = 90,000 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				
28	96926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC	M	3,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"bourání betonového DN 800 potrubí ve výkopu "3,5 = 3,500 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 301. - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.] - Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301. Dešťová kanalizace – ŘAD 1 (km 2,9–3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	111,077	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zemina, 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "205,698*0,3*1,8 = 111,077 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,972	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku " "beton potrubí "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A] "beton šachty "3*1,25 = 3,750 [B] "beton UV "4*0,58 = 2,320 [C] "Celkové množství * 0,3 "26,574*0,3 = 7,972 [E]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 507 - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Rozpočet: **[SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 507 Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024 "přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411 70% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklačního centra (odhadované množství) "3,29*0,7*1,8 = 4,145 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Túnou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4,145	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	12573 Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I OTSKP 2024 19,74 = 19,740 [A]	M3	19,740	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
3	132738 Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ OTSKP 2024 "rýha 35x70cm 2x47m, "0,35*0,70*2*47 = 23,030 [A]	M3	23,030	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	23,030	0,00	0,00
	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>23,03 = 23,030 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
5	17411 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM</p> <p>OTSKP 2024</p>	M3	19,740	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17581 Cenová soustava	<p>0,35*0,5*47 = 8,225 [A] 0,35*0,7*47 = 11,515 [B] "Celkové množství "19.740000 = 19,740 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2024 "obsyp kabelů - kopaný písek 47x0,35x0,2 "47*0,35*0,2 = 3,290 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá</p>	M3	3,290	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7 Přidružená stavební výroba						0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM	M	47,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 47 = 47,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
8	702332	ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM	M	47,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 47 = 47,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
9	747705	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
10	75111X	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	47,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 507] - Stranová přeložka CETIN - PŘÍMÉ VÝDAJE DOPROVODNÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetne obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porízení potřebných materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Práce specifikovaného se merí délce kabelizace udané v metrech.	M	47,000	0,00	0,00
	75I11Y Cenová soustava	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ OTSKP 2024 "1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]				
12	Specifikace	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetne potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetne obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porízení potřebných materiálu včetne všech ostatních vedlejších nákladu – odvoz demontované kabelizace a skladování, případne ekologické likvidace bloku/zarízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet metru kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1 200,000	0,00	0,00
	75IJ12 Cenová soustava	MERENÍ JEDNOSMERNÉ NA SDELOVACÍM KABELU OTSKP 2024 1200 = 1 200,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – práce spojené s merením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetne potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (mericí přístroje a mericí příslušenství), včetne obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porízení potřebných materiálu včetne všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Mericí práce se udávají poctem kusu, jeden kus odpovídá merenému páru v kabelu.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 507. - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Rozpočet: **[SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 507.] - Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 507. Stranová přeložka CETIN - NEPŘÍMÉ VÝDAJE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,777	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"přebytečná zemina položka 13273 - položka 17411 30% z celkového množství zeminy určeného k likvidaci bude uloženo na skládku "3,29*0,3*1,8 = 1,777 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34139b - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (KHK)_neoceněný**

Objekt: **SO 900 - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ**

Rozpočet: **[SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 900 Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	113728	<div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</div> <div> Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečností. </div> <div>Cenová soustava</div> <div> OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - frézování asfaltových vrtev tl. 110 mm + lokální vysprávký podkladní asfaltové vrstvy. "(200*7,5)*0,11 = 165,000 [A] "Lokální výspravy podkladních vrstev tl. 50 mm 25% z celkové plochy "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [B] "Celkové množství "183.750000 = 183,750 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. </div> <div>Specifikace</div>	M3	183,750	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
2	57475	<div>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY</div> <div> OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) lokální vysprávký, krycí geomříž na podkladní vrstvu proti kopírování trhlin. Odhadované množství 30% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(200*7,5)*0,3 = 450,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x </div> <div>Cenová soustava</div>	M2	450,000	0,00	0,00
3	577221	<div>VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2</div> <div> Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečností. </div> <div>Cenová soustava</div> <div> OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - lokální vysprávký, nová podkladní vrstva. Odhadované množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "(200*7,5)*0,25 = 375,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**) </div> <div>Specifikace</div>	M2	375,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	577222	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2 Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.	M2	3 000,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) pod obrusnou "200*7,5 = 1 500,000 [A] "pod ložnou "200*7,5 = 1 500,000 [B] "Celkové množství "3000.000000 = 3 000,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výpravu výtlučků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)				
5	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.	M3	60,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) obrusná vrstva tl. 40 mm "(200*7,5)*0,04 = 60,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu				
6	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.	M3	105,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) ložná vrstva tl. 70 mm "(200*7,5)*0,07 = 105,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu 	M3	18,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</p> <p>Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) - lokální vysprávkky, nová podkladní vrstva v tl. 50 mm (tl. navržena shodně dle SO 103, skutečná tl. vrstvy bude přizpůsobena zastiženým konstrukcím). Odhadované množství 25% z celkového množství opravovaných komunikací OT. "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [A]</p>				
8	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu 	M	415,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</p> <p>Umístění a rozsah oprav bude specifikován na základě skutečnosti.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"Dotčené komunikace dopravou při stavbě (opravy) -lokální vysprávkky, ošetření pracovních spar (odhadované množství). "415 = 415,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikací zastižených dopravou při stavbě - NEZPŮSOBILÉ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				