


STŘECHA 1 - PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROP MONOLITICKÝ ŽB/STROPNÍ PANELE
- PŮVODNÍ TI Z MINERÁLNÍ VATY, TL. 160 mm

LEGENDA:

- Skladba v místě sondy S1
- Souvrství asfaltových pásů (modifikovaný a oxidovaný asfaltový pás), tl. 7 mm
  - Prkenné bednění, tl. 25 mm
  - Vzduchová mezera, tl. 680 mm
  - Minerální izolace, tl. 160 mm
  - Nosná konstrukce stropu


- Skladba v místě sondy S2
- Souvrství asfaltových pásů (modifikovaný a oxidovaný asfaltový pás), tl. 7 mm
  - Prkenné bednění, tl. 25 mm
  - Vzduchová mezera, tl. 300 mm
  - Minerální izolace, tl. 160 mm
  - Nosná konstrukce stropu

- A Stávající střešní vtok
- B Stávající komínky pro odvětrání střechy, 8 ks
- C Stávající komín

POZNÁMKY:


- Stávající hromosvod je veden v podpěrných patkách v ploše střechy, je připněn příponkami k oplachování atik po celém obvodu střechy a pospojuje veškeré kovové prvky na střeše
- Výšky atik jsou převzaty z původní dokumentace. Tyto hodnoty nebyly ověřeny.

SCHEMA ŘEŠNÝCH STŘECH (M 1:1000):



kótováno v mm  
± 0,000 = 229 m n. m. BpV

STŘECHA 1 - ŘEZ A-A'



**DEK**  
PROJEKT

HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Hradecká 1231/11b, Hradec Králové 500 03, k.ú. Hradec Králové [646873]

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

objednatel: Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové  
Hradecká 1231/11b, Hradec Králové 500 03  
tel.: +420 725 864 929

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

obsah výkresu:

Střecha 1 - Půdorys a Řez A-A'  
stávající stav

vypracoval:

Ing. Veronika Flousková

zodpovědný projektant:

Ing. Ctibor Hůlka

paré:

kontroloval:

Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 0017

číslo výkresu:

D.01

formát: 4xA4

datum: 08/2024

měřítko: 1:75

č. zakázky: 2024-014136-FVe