



## POSTUP PRACI:

1. NEPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

## POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRÁČÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTVŮZENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZÁŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÚCIHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACHO ZARIZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENÁ (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NÁSAZENOU OPRAVARENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
AFRY CZ S.R.O. MAGISTRO 1275/13 1 40 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
AFRY	
DPS	
SO 500	
SOUSUŠADNICOVÝ S-JITSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV	
OBJEDNATEL:	
KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ Plouvarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz	
ZHOTOVITEL:	
VDI PROJEKT S.R.O./VDI PROJEKT S.R.O. vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Boletě 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kolář M. VYPRACOVAL: Chaloupecký O. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Chaloupecký O. KONTROLOVAL: Ing. Křeča M.	
NAZEV PROJEKTU:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
ČÁST:	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ	
PŘÍLOHA:	
DETAIL PROPOJE P76	
KRAJ:	
KRALOVÉHRADECKÝ	
DATUM:	
12/2022	
STUPEŇ:	
DPS	
MĚŘÍTKO:	
1:30	
Č. ZAKÁZKY:	
2015/5009	
ČÁST:	
PŘÍLOHA Č.:	
ČÍSLO PÁŘE:	
D.1.5. 47	