


MATERIÁL:



4x betonová tvárnice TK1-CB2 100/14/7
8x poklop TP1 50/17/3,5
dřevěná fošna
dřevěný poval
vázací drát

POZNÁMKA:

Vyžádat si přesné vytyčení kabelu v terénu!
Přesné zjištění hloubky uložení provést kopanou sondou!
Výkop rýhy provádět 3m na obě strany ručně!
Po odkrytí kabel podložit fošnou a dřetem vyvést na povrch!
Plynovod uložit tak, aby mezi kabelem a potrubím bylo min.0,3m!
Kabel uložit 2m na obě strany od místa křížení do betonových tvárnic (TK1-CB2,4ks) a opatřit poklopy (TD1,8ks)
Při realizaci pozvat zástupce organizace (uživatele kabelu), který stanoví bezpečnostní podmínky a zkontroluje prováděné práce!

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
 AFRY	AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz

D **DPS** **SO 500**

OBJEDNATEL: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		ZHOTOVITEL: VDI PROJEKT s.r.o./VDI PROJEKT s.r.o.	
 KRAJ Přirovanské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz		 VDI PROJEKT s.r.o./VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
		Ing. Kolář M.	Chaloupecký O.
		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
		Chaloupecký O.	Ing. Kučera M.
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA			
DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ			
PŘÍLOHA: VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELŮ			
KRAJ:	KRAJLOVÉHRADECKÝ	PŘÍLOHA Č.:	
DATUM:	12/2022		
	DPS		
MĚŘÍTKO:	1:30		
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009		

D.1.5.	15	
---------------	-----------	--