

VÝKAZ VÝMĚR

Zodpovědný projektant, **Karel VOLŠTÁT**, autorizovaný
vypracoval, kreslil: technik pro pozemní stavby, ČKAIT

Místo: **Hrdinů odboje čp 36, Rychnov nad Kněžnou**
Kraj: **Královéhradecký**
Investor: **Gymnázium F.M. Pelcla, Hrdinů odboje čp 36**

Akce: **Rychnov nad Kněžnou, poz.parc.č. 987/1**
PSČ 516 01, Rychnov nad Kněžnou



Datum: **říjen 2023**
Č. zakázky: **2023-14-PD**
Stupeň PD: **výběr dodavatele
+ realizace**

OPRAVA/VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA

Obsah výkresu: **Výkaz výměr**

Číslo výkresu: **D.03**

Výkaz výměr

Č.pol.	Popis položky	MJ	Celkem MJ
1	DMTŽ klempířských prvků – žlaby	m	75,70
2	DMTŽ klempířských prvků – svody	m	61,20
3	DMTŽ stávajících světlíků, kopulové, 1x1m	ks	13,00
4	DMTŽ stávajícího hromosvodu	kpl	1,00
5	DMTŽ stávající plechové falcované krytiny, vč. doplňků a souvisejících klempířských prvků	m2	1461,00
6	Přesun, naložení a likvidace	kpl	1,00
7	Oprava dřevěného bednění (2% plochy)	m2	29,22
8	D+M podkladní/separační textilie	m2	1461,00
9	D+M střešní HI fólie TPO tl. 1,5 mm včetně doplňků, kotvení a plechování	m2	1461,00
10	D+M klempířských prvků – okapnice	m	75,70
11	D+M klempířských prvků – závětrné lišty	m	51,60
12	D+M klempířských prvků – žlaby včetně příslušenství – háky, čela, kotlíky	m	75,70
13	D+M klempířských prvků – svody včetně kolen, ost.tvarovek a objímk	m	61,20
14	D+M střešních světlíků, 1x1 m	ks	13,00
15	D+M sněhových zachytávačů dle návrhu a předpisů daného výrobce	kpl	1,00
16	D+M hromosvodu	kpl	1,00
17	D+M záchytného systému dle návrhu a předpisů daného výrobce	kpl	1,00
18	Přesun hmot	%	

Pozn.:

Před realizací a zejména před zadáváním výroby prvků (zejména klempířských prvků) je nutné na místě zaměřit a ověřit jednotlivé výměry, s důrazem na šikmé a zkosené strany a hrany na střeše !!

V Letohradě, prosinec 2023.
Vypracoval: Karel Volštát.