



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36575 - Úprava křižovatek I/16 x III/32553 Dolní Kalná - Slemeno_neoceněný**Objekt: **SO000 - Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet: **[SO000] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO000] - Všeobecné a předběžné položky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------------|-------------|--|-----|----------|------|--------|
| SO000 Všeobecné a předběžné položky | | | | | | 0,00 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0,00 |
| 1 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby 3x tištěné paré + 1x CD Cenová soustava Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako ..% odhadované ceny stavby | | | | |
| 2 | 02911.a | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a případných věcných břemen Cenová soustava Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | HM | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| 3 | 02911.b | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla, zřízení vytyčovací sítě stavby Cenová soustava Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | HM | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| 4 | 02911.c | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO000] - Všeobecné a předběžné položky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|---------|---|-----|----------|------|--------|
| 5 | | Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA Bez vazby na CS <i>"cizí vlastníci s trvalými zábory"</i> 1 = 1,000 [A] | | | | |
| | 02911.d | Poznámka k položce zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace 1.000000 = 1,000 [A] Poznámka k položce zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG. Na celou délku stavby,včetně objektů | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Cenová soustava Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO000] - Všeobecné a předběžné položky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|------|--------|
| 8 | | Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> | | | | |
| | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu | | | | |
| | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36575 - Úprava křižovatek I/16 x III/32553 Dolní Kalná - Slemeno_neoceněný**

Objekt: **SO101 - Úprava křižovatky**

Rozpočet: **[SO101] - Úprava křižovatky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--------------------------------|-----------------|---|-----|-----------|------|--------|
| SO101 Úprava křižovatky | | | | | | 0,00 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0,00 |
| 2 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 1 230,980 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | OTSKP 2024 "pol. 12110: 137,70=137,700 [A] pol. 12373: 452,50=452,500 [B] pol. 12932: 180*0,15*0,5=13,500 [C] pol. 13173: 11,79=11,790 [D] Celkem: A+B+C+D=615,490 [E] " "Celkem "615,49*2,0 = 1 230,980 [B] | | | | |
| | Specifikace | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | |
| 1 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 299,478 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | OTSKP 2024 "pol. 11332: 157,62*1,9=299,478 [A] " "Celkem "299,478 = 299,478 [B] | | | | |
| | Specifikace | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | 0,00 |
| 3 | 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Jasan ztepilý včetně skládkovného pařezů Bez vazby na CS | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------|--|-----|----------|------|--------|
| 4 | 11203 | <p>"Odečteno z výkresu Situace: 1=1,000 [A] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [B]</p> <p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ</p> <p>2x Topol černý včetně skládkovného pařezů</p> | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <p>Cenová soustava</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z výkresu Situace: 2=2,000 [A] "</p> <p>"Celkem "2 = 2,000 [B]</p> <p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech | | | | |
| 5 | 11332 | <p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Odstranění stávajících podkladních vrstev</p> | M3 | 157,620 | 0,00 | 0,00 |
| | | <p>Cenová soustava</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno ze zaměření a diagnostiky: 525,4*0,3=157,620 [A] "</p> <p>"Celkem "157,62 = 157,620 [B]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | | | | |
| 6 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 105,080 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|----|----------|------|--------|
| 7 | | Odfrezování stávající komunikace | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno ze zaměření: 525,4*0,2=105,080 [A] " "Celkem "105,08 = 105,080 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | |
| 8 | 113742 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM | M2 | 11,300 | 0,00 | 0,00 |
| | | Stupňovité napojení | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 11,3=11,300 [A] " "Celkem "11,3 = 11,300 [B] | | | | |
| 9 | | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | |
| | 113744 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM | M2 | 5,700 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Stupňovité napojení | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 5,7=5,700 [A] " "Celkem "5,7 = 5,700 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | |
| 10 | 113766 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 36,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Napojení na stávající stav a I/16 | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 5,7+30,3=36,000 [A] " "Celkem "36 = 36,000 [B] | | | | |
| 10 | | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> | | | | |
| | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 88,500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odhumusování tl. 150 mm | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|----|----------|------|--------|
| 11 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno ze zaměření a pracovních řezů: 2,8+8,5+10,7+9,0+11,3+12,4+16,5+14,9+2,4=88,500 [A] " "Celkem "88,5 = 88,500 [B] | M3 | 504,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku | | | | |
| 12 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop stávajícího násypu po svahové stupně z důvodu rozšíření náspu | M3 | 504,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno ze zaměření a pracovních řez: 37,8+74,7+71,4+67,7+55,8+46+49,9+38,4+10,8+52,2=504,700 [A] " "Celkem "504,7 = 504,700 [B] | | | | |
| 12 | Specifikace | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | |
| | 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení ornice pro rozprostření ve svahu | M3 | 137,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "pol. 12110: 137,70=137,700 [A] " "Celkem "137,7 = 137,700 [B] | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------|---|----|----------|------|--------|
| 13 | | <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku | | | | |
| | 12932 | <p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>Reprofilace příkopu</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z výkresu Situace: 180=180,000 [A] "</p> <p>"Celkem "180 = 180,000 [B]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p> <p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p> | M | 180,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Výkop pro vsakovací jímku</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: Vsakovací jímka: 2,4*1,2*3,0=8,640 [A] Kalová jímka: 2,5*2,1*0,6=3,150 [B] Celkem: A+B=11,790 [C] "</p> <p>"Celkem "11,79 = 11,790 [B]</p> | | | | |
| | 13173 | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Výkop pro vsakovací jímku</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: Vsakovací jímka: 2,4*1,2*3,0=8,640 [A] Kalová jímka: 2,5*2,1*0,6=3,150 [B] Celkem: A+B=11,790 [C] "</p> <p>"Celkem "11,79 = 11,790 [B]</p> | M3 | 11,790 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|----|----------|------|--------|
| 15 | Specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 137,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení ornice na deponii</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "</p> <p>"Celkem "137,7 = 137,700 [B]</p> | | | | |
| 16 | Specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 356,600 | 0,00 | 0,00 |
| | | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Aktivní zóna tl. 0,5 m</p> | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|----|----------|------|--------|
| 17 | Cenová soustava | <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z pracovních řezů: 20,8+42+42,8+43,8+44,9+49,3+54,6+43,5+14,9=356,600 [A] "</p> <p>"Celkem "356,6 = 356,600 [B]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 13,600 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | |
| | Cenová soustava | <p>Dosypávka pod krajnici</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z pracovních řezů: 0,6+1,2+1,2+1,2+1,6+2,6+2,7+1,8+0,7=13,600 [A] "</p> <p>"Celkem "13,6 = 13,600 [B]</p> | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------|--|----|----------|------|--------|
| 18 | 17980 | <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Rozšíření násypu po AZ</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z pracovních řezů: 14,7+30,8+35,6+33,3+29,4+64,1+148,9+127,9+12,1=496,800 [A] "</p> <p>"Celkem "496,8 = 496,800 [B]</p> | M3 | 496,800 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------|---|----|----------|------|--------|
| 19 | | <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť | | | | |
| | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 85,500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ohumusování tl. 150 mm | | | | |
| 20 | | Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z pracovních řezů: 2,9+9,4+10+10,2+12,3+13,8+14,8+9,9+2,2=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B] | | | | |
| | 18245 | <i>položka zahrnuje:</i> nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ) V ploše rozprostření ornice ve svahu | M2 | 85,500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cenová soustava Bez vazby na CS "pol. 18220: 85,5=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B] | | | | |
| 21 | 18247 | <i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 85,500 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---------------|-------------|--|-----|-----------|------|--------|
| 22 | | V ploše rozprostření ornice ve svahu Bez vazby na CS "pol. 18220: 85,5=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B] | M2 | 85,500 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení | | | | |
| | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ | | | | |
| 23 | | V ploše rozprostření ornice ve svahu Bez vazby na CS "pol. 18220: 85,5=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B] | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu | | | | |
| | 184B15 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M 3x Olše 3x Javor | | | | |
| 24 | | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 6=6,000 [A] " "Celkem "6 = 6,000 [B] | M3 | 137,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením | | | | |
| | 18710 | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE | | | | |
| | | Bez vazby na CS "pol. 12110: 137,70=137,700 [A] " "Celkem "137,7 = 137,700 [B] | | | | |
| | Specifikace | Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání. | | | | |
| 2 Základy0,00 | | | | | | |
| 25 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | 1 026,800 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|----|-----------|------|--------|
| 26 | Cenová soustava | <p>Separční geotextilie pod plochou náspu</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z pracovních řezů: 55+112+119+119+121+145+182+137,2+36,6=1 026,800 [A] "</p> <p>"Celkem "1026,8 = 1 026,800 [B]</p> | M2 | 18,576 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | | | | |
| 27 | 289971 | <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>Vsakovací jímka</p> | M2 | 18,576 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | <p>Bez vazby na CS</p> <p>"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: (2,4+2,4+1,2+1,2)*2,58=18,576 [A] "</p> <p>"Celkem "18,576 = 18,576 [B]</p> | | | | |
| 27 | 289972 | <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN</p> <p>Vyztužení náspu</p> | M2 | 1 807,300 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------|-----------------|--|----|----------|------|-------------|
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 0,00 |
| 28 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 3,068 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Výplň vsakovací jímky Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: Jímka: 1,2*0,6*2,58=1,858 [A] Vsakovací box: 1,2*0,6*0,42*4=1,210 [B] Celkem: A+B=3,068 [C] " | | | | |
| | Specifikace | "Celkem "3,068 = 3,068 [B] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> | | | | |
| 5 Komunikace | | | | | | 0,00 |
| 29 | 56210 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | M3 | 124,032 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | SC C8/10 170 mm Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 729,6*0,17=124,032 [A] " | | | | |
| | Specifikace | "Celkem "124,032 = 124,032 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu | | | | |
| 30 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 884,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | ŠDA 0/63 250 mm Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 884,0=884,000 [A] " | | | | |
| | Specifikace | "Celkem "884 = 884,000 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | |
| 31 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 186,600 | 0,00 | 0,00 |
| | | R-mat (40 RA 0/32) | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|----|-----------|------|--------|
| 32 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 126,4+60,2=186,600 [A] " "Celkem "186,6 = 186,600 [B] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 729,600 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1,0 kg/m2 | | | | |
| 33 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 729,6=729,600 [A] " "Celkem "729,6 = 729,600 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 1 369,500 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3 kg/m2 | | | | |
| 34 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 677,8+691,7=1 369,500 [A] " "Celkem "1369,5 = 1 369,500 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 668,200 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11, 50/70 40 mm | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 668,2=668,200 [A] " "Celkem "668,2 = 668,200 [B] | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|------------------------------|-----------------|--|------------|----------|------|--------|
| 35 | Specifikace | <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> | M2 | 677,800 | 0,00 | 0,00 |
| | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | | | | |
| 36 | Cenová soustava | ACL 16+, 50/70 60 mm | | | | |
| | Specifikace | Bez vazby na CS | | | | |
| 36 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 691,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS | | | | |
| | Specifikace | "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 677,8=677,800 [A] " | | | | |
| | Specifikace | "Celkem "677,8 = 677,800 [B] | | | | |
| | Specifikace | <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> | | | | |
| | Specifikace | <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> | | | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 37 | 89590N | VSAKOVACÍ BLOK PP | SOUB OR | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|------|--------|
| 38 | Cenová soustava | 4 vsakovací bloky z PP, rozměr 1,2*0,6*0,42 s revizním tunelem, proplachovatelný včetně dopravy a montáže Bez vazby na CS "dle situace 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce | M | 68,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | |
| 39 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 68=68,000 [A] " "Celkem "68 = 68,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | KUS | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x B13+E13 1x IS3c+IS3b 1x P4 | | | | |
| 40 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 1x B13+E13: 2=2,000 [A] 1x IS3c+IS3b: 2=2,000 [B] 1x P4: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D] " "Celkem "5 = 5,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|------|--------|
| 41 | | 1x B13+E13 1x IS3c+IS3b 1x P4 Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 1x B13+E13: 1=1,000 [A] 1x IS3c+IS3b: 1=1,000 [B] 1x P4: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] " "Celkem "3 = 3,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) | | | | |
| | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0,125) - 82m + 104m V6a - 3,3 m2 V5 - 7,8 m2 Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: V4 (0,125): (82+104)*0,125=23,250 [A] V6a: 3,3=3,300 [B] V5: 7,8=7,800 [C] Celkem: A+B+C=34,350 [D] " "Celkem "34,35 = 34,350 [B] | M2 | 34,350 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Specifikace | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | | | | |
| | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení na stávající stav Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 5,7=5,700 [A] " "Celkem "5,7 = 5,700 [B] | M | 5,700 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | |
| 43 | 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Napojení na stávající stav a I/16 Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 5,7+30,3=36,000 [A] " "Celkem "36 = 36,000 [B] | M | 36,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|------|--------|
| 44 | Specifikace | <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i> | M | 163,000 | 0,00 | 0,00 |
| | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 91+72=163,000 [A] " "Celkem "163 = 163,000 [B] | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu | | | | |
| 45 | 93641 | LAPAČ SPLAVENIN Kalová jímka dle Situace a Vzorového příčného řezu | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i> | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36575 - Úprava křižovatek I/16 x III/32553 Dolní Kalná - Slemeno_neoceněný**

Objekt: **SO901 - Dopravně inženýrská opatření**

Rozpočet: **[SO901] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---|-----------------|--|-----|----------|------|-------------|
| SO901 Dopravně inženýrská opatření | | | | | | 0,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 0,00 |
| 1 | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 10=10,000 [A] " "Celkem "10 = 10,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | |
| 2 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 10=10,000 [A] " "Celkem "10 = 10,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> | | | | |
| 3 | 914139.R | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | na celou dobu stavby | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i> | | | | |
| 4 | 914412 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 6=6,000 [A] " "Celkem "6 = 6,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | |
| 5 | 914413 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|-----|----------|------|--------|
| 6 | Specifikace | "dle situace DIO 6=6,000 [A] " "Celkem "6 = 6,000 [B] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | 914419.R | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | | | | |
| 7 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i> 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | |
| 8 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i> <i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> <i>- napájení z baterie včetně záložní baterie</i> | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | | | | |
| 9 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i> | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | 916129.R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ po celou dobu stavby | | | | |
| 10 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|------|--------|
| 11 | 916153 | "dle situace DIO 3 soupravy =3,000 [A] " "Celkem "3 = 3,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 3 soupravy =3,000 [A] " "Celkem "3 = 3,000 [B] | | | | |
| 12 | 916159.R | <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| 13 | 916322 | <i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B] | | | | |
| 14 | 916323 | <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B] | | | | |
| 15 | 916329.R | <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|------|--------|
| 16 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | KUS | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | | | | |
| | 916342 | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | |
| 17 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 10=10,000 [A] " "Celkem "10 = 10,000 [B] | KUS | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | |
| | 916343 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | | | | |
| 18 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "dle situace DIO 10=10,000 [A] " "Celkem "10 = 10,000 [B] | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo | | | | |
| | 916349.R | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | | | | |
| 19 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | KUS | 36,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | | | | |
| | 916722 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | |
| 20 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "36=36,000 [A] " "Celkem "36 = 36,000 [B] | KUS | 36,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | |
| | 916723 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO901] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|-----|----------|------|--------|
| 21 | Specifikace | "36=36,000 [A] " "Celkem "36 = 36,000 [B] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i> | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | 916729.R | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | | | | |
| 22 | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | KUS | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | |
| 23 | 916732 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "26=26,000 [A] " "Celkem "26 = 26,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> | | | | |
| 24 | Specifikace | <i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> | KUS | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| | 916733 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "26=26,000 [A] " "Celkem "26 = 26,000 [B] | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i> | | | | |
| | 916739.R | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby | | | | |
| | Cenová soustava | Bez vazby na CS "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] | | | | |
| | Specifikace | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | |