



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 1.01 - CHODBA**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V MÍSTĚ ODMÝTKY POŠKOZENÉ VLHKOŠTÍ ODSTRANĚNÍ TĚTO ODMÝTKY DO VÝŠKY 1,2 M. SPÁRY VE ZDVIHU BUDOU VYŠKRBÁNY DO HLBOUKY 20 mm - cca 5,0 m²
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY
- 1.02 - VCHÁZKA**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - PVC
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN V KOUTU S UMÝVADLEM
 - ODSTRANĚNÍ UMÝVADLA VČ. ARMATURY A VODOVODNÍ BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY S DVĚŘMI MEZI VRÁTNICÍ A CHODBOU (DŘEVĚNÝ RAM. JEJEDNOUCHÉ ZAKLENÍ)
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.03 - ŠATNA**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - PVC
 - ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍHO KŘÍDLA SE ŠTÍTKEM 121. ZÁRUBEN BUDE ZACHOVÁNA
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.04 - UMÝVÁRNA**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍHO KŘÍDLA SE ŠTÍTKEM 121. ZÁRUBEN BUDE ZACHOVÁNA
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE A SPROCHOVÝCH SETŮ
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.05 - ROZDĚLOVÁČ**
- ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍHO KŘÍDLA SE ŠTÍTKEM 120. ZÁRUBEN BUDE ZACHOVÁNA

- 1.06 - SCHODISTOVÁ HALA**
- BEHEM REKONSTRUKCE BUDE PODLAHA PROVIZORNĚ ZAKRYTA, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ

- 1.07 - CHODBA**
- BEHEM REKONSTRUKCE BUDE PODLAHA PROVIZORNĚ ZAKRYTA, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ

- 1.08 - WC CHLAPCI - PŘEDSÍN**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.10 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.09 - WC CHLAPCI**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍHO KŘÍDLA DĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.10 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.10 - WC MUŽI - PŘEDSÍN**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.11 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.11 - WC MUŽI**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - VYBOURÁNÍ SCHODU VÝŠKÍ 125 mm
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚRNÍHO KŘÍDLA DĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.12 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.12 - WC ŽENY - PŘEDSÍN**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.13 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.13 - WC ŽENY**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.14 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.14 - WC ŽENY**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.15 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.15 - WC DĚVČY - PŘEDSÍN**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.16 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.16 - WC DĚVČY**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.17 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.17 - UKLID**
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČ. SOKLU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - V RAMCI POLOŽENÍ NOVE LEZATE KANALIZACE POD PODLAHOU JE TREBA POCITAT S KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍM PODLAHY VCEJNE PODKLADNICH VRSTEV V PREDPOKLADANE TLOUSTCE cca 420 mm
 - ODSTRANĚNÍ DVĚŘÍ DO MÍSTNOSTI 1.18 (UKLID) VČETNĚ ZÁRUBNĚ
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
 - ODSTRANĚNÍ VESKÉRE SANITÁRNÍ KERAMIKY VČ. ARMATURY, VODOVODNÍCH BATERIE A SPROCHOVÝCH SETŮ
 - ODSTRANĚNÍ VEDENÍ VZT. ZT. ZT. UT DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - ODSTRANĚNÍ OSVĚTLENÍ A VŠECH OVLÁDAČÍCH PRVKŮ A ŽASUVEK EL DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
 - LOKÁLNÍ OTLUČENÍ UVOLNĚNÉ ČI POŠKOZENÉ ODMÝTKY

- 1.18 - DENNÍ MÍSTNOST**
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN ZA UMÝVADLEM
 - ODSTRANĚNÍ UMÝVADLA VČ. ARMATURY A VODOVODNÍ BATERIE
 - BEHEM REKONSTRUKCE BUDE PODLAHA PROVIZORNĚ ZAKRYTA, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
1.01	CHODBA	18.88	KERAM. DLAŽBA - CELÁ ODSTRANĚNÁ - 18.87 m²
1.02	VRÁTNICE	13.08	PVC - CELÉ ODSTRANĚNO - 13.08 m²
1.03	ŠATNA	38.10	PVC - CELÉ ODSTRANĚNO - 38.1 m²
1.04	UMÝVÁRNA	11.46	KERAM. DLAŽBA - CELÁ ODSTRANĚNÁ - 11.46 m²
1.05	ROZDĚLOVÁČ	10.61	STÁVAJÍCÍ
1.06	SCHODISTOVÁ HALA	27.65	STÁVAJÍCÍ
1.07	CHODBA	13.56	STÁVAJÍCÍ
1.08	WC CHLAPCI - PŘEDSÍN	5.56	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 5.56 m²
1.09	WC CHLAPCI	7.54	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 7.54 m²
1.10	SKLAD UKLID	0.39	STÁVAJÍCÍ
1.11	WC MUŽI - PŘEDSÍN	1.07	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 1.07 m²
1.12	WC MUŽI	1.21	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 1.21 m²
1.13	WC ŽENY - PŘEDSÍN	1.08	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 1.08 m²
1.14	WC ŽENY	1.19	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 1.19 m²
1.15	WC DĚVČY - PŘEDSÍN	5.05	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 5.05 m²
1.16	WC DĚVČY	7.42	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 7.42 m²
1.17	UKLID	0.93	ODSTRANĚNÁ VČ. PODKL. VRSTEV - 0.93 m²
1.18	DENNÍ MÍSTNOST	11.90	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Ing. PETR KOŠTAL
Nádražní 49
502 01 Mladá Slatkovičky
IČ: 573 19 090
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com
www.petrkostal.cz

odpovědný projektant: Ing. PETR KOŠTAL
vypracoval: Ing. PETR KOŠTAL
objednatel: Sřídění primárního škol, Trutnov, Školní 101, IČ: 691 744 15, ul. Školní 101, 541 01 Trutnov
mřítko: 1:25

datum: 10 / 2023
stupeň PD: DPS
formát: 14 x A4

akce: SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky
Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky