

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36542 - III 30012 DKNL - KŘÍŽOVATKA S II 325 - II. ETAPA_neoceněný**

Objekt: **90180y-0 - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**

Rozpočet: **[90180y-0] - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 04.08.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[90180y-0] - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
90180y-0 SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
2	02911.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného provedení díla v délce xxx m -3x tištěné paré + el. nosič), PEVNÁ CENA	KPL	0,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
3	02911.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. xy m. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku xxx m. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02911.D	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02911.E	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. Délka stavby xxx m. (12 x - stanovit podle počtu pozemků a účastníků)x tiskem) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré 1x el. nosič).	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02940.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby pro řešené stavební objekty (tiskem 3x + el. nosič). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků, detaily mostu. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Povodňový a havarijní plán (2x tiskem). Pro mosty plán údržby mostu (2x tiskem) Délka stavby xxx m. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
9	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02940.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních + el. nosič PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i elektronické formě - 3x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické formě Délka stavby xxx m. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	02991	<p>Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. Délka stavby xxx m. 3x tiskem + el. nosič PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
		<p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
13	03720	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
		<p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36542 - III 30012 DKNL - KŘÍŽOVATKA S II 325 - II. ETAPA_neoceněný**

Objekt: **90180y-1 - SO.101 VOZOVKA**

Rozpočet: **[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 04.08.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
90180y-1-1 Km 2,103 - km 4,016						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina, ornice, nestmelený materiál Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. č. 11343:"3644*0,3*1,9 = 2 077,080 [A] "pol. č. 12110b:"96,3*1,9 = 182,970 [B] "pol. č. 12373:"1915,8*1,9 = 3 640,020 [C] "pol. č. 12924:"1877*0,2*1,9 = 713,260 [D] "pol. č. 12932:"50*0,5*1,9 = 47,500 [E] "pol. č. 129946:"8*0,13*1,9 = 1,976 [F] "pol. č. 13273:"88,599*1,9 = 168,338 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 6 831,144 [H] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	t	6 831,144	0,00	0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV beton, kámen Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. č. 96613:"9,775*2,4 = 23,460 [A] "pol. č. 96615:"2,7*2,4 = 6,480 [B] "pol. č. 966357:"10*0,35*2,4 = 8,400 [C] "Celkem: "A+B+C = 38,340 [D]	t	38,340	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	02742.R Cenová soustava Specifikace	<p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p> <p>PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KČ	1,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
4	11120 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</p> <p>s likvidací</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"plocha (předpoklad):"100 = 100,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	100,000	0,00	0,00
5	11241 Cenová soustava	<p>ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"počet (předpoklad):"58 = 58,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem. 	KUS	58,000	0,00	0,00
6	11251 Cenová soustava	<p>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M</p> <p>OTSKP 2025</p>	KUS	13,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M OTSKP 2025				
8	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M OTSKP 2025				
9	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	M3	1 822,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 výkres C.1.3 OTSKP 2025 "STÁV. VOZOVKA V PLOCHÁCH SANACÍ/REKONSTRUKCE VOZOVKY:" "plocha x tloušťka:"3644*0,5 = 1 822,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Poznámka k položce	Zhotovitel zohlední v ceně možnost úpravy materiálu, přetřídění a jeho použití na stavbě				
	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	243,680	0,00	0,00
11	Cenová soustava	OTSKP 2025 "CELOPLOŠNĚ:" "plocha x tloušťka:"11860*0,02 = 237,200 [A] "NAVÍC PRO VYROVNÁVKU:" "kubatura:"6,48 = 6,480 [B] "Celkem: "A+B = 243,680 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	204,100	0,00	0,00
12	Cenová soustava	OTSKP 2025 "PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:" "plocha x tloušťka:"(4+2037)*0,1 = 204,100 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	96,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "(celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:"(3004*0,1)-(4+2037)*0,1 = 96,300 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7, C.1.8 a C1.11 OTSKP 2025 "PRO VOZOVKU:" "kubatura:"950,3 = 950,300 [A] "PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% z plochy sanací/rekonstrukce vozovky:" "plocha x tloušťka:"1931*0,5 = 965,500 [B] "Celkem: "A+B = 1 915,800 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**	M3	1 915,800	0,00	0,00
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování OTSKP 2025 "ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:" "kubatura:"(4+2037)*0,1 = 204,100 [A]	M3	204,100	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	12924	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 	M2	1 877,000	0,00	0,00
		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"plocha:"1877 = 1 877,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				
16	12932	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP ZA REKONSTRUOVANÝM PROPUSTKEM:"</p> <p>"délka:"50 = 50,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M	50,000	0,00	0,00
		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP ZA REKONSTRUOVANÝM PROPUSTKEM:"</p> <p>"délka:"50 = 50,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "STÁV. ZATRUBENÍ:" "délka:"8 = 8,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	8,000	0,00	0,00
18	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkresy C.1.3, C.1.6 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 "PRO VSAKOVACÍ PŘÍKOPY:" "délka x plocha v řezu:"(61+64)*(0,9*0,5) = 56,250 [A] "PRO PROPUSTEK:" "vtok:"4,1*3 = 12,300 [B] "výtok:"4,1*2,88 = 11,808 [C] "pro trouby:"6,7*(1,58-0,35) = 8,241 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 88,599 [E]	M3	88,599	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení ornice a zeminy</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ORNICE:"</p> <p>"kubatura:"3004*0,1 = 300,400 [A]</p> <p>"ZEMINA:"</p> <p>"ODKOPÁVKY:"1915,8 = 1 915,800 [B]</p> <p>"RÝHY:"88,599 = 88,599 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 2 304,799 [D]</p>	M3	2 304,799	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	43,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.8 a C.1.11</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"kubatura:"43 = 43,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
21	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	365,400	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22		<p>výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7 a C.1.8</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"KOLEM VOZOVKY:"</p> <p>"kubatura:"$365,4 = 365,400$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	27,082	0,00	0,00
	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
		<p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PRO PROPUSTEK:"</p> <p>"vtok:"$10,1*0,52 = 5,252$ [A]</p> <p>"výtok:"$10,1*0,5 = 5,050$ [B]</p> <p>"trouby:"$8,8*0,4 = 3,520$ [C]</p> <p>"ZÁSYP RUŠENÉHO PROPUSTKU:"</p> <p>"kubatura (předpoklad):"$8,5*1,56 = 13,260$ [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 27,082 [E]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	18110	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	8 687,600	0,00	0,00
		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"5581 = 5 581,000 [A]</p> <p>"SILNICE - SANACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"603 = 603,000 [B]</p> <p>"SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:"</p> <p>"plocha:"254 = 254,000 [C]</p> <p>"ŠD VRSTVA PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPY V MÍSTECH SANACÍ:"</p> <p>"plocha:"531*0,6 = 318,600 [D]</p> <p>"VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% plochy sanací/rekonstrukce vozovky:"</p> <p>"plocha:"1931 = 1 931,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 8 687,600 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
24	18130	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p>	M2	2 041,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	18221	"V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:" "plocha:"4+2037 = 2 041,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	2 037,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "plocha:"2037 = 2 037,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "plocha:"4 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	2 041,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:" "plocha:"4+2037 = 2 041,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
28	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	4 082,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OSETÍ:" "počet x plocha:"2*(4+2037) = 4 082,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 041,000	0,00	0,00
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ výkresy C.1.3 a C.1.6				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:" "počet x plocha:"1*(4+2037) = 2 041,000 [A]				
30	Specifikace	<i>Položka zahrnuje</i> - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	96,000	0,00	0,00
	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM výkres C.1.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "počet stromů (předpoklad) x plocha/ks:"32*3 = 96,000 [A]				
31	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	8,000	0,00	0,00
	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY hloh obecný (Crataegus laevigata), o minimální výšce 60 cm.				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
32	184B11	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M jabloň domácí (Malus domestica), vysokokmen	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	184B14	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. <p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M</p> <p>jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), s minimálním obvodem kmínku 12-14 cm</p>	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
34	184B14.1	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. <p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M</p> <p>javor babyka (Acer campestre), s minimálním obvodem kmínku 12-14 cm</p>	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
35	18600	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. <p>ZALÉVÁNÍ VODOU</p>	M3	40,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<div>v období sucha</div> <div>výkresy C.1.3 a C.1.6</div> <div>OTSKP 2025</div> <div>"Zálivka náhradní výsadby:"</div> <div>"počet zalévání (předpoklad) 5 let x 4 zálivky x m3 vody (předpoklad):"5*4*2 = 40,000 [A]</div> <div><i>Položka zahrnuje</i></div> <div>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div> <div><i>Položka nezahrnuje:</i></div> <div>- x</div>				
2 Základy						0,00
36	21152	<div>SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO</div> <div>šterk 8-16</div> <div>výkresy C.1.3 a C.1.6</div> <div>OTSKP 2025</div> <div>"VÝPLŇ VSAKOVACÍCH PŘÍKOPŮ:"</div> <div>"délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):"(61+64)*(0,6*0,5) = 37,500 [A]</div> <div><i>Položka zahrnuje:</i></div> <div>- dodávku a uložení předepsaného kameniva</div> <div>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,</div> <div>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.</div> <div><i>Položka nezahrnuje:</i></div> <div>- x</div>	M3	37,500	0,00	0,00
37	21157.R	<div>SANAČNÍ ŽEBRA ZE ŠTĚRKOPÍSKU</div> <div>výkresy C.1.3 a C.1.6</div> <div>Bez vazby na CS</div> <div>"VÝPLŇ VSAKOVACÍCH PŘÍKOPŮ:"</div> <div>"délka x prům. plocha v řezu:"(61+64)*(0,5*0,3) = 18,750 [A]</div> <div><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></div> <div><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></div>	M3	18,750	0,00	0,00
38	21197	<div>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</div> <div>filtrační netkaná geotextilie</div> <div>výkresy C.1.3 a C.1.6</div> <div>OTSKP 2025</div> <div>"VE VSAKOVACÍCH PŘÍKOPECH:"</div> <div>"délka x rozvinutá šířka (předpoklad):"(61+64)*2,2 = 275,000 [A]</div>	M2	275,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
	21452.a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% z plochy sanací/rekonstrukce vozovky:" "plocha x tloušťka:"1931*0,2 = 386,200 [A]	M3	386,200	0,00	0,00
40	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 32/63 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% z plochy sanací/rekonstrukce vozovky:" "plocha x tloušťka:"1931*0,3 = 579,300 [A]	M3	579,300	0,00	0,00
	21452.b					
41	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 400g/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% z plochy sanací/rekonstrukce vozovky:" "plocha:"1931 = 1 931,000 [A]	M2	1 931,000	0,00	0,00
	289971	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						0,00
42	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"PRO PROPUSTEK:"</p> <p>"pod vtok. čelo:"$2,25 \times 4,1 \times 0,1 = 0,923$ [A]</p> <p>"pod výtok. čelo:"$2,25 \times 4,1 \times 0,1 = 0,923$ [B]</p> <p>"pod trouby:"$8,8 \times 1,6 \times 0,1 = 1,408$ [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 3,254 [D]</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	3,254	0,00	0,00
43	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"POD OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM U PROPUSTKU:"</p> <p>"plocha x tloušťka:"$(0,6+2,8+2,4) \times 0,1 = 0,580$ [A]</p>	M3	0,580	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	465512	<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p>	M3	1,160	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM U PROPUSTKU:"</p> <p>"plocha x tloušťka kamene:"$(0,6+2,8+2,4)*0,2 = 1,160$ [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)</p> <p>- zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</p> <p>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</p> <p>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</p> <p>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</p> <p>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p>				
45	467314	<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p>	M3	1,460	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"UKONČUJÍCÍ PRAHY OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM:"</p> <p>"na vtoku propustku:"$0,4+0,4 = 0,800$ [A]</p> <p>"na výtoku propustku:"$0,66 = 0,660$ [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 1,460 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů 				
5 Komunikace						0,00
46	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	254,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:"</p> <p>"plocha:"254 = 254,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
47	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 422,320	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>OTSKP 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	56333	<p>"SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:"</p> <p>"plocha x tloušťka:"5581*0,23 = 1 283,630 [A]</p> <p>"SILNICE - SANACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha x tloušťka:"603*0,23 = 138,690 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 1 422,320 [C]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	826,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:"</p> <p>"počet vrstev x plocha:"2*254 = 508,000 [A]</p> <p>"ŠD VRSTVA PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ DO NÁSYPU V MÍSTECH SANACÍ:"</p> <p>"plocha:"531*0,6 = 318,600 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 826,600 [C]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>				
49	56334	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	552,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - SANACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"552 = 552,000 [A]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>				
50	567544	<p>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM</p> <p>RS 0/32 CA - recyklovaná směs obalením za studena na místě (s dodáním kameniva a s případným předrcením)</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	9 543,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	56933	<p>"SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"5573 = 5 573,000 [A]</p> <p>"SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"3970 = 3 970,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 9 543,000 [C]</p> <p>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</p> <p>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	2 834,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"plocha:"2834 = 2 834,000 [A]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>				
52	572113	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	9 543,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"5573 = 5 573,000 [A]</p> <p>"SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"3970 = 3 970,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 9 543,000 [C]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>				
53	572123	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	254,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:"</p> <p>"plocha:"254 = 254,000 [A]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "SILNICE - RŽK VOZOVKY:" "plocha:"2689 = 2 689,000 [A] "SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:" "počet vrstev x plocha:"2*5573 = 11 146,000 [B] "SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:" "1.vrstva - plocha:"3136 = 3 136,000 [C] "2.vrstva - plocha:"3337 = 3 337,000 [D] "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "1.vrstva - plocha:"418 = 418,000 [E] "2.vrstva - plocha:"500 = 500,000 [F] "SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:" "počet vrstev x plocha:"2*254 = 508,000 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 21 734,000 [H] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	21 734,000	0,00	0,00
55	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "SILNICE - RŽK VOZOVKY:" "plocha:"2689 = 2 689,000 [A] "SILNICE - OŽK VOZOVKY:" "plocha:"13 = 13,000 [B] "Celkem: "A+B = 2 702,000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 702,000	0,00	0,00
56	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	11 747,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SILNICE - RŽK VOZOVKY:" "plocha:"2636 = 2 636,000 [A] "SILNICE - OŽK VOZOVKY:" "plocha:"13 = 13,000 [B] "SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:" "plocha:"5573 = 5 573,000 [C] "SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:" "plocha:"2877 = 2 877,000 [D] "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"394 = 394,000 [E] "SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:" "plocha:"254 = 254,000 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 11 747,000 [G] - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M3	150,930	0,00	0,00
	Specifikace					
57	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16 + - vyrovnávka výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	150,930	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SILNICE - RŽK VOZOVKY - VYROVNÁVKA:" "celková plocha x tloušťka:"2689*0,04 = 107,560 [A] "vyrovnávka navíc - celková kubatura:"43,37 = 43,370 [B] "Celkem: "A+B = 150,930 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	9 381,000	0,00	0,00
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
59	Cenová soustava	ACL 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025 "SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:" "plocha:"5573 = 5 573,000 [A] "SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:" "plocha:"3136 = 3 136,000 [B] "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"418 = 418,000 [C] "SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:" "plocha:"254 = 254,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 9 381,000 [E]	M2	9 664,000	0,00	0,00
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
59	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	9 664,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ACP 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60		"SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY:" "plocha:"5573 = 5 573,000 [A] "SILNICE - KRAJNÍ SANACE S ERCYKLACÍ VOZOVKY:" "plocha:"3337 = 3 337,000 [B] "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"500 = 500,000 [C] "SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY - ZÚ:" "plocha:"254 = 254,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 9 664,000 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	67,000	0,00	0,00
		výkresy C.1.3 a C.1.6				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A VJEZDY:"				
		"délka:"67 = 67,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
8 Potrubí						0,00
61	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,160	0,00	0,00
		výkresy C.1.3 a C.1.9				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"KOLEM TRUB PROPUSTKU:"				
		"délka x plocha v řezu:"8,8*0,7 = 6,160 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
62	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	s patními deskami výkresy C.1.3 a C.1.9 OTSKP 2025 "NA ČELECH PROPUSTKU:" "délka:"2*2,2 = 4,400 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
63	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	80,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	bílá barva výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025 "počet podél silnice:"80 = 80,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červená barva výkresy C.1.3 a C.1.6	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "počet u sjezdů, vjezdů:"8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
65	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.1.10	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SDZ K ODSTRANĚNÍ:" "A 7a:"1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
66	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.1.10	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SLOUPKY ODSTRAŇOVANÝCH SDZ:" "počet:"1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
67	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10	M2	955,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "NAVRHOVANÉ SDZ:" "čáry š. 0,125 m - celková délka x šířka:"39*0,125 = 4,875 [A] "čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:"3804*0,25 = 951,000 [B] "Celkem: "A+B = 955,875 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
68	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10	M2	955,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	9181C	<p>"NAVRHOVANÉ SDZ:"</p> <p>"čáry š. 0,125 m - celková délka x šířka:"39*0,125 = 4,875 [A]</p> <p>"čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:"3804*0,25 = 951,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 955,875 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu <p>ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU</p> <p>zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu, výztuž)</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"počet:"2 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí.</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
70	918357	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 500MM</p> <p>ŽBT trouby</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.9</p> <p>OTSKP 2025</p>	M	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	919111	<p>"délka:"10 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p><i>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i></p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A VJEZDY:"</p> <p>"délka:"67 = 67,000 [A]</p>	M	67,000	0,00	0,00
72	96613	<p><i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i></p> <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ PROPUSTEK:"</p> <p>"kubatura (předpoklad):"8,5*1,15 = 9,775 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) <p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 	M3	9,775	0,00	0,00
73	96615	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele</p> <p>výkres C.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"VTOKOVÝ A VÝTOKOVÝ OBJEKT STÁV. PROPUSTKU:"</p> <p>"kubatura (předpoklad):"2,5*1,2*0,5+2*1,2*0,5 = 2,700 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) <p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 	M3	2,700	0,00	0,00
74	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 OTSKP 2025 "STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:" "délka."10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36542 - III 30012 DKNL - KŘÍŽOVATKA S II 325 - II. ETAPA_neoceněný**

Objekt: **90180y-1 - SO.101 VOZOVKA**

Rozpočet: **[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 04.08.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
90180y-1-2 Km 4,390 - km 4,948						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina, ornice, nestmelený materiál Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. č. 11343:"990*0,3*1,9 = 564,300 [A] "pol. č. 12110b:"24,9*1,9 = 47,310 [B] "pol. č. 12373:"744,2*1,9 = 1 413,980 [C] "pol. č. 12924:"493*0,2*1,9 = 187,340 [D] "pol. č. 12980:"9*0,2*1,9 = 3,420 [E] "pol. č. 12993:"41*0,015*1,9 = 1,169 [F] "pol. č. 13273:"63,09*1,9 = 119,871 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 2 337,390 [H] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	t	2 337,390	0,00	0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV obrubníky, dlaž. kostky Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. č. 11352:"68*0,12*2,4 = 19,584 [A] "pol. č. 11356:"68*0,06*2,4 = 9,792 [B] "Celkem: "A+B = 29,376 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	t	29,376	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	02742.R	PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY	KČ	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
1 Zemní práce						0,00
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000	0,00	0,00
		s likvidací				
		výkres C.1.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"plocha (předpoklad):"30 = 30,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
5	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
		s likvidací				
		výkres C.1.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"STÁVAJÍCÍ SUCHÝ STROM:" "počet:"1 = 1,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	11221.R	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Poznámka k položce	Včetně likvidace nekontaminované dřevní hmoty				
	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ výkres C.1.3	KUS	37,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "počet (předpoklad):"37 = 37,000 [A] <i>zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví</i>				
8	Specifikace	<i>zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)</i> <i>zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</i>				
	11343.R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 výkres C.1.3	M3	495,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "STÁV. VOZOVKA V PLOCHÁCH SANACÍ:" "plocha x tloušťka:"990*0,5 = 495,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	Poznámka k položce	Zhotovitel zohlední v ceně možnost úpravy, přetřídění a jeho zpětné použití na stavbě				
	11352	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 výkres C.1.3	M	68,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK:" "délka:"68 = 68,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 výkres C.1.3	M	68,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBA PODÉL OBRUBNÍKU:" "délka:"68 = 68,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	97,960	0,00	0,00
12	Cenová soustava	OTSKP 2025 "CELOPLOŠNĚ:" "plocha x tloušťka:" $3661 \times 0,02 = 73,220$ [A] "NAVÍC PRO VYROVNÁVKU:" "kubatura:" $24,74 = 24,740$ [B] "Celkem: "A+B = 97,960 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
13	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	70,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:" "plocha x tloušťka:" $(70+631) \times 0,1 = 70,100$ [A]				
14	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	24,900	0,00	0,00
14	Cenová soustava	OTSKP 2025 "(celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:" $(950 \times 0,1) - (70+631) \times 0,1 = 24,900$ [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7, C.1.8 a C1.11	M3	744,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	12573	<p>"PRO VOZOVKU:"</p> <p>"kubatura:"$192,7 = 192,700$ [A]</p> <p>"PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 75% z plochy sanací:"</p> <p>"plocha x tloušťka:"$1103 \cdot 0,5 = 551,500$ [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 744,200 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151** <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:"</p> <p>"kubatura:"$(70+631) \cdot 0,1 = 70,100$ [A]</p>	M3	70,100	0,00	0,00
		Specifikace				
		Cenová soustava				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) 				
16	12924	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM</p> <p>s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"plocha:"493 = 493,000 [A]</p> <p><i>Specifikace</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	M2	493,000	0,00	0,00
17	12980	<p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"ULIČNÍ VPUSTI V OBCI NOVÉ LESY:"</p> <p>"počet:"9 = 9,000 [A]</p> <p><i>Specifikace</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	KUS	9,000	0,00	0,00
18	12993	<p>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"PROČIŠTĚNÍ PŘÍPOJEK ULIČNÍCH VPUSTÍ V OBCI NOVÉ LESY:"</p> <p>"délka (předpoklad):"41 = 41,000 [A]</p> <p><i>Specifikace</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	M	41,000	0,00	0,00
19	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	63,090	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Cenová soustava	<p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PRO VSAKOVACÍ PŘÍKOPY:"</p> <p>"délka x plocha v řezu:"$140,2 \cdot (0,9 \cdot 0,5) = 63,090$ [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody 	M3	902,290	0,00	0,00
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení ornice a zeminy</p>				
20	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"ORNICE:"</p> <p>"kubatura:"$950 \cdot 0,1 = 95,000$ [A]</p> <p>"ZEMINA:"</p> <p>"ODKOPÁVKY:"$744,2 = 744,200$ [B]</p> <p>"RÝHY:"$63,09 = 63,090$ [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 902,290 [D]</p>	M3	902,290	0,00	0,00
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.8 a C.1.11</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"kubatura:"1,4 = 1,400 [A]</p>				
22	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	71,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7 a C.1.8</p> <p>OTSKP 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	18110	<p>"KOLEM VOZOVKY:"</p> <p>"kubatura:"71,3 = 71,300 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	2 817,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE -SANACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"1470 = 1 470,000 [A]</p> <p>"ŠD VRSTVA PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPU V MÍSTECH SANACÍ:"</p> <p>"plocha:"407*0,6 = 244,200 [B]</p> <p>"VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 75% z plochy sanací:"</p> <p>"plocha:"1103 = 1 103,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 2 817,200 [D]</p>				
24	18130	<p><i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i></p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	701,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:"</p> <p>"plocha:"70+631 = 701,000 [A]</p>				
25	18221	<p><i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů</i></p> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p>	M2	631,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Cenová soustava	OTSKP 2025 "plocha:"631 = 631,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>	M2	70,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.1.3 a C.1.6				
27	Cenová soustava	OTSKP 2025 "plocha:"70 = 70,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>	M2	701,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.1.3 a C.1.6				
28	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:" "plocha:"70+631 = 701,000 [A] <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>	M2	1 402,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU výkresy C.1.3 a C.1.6				
29	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OSETÍ:" "počet x plocha:"2*(70+631) = 1 402,000 [A] <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>	M2	701,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ výkresy C.1.3 a C.1.6				
30	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:" "počet x plocha:"1*(70+631) = 701,000 [A] <i>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu</i>	M2	111,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM výkres C.1.3				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"počet stromů (předpoklad) x plocha/ks:"37*3 = 111,000 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
2 Základy						0,00
31	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrk 8-16 výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	42,060	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"VÝPLŇ VSAKOVACÍCH PŘÍKOPŮ:" "délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):"140,2*(0,6*0,5) = 42,060 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
32	21157.R	SANAČNÍ ŽEBRA ZE ŠTĚRKOPÍSKU výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	21,030	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"VÝPLŇ VSAKOVACÍCH PŘÍKOPŮ:" "délka x prům. plocha v řezu:"140,2*(0,5*0,3) = 21,030 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
33	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE filtrační netkaná geotextilie výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	308,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"VE VSAKOVACÍCH PŘÍKOPECH:" "délka x rozvinutá šířka (předpoklad):"140,2*2,2 = 308,440 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
34	21452.a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32 výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	220,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 75% z plochy sanací:" "plocha x tloušťka:"1103*0,2 = 220,600 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	21452.b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 32/63 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 75% z plochy sanací:" "plocha x tloušťka:"1103*0,3 = 330,900 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	330,900	0,00	0,00
36	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 400g/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 75% z plochy sanací:" "plocha:"1103 = 1 103,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsané geotextilie</i> <i>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> <i>- přichycení k podkladu, případně zatížení</i> <i>- úpravy spojů a zajištění okrajů</i> <i>- úpravy pro odvodnění</i> <i>- nutné přesahy</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	1 103,000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha x tloušťka:"1470*0,23 = 338,100 [A] Specifikace <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M3	338,100	0,00	0,00
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 "ŠD VRSTVA PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPU V MÍSTECH SANACÍ:" "plocha:"407*0,6 = 244,200 [A]	M2	244,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 345,000	0,00	0,00
	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM výkresy C.1.3 a C.1.6				
40	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"1345 = 1 345,000 [A]	M2	734,000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
41	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM OTSKP 2025 "plocha:"734 = 734,000 [A]	M2	4 876,000	0,00	0,00
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
42	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	2 699,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SILNICE - RŽK VOZOVKY:" "plocha:"2646 = 2 646,000 [A] "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "1.vrstva - plocha:"1019 = 1 019,000 [B] "2.vrstva - plocha:"1211 = 1 211,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 4 876,000 [D]				
42	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 699,000	0,00	0,00
	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	574A34	<p>"SILNICE - RŽK VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"2646 = 2 646,000 [A]</p> <p>"SILNICE - OŽK VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"53 = 53,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 2 699,000 [C]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</p> <p>ACO 11 +</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - RŽK VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"2594 = 2 594,000 [A]</p> <p>"SILNICE - OŽK VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"53 = 53,000 [B]</p> <p>"SILNICE - SANACE VOZOVKY:"</p> <p>"plocha:"961 = 961,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 3 608,000 [D]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	3 608,000	0,00	0,00
44	574C06	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</p> <p>ACL 16 + - vyrovnávka</p> <p>výkresy C.1.3 a C.1.6</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"SILNICE - RŽK VOZOVKY - VYROVNÁVKA:"</p> <p>"plocha x tloušťka:"2646*0,04 = 105,840 [A]</p> <p>"vyrovnávka navíc - celková kubatura:"51,26 = 51,260 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 157,100 [C]</p>	M3	157,100	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 019,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025 "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"1019 = 1 019,000 [A]				
46	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 211,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025 "SILNICE - SANACE VOZOVKY:" "plocha:"1211 = 1 211,000 [A]				
47	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M	76,000	0,00	0,00
		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.1.3 a C.1.6				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A VJEZDY:" "délka:"76 = 76,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsaného materiálu</i> - <i>vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i>				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
48	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva výkresy C.1.3 a C.1.6	KUS	28,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "počet podél silnice:"28 = 28,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> - <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> - <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>				
	Specifikace					
49	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červená barva výkresy C.1.3 a C.1.6	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "počet u sjezdů, vjezdů:"6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> - <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> - <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>				
	Specifikace					
50	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10	M2	267,375	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "NAVRHOVANÉ SDZ:" "čáry š. 0,125 m - délka x šířka:"65*0,125 = 8,125 [A] "čáry š. 0,25 m - délka x šířka:"1037*0,25 = 259,250 [B] "Celkem: "A+B = 267,375 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>				
	Specifikace					
51	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10	M2	267,375	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	Cenová soustava	OTSKP 2025 "NAVRHOVANÉ SDZ:" "čáry š. 0,125 m - délka x šířka:"65*0,125 = 8,125 [A] "čáry š. 0,25 m - délka x šířka:"1037*0,25 = 259,250 [B] "Celkem: "A+B = 267,375 [C] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M	80,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	917224	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výkresy C.1.3 a C.1.6				
53	Cenová soustava	OTSKP 2025 "délka:"80 = 80,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	160,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH výkresy C.1.3 a C.1.6				
54	Cenová soustava	OTSKP 2025 "PŘÍDLAŽBA PODÉL SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU:" "počet řad x délka:"2*80 = 160,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	76,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.1.3 a C.1.6				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A VJEZDY:" "délka:"76 = 76,000 [A] <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36542 - III 30012 DKNL - KŘÍŽOVATKA S II 325 - II. ETAPA_neoceněný**

Objekt: **90180y-2 - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

Rozpočet: **[90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 04.08.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
90180y-2 SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zřízení dočasných objízdných tras (např. dočasné výhybny, apod.), včetně jejich odstranění výkresy C.2.2 a C.2.3	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními</i>				
2	02980	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ projednání DIO včetně případné dokumentace	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
4	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK výkresy C.2.2 a C.2.3	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "STÁVAJÍCÍ SDZ:" "celkový počet - předpoklad:"10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění</i>				
5	914164.R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN dodávka, montáž, přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemísťování značek na celé stavbě, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3	KUS	43,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914464.R	"PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:" "B 1:"4 = 4,000 [A] "IP 10a:"2 = 2,000 [B] "IS 11b:"17 = 17,000 [C] "E 3a:"2 = 2,000 [D] "OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:" "A 10:"2 = 2,000 [E] "A 15:"2 = 2,000 [F] "B 20a:"6 = 6,000 [G] "B 21a:"2 = 2,000 [H] "B 26:"2 = 2,000 [I] "C 4a:"1 = 1,000 [J] "C 4b:"1 = 1,000 [K] "E 3a:"2 = 2,000 [L] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 43,000 [M] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> <i>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	12,000	0,00	0,00
		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3 Cenová soustava OTSKP 2024				
7	916114.R	"PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:" "IP 22:"11 = 11,000 [A] "IS 11a:"1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 12,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> <i>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	2,000	0,00	0,00
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3 Cenová soustava OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	"OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:" "NA SDZ `A15`:"2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemísťování na celé stavbě, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3 OTSKP 2024				
9	Specifikace	"PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:" "NA SDZ `Z2`:"2 = 2,000 [A] "OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:" "NA SDZ `Z2`:"2 = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 4,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemísťování na celé stavbě, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3 OTSKP 2024				
10	Specifikace	"OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:"1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafony) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemísťování značek na celé stavbě, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava	OTSKP 2024 "PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:" "Z 2:"2 = 2,000 [A] "OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:" "Z 2:"2 = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 4,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	21,000	0,00	0,00
	Specifikace	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemísťování značek na celé stavbě, konečná demontáž výkresy C.2.2 a C.2.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:" "celkový počet:"21 = 21,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	Specifikace					