

SMLOUVA O DÍLO

realizaci stavby

č. 18/2015

„REKONSTRUKCE UČEBNY – PRACOVISTĚ MLADÉ BUKY“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

statutární orgán:
zástupce k jednání ve věcech
a) smluvních a technických

IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov
Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Ing. Vladislav Sauer, ředitel
tel.: 606 530 492, 499 813 071, fax: 499 814 729
e-mail: sauer@spstrutnov.cz
691 744 15
CZ691 744 15
Komerční banka Trutnov
235 376 01/0100
499 813 071
499 814 729
skola@spstrutnov.cz

1.2. Zhotovitel:

statutární orgán:
zástupce k jednání ve věcech
a) smluvních a technických

IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

STAVIR s.r.o.
Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky

Matěj Šubrt, jednatel společnosti

Matěj Šubrt, jednatel společnosti
725526049
matej.subrt@seznam.cz

25287125
CZ25287125
Raiffeisen Banka
252871259/5500
725526049

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby :

Rekonstrukce učebny – pracoviště Mladé Buky

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech, týkajících se stavby (např. smlouvy, faktury, stavební deník, předávací protokol stavby a další).

2.2. Rozsah stavebních prací je specifikován:

- kompletní revitalizace rozvodů ZTI a Út
- dodávky elektroinstalací budou provedeny ve vlastní režii objednatele
- dodávky a montáže předsazených stěn SDK v provedení impregnovaných desek
- dodávky a montáže obkladů a dlažeb
- kompletní štukové omítky a bílá malba
- nátěry zárubní bez dodávka nových dveřních křídel

2.3. Předmětem plnění je i přesun nábytku a zařízení v prostorách dotčených stavbou dle dispozic objednatele (vystěhování a nastěhování), prachotěsné uzavření místností na hranicích předaného staveniště, ochrana nábytku a zařízení (zakrytí), související se stavbou a kompletní (čistý) úklid prostor stavby. Zhotovitel na základě vlastní prohlídky budovy zná vybavení místností nábytkem a zařízením, které budou přemísťovány nebo zakrývány.

V případě znečištění budovy v souvislosti s prováděnými pracemi zajistí zhotovitel na své náklady kompletní (čistý) úklid znečištěných částí budovy.

2.4. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a pod., předložení všech dokladů nezbytných pro posouzení kvality materiálů a prací (certifikáty, materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření, zkoušek a pod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby (formou zákresu do vyhrazeného paré dokumentace). Tyto formální náležitosti plnění předá zhotovitel objednateli před zabudováním materiálů do stavby nebo před zahájením prací v jednom vyhotovení způsobem zápisu a přílohou do stavebního deníku. Takto průkazně předané doklady nemusejí být nově předkládány při dokončení stavby.

2.5. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této smlouvy nebo zmenšení rozsahu smluvených prací. Toto bude oběma stranami projednáno a zapsáno do stavebního deníku, případně řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit, případně ukončit plnění zakázky v jejím průběhu v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu královéhradeckého kraje.

3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.2. této smlouvy, za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech :

Zahájení: 15. 6. 2015
Dokončení: 24. 7. 2015

3.2. Splněním částí díla se rozumí jejich úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a převzetí částí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště s výjimkou nezbytných zařízení a prostor pro odstranění drobných vad a nedodělků.

3.3. Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději 21 dnů po úplném dokončení, předání a převzetí stavby.

4. Cena

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí

	bez DPH (Kč)	sazba DPH %	výše DPH (Kč)	včetně DPH (Kč)
Cena celkem	122 500,53	21	25 725,11	148 225,64

4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu, dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů. Smluvní cena je dohodnutá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2015

4.4. Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh měrných jednotek prací, než je uvedeno ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla. Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkového rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.

4.5. Zvýšení ceny celkem za dílo lze dohodnout výhradně formou změny smlouvy.

4.6. Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.

4.7. K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona platného v době realizace.

5. Platební podmínky

5.1. Finanční zálohy nebudou poskytnuty.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat ke konci každého kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného a podepsaného zástupcem objednatele ve věcech technických a to až do výše 90% z celkové ceny díla dle čl. 4.1., Zbylých 10% z ceny části díla bude fakturováno po předání díla a zapláceno po odstranění případných vad a nedodělků díla.

5.3. Faktury budou mít formu daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní.

6. Staveniště

6.1. Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej. Ztížené podmínky provádění stavby jsou oceněny.

7. Záruka.

- 7.1. Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta 60 měsíců.
- 7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla nebo jeho části objednateli.

8. Ostatní ujednání.

- 8.1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Jménem zhotovitele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku určený stavbyvedoucí a všichni jeho nadřízení. Zpoždění zápisů se připouští maximálně 2 pracovní dny. Jménem objednatele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku Ing. Vladislav Sauer.
- 8.2. Kontrolní dny jsou dohodnuty 1x týdně od zahájení stavby.
- 8.3. Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv, zejména před zahájením realizace dotyčných prací.
- 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby ve stavebním deníku min. 3 dny předem a zároveň předá písemné náležitosti prací a dodávek pokud již předány nebyly. Zhotovitel oznámí písemně objednateli (ve stavebním deníku) konání zkoušek technických zařízení i částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně 2 dny před konáním zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.
- 8.5. Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu (smlouvenou část) i před datem dokončení dle této smlouvy.
- 8.6. O předání díla (jeho smlouvených částí) bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek a soupis případných vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání stavby s dohodnutým termínem odstranění vad.
- 8.7. Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit případně vzniklou škodu.

9. Majetkové sankce.

- 9.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení a předání díla dle čl. 3.1. (každé smlouvené části) je dohodnuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
- 9.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V ostatních případech platí Občanský zákoník.

10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom stejnopise.

10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :

10.2.. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 7.6.2015

10.4. Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či změna smlouvy jasně označeny.

10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Trutnově, dne 10.6.2015

V Mladých Bukách, dne 10.6.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Vladislav Sauer
ředitel školy

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 541 01 TRUTNOV
IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415
ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729
(3)



.....
Matěj Šubrt
jednatel společnosti

STAVIR s.r.o. ④
stavební a obchodní společnost
Kalná Voda 2, Mladé Buky
OR HK sp. zn. odd. C., vložka 13118
IČO: 25287125, DIČ: CZ25287125

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 8008021

Stavba: SPŠ TRUTNOV

JKSO:

Místo: Mladé Buky

CC-CZ:

Datum: 07.06.2015

Objednavatel:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV, Školní 101

IČ: 69174415

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIR s.r.o., Kalná Voda

IČ: 25287125

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ŠUBRT

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

122 500,53

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

122 500,53

DPH základní	21,00%	ze	122 500,53
snížená	15,00%	ze	0,00

25 725,11

0,00

Cena s DPH

v

CZK

148 225,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


STAVIR s.r.o. 
stavební a obchodní společnost
Kalná Voda 2, Mladé Buky
OR HK sp. zn. odd. C., vložka 13118
IČO: 25287125, DIČ: CZ25287125

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 8008021

Stavba: SPŠ TRUTNOV

Místo: Mladé Buky

Datum: 07.06.2015

Objednavatel: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV, Školní 101

Projektant:

Zhotovitel: STAVIR s.r.o., Kalná Voda

Zpracovatel: ŠUBRT

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		122 500,53	148 225,64
8008021	01 - pracoviště Mladé Buky - rekonstrukce učebny	122 500,53	148 225,64
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		122 500,53	148 225,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SPŠ TRUTNOV

Objekt: 8008021 - 01 - pracoviště Mladé Buky - rekonstrukce učebny

JKSO:

Místo: Mladé Buky

CC-CZ:

Datum: 07.06.2015

Objednavatel:

STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA TRUTNOV, Školní 101

IČ: 69174415

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIR s.r.o., Kalná Voda

IČ: 25287125

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ŠUBRT

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

122 500,53

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

122 500,53

DPH základní

21,00%

ze

122 500,53

25 725,11

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

148 225,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



STAVIR s.r.o. 
stavební a obchodní společnost
Kalná Voda 2, Mladé Buky
OR HK sp. zn. odd. C., vložka 1/2015
IČO: 25287125, DIČ: CZ25287125

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SPŠ TRUTNOV

Objekt: 8008021 - 01 - pracoviště Mladé Buky - rekonstrukce učebny

Místo: Mladé Buky

Datum: 07.06.2015

Objednavatel: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV, Školní 1 Projektant:

Zhotovitel: STAVIR s.r.o., Kalná Voda

Zpracovatel:

ŠUBRT

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	122 500,53
HSV - Práce a dodávky HSV	10 212,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 084,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 326,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 801,90
PSV - Práce a dodávky PSV	111 037,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 851,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 945,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	1 618,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 494,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 877,15
766 - Konstrukce truhlářské	1 271,00
771 - Podlahy z dlaždic	27 702,90
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 958,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	488,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 832,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	122 500,53

ROZPOČET

Stavba: SPŠ TRUTNOV

Objekt: 8008021 - 01 - pracoviště Mladé Buky - rekonstrukce učebny

Místo: Mladé Buky Datum: 07.06.2015

Objednavatel: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV, Školní 1 Projektant:

Zhotovitel: STAVIR s.r.o., Kalná Voda Zpracovatel: ŠUBRT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **122 500,53**

HSV - Práce a dodávky HSV **10 212,63**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 084,10**

32	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	1,850	586,00	1 084,10
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **7 326,63**

33	K	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	1,850	375,00	693,75
34	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,000	296,00	1 776,00
36	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,880	88,50	4 856,88
specifikace							
(3,28+2,68+1,67+2,45+4,55+5,08)*3					59,130		
odpočet okno							
-1,5*1,5					-2,250		
odpočet dveře							
1*2					-2,000		
Součet					54,880		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 801,90**

37	K	981011311	Demolice základových patek	m3	0,370	4 870,00	1 801,90
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **111 037,90**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod **1 851,00**

45	K	722110912	Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 80	kus	3,000	617,00	1 851,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty **28 945,00**

43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	2,000	187,00	374,00
47	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soub or	1,000	1 970,00	1 970,00
46	K	725311131	Dřez nerezový se zápachovou uzávěrkou samonosný - SLUN 16	soub or	1,000	22 100,00	22 100,00
44	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	1,000	611,00	611,00
48	K	725532124	zpětná montáž stávající ohřívač	soub or	1,000	1 090,00	1 090,00
49	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	2,000	1 400,00	2 800,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí **1 618,00**

40	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,000	26,00	156,00
39	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	12,000	66,00	792,00
42	K	733191906	Montáž potrubí ocelového DN 32 - přechod na CU	ks	2,000	335,00	670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 494,00

38	K	735152113	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/1250 mm	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
41	K	735221813	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	344,00	344,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

31	K	743111113	Elektroinstalace v režiji objednatele	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	------	------

763 - Konstrukce suché výstavby

28 877,15

4	K	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce ostění , parapet a nadpraží stávající okno (1,5*4)*0,75 Součet	m2	4,500	815,00	3 667,50
3	K	763121221	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce předsazení stěna instalací vč. výztuh pro ukotvení instalací (5,8+3,25+2,68+1,670)*3 odpočet okna -1,25 Součet	m2	38,950	587,00	22 863,65
5	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm revizní dvířka dopojení zásobníku TUV, dřezu, technologie 1+1+1 Součet	kus	3,000	137,00	411,00
6	M	590307110	dvířka revizní 300 x 300 mm	kus	3,000	645,00	1 935,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 271,00

7	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	476,00	0,00
8	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	0,000	2 450,00	0,00
9	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	131,00	131,00
10	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní lamino 0,34 x 1,5 m	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
15	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	0,000	173,00	0,00
16	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	0,000	332,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

27 702,90

12	K	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm specifikace 3,28+2,68+1,67+2,45+4,55 odpočet dveří -1 Součet	m	13,630	81,10	1 105,39
13	M	597613380	sokl RAKO - Taurus výška 70 mm	kus	14,993	151,00	2 263,94
11	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných specifikace 5,1+3,28+2,68+1,64+2,4+4,55 odpočet dveří -1 Součet	m	18,650	19,00	354,35
17	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	19,938	368,00	7 337,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			specifikace				
			2,68*3,28		8,790		
			2,45*4,55		11,148		
			Součet		19,938		
18	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - Taurus 300/300 R9	m2	21,932	466,00	10 220,31
14	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,938	76,00	1 515,29

			specifikace				
			(2,68*3,28)+(4,55*2,45)		19,938		
			Součet		19,938		
19	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	19,938	219,00	4 366,42
23	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,340	403,00	540,02

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

13 958,74

20	K	781411112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m kladených2 do malty	m2	13,098	482,00	6 313,24
			specifikace				
			(5,08+1+1)*1,85		13,098		
21	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - průmyslové obklady	m2	14,408	514,00	7 405,71
22	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,595	403,00	239,79

783 - Dokončovací práce - nátěry

488,00

35	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	ks	1,000	488,00	488,00
			zároveň stávající				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 832,11

24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,880	21,00	1 152,48
			stávající malba				
			(5,08+3,28+2,68+1,67+2,45+4,55)*3		59,130		
			odpočet okno a dveře				
			-1,5*1,5		-2,250		
			-1*2		-2,000		
			Součet		54,880		
25	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	6,000	28,90	173,40
26	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	6,300	0,80	5,04
27	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,000	3,39	27,12
28	M	581248420	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	8,400	0,70	5,88
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	54,880	16,00	878,08
30	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,768	34,00	1 590,11

			specifikace				
			(3,28+2,68+1,67+2,45+3,55)*3		40,890		
			řimsa na d obkladem				
			5,08*1,6		8,128		
			odpočet okna				
			1,5*-1,5		-2,250		
			Součet		46,768		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 250,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	1 250,00	1 250,00
			ověření funkce instalací				
			1		1,000		
			Součet		1,000		