



LEGENDA KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

- Obvodové i vnitřní nosné zdivo, příčky - stávající
- Bourané konstrukce

POZNÁMKA:

Bourací práce spočívají v demontáži všech oken a vnějších dveří vč. oplechování, v demontáži vnitřních parapetů, zábradlí na lodžích, střešních svodů, komínů a střešní krytiny. Na lodžií bude odstraněna betonová dlažba včetně betonové mazaniny v předpokládané tl. 50 mm.

± 0,000 = stávající úroveň podlahy v 1. NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel./fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST: PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	14-H-2023
B. Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice (st.p.č. 1303)			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	09.2023
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PŮDORYS 1.PP - BOURÁNÍ			1:50	D1.1.2