

POZNÁMKY

VŠEOBECNÉ

- zděné stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN
- Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem, atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V rámci dílenské dokumentace se řeší i způsob dilatací
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Součástí dodávky střešy a střešních izolací budou všechny přípony, lemování, systémové tvarovky prostupů, apod.
- Dokumentace nenahrazuje realizační nebo výrobní dokumentaci, která musí být vypracována generálním dodavatelem stavby
- všechny pohledové prvky podléhají vzorkování (požaduje se min. 2ks úznych vzorků), obrázky uvedené ve výpisech prvků jsou pouze ilustrativní. Uvedené výrobky určují minimální požadovaný standard
- v případě odlišnosti od požadovaného standardu, musí být tyto prvky odsouhlaseny AD a TDI

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- Umístění světel, čidel, VZT, apod. nutno koordinovat dle výkresů
- Konstrukce jsou kótovány bez omítek/povrchových úprav v základních výrobních rozměrech (tj. bez povrchových úprav s nulovými tolerancemi a odchylkami).
- Nad otvory ve zděných stěnách delšími než 250 mm musí být proveden překlad. Do velikosti otvoru 500 mm budou překlady řešeny ocelovými L profily. Nad tento rozměr budou použity systémové překlady dodavatele zdiva, nebo ŽB překlady viz D.1.2. SKŘ
- nové otvory v železobetonových konstrukcích, které budou delší jak 250 nutno odsouhlasit a koordinovat se statikem
- Pro uložení překladů nad otvory je nutné dodržet minimální délku uložení stanovenou výrobcem v závislosti na světlém rozpětí otvorů
- Požární ucpávky prostupů svislými a vodorovnými konstrukcemi jsou součástí dodávky profesí
- Veškeré prostupy stěnami budou po provedení instalací (kabely, potrubí, elektrožlaby, apod.) dozděny a utěsněny i v prostoru podhledů
- Všechny prosklené stěny budou opatřeny polepy ve výši 1,1 a 1,6 m nad podlahou
- Všechny pohledové betonové a železobetonové prvky budou opatřeny protiprašným nátěrem, pohledový beton bude proveden v kvalitě PB2

0,000 = 439,50 m n. m. (B. p. V.)

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing.arch. Dana Lošáková
HIP	Ing. Tom Pulkrábek
ved. projektant	Ing. Marie Kudělková
stavebník	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

vypracoval	Ing. Denisa Jalamudisová
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek
zodp. projektant	Ing. Marek Vrba

název stavby

objekt

část


název dokumentu

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov

S001

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kniha detailů



zakázka	A-22-1042
datum	01/2024
stupeň	DPS
měřítko	1 : 100

číslo přílohy

500