

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 26597/2023/7
Č. j.: KHSHK 29246/2023/EPI.NA/Ma
Vyřizuje: Marcela Macková
Tel.: 491 407 826
E-mail: marcela.mackova@khshk.cz

Ing. arch. Radovan Hlubuček
Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové
IDDS: 8k3n9t5

V Náchodě dne 24.8.2023

Závazné stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace – úpravy objektu C“ na pozemcích p.č.st. 3572, p.č. 1000/2, 1000/19 a 2001, v k.ú. Náchod

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 15 a násl., § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 (dále jen „žadatel“) zastoupeného na základě plné moci společností DOMY spol. s r.o., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, substitučně zastoupen Ing. arch. Radovanem Hlubučkem, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové, IČO 67486592, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S dokumentací pro umístění stavby a s projektovou dokumentací stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace – úpravy objektu C“ na pozemcích p.č.st. 3572, p.č. 1000/2, 1000/19 a 2001, v k.ú. Náchod

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 2.8.2023 obdržela KHS žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 (dále jen „žadatel“) zastoupeného na základě plné moci společností DOMY spol. s r.o., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, substitučně zastoupen Ing. arch. Radovanem Hlubučkem, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové, IČO 67486592, o vydání závazného stanoviska pro umístění stavby a k projektové dokumentaci stavby „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace – úpravy objektu C“ na pozemcích p.č.st. 3572, p.č. 1000/2, 1000/19 a 2001, v k.ú. Náchod.

Jako součást žádosti byla zaslána projektová dokumentace výše uvedené stavby vypracovaná v červnu 2023 architektonickým a projektovým ateliérem DOMY spol. s r.o., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, číslo kopie 3, bez č. paré, stupeň PD DUR+DSP.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu C v Oblastní nemocnici Náchod, jejichž realizace umožní následné odstranění navazujících stávajících objektů D a E. V rámci stavebních úprav jsou navrženy menší dispoziční úpravy umožňující uvolnění prostor spojovacího krčku mezi východní fasádou objektu C a navazujícím stávajícím objektem D. V rámci těchto úprav budou přesunuty některé místnosti zázemí provozů jako úklidová místnost, WC personálu apod. bez navýšení kapacit. Nově je navrženo únikové schodiště přistavěné k severní straně stávajícího objektu C a v této souvislosti jsou navrženy nezbytné dispoziční úpravy k propojení stávajících dispozičních provozů s novým únikovým schodištěm. Dále jsou navrženy úpravy fasádních otvorů na severní a západní fasádě stávajícího objektu C. Stavební úpravy jsou navrženy jako příprava pro budoucí demolici stávajících objektů D a E, které na objekt C navazují ze západní strany. Realizací navržených stavebních úprav a přístavby se nemění účel užívání objektu ani jeho jednotlivých částí.

V rámci navržených úprav budou provedeny drobné bourací práce – vybourána vyznačená okna, pro nové dveře budou v otvorech po stávajících oknech vybourány parapety, pro nové otvory v obvodovém zdivu bude vybourán otvor, v místech navržených dispozičních úprav budou vybourány nenosné zděné příčky včetně dveří a nutné části skladeb podlah, bude vybourána vyznačená část střešní atiky, v místě nového spojovacího krčku bude vybourána skladba jednoplášťové střechy nad 1. NP až na nosnou konstrukci. Na stavbě se nevyskytují žádné konstrukce, materiály nebo výrobky s přítomností azbestu.

Stávající objekt C slouží jako transfúzní stanice (1. NP), hematologická laboratoř (2.NP), hematologická ambulance (3.NP) a oddělení JIP neurologie (4.NP).

1.PP bude bez jakýchkoliv úprav.

V 1. NP bude v návaznosti na střední chodbu zmenšena místnost registr dárců a přesunuto okno pro komunikaci s dárci, k severní fasádě bude doplněno nové únikové schodiště s výstupem na terén.

V 2.NP budou ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D přesunuty 2x WC personálu. **V 3.NP** budou ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D přesunuty WC ženy + imobilní a WC muži. Dále bude přesunuta místnost úklidu. **V 4.NP** budou ze stávajícího západního spojovacího krčku ke stávajícímu objektu D přesunuty sklad čistého prádla a úklid, skříňe na čisté prádlo budou osazeny do stávající západní chodby.

Všechna WC a stěny šaten mají výšku omyvatelného povrchu min. 1800 mm. Upravované úklidové místnosti budou vybavené výlevkami a opatřené omyvatelnými stěnami (obklad) minimálně do předepsané výšky 1500 mm.

Vyšetřovna, výroba a plazmový box v 1.NP a pracovny lékařů JIP a lékařů neurologie v 4.NP nebudou trvalými pracovišti.

Pitná voda bude zajištěna ze stávající přípojky veřejného vodovodního řádu, objekt je napojen na stávající splaškovou kanalizaci. Ke všem nově napojeným vodoinstalacím (umyvadla na WC, výlevky v místnostech úklidu) bude zajištěn přívod tekoucí pitné a teplé vody.

Do systému **vytápění a přípravy TUV** nebude v rámci navržených úprav zasahováno. Otopná tělesa v rušených (přesunovaných) místnostech budou demontována a rozvody zaslepeny.

Osvětlení je navrženo okny a LED svítidly.

Pracovny lékařů, přesunutá WC, ambulance, vyšetřovny, šatna, úklid a sklad v 2.NP a vyšetřovna, výroba a plazmový box v 1.NP budou **odvětrány** vzduchotechnickou jednotkou.

Nucené **větrání** pro vybrané prostory objektu C je navrženo samostatnou centrální vzduchotechnickou jednotkou (dále jen „VZT jednotka“), která bude umístěna na střeše řešeného objektu. VZT jednotka bude napojena na exteriér pomocí sacího a výfukového potrubí, které bude zakončeno protidešťovými žaluziemi se sítěmi proti vnikání hmyzu, případně jiným koncovým prvkem. Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku jak v přírodních, tak odvodních trasách všech vzduchovodů. Vzduchovody budou protihlukově izolovány od zdroje hluku za jednotlivé tlumiče jak na sání, tak na výtlačku.

Součástí předložených podkladů byla akustická studie „Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů v exteriéru, oblastní nemocnice Náchod par. č. st. 632 k.ú. Náchod“ ze dne červenec – srpen 2023, zpracovaná obchodní společností DEKPROJEKT s.r.o., sídlo Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO 27642411, vypracovala paní Ing. Elizaveta Fatyanova, zakázkové číslo 2023-016 135-

FE. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A byl proveden pomocí výpočetního programu Hluk+ verze 13.01. Výpočty očekávané hlukové zátěže budovy C jsou provedeny ve dvou výpočtových bodech (číslo bodu) – ČB 7 – 8 zvolených 2 m před fasádou v 1. NP a 2. NP rodinného domu Purkyňova 834, st. p. č. 834, k.ú. Náchod a rodinného domu Purkyňova 465, st. p. č. 425, k.ú. Náchod. Z předložené hlukové studie vyplývá, že ve všech výpočtových bodech budou hygienické limity hluku z provozu VZT v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době 50,0 dB a v noční době 40,0 dB dodrženy.

Předmětem hodnocení je také hluk ze stavební činnosti, který dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru dle požadavků § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Vhodnou technologií bude omezena prašnost a hluk. Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Veškeré odpady ze stavby budou tříděny.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby byla posouzena KHS z hlediska požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Projektová dokumentace nebyla posouzena KHS z hlediska požadavků vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Vzhledem k tomu, že předložené podklady nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

MUDr. Jitka Jenišťová
vedoucí protiepidemického oddělení
územní pracoviště Náchod

Projektová dokumentace je uložena na podatelně KHS, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod. V případě, že nebude Vámi nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.