







LEGENDA:

-  nová tepelná izolace XPS 300
-  nová tepelná izolace - šedý polystyrén
-  nová tepelná izolace - minerální vata
-  nová tepelná izolace - stříkaná PUR pěna

 EL. ŽALUZIE - dálkové ovládání

 sněhové zábrany

NA STŘEŠE BUDE PROVEDENA NOVÁ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. STŘEŠNÍ PLÁŠT BUDE PROVEDEN JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ NOVÝCH PŘÍSLUŠNOSTÍ KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, KOTVENÍ A VĚTRÁČÍCH MŘÍŽEK (UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH POLOH). JEDNÁ SE O ZÁVĚRNÉ LÍSTY, LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ, VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ. ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCE JI JUTNO PŘEMĚŘIT PŘED POČÁTEK STAVBY ZHOTOVITELEM.

ROZSAH MŮŽE BYT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZISTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH OBJEVĚNÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRÁVÁCH. PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PRVKY KROUV A BEDNĚNÍ BUDOU VYMĚNĚNY, PŘÍP. POSÍLENY FORMOU PŘÍLOŽEK.

PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MŮŽÍ BYT PROVEDENO PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROTI ZATEČENÍ!

PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PŘÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ VYPLYVAJÍCÍ Z MONTÁŽE VYBRANÉHO VÝROBKU KRYTINY. PŘÍSTUP NA STŘECHU JE NUTNĚ ZAJISTIT Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSTUP Z INTERIERU NENÍ MOŽNÝ. PO ODKRYTÍ KROUV BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ÚPRAV BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DBÁT NA KONSTRUKCE A PRVKY KROUV, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

0,000 = 569,90	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT CE-ING s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod	
VEDOUČÍ PROJEKTU junior VEDOUČÍ PROJEKTU senior VYPRACOVALA	
Ing. Petr Chobotský	Ing. René Hubka Kristina Mohelníková
INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
MÍSTO STAVBY p.č. st. 723, k.ú. Svoboda nad Úpou	
STAVBA FORMÁT 1145/297 Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže) DATUM 07/2024	
OBSAH STUPEŇ PD DPS D.1.1.10 Řez B-B',C-C',D-D',E-E' - nový MĚŘÍTKO C. VÝKRESU 1:50, 1:66,61 D.1.1.10	