







OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET CELKEM ks	bm CELKEM	m ³ CELKEM
	Zesílení stáv. krovu			
	Pásky.....120/160~1500mm	16	24,0	0,46
	Příložky štít.sloupků....32/160~2900mm	2	5,8	0,03
	Příložky štít.sloupků....32/160~2000mm	4	8,0	0,04
	Příložky štít.sloupků....32/160~1200mm	4	4,8	0,03
	v případě umístění FVE na střechu			
	Krokev.....140/180~5500mm	18x2x3=108	594,0	14,97
	CELKEM			15,53m³
	Podlaha nové strojovny VZT			
Pd122	Příčné trámký.....110/80~4850mm	11	53,4	0,47
	Trámký pod VZT.....110/80~490mm	10	4,9	0,04
Pd123	Příčné trámký.....80/110~3600mm	3	10,8	0,10
	Podkladové trámký.....80/110~1350mm	3	4,1	0,04
Pd124	Příčné trámký.....60/100~1860mm	8	14,9	0,09
	Příčné trámký.....60/100~1060mm	16	17,0	0,10
	Příčné trámký.....60/100~1400mm	6	8,4	0,05
	Podkladové trámký.....60/100~3850mm	3	11,6	0,07
	Podkladové trámký.....60/100~7900mm	3	23,7	0,14
	Podkladové trámký.....60/100~4000mm	2	8,0	0,05
	CELKEM			1,15m³

- | | |
|---|---|
|  | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ STĚNY A DOZDÍVKY Z KER.TVÁRNIC POROTHERM |
|  | SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY |
|  | ZATEPLENÍ FASÁD TL. 150mm |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |



PROJEKTIS DK s.r.o., LEGIONÁRSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL: 731547170 MOBIL2: 733107397 E-MAIL: P.PRAŽÁKOV@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková	
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.	<div>PROJEKTIS</div> <div>DK s.r.o., Dvůr Králové n. L.</div>
Elšky Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.ůř.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H, 2.etapa			
stavební řešení			
OBSAH VÝKRESU:			
Půdorys 3.np			