

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL číslo 4	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:		
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:		
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín			
Popis změny: Měněpráce které se odečítají z díla dle SoD.				
Zdůvodnění změny: ... Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	-
	časový plán prací		Příloha č./název	-
	cena díla	159 962,73 Kč	Příloha č./název	-
	ostatní	-	Příloha č./název	-
Navrhovatel změny:		Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	29. 10. 2025
Vyjádření projektanta: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum 17.10.2025				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu číslo 4				

REKAPITULACE STAVBY			
Kód	24022025		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAROVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jíleín		
Přijetí Rok	parc. č. st. 272, v k. ú. Jíleín	DČ-CZ Datum:	18. 3. 2025
Zadavatel	VOS a SPŠ, Jíleín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jíleín	IS	60116820
Objednatel	MESSA INVEST s.r.o.	IC	25319540
		CJL	CZ25319540
Projektant	Ing. Pavel Kubík s.r.o.	IR	27525341
		IJC	
Zpracovatel		IS	
		CJC	
Prostředí			
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Položky ve sloupci 'Cenová soustava' nazvané jako 'Mastní' jsou svým charakterem specifické, které se v databázi cenové soustavy nenacházejí, nebo nejsou v projektové dokumentaci dostatečně popsány, jsou založeny individuálně pro tuto stavbu a ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky. Všechné skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivých položek. V případě nejjasnosti výkladu položky má přednost popis v PD, protože se může jednat o alternativní použití za neexistující položku v databázi.			
Cena bez DPH			159 962,73
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výsledek
sazba daně	21,00 %	0,00	0,00
úměrka	1,2000%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			159 962,73
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis	Místo	Datum a podpis	Místo
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis	Místo	Datum a podpis	Místo

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód	24022025			
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAROVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín			
Místo:	parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín	Datum	18. 3. 2025	
Základní údaje:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Kozeluhy 100, 506 01 Jičín	Projekce	Ing. Pavel Kubík s.r.o.	
Uchazeč:	MESSA INVEST s.r.o.	Zpracovatel		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAROVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín			
01 - Architektonicko-stavební řešení		18. 3. 2025	
parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín		Datum	
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Kozeluhy 100, 506 01 Jičín		Projektant	
MESSA INVEST s.r.o.		Zpracovatel	
Ing. Pavel Kubík s.r.o.			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		159 962,73	
HSV - Práce a dodávky HSV		38 469,79	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		15 000,00	
4 - Vodorovné konstrukce		9 021,07	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 600,00	
997 - Přesun sítě		2 316,72	
998 - Přesun hmot		2 532,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		121 492,94	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		44 483,00	
723 - Elektroinstalace		5 175,00	
751 - Vzduchotechnika		16 700,00	
762 - Konstrukce tesářské		4 727,40	
763 - Konstrukce suché výstavby		41 431,54	
767 - Konstrukce zámečnické		8 046,00	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		930,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba				STAVEBNÍ ÚPRAVY SVARČOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín			
Objekt				01 - Architektonicko-stavební řešení			
Místo		parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín		Datum:		18. 3. 2025	
Zadavatel		VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Kozeluhy 100, 506 01 Jičín		Projektant:		Ing. Pavel Kubík s.r.o.	
Uchazeč		MESSA INVEST s.r.o.		Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 962,73
0	HSV		Práce a dodávky HSV				38 469,79

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			15 000,00	
N21	K	R1	Betonování cepicí kominu	m3	1,000	15 000,00 CS ÚRS 2025 01
D 4		Vodorovné konstrukce			9 021,07	
N16	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,960	5 289,60 CS ÚRS 2025 01
N17		0 706+0,254			0,960	
N17	K	431351121	Zřízení bednění podestě schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,579	1 594,39 CS ÚRS 2025 01
N18	K	431351122	Odstranění bednění podestě schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,579	274,68 CS ÚRS 2025 01
N19	K	591211111	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými síťemi Kari	t	0,048	1 862,40 CS ÚRS 2025 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 600,00	
83	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,800	2 000,00 CS ÚRS 2025 01
83		0 706+0,254			0,800	
83	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,500	1 250,00 CS ÚRS 2025 01
N24		0 706+0,254			0,500	
N24	K	468101112	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	25,000	215,00 CS ÚRS 2025 01
86	K	460941312	Vyplnění a začistění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	25,000	39,00 CS ÚRS 2025 01
90		0 706+0,254			0,500	
D 997		Přesun sutě			2 316,72	
89	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,980	784,00 CS ÚRS 2025 01
90	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,900	416,50 CS ÚRS 2025 01
91		0 9875			4,900	
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slazením	t	0,980	274,40 CS ÚRS 2025 01
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,620	204,82 CS ÚRS 2025 01
92		0 9875			18,620	
93		0 9875			18,620	
93	K	997013609/01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) veškerého (všech druhů) stavebního odpadu	t	0,980	637,00 vlastní
94		0 9875			0,980	
D 998		Přesun hmot			2 532,00	
94	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,110	1 200,00 CS ÚRS 2025 01
D PSV		Práce a dodávky PSV			121 492,94	
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			44 483,00	
118	K	722175002	Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	3,000	1 200,00 CS ÚRS 2025 01
N20	K	722R01	D+M Ventili nezamrzlý Kemper FROSTH-PLUS	soubor	1,000	3 000,00 vlastní
N11	K	722175025	Potrubi vodovodní plastové PP-RCT S4 spojované svařováním D 40x4,5 mm	m	4,500	3 262,50 CS ÚRS 2025 01
N2	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	4,500	877,50 CS ÚRS 2025 01
N3	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusku DN přes 25 do 50	kus	2,000	696,00 CS ÚRS 2025 01
N4	K	722234267	Filtr mosazný G 6/4" PN 20 do 80 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	608,00 CS ÚRS 2025 01
N5	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	1,000	826,00 CS ÚRS 2025 01

250	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výkoně oděruvzděmých v místnostech v ples 3,50 do 5,00 m	m2	6,000	80,00	480,00	CS URS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------