



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát

JID: PCR05ETRpo102563488



Č. j.: KRPH-18121-2/ČJ-2023-050506

Náchod 17. března 2023

Počet listů: 2

Přílohy: 1/6

Údržba silnici Královéhradeckého kraje a.s.
IČO 27502988
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby, pro účely stavebního úřadu k vedení společného územního a stavebního řízení

Stavba: „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PR, IV. část – úsek Velká Ves“

Stavební objekty: SO 106 – Velká Ves, km 11,600 – 14,184 56 – rekonstrukce komunikace
SO 406 – Nasvětlení ostrůvku
SO 801 – Aktualizace inventarizace dřevin a kácení
SO 802 – Náhradní výsadba

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě Vaší nově podané žádosti, kterou obdržel dne 16. 02. 2023, poté, co byla přepracována vzhledem k doplnění kanalizace, zatrubnění sjezdů, stavby autobusových zastávek, ... a dalšího, pro účely stavebního úřadu k vydání společného územního a stavebního povolení a povolení k provedení stavby na stavbu „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PR, IV. část – úsek Velká Ves“.

Podle prostudování předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci silnice II/302 v intravilánu města Broumova, čisti Velká Ves v km staničení provádění stavby 11,600 00 – 14,184 56, tedy v celkové délce 2,584 m, což je od křižovatky silnice II/302 x II/303 (Broumov – Otovice – Olivětín – Rožmitál) po rozhraní k. ú. Velká Ves u Broumova x Otovice.

Jedná se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/70 se základní šíří jízdního pruhu 2,75 m. Směrové a výškové uspořádání komunikace se nemění a vychází tak ze stávajícího stavu. Základní příčný sklon komunikace je 2,50 %, střídavě oboustranný, jednostranný. Od ZÚ po km 12,220 bude komunikace rekonstruována i s podkladními vrstvami pro provedení sanací krajů (případně i výměny aktivní zóny) komunikace o min. šíři 1,50 m, ve zbylé části do KÚ bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy asfaltobetonu, po provedení opravy prasklin podkladní asfaltobetonové vrstvy a nad rámec standardní šířky rozšířena o 1,00 m nepevněná krajnice, pro možnost využití chodců. V km staničení 12,285 00 – 12,315 je navržen středový ostrůvek elipsového tvaru (vjezdová brána) pro zklidnění dopravy před vjezdem do souvisle zastavěného území ze směru jízdy od Otovic, přičemž dojde k vychýlení protisměrných jízdních pruhů podél tohoto ostrůvku. Na ostrůvek budou řidiči upozorněni vhodným umístěním svíslého a vodorovného dopravního značení a ostrůvek bude osvětlen čtyřmi kusy svítidel. Svítidla budou umístěny na stávající sloupky el. vedení NN, přičemž ze dvou sloupů budou demontována stávající (nevyhovující). Ostrůvek bude vyvýšený nad povrch vozovky o +12,00 cm betonovou silniční obrubou. Od km 12,220 do KÚ bude v rozšiřované krajnici vpravo ukotveno ocelové

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

www.policie.cz

Jaroslav Černý
28408

Druhá strana stanoviska vedeného pod č. j.: KRPB-18121-2/ČJ-2023-050506

svodidlo úrovně zadržení N2 s přerušenými úseky v místech nedůležitosti. Vlevo bude ukotveno dřevoocelové svodidlo v délce 73 m v km 12,540 00 – 12,613 00 a ocelové v délce m v km. 12,878 00 – 12,947 00 (podél římsy na vtoku propustku se zádržností H2). Svodidla budou standardně s dlouhými náběhy. V km 13,125 00 - 13,157 00 budou vybudována nástupiště zastávek BUS, v celkové délce 18,50 m (15,00 m – samotné nástupiště s nástupní hranou s převýšením + 20,00 cm nad vozovku) a o šíři 2,20 m. Na nástupiště bude přístup ze zpevněné pochozí plochy délky 2,00 m a rampy v celé šíři nástupiště a plochy v délce 1,50 m. Na plochu bude nástup z okraje vozovky proveden silniční obrubou s převýšením +2,00 cm nad vozovku, vybaven signálním pásem o šíři 40,00 cm. Vnější hrany nástupiště budou vybaveny přirozenou vodící linií, ve směru jízdy na Broumov osazením zahradní obruby a ve směru jízdy na Otovice palisádami s převýšením +6,00 cm nad povrchem pochozích ploch a nástupiště, které bude do výše 1,10 m vybaveny ocelovým zábradlím. Zastávky BUS jsou navrženy vybavit přístřešky o navržených rozměrech 1800x4000x2500 m (HxDxV) případně podobných, v provedení shodném se stávajícími přístřešky užívaných ve městě Broumov. V rámci PD dojde k rekonstrukci 18 ks stávajících příčných propustků. Výtoky jsou provedeny se šikmými čely. Kromě propustků v km 12,549 43, 12,903 59, 13,023 48 a 13,162 71 jsou vtoky navrženy jímkou s plastovým poklopem. Propustky v km 12,549 43 a 12,903 59 jsou pak navrženy s kolmým čelem na vtoku, oboje jsou za svodidly. Propustky v km 13,023 48 a 13,162 71 jsou pak se šikmými čely. Dále budou rekonstruovány podélné propustky stávajících sjezdů a ve dvou případech pak nově vybudovány. Čela podélných propustků navržena se sešikmením. Stávající sjezdy jsou navrženy z asfaltu, případně asfaltového recyklátu. Odvodnění komunikace v souvisle zastavěném území zůstane zachováno podélnými a příčnými sklony k okrajům komunikace a dále podél silničních obrub do kanalizačních vpustí, v místě nesouvislé zástavby (dříve extravilán) pak do stávajících příkopů. Nově je navržena dešťová kanalizace od ZÚ v km 11,600 00 do km 11,680 00, která bude zaústěna do šachty v křižovatce sil. II/302 x II/303. Na kanalizaci budou napojeny 3 stávající uliční vpustí, které jsou navrženy s úpravami, přípojkami v celkové délce 15,2 m. Kanalizace je pak navržena v ose jízdního pruhu pro směr jízdy na Otovice. Po trase kanalizace budou vybudovány 4ks revizních šachet kruhového průměru. V poslední řadě pak bude provedeno nutné kácení dřevin a odstranění vegetace a naopak pak provedena náhradní výsadba. Celkem se počítá s kácením 23 stromů a odstranění 1300 m² a výsadbou 21 ks stromů.

Dopravní inspektorát Náchod, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích vydávající stanoviska k projektovým dokumentacím, po prostudování nově předložené projektové dokumentace, **souhlasí** s vydáním společného územního a stavebního povolení, v rámci provedení rekonstrukce silnice II/302 – Velká Ves ve městě Broumov, navrhované stavby „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PR, IV. část – úsek Velká Ves“, za níže uvedené podmínky:

a) výstavba stromů bude provedena na vnější straně příkopů, případně za svodidly, a v takové vzdálenosti od komunikace, aby kořeny po dobu životnosti stromů nenarušily těleso komunikace.

Dopravní inspektorát upozorňuje, že k uložení inženýrských sítí do těles pozemních komunikací a nová připojování sousedních nemovitostí na pozemní komunikace, je příslušný místně a věcně příslušný silniční správní úřad, který v rámci vedení správního řízení k povolení zvláštního užívání komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a k povolení připojení sousedních nemovitostí dle § 10 citovaného zákona č. 13/1997 Sb., vyžaduje závazná stanoviska vlastníka komunikace a pokud by mohla být jakýmkoliv způsobem narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích i závazná stanoviska Policie ČR.

Investor/stavebník: Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské nám. 1245, 500 04 Hradec Králové.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Mgr. Jaroslav Žďarský
komisař

Tel.: +420974534581
Datová schránka: urnai6d
E-mail: jaroslav.zdarsky@pcr.cz