

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Anna Brejlová  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4

**Váš dopis:**  
8.1.2019

**Naše č.j.:**  
POS 1/19

**Vyřizuje:**  
Kodytek/238465598

**Datum:**  
8.1.2019

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: II/284 Nová Paka - Lomnická ulice**

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 562564/18.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 6 Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- 7 CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u společnosti CETIN u pana Tomáš Círk, tomas.cirk@cetin.cz.
- 8 Provedení plánovaného přeložení metalických kabelů SEK je nutno objednat u vlastníka SEK min. 60 pracovních dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK. Při přerušení provozu u optických kabelů min. 110 dní předem.
- 9 CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal.
- 10 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 9, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DSP.

Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan