

SOUPIS PRACÍStavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK**Objekt: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet: **[SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "zajištění ochrana stávajících IS :" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
2	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) -3x tištěné paré + el. nosič). Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - <i>veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - <i>pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</i>				
3	02910.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla (3x tištěné paré + el. verze). provedení (ZSP) díla ke kolaudaci stavby. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
4	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVf DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.				
		- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.				
		el. verze PEVNÁ CENA				
		Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
6	02911.D	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD), pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
	02911.E	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. Délka stavby 0,250 km, SO 101, .el. verze. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
7		Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
	02911.F	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán (GP) pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a SSKHK, p.o. a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. Potvrzená el. verze + 12 x tiskem. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace (vč. popisu skutečně použitých a zabudovaných výrobků). Výkresy a popis odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřená el. verze + tiskem ve 3 vyhotoveních. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (RDS) tiskem 1x + el. verze. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
11	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě (jako součást zprávy postupu výstavby ke KD). 1 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné podobě + el. verze. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
11	02950	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	1 = 1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými pracemi	KUS	2,000	-----	-----
	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování (po celou dobu výstavby) informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA				
13	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	- veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
14	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby a zajištění svozu odpadů. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
15	Specifikace	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	VRN_004					
15	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A] Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	VRN_005					
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/32438**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/32438**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/32438						-----
1 Zemní práce						-----
1	00572410.A	osivo směs travní parková	kg	25,030	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "625,75 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"				
2	00572410.B	osivo směs travní parková	kg	2,970	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "74,25 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"				
3	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "2" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	690,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "690" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
5	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	360,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "360" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
6	113154512	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "6" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
7	113154518	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 038,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "1038" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
8	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	133,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	113203111	133.000000 = 133,000 [A] Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	46,750	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "46,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`				
10	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	910,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "910" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`				
11	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	369,550	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "180,90" "Mezisoučet 180.9" "Sanace zemní pláne - výkop v tl. 50 cm (pouze dle lokálních podmínek)"` "377,30*0,5" "Mezisoučet 188.65" "Součet 369,55" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`				
12	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	36,955	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "369,55 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"				
13	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	210,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "ornice pro zpětné použití na mezideponii a zpět" "105*2" "Součet 210" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`				
14	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	31,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	162751117 Cenová soustava	<p>"přebytek ornice"</p> <p>"31,50"</p> <p>"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p> <p>"180,90"</p> <p>"Mezisoučet 180.9"</p> <p>"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 50 cm (pouze dle lokálních podmínek)"</p> <p>"377,30*0,5"</p> <p>"Mezisoučet 188.65"</p> <p>"Součet 369,55"</p> <p>"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."</p>	m3	369,550	-----	-----
16	167151101 Cenová soustava	<p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p> <p>"ornice pro zpětné použití z mezideponií"</p> <p>"105"</p> <p>"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."</p>	m3	105,000	-----	-----
17	171151103 Cenová soustava	<p>Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p> <p>"177,90"</p> <p>"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."</p>	m3	177,900	-----	-----
18	171152111 Cenová soustava	<p>Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sybkých v aktivní zóně</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p> <p>"Sanace zemní pláne pouze dle lokálních podmínek"</p> <p>"377,30*0,5"</p>	m3	188,650	-----	-----
19	171201231 Cenová soustava	<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p> <p>"369,55 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"</p>	t	665,190	-----	-----
20	171251201 Cenová soustava	<p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</p> <p>CS ÚRS 2025 01</p>	m3	369,550	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	175101229	369.550000 = 369,550 [A] Prosátí zeminy pro ohumusování Cenová soustava Bez vazby na CS "105" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m3	105,000	-----	-----
22	181111122	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "74,25" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	74,250	-----	-----
23	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "625,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	625,750	-----	-----
24	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "31,5/0,15" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	210,000	-----	-----
25	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "625,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	625,750	-----	-----
26	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava Bez vazby na CS "625,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	625,750	-----	-----
27	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "74,25" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	74,250	-----	-----
28	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	377,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 ""Přehutnění parapláně sanace podloží pouze lokálně"" "377,30" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	74,250	-----	-----
	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
30	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "74,25" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	625,750	-----	-----
	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
31	Cenová soustava	Bez vazby na CS 625.750000 = 625,750 [A]	m2	74,250	-----	-----
	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2				
32	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]	m2	625,750	-----	-----
	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
33	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 625.750000 = 625,750 [A]	m2	74,250	-----	-----
	184853512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2				
34	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]	m2	625,750	-----	-----
	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				
35	Cenová soustava	Bez vazby na CS 625.750000 = 625,750 [A]	m2	74,250	-----	-----
	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2				
58	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]	t	355,800	-----	-----
	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál				
59	Cenová soustava	Bez vazby na CS "177,9 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"	t	377,300	-----	-----
	58344229	šterkodrť frakce 0/125				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"188,65 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"				
2 Zakládání						
36	211561111 Cenová soustava	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm CS ÚRS 2025 01 "374,90*0,4*0,3" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	44,988	-----	-----
37	211971110 Cenová soustava	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 CS ÚRS 2025 01 "374,90*(0,3+0,3+0,25+0,4)*1,15" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	538,919	-----	-----
38	212312111 Cenová soustava	Lože pro trativody z betonu prostého CS ÚRS 2025 01 "374,90*0,4*0,1" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	14,996	-----	-----
39	212752702 Cenová soustava	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150 CS ÚRS 2025 01 "374,90" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m	374,900	-----	-----
67	69311081 Cenová soustava	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 CS ÚRS 2025 01 "538,919 * 1,2 ` Přepočtené koeficientem množství"	m2	646,703	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						
47	451313521 Cenová soustava	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm CS ÚRS 2025 01 "18" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	18,000	-----	-----
48	465511511 Cenová soustava	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm CS ÚRS 2025 01 18.000000 = 18,000 [A]	m2	18,000	-----	-----
5 Komunikace pozemní						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	394,450	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "394,45" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
50	564931512.1	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm - ŠDA 0/32 mm	m2	470,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Doplnění vhodného materiálu k recyklaci, tl. 12 cm (náhrada dlažby)" "470" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
51	564931512.8	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm - ŠDA 0/32 mm	m2	343,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Doplnění vhodného materiálu k recyklaci, tl. 18 cm (náhrada dlažby)" "343" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
52	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 546,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "1546" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
53	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	1 203,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "Přidání doplňkového kameniva (průměrná tl. 2 cm)" "1203" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
54	567522123	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm	m2	1 546,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "1546" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
55	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkdrtí tl. 150 mm	m2	63,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	573111112 Cenová soustava	"63" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 CS ÚRS 2025 01 "1546"	m2	1 546,000	-----	-----
57	577134111 Cenová soustava	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm CS ÚRS 2025 01 "1546"	m2	1 546,000	-----	-----
61	58522110 Cenová soustava	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa CS ÚRS 2025 01 "1546*0,18*69,70*0,001*1,15"	t	22,306	-----	-----
8 Trubní vedení						-----
68	895270401 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/250 průchozí CS ÚRS 2025 01 "13"	kus	13,000	-----	-----
69	895270433 Cenová soustava	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm CS ÚRS 2025 01 7.000000 = 7,000 [A]	kus	7,000	-----	-----
70	895270436 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za uříznutí šachtového prodloužení CS ÚRS 2025 01 "13"	kus	13,000	-----	-----
71	895270451 Cenová soustava	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200 CS ÚRS 2025 01 "13"	kus	13,000	-----	-----
72	895270504	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."` Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm poklop bez vyrovnávacího prstence litinový pro třídu zatížení D 400	kus	13,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
73	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "13" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`"	kus	2,000	-----	-----
	89712R00	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců DN 500, s kalovým prostorem a košem na nečistoty, mříž čtvercová, litinová, D 400				
74	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "2" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`"	m	12,000	-----	-----
	899R9101	Přípojka uliční vpust DN 150 PP SN12 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."`"				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
40	40445235.1	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 9.000000 = 9,000 [A]				
41	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]				
42	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 1.000000 = 1,000 [A]				
43	40445631	informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 1.000000 = 1,000 [A]				
44	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]				
45	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]				
46	40445653	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	58381007.1	2.000000 = 2,000 [A] kostka štípaná dlažební žula 10/12	m2	95,750	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 95.750000 = 95,750 [A]				
62	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	83,640	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "82 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
63	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,560	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "28 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
64	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	240,720	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "236 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
65	59217055	obrubník betonový pro kruhový objezd vnitřní R1 200x520x300mm	m	16,320	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "16 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
66	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	38,964	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "38,2 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
75	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "10" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."				
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "9" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."				
77	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	88,580	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "88,58" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."				
78	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	88,580	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
79	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 88.580000 = 88,580 [A] Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	478,750	-----	-----
	916111123					
80	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "95,75/0,2" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	346,000	-----	-----
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
81	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "236+82+28" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	54,200	-----	-----
	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou				
82	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "38,20+16" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	377,300	-----	-----
	919726201	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m				
83	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "377,30" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	12,000	-----	-----
	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
84	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	12,000	-----	-----
	91973R221	Zalítí spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením				
85	Cenová soustava	Bez vazby na CS "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	4,000	-----	-----
	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "4" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
997 Přesun sutě -----						
86	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	461,874	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]				
87	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 156,866	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "461,874 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"				
88	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	461,874	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]				
89	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	461,874	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]				
998 Přesun hmot -----						
90	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	447,874	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 447.874000 = 447,874 [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK**

Objekt: **SO 901 - Dopravně - inženýrská opatření - silnice**

Rozpočet: **[SO 901] - Dopravně - inženýrská opatření - silnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně - inženýrská opatření - silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 901 Dopravně - inženýrská opatření - silnice						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění uzavírky a provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy (=zahrnuje i případné opakované žádosti o stanovení), jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí po dobu stavby, délka hlavní trasy stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatel pmovalené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dpravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "21" "viz výkresy PD přílohy D.1.9.1.1. - D.1.9.1.2.1."	kus	21,000	-----	-----
3	913121211	Montáž a demontáž dočasné dpravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasné dpravních značek k ceně 12-1111 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "21 * 210 ` Přepočtené koeficientem množství"	kus	4 410,000	-----	-----
4	913221111	Montáž a demontáž dočasné dpravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "2" "viz výkresy PD přílohy D.1.9.1.1. - D.1.9.1.2.1."	kus	2,000	-----	-----
5	913221211	Montáž a demontáž dočasné dpravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasné dpravních zábran k ceně 22-1111 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "2 * 210 ` Přepočtené koeficientem množství"	kus	420,000	-----	-----