



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TECHNOLOGIE T06B/Ue
 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ T06B-Ue, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE TL. 250 mm
 - STĚNY ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELE TL. 140 mm
 - PŘÍČKY, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE TL. 60 mm
 - STROPNÍ DESKA TL. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ INTERNÁTU
 - UMAKARTOVÉ JÁDRO TL. 40 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOZDÍVEK Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘÍČKY Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

POZNÁMKY

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ T06B-Ue, T.J. PARAPETNÍ PANELE TL. 250 mm S TEPELNOU ISOLACÍ PLYNOSILIKÁT S POLYSTYRÉNEM, TEP. ODPOR JE ZVÝŠEN POLYSTYRÉNEM TL. 10 mm VLOŽENÝM DO SPÁRY MEZI PRVKY OBVOD. PLÁŠTĚ A NOSNÉ STĚNY
- ÚPRAVA PANELOVÝCH VSPĚM, SOKL INTERNÁTU OBLOŽEN PÍSKOVCOVÝMI BROUŠENÝMI DESKAMI
- JAKÉKOLI ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, AT UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEHÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM, ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO VĚDOMÍ NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ A VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZBUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI V PROJEKTU (NEBO PŘÍPADNÝ ZJEVNÝ OMYL) JE NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA.

0,000 = Projektový počátek Výškový systém: BpV Souř. systém: JTSK

VYPRACOVAL		PROJEKT KONTROLOVAL		
Bc. EDUARD HARDUBEJ		Ing. TOMÁŠ VERNER		
INVESTOR: Střední škola řemeslná, Studničkova 260, Jaroměř 55101, IČ: 00087815				
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ NA INTERNÁTU SŠŘ JAROMĚŘ Č.P. 176, PARC. Č. 1482/4, k.ú. JAROMĚŘ [657336]		FORMÁT:	6x44	
		DATUM:	10/2022	
		STUPEŇ:	OHL	
VÝKRES PŮDORYSU 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘITKO: 1:75	Č. VÝKRESU: D.1.1.3	