


## LEGENDA


### BOURANÉ KONSTRUKCE




STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TECHNOLOGIE T06B/Ue  
- OBVODOVÝ PLAŠT T06B-Ue, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE tl. 250 mm  
- STĚNY ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELE tl. 140 mm  
- PRÍČKY, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE tl. 60 mm  
- STROPNÍ DESKA TL. 120 mm



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ INTERNÁTU  
- UMAKARTOVÉ JÁDRO tl. 20 - 40 mm



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOZDÍVEK Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC



## POZNÁMKY

- HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE SPOČÍVAJÍ V ROZEBRÁNÍ STARÝCH UMAKARTOVÝCH JADER I S PODLAHOU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ POKOJŮ PRO UČNÉ, VYBOURÁNÍ STARÝCH OBKLADŮ A ODINSTALOVÁNÍ STARÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLA, WC, VANY, VÝLEVKY)
- V MÍSTNOSTECH OZNAČENÝCH ŽLTÉ DOJDE K VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY
- PRÍČKOVÉ STĚNY Z DŘEVOTŘÍSKÝCH DESEK V MÍSTNOSTECH MEZI WC A POKOJI BUDOU VYBOURÁNY
- PATRA 2-8. MAJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Z UMAKARTU IDENTICKÁ
- JAKEKOLÍ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCÍ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEHÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM, ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO VĚDOMÍ NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ A VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZBUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI V PROJEKTU (NEBO PŘÍPADNÝ ZJEVNÝ OMYL) JE NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA.

0,000 = Projektový počátek

Výškový systém: BpV

Souř. systém: JTSK

VYPRACOVAL	PROJEKT KONTROLOVAL	
Bc. EDUARD HARDUBEJ	Ing. TOMÁŠ VERNER	
INVESTOR: Střední škola řemeslná, Studničkova 260, Jaroměř 55101, IČ: 00087815		
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ NA INTERNÁTU SŠR JAROMĚŘ Č.P. 176, PARC. Č. 1482/4, k.ú. JAROMĚŘ [657336]		FORMÁT: 6xA4
		DATUM: 10/2022
		STUPEŇ: OHL
BOURACÍ PRÁCE - VÝKRES PŮDORYSU 2.NP-8.NP		MĚŘITKO: 1:75 Č. VÝKRESU: D.1.1.7