

Zakázkové č.:

Rodinný dům RD1- Častolovice
SLABOPROUD (SLP) - VV

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky a materiál celkem		
	Montáže celkem		
	Mimostav. doprava 4.6% z dodávky	ze základu	0,00 Kč
	Spotřební materiál		
	Zkušební provoz	10.0 hod. Á 450.0 Kč/hod.	
	Celkem		
HLAVA XI.	Náklady hrazené z provozních prostředků		
	Revize		
	Celkem		
	Celkem bez DPH		
	Daň z přidané hodnoty		
	Základní sazba DPH	15 %	0,00 Kč
	DPH celkem		
	Celkem s DPH		

Rozpočet				
Dodávka PZTS				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
01	PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř 15m / dlouhý dosah 24m s čočkou	4	ks	
02	Vnitřní nezalohovaná piezoelektrická plastová siréna	1	ks	
03	AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg,	1	ks	
05	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž ochranný kontakt NC, barva bílá,	5	ks	
06	Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny.	70	MJ	
07	Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU	1	ks	
08	Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . Umísťuje se do společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu.	2	ks	
09	Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu bez sabotážního kontaktu	5	ks	
10	Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón,	1	ks	
	Celkem			

DPH: Základní sazba DPH**Dodávka EPS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
11	Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací	10	ks	
12	Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí s nutno	1	ks	

Celkem**DPH: Základní sazba DPH****Dodávka SKS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
13	Instalační krabice s vložkou. Typ P1	14	ks
14	UTP connector cat.6 568A/568B	56	ks
15	Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035	1	ks
16	FO Adapter plate, 6x ST	1	ks
17	FO panel 1U, universal	1	ks
18	Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm	1	ks
19	LexCom UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH	600	m
20	Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 m	14	ks
21	Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m	14	ks

Celkem**DPH: Základní sazba DPH****Dodávka STA**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
22	koncová zásuvka 1 dB	14	ks
23	pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a n	1	ks
24	Zdroj 5 A + napájecí vyhybka	1	ks
25	<i>Skříň STA 600/600/250</i>	1	ks
26	Anténa FM Cirkul	1	ks
27	Anténa UHF DVB-T	1	ks
28	Anténní stožár vč. uchycení	1	ks
29	Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,	1	ks
30	Stupačka	1	ks
31	Kotvení na pilíř	1	ks
32	Kryt stožáru	1	ks
33	Náklonový člen	1	ks
34	F - konektor	28	ks
35	Zakončovací odpor	2	ks
36	Zemnicí lišta	2	ks
37	<i>rozbočovač 1/16</i>	1	ks

Celkem**DPH: Základní sazba DPH****Dodávka ostatních zařízení a materiálu**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
38	Trubka MONOFLEX # 16 1416/1 ohebná n	250	m	
39	Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná n	40	m	
40	Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná n	40	m	
41	Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná n	20	m	
42	Štítek označovací PVC	26	ks	
43	Protipožární ucpávková pěna INTUMEX M	2	ka	
44	Hmoždinka HM 8	20	ks	
45	Požární ucpávka střední	2	ks	
46	Sestava DTEL -sada	1	ks	
47	Elektromagnet. zámek	1	ks	
48	Plech čelní k zámku	1	m	
49	Koaxiální kabel KK 110	320	m	
50	Kabel SYKFY 5x2	50	m	
51	Krabice KT 250 hluboká	1	ks	
52	Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4	300	m	
53	Kabel CYKY	50	m	
54	Krabice KO	10	m	

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
55	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůž	10	ks	
56	Trubka PVC pod omítkou 16 mm	600	m	
57	Trubka PVC pod omítkou 23 mm	40	m	
58	Trubka PVC pod omítkou 29 mm	50	m	
59	Trubka PVC pod omítkou 36 mm	50	m	
60	Montáž účast.zásuvky STA	14	ks	
61	Závěrečné měření na účastnické zásuvce v	14	ks	
62	SYKFY v trubkách	50	m	
63	Montáž EZ	1	ks	
64	Montáž konektoru BNC	14	ks	
65	Kabel koaxial v trubkách	320	m	

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
66	Montáž krabice KT250 - hl.	1	ks	
67	PATCH Panelu	1	ks	
68	Montáž 1 vývodu RJ 45	56	ks	
69	Měření trasy + protokol	28	ks	
70	Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce,	600	m	
71	Montáž rozv. SKS	1	ks	
72	Montáž ústředny PZTS	1	ks	
73	Montáž koncentrátoru	2	ks	
74	Montáž ovládací klávesnice	1	ks	

75	Montáž PIR čidla	4	ks
76	Montáž pož. hlásiče	11	ks
77	Montáž rozv. Krabičky	1	ks
78	Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	1	ks
79	Montáž vnitřní sirény	1	ks
80	Montáž skříně STA	1	ks
81	Montáž zesilovače STA	1	ks
82	Montáž rozbočovač 1/16 STA	1	ks
83	Montáž antén STA	2	ks
84	Montáž účastnické zásuvky	14	ks


Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Zemní práce dle ceníku C46M				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
85	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	15	ks	
86	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm	2	ks	
87	Průraz stropem	1	ks	
88	Štítek označovací PVC	50	ks	

Celkem

DPH: Základní sazba DPH



Celkem



Celkem

Celkem



Celkem



Celkem

Celkem