

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený: Ing. Martin Konopka, ředitel závodu MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY

zapsaný: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 327-026 Smidary**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Most ev. č. 327-026 Smidary**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3 346 719,52 Kč vč. DPH** (slovy třímiliónytřistačtyřicetšesttisícsešmdesátdevatenáct Korun českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 765 883,90 korun českých
DPH (21%)	580 835,62 korun českých
Cena celkem	3 346 719,52 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 a SO 901 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 a SO 901 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 11 -09- 2015

V Novém Bydžově dne - 3 -09- 2015


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Zhotovitel
Ing. Martin Konopka
ředitel závodu
MOSTY A SPEC. STAVBY

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697 (15)
IČO 42196868 DIČ CZ42196868
závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
504 01 Nový Bydžov, 1. máje 198

Soupis objektů s DPH

Stavba: 922115009 - Most ev.č. 327-026 Smidary

Varianta: -

		Odbytová cena [Kč]		2 765 883,90
		OC + DPH [Kč]		3 346 719,52
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 001	Všeobecné předběžné položky	215 092,00	45 169,32	260 261,32
SO 101	Úprava silnice II/327	574 430,09	120 630,32	695 060,41
SO 201	Most ev.č. 327-026 Smidary	1 786 793,81	375 226,70	2 162 020,51
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	189 568,00	39 809,28	229 377,28

Název stavby:
" Most ev.č. 327-026 Smidary "

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1 *		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH	ČERPANÁ REZERVA
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
SO 001	Všeobecné předběžné položky	245 472,000				30 380,000	215 092,000	
SO 101	Úprava silnice II/327	574 430,090					574 430,090	
SO 201	Most ev. č. 327-026 Smidary	1 786 793,810					1 786 793,810	
SO 901	DIO	196 120,000				6 552,000	189 568,000	
CENA CELKEM bez DPH		2 802 815,900					2 765 883,900	
REZERVA 5% (NEVYČERPANÁ REZERVA)		140 140,795						140 140,795
	čerpáno z rezervy bez DPH							0,000
CENA + REZERVA 5% bez DPH		2 942 956,695					2 765 883,900	
DPH 21 %		618 020,906			0,000	0,000	580 835,619	
CENA CELKEM		3 560 977,601					3 346 719,519	

* změna č.1 se týkala pouze termínového dodatku

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 245 472,00 Kč

Cena celková: 215 092,00 Kč

DPH: 45 169,32 Kč

Cena s daní: 260 261,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 215 092,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE 9
3.6.1.10

Firma: M - SILNICE a.s.

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	7 000,000	1,00	7 000,00
		Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin naspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 7 000,- Kč 7000*1=7 000,000 [A]				
		<i>Dodatek 2</i>				
				-7 000,000		-7 000,00
		aktuální množství		0,000		0,00
2	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	3 831,00	3 831,00
		inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras PEVNÁ CENA				
3	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	8 000,000	1,00	8 000,00
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními záchraný archeologický průzkum PROVIZORNÍ CENA = 8 000,- Kč 8000*1=8 000,000 [A] Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
		<i>Dodatek 2</i>				
				-6 380,000		-6 380,00
		aktuální množství		1 620,000		1 620,00
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	43 734,00	43 734,00
		zanášení skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x) PEVNÁ CENA				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1=1,000 [A]				
5	02941	Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO SOUBOR PROVEDENÍ STAVBY 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací PEVNÁ CENA		1,000	21 867,00	21 867,00
		1=1,000 [A]				
6	029412	Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU mostní list (tiskem 4x), hlavní mostní prohlídka (tiskem 4x) PEVNÁ CENA	KUS	1,000	7 653,00	7 653,00
		1=1,000 [A]				
7	02943	Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Povodňový plán (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	67 787,00	67 787,00
		1=1,000 [A]				
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 20 000,- Kč 20000*1=20 000,000 [A]	BOD	20 000,000	1,00	20 000,00
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
	Dodatky:					
	Dodatek 2			-17 000,000		-17 000,00
		aktuální množství		3 000,000		3 000,00
9	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle	KUS	2,000	32 800,00	65 600,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vzoru objednatele PEVNÁ CENA 2*1=2,000 [A]				
0		Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Všeobecné konstrukce a práce				215 092,00
Celkem:						215 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary

Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327

Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 574 430,09 Kč

Cena celková: 574 430,09 Kč

DPH: 120 630,32 Kč

Cena s daní: 695 060,41 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 98,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 861,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
 Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I			Zemní práce				
1	11130		SEJMUTÍ DRNU v tloušťce 50 mm příloha C1 02 306+100=406,000 [A]	M2	406,000	47,00	19 082,00
2	113338	Technická specifikace	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM bourání stávající konstrukce vozovky pod ložnou vrstvou příloha C1 02 71,6=71,600 [A]	M3	71,600	504,00	36 086,40
3	113727	Technická specifikace	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM frézování asfaltbet. vrstev přebytek frézinku nepoužít do krajnic odvézt na skládku SÚS KHK příloha C1 02 smidarské předpolí: km 0,000 - km 0,002 80; + celé chotělické předpolí: 71*0,08=5,680 [A] smidarské předpolí: km 0,002 80 - km 0,019 00: 98*0,06=5,880 [B] smidarské předpolí: km 0,019 00 - km 0,041 80: 136*0,03=4,080 [C] Celkem: A+B+C=15,640 [D]	M3	15,640	1 124,00	17 578,36
4	121108	Technická specifikace	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM v tloušťce 150 mm příloha C1 02 (306+100)*0,15=60,900 [A]	M3	60,900	186,00	11 327,40
5	17180	Technická specifikace	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	48,000	588,00	26 460,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		příloha C1 02				
		dosyp - zemina pod krajnice a až k patě svahu a její zhutnění 3 l=31,000 [A] dosyp - zemina potřebná k dosypu svahů 14=14,000 [B] Celkem: A+B=45,000 [C]				
	Technická specifikace	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	166,000	32,00	5 312,00
		úprava zemní pláně hutněním 45MPa příloha C1 02 pod krajnicí 80=80,000 [A] pod vozovkou 86=86,000 [B] Celkem: A+B=166,000 [C]				
	Technická specifikace	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
7	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	247,000	61,00	15 067,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		příloha C1 02				
		70+42+35+100=247,000 [A]				
	Technická specifikace	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	247,000	24,00	5 928,00
		příloha C1 02				
		70+42+35+100=247,000 [A]				
	Technická specifikace	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce				136 842,16
5		Komunikace				
9	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	11,050	1 809,00	19 989,45
		kamenivo zpevněné cementem KSCI 130mm přílohy C1 02, C1 04 85,0*0,13=11,050 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,920	1 211,00	22 912,12
		přílohy C1 02, C1 04 86,0*0,22=18,920 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
 Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 56933		- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	42,000	147,00	6 174,00
		šterkodrt ŠD II 150 mm mimo vozovku, pod krajnicemi přílohy C1 02, C1 04 42=42,000 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
12 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	88,000	52,00	4 576,00
		krajnice z odfréz. materiálu 0/22 tl. 100mm ve sklonu 8% přílohy C1 02, C1 04 88=88,000 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
13 574101		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I	M3	31,600	5 979,00	188 936,40
		úsek, kde se bude dělat komplet nová konstrukce přílohy C1 02, C1 04				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
 Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		úsek, kde se bude dělat komplet nová konstrukce: obrusná vrstva ACO11+ tl. 40 mm 83*0,04=3,320 [A] ložná vrstva ACL16+ tl. 60 mm 83*0,06=4,980 [B]				
		úsek, kde se bude dělat jen živичné soustředění s využitím st. konstrukce: obrusná vrstva ACO11+ 233*0,04=9,320 [C] ložná vrstva ACL16+ 233*0,06=13,980 [D] Celkem: A+B+C+D=31,600 [E]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14 574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I	M3	7,120	5 328,00	37 935,36
		vyrovnávka podkl. vrstva ACP22+ 30mm, resp. 50mm úsek, kde se bude dělat komplet nová konstrukce přílohy C1 02, C1 04				
		úsek, kde se bude dělat komplet nová konstrukce: 83,0*0,05=4,150 [A] úsek, kde se bude dělat jen živичné soustředění s využitím st. konstrukce: 99,0*0,03=2,970 [B] Celkem: A+B=7,120 [C]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				280 523,33
9	Ostatní konstrukce a práce					
15 911312		OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK včetně nábehů příloha C1 02 Technická specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnuje i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační linoty pod kotevní desky.	M	86,000	1 230,00	105 780,00
16 914153		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž tabulí SDZ příloha E Technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	6,000	164,00	984,00
17 914913		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ demontáž SDZ - sloupků příloha E Technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	164,00	328,00
18 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné dopravní značení - nástřikem V4, V2a přílohy C1 02, E V2a: 7*3*0,125=2,625 [A]	M2	10,025	4 384,00	43 949,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/327
Rozpočet: SO 101 Úprava silnice II/327

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 919112		V4: 2*14,8*0,25=7,400 [B] Celkem: A+B=10,025 [C] Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M	24,000	90,00	2 160,00
20 931322		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezaná spára do asfaltu příloha C1 02 Technická specifikace veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	24,000	93,00	2 232,00
21 93811		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 modif. zálivka a zasyp. křemčitým pískem příloha C1 02 Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2	233,000	1,00	233,00
22 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očistění povrchu stávající kce vozovky úsek, kde se bude dělat jen živé soustředění s využitím st. konstrukce příloha C1 02 233=233,000 [A] Technická specifikace Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	233,000	6,00	1 398,00
9	Ostatní konstrukce a práce					157 064,60

Celkem:

574 430,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Objednavatel: SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 786 793,81 Kč

Cena celková: 1 786 793,81 Kč

DPH: 375 226,70 Kč

Cena s daní: 2 162 020,51 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 55,90

Náklad na měrnou jednotku: 31 964,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASP 9
3.6.1.10

Firma: M - SILNICE a.s.

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	168,410	77,00	12 967,57
		výkopová zemina příloha C2 03 kolem O1: (2,997+0,143)*12,5)*2,2=86,350 [A] kolem O2: (2,856+0,128)*12,5)*2,2=82,060 [B] Celkem: A+B=168,410 [C] Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 967,57
1		Zemní práce				
5	113317	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 16KM	M3	20,601	504,00	10 382,90
		přílohy C2 03, C2 04 předpolí O1 1,101*9=9,909 [A] předpolí O2 1,188*9=10,692 [B] Celkem: A+B=20,601 [C] Technická specifikace Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
6	114148	ODSTR. DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ. PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,677	830,00	6 371,91
		rozebrání dlažby pod mostem v tl 200 mm přílohy C2 03, C2 04 4,50*8,53*0,20=7,677 [A] Technická specifikace Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
7	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	106,000	140,00	15 330,00
		příloha C2 03				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet:	SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*7*5,0=105,000 [A]				
		Technická specifikace	Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
8	13171		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. 1-4	M3	76,550	161,00	12 324,55
			příloha C2 03				
			kolem O1: (2,997+0,143)*12,5=39,250 [A] kolem O2: (2,856+0,128)*12,5=37,300 [B] Celkem: A+B=76,550 [C]				
		Technická specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,725	588,00	26 298,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet:	SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v přechodové oblasti příloha C2 05				
			opěra O1 (1,55+0,156)*12,5=21,325 [A] opěra O2 (1,716+0,156)*12,5=23,400 [B] Celkem: A+B=44,725 [C]				
		Technická specifikace	Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp ryh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,300	547,00	5 634,10
			provizorní zajištění stavební jámy proti vniknutí vyšších průtoků, např. hrázkou z pítků vyplněných pískem, dl. 4,3+12,0+4,3m, výška 1,0m, šířka 0,5m. příloha C2 03				
			(4,3+12,0+4,3)*1,0*0,5=10,300 [A]				
		Technická specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce	- nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně ztuhnutí podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lašení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				76 341,76

2	Základy					
11 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM příčná drenáž za opěrání, včetně vyústění a obetonování drenážním betonem příloha C2 04, C2 05 $2 \times 10,0 = 20,000$ [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky	M	20,000	1 092,00	21 840,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 21341		- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle V1. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní plastbeton pod odvodňovacím proužkem příloha C2 04 $2 \times 0,005 \times 6,50 = 0,065$ [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	0,065	78 534,00	4 974,71
13 224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 10 ks železobetonových pilot dL 7500 m, D 600 mm příloha C2 05, C2 08 $10 \times 0,2827 \times 7,5 = 21,203$ [A] Technická specifikace: Položka piloty betonované na místě zahrnují: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhledňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	21,203	3 827,00	81 143,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Pof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	224365	- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením odhad 150 kg/m3 příloha C2 09 (10*0,2827*7,50)*0,15=3,180 [A] Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	3,180	38 048,00	120 992,64
15	264439	VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 700MM příloha C2 05 10*7,5=75,000 [A] Technická specifikace - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu	M	75,000	3 163,00	237 225,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Pof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	272325	- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacími zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) příloha C2 08 2*0,75*1,0*9,0=13,500 [A] Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	13,500	3 579,00	48 316,50
17	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05 odhad 125 kg/m3	T	1,688	23 751,00	40 091,69

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy	příloha C2 09 $(2*0,75*1,0*9,0)*0,125=1,688 [A]$ Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				554 584,42

3	Svislé konstrukce					
18 31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotvy římsy á 0,4 m. na prac. spáře ochrana výztuže pozink. resp. epoxy nátěr příloha C2 06 $50*5,0=250,000 [A]$ Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KG	250,000	120,00	30 000,00
19 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) přílohy C2 04, C2 06 $2*0,269*10,20=5,488 [A]$	M3	5,488	7 910,00	43 410,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 317365		Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odbedňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, VÝZTUŽ ŘÍMSY Ž OCELI 10505 odhad 175 kg/m3 příloha C2 06 $(2*0,269*10,20)*0,175=0,960 [A]$ Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,	T	0,000	23 763,00	23 763,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	333325	- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37 příloha C2 08 křídla opěra O1 2*1,85*0,7895=2,921 [A] křídla opěra O2 2*1,85*0,7665=2,836 [B] stojka rámu O1 0,6*0,945*8,6=4,876 [C] stojka rámu O1 0,6*0,918*8,6=4,737 [D] Celkem: A+B+C+D=15,370 [E] Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čepů, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	15,370	4 994,00	76 757,78

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	333385	- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 opěry, křídla; odhad 200 kg/m3 příloha C2 09 15,370*0,2=3,074 [A] Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	3,074	23 763,00	73 047,46
3		Svislé konstrukce				246 027,80
4		Vodorovné konstrukce				
23	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 zb. deska - příčel rámu (včetně náběhu) příloha C2 08 příčel 6,5*3,0189=19,623 [A] náběhy (0,128+0,126)*8,6=2,184 [B]	M3	21,807	9 428,00	205 596,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Celkem: A+B=21,807 [C]				
	Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
24	421385	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05	T	4,907	23 800,00	116 786,60

odhad 225 kg/m3
 příloha C2 09

21,807*0,225=4,907 [A]

Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
25	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,876	2 166,00	12 727,42

podkladní beton C12/15 - X0
 příloha C2 05

pod základy 2*0,16*8,9=2,848 [A]
 pod křídly 4*2,0*0,85*0,1=0,680 [B]
 pod drenáží (0,145+0,168)*7,5=2,348 [C]
 Celkem: A+B+C=5,876 [D]

Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	45160	- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodová oblast, samostatný přechodový klín z MCB D=98% příloha C2 05 $(0,923+0,627)*7,5=11,625$ [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	11,625	2 416,00	28 086,00
27	465512	1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z regulačního kamene tl. 250 mm do bet. lože tl. 150 mm přílohy C2 05, C2 06 $8,0*4,9*(0,25+0,15)=15,680$ [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	15,680	4 369,00	68 505,92
28	465512	2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lom. kamene tl. 250 mm do bet. lože tl. 150 mm, přechodová oblast římsy, odláždění vyústění příčné drenáže příloha C2 04 Přechodová oblast římsy: $4*(2,6+0,7)*(0,25+0,15)=5,280$ [A] Odláždění svahů podél křídel: $4*(1,4*0,8)*(0,25+0,15)=1,805$ [B] Odláždění vyústění příčné drenáže: $2*(1,4*1,0)=2,820$ [C] Celkem: A+B+C=9,905 [D] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy	M3	9,905	4 369,00	43 274,95

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	467385	- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET. DO C30/37 (B37) VČET VÝZT žlb. práh uzavírací dlažbu v korytě příloha C2 06 $2*0,3*0,4*4,9=1,176$ [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,	M3	1,176	12 509,00	14 710,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - poř.č. 74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				489 687,87

5		Komunikace				
30	572411	JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM	M2	10,200	43,00	438,60
		uzavírací nátěr na vozovce š. 0,5 m podél říms				
		přílohy C2 04, C2 05				
		2*0,5*10,2=10,200 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
		- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak				
		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
31	574101	ASFALTOVÝ BETON TŘ.1	M3	3,900	5 979,00	23 318,10
		obrusná a ložná vrstva vrstva na mostě				
		přílohy C2 04, C2 05				
		obrusná vrstva ACO11+ tl. 40 mm 6,5*7,5*0,04=1,950 [A]				
		ložná vrstva ACL16+ tl. 40 mm 6,5*7,5*0,04=1,950 [B]				
		Celkem: A+B=3,900 [C]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				23 756,70

Přidružená stavební výroba					
32	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	83,360	217,00
		ASFALTOVÝMI PÁSY			18 089,12
		izolace za rubem opěr a zasypaných částí křidel			
		příloha C2 05			
		za rubem O1 $11,17+0,212*7,5=12,760$ [A]			
		za rubem O2 $10,89+0,212*7,5=12,480$ [B]			
		za rubem křidel $(2*1,451*0,55+2*0,55*1,400)+2*2,67+2*2,598=13,672$ [C]			
		za licem křidel $2,45*1,325+2,45*1,307=6,448$ [D]			
		na základech $4*(9+1)*0,95=38,000$ [E]			
		Celkem: A+B+C+D+E=83,360 [F]			
	Technická specifikace	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací			
		- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlaky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)			
		Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.			
		- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení			
		- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezivního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky			
		- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů			
		- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	711412	- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek. IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY včetně adhezně-penetračního nátěru, včetně přelazení na vislé ruby opěr přílohy C2 04, C2 05 pod vozovkou 8,603*6,50=55,920 [A] přesah na ruby opěr 2*3,1*7,50=46,500 [B] Celkem: A+B=102,420 [C] Technická specifikace - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	102,420	591,00	60 530,22
34	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	16,524	230,00	3 800,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	711507	ochrana izolace pod římsami příloha C2 06 2*0,81*10,20=16,524 [A] Technická specifikace - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE nopová drenážní vrstva příloha C2 05 2*1*7,50=15,000 [A] Technická specifikace - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení	M2	15,000	72,00	1 080,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
36	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A	M2	13,260	305,00	4 044,30
		ochranný nátěr typu S1 (dle TKP, kap. 31), impregnační nátěr říms - horní povrch příloha C2 06				
		2*10,2*(0,8-0,15)=13,260 [A]				
	Technická specifikace	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
37	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	5,830	305,00	1 778,15
		ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), svislé plochy konců konzol a jejich podhledy příloha C2 06				
		2*(0,25+0,3)*5,3=5,830 [A]				
	Technická specifikace	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
38	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	6,120	265,00	1 621,80
		ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, kap. 31), nátěr obruby římsy příloha C2 06				
		2*(0,15+0,15)*10,2=6,120 [A]				
	Technická specifikace	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7		Přidružená stavební výroba				90 944,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
39	911833	OCEL ZÁBR SVOD OBOUSTR SVIS VÝPLŇ SL DO 2M ZINK PONOR S NAT	M	20,400	7 216,00	147 206,40
		zábradelní svodidlo ZSNH/H2, kompletní, včetně PKO přílohy C2 04, C2 06				
		2*10,2=20,400 [A]				
	Technická specifikace	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanizmy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, zahrnuje i případné nivačovací práce pod kotevní desky.				
40	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 479,00	2 958,00
		příloha C2 04				
		2=2,000 [A]				
41	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	38,000	300,00	11 400,00
		obrubníky uzavírající dlažbu za křídly příloha C2 04				
		4*9,5=38,000 [A]				
	Technická specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přepravy), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
		Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
42	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	20,400	137,00	2 794,80
		těsnění vozovky podél říms, dilatační úprava ve vozovce nad opěrami, vč. řezání a úpravy spár přílohy C2 04, C2 05				
		2*10,2=20,400 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
43 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 těsnění dilatační úpravy na začátku a konci mostu, 40x25mm, včetně řezání příloha C2 05 $2*7,5=15,000$ [A]	M	15,000	180,00	2 700,00
	Technická specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
44 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěstnění zálivek v krytu vozovky podle říms příloha C2 04 $2*10,2=20,400$ [A]	M	20,400	27,00	550,80
	Technická specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
45 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM skluzy ze žlabovek za římsami křídel příloha C2 04 $2*(1,9+3,5)*1,41=15,228$ [A]	M	15,228	671,00	10 217,99
	Technická specifikace	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v "m" délky osy žlabu.				
46 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ deska se zhotovitelem mostu příloha C2 04 $1=1,000$ [A]	KUS	1,000	1 093,00	1 093,00
	Technická specifikace	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakýkoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zárově zinkování ponorem nebo zárově stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozzebíratelnost konstrukce, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
47 938554		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ otryskání ocelovými kuličkami příloha C2 04 $8,603*6,50=55,920$ [A]	M2	55,920	38,00	2 124,96
	Technická specifikace	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
48 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU odbourání křidel příloha C2 02	M3	7,388	1 534,00	11 333,19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		4*1,6*0,78*1,48=7,388 [A] Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
49 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odbourání opěr, odbourání zábradelních sloupků příloha C2 02 opěra O1 2,29*8,50=19,465 [A] opěra O2 2,20*8,50=18,700 [B] sloupky 4*0,3*0,15=0,180 [C] Celkem: A+B+C=38,345 [D]	M3	38,345	2 249,00	86 237,91
		Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
50 96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění ocel. nosníků I č.38, mostnic, kapotážních plechů příloha C2 02 kapotážní plechy 2*0,015*0,165*6,085*7,85=0,236 [A] válcované profily 8*5,4*0,084=3,629 [B] mostiny 20*0,0089*8,53*7,85=11,919 [C] Celkem: A+B+C=15,784 [D]	T	15,784	492,00	7 765,73
		Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
51 966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ demontáž mader mostního zábradlí včetně odvozu na skládku příloha C2 02 2*9,30=18,600 [A] Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).	M	18,600	328,00	6 100,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 327-026 Smidary

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				292 483,58

Celkem:

1 786 793,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 196 120,00 Kč

Cena celková: 189 568,00 Kč

DPH: 39 809,28 Kč

Cena s daní: 229 377,28 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 10 800,00

Náklad na měrnou jednotku: 17,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
0				0,000	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1		Zemní práce				
1 113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	16,200	1 124,00	18 208,80
		oprava poškození na objízdě trase na silnici II/28044 a II/32742. 5% délky objízdě trasy, tl frézování 30mm příloha E				
		1800*6,0*0,05*0,030=16,200 [A]				
	Technická specifikace	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
1		Zemní práce				18 208,80
5		Komunikace				
2 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	180,000	52,00	9 360,00
		oprava poškození na objízdě trase na silnici II/28044 a II/32742. Š. 1,0m, tl 100mm, 5% délky krajnic objízdě trasy příloha E				
		1800*2*1,0*0,05=180,000 [A]				
	Technická specifikace	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				

Dodatky:

Dodatek 2

-180,000

-9 360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		aktuální množství		0,000		0,00
10 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,000	52,00	0,00
		oprava poškození na objezdné trase na silnici III/28044 a III/32742. dle skutečnosti				

Dodatky:

Dodatek 2

((91+17)*2*0,25)=54,000 [A]

54,000

2 808,00

		aktuální množství		54,000		2 808,00
3 574121		ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 30MM	M2	540,000	193,00	104 220,00
		oprava poškození na objezdné trase na silnici III/28044 a III/32742. 5% délky objezdné trasy, tl. 30mm				
		příloha E				

1800*6,0*0,05=540,000 [A]

Technická specifikace

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TR 1	M3	5,400	6 328,00	28 771,20
----------	--	-------------------------	----	-------	----------	-----------

oprava poškození na objezdné trase na silnici III/28044 a III/32742. 5% délky objezdné trasy, podklad pro výprávký na objezdné trase

příloha E

1800*6,0*0,05*0,01=5,400 [A]

Technická specifikace

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
 Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak				
		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5	Komunikace					135 799,20

9	Ostatní konstrukce a práce					
5 914114		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL - DOD. MONT. DEMONT	KUS	24,000	171,00	4 104,00
		příloha E				

značka B1 2=2,000 [A]

značka B4 2=2,000 [B]

značka E13 4=4,000 [C]

značka E9 15=15,000 [D]

značka IJ4b 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=24,000 [F]

Technická specifikace

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, mnohonásobnou opravu poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

6 914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A	KUS	21,000	984,00	20 664,00
----------	--	--	-----	--------	--------	-----------

MONTÁŽ

příloha E

značka IS1 1b 18=18,000 [A]

značka IP22 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Technická specifikace

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 922115009 Most ev.č. 327-026 Smidary
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
7	916214	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	8,000	918,00	7 344,00
		příloha E				
		Technická specifikace				
		- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
		- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
		- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
8	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	4,000	862,00	3 448,00
		příloha E				
		4=4,000 [A]				
		Technická specifikace				
		- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
		- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
		- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9		Ostatní konstrukce a práce				35 560,00
Celkem:						189 568,00