

I. SMLUVNÍ STRANY

- dále také jako objednatel*

- dále také jako zhotovitel*

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a objednatel k zaplacení ceny díla za dále uvedených podmínek.
- II.2. Předmětem díla je dodávka prací na zakázce "**Oprava venkovních izolací suterénů Domova důchodců Náchod budova B**", v rozsahu podle výkazu výměr, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení podle této smlouvy. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou předání díla a ceny díla.

III. CENA DÍLA

- III.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako cena nejvýše přípustná a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena předmětu díla bez DPH: **1 106 636,00 Kč**

DPH 14%: 154 929.00 Kč

Cena předmětu díla celkem, včetně DPH: 1 261 565,00 Kč

DPH bude vypořádána dle zákona č. 235/2004 Sb v platném znění.

- III.2 Podkladem pro stanovení ceny díla je ocenění výkazu výměř. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné změny (t.j. vícepráce i neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data předání díla uvedeného v této smlouvě o dílo.

III.3 Změna ceny, ať už zvýšení nebo snížení, je možná pouze tehdy a jen tehdy, bude-li objednatel požadovat změnu předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvětšení rozsahu díla nebo ke změně standardu a technického řešení.

III.4. Oceňování víceprací : Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha + VRN ve výši dle rozpočtu zhotovitele.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1 Předání staveniště: 17.09.2012

IV.2 Zahájení prací na díle: 18.09.2012

IV.3 Ukončení díla: 14.12.2012

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

V.1 Zhotovitel předloží objednateli daňový doklad po provedení všech prací.

V.2 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele.

V.3 Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů a bude řešen již dle zákona č.235/2004Sb. v platném znění – režim přenesení daňové povinnosti. Objednatel požaduje, aby veškeré daňové doklady byly vystavovány dle zmíněného zákona. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení, dále musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
- údaje o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, včetně spisové značky
- předmět dodávky a jejího splnění, název a číslo stavby
- den odeslání daňového dokladu a termín splatnosti
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na částku fakturované práce, DPH dle novely zákona 235/2004 Sb. popř. určení přenesení daňové povinnosti u položek dle klasifikace produkce CP-CPA 41 až 43.
- razítko a podpis zhotovitele
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

V.6 Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

V.7 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořízování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

VI. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

VI. 1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:

VI.1.1 Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3 smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může uplatnit a objednatel je pak povinen uhradit zhotoviteli tuto smluvní pokutu:

VI.2.1 V případě prodlení objednatele s úhradou účetních dokladů zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VII.3 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VII.4 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy majícími vztah k předmětu díla.

VII.5 Objednatel je povinen provedené dílo od zhotovitele převzít a to nejdéle do 3 dnů od jeho dokončení, nebo písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.

VII.6 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

VII.7 Práce budou prováděny za provozu objednatele, proto bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušný provoz DD, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu. Doba provádění prací je objednavatelem stanovena na pracovní dny (pondělí - pátek) + soboty od 7:00 hod. ráno do 18:00 hodin večer, pokud se s zhotovitelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen udržovat na místě vykonávaných prací pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Materiál umístěný na pracovišti bude zhotovitelem zajištěn proti odcizení a

nebezpečí úrazu ze strany obyvatel a personálu domova důchodců.

VII.8 Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárními předpisy.

VII.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví osob v prostoru domova důchodců, jejichž pohyb na pracovišti je spojen s pracovním procesem předmětného díla.

VII.10 Do 14ti dnů po předání celého díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,- Kč.

VII.11 Veškerý odpad a odstraněný materiál uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

VII.12 Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti :	Bc. Václav Voltr, ředitel, tel:	721 082 593
pro technickou kontrolu a převzetí díla :	Milan Vicherek, správce budovy, tel:	601 585 972

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti:	Ing. Roman Košťál, jednatel, tel:	606 649 129
	Ing. Zdeněk Mojžíš jednatel, tel:	606 616 860
pro technické záležitosti:	Radovan Pražák, vedoucí technické přípravy, tel:	724 269 787
pro realizaci a předání díla:	Vratislav Zítka	606 616 848

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

VIII. 1 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

VII I.2 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy.

VII I.3 Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

IX. ZÁRUKY

IX.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

IX.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v této smlouvě (vyjma níže specifikovaných částí díla) záruku v délce **48 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Na materiály, stroje a zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem. Záruka dle IX.2 se nevztahuje na provozní náplně strojů, nebo zařízení, žárovky, zářivkové trubice a jiné části, které mají charakter spotřebního materiálu.

IX.2.1 S ohledem na charakter prací se záruka vztahuje pouze na práce a konstrukce dodávané zhotovitelem v rámci předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel neručí konstrukce, které nejsou předmětem díla.

IX.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

IX.4 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně a neodkladně odstranit veškeré vady, které na díle vzniknou při jeho provozování z důvodů poruch a vad dodávek zhotovitele mimo běžného opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nesprávným užíváním předmětu plnění uživatelem a zanedbáním předepsané údržby.

IX.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

IX.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 7 pracovních dnů od uznání reklamace (pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak). Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno :

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno

X. ZMĚNA SMLOUVY

X.1 Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, nebo její části v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nesjednání nápravy ani v přiměřené době k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 kalendářních dnů, neuhrazení dvou po sobě jdoucích účetních dokladů, nebo prodlení s úhradou jednoho účetního dokladu delší jak 30 dnů.

X.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

XI.2 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že nesplňují povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 98 zák. č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

XI.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XI.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na

příslušný soud.

XI.5 Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřené smlouvy na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb.

XI.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Náchodě dne 17.09.2012

V Náchodě dne 17.09.2012

Za objednatele:
Domov důchodců Náchod

Za zhotovitele:
Průmstav Náchod s.r.o.


Bc. Václav Voltr, ředitel


Ing. Zdeněk Možíš, jednatel

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903, 547 01 Náchod
IČ 711 93 987, tel. 491 423 208
①


PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava venkovních izolací suterénů v Domově důchodců Náchodě budova B	JKSO	801 91
Název objektu	Oprava venkovních izolací zadní stěny	EČO	
		Místo	Náchod, Bartoňova 903
		IČO	DIČ
Objednatel	Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903		
Projektant			
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod	25275062	CZ25275062
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	A.O.		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	66 584,73	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	1,00%	10 486,96
2		Montáž	820 278,58	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	65 088,98	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	1,00%	10 486,96
4		Montáž	96 743,39	11			0	16	Provozní vlivy	1,50%	15 730,44
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	1,50%	15 730,44
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 048 695,68	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		52 434,80
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		5 505,65	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 106 636,13
Objednatel				Razítko				24	DPH 14,00 % z 1 106 636,13		154 929,10
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Zhotovitel				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 261 565,23
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava venkovních izolací suterénů v Domově důchodců Náchodě budova B

Objekt: Oprava venkovních izolací zadní stěny

Objednatel: Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod

JKSO: 801 91

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	66 584,73	820 278,58	886 863,31	130,413	30,336
1	Zemní práce	0,00	408 751,44	408 751,44	44,043	24,143
2	Zakládání	0,00	9 442,25	9 442,25	10,318	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	4 914,00	4 914,00	3,158	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	15 305,46	15 305,46	29,850	0,000
5	Komunikace	0,00	22 288,65	22 288,65	3,788	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	11 045,53	11 045,53	3,221	0,000
8	Trubní vedení	66 584,73	151 026,37	217 611,10	19,295	0,500
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	88 349,20	88 349,20	16,738	5,693
99	Přesun hmot	0,00	109 155,68	109 155,68	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	65 088,98	96 743,39	161 832,37	2,091	1,568
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 316,08	62 361,17	125 677,25	2,012	1,446
743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 734,42	4 814,02	6 548,44	0,059	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	5 358,15	5 358,15	0,013	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	24 157,05	24 157,05	0,006	0,122
781	Dokončovací práce - obklady keramické	38,48	53,00	91,48	0,001	0,001
	<u>Celkem</u>	<u>131 673,71</u>	<u>917 021,97</u>	<u>1 048 695,68</u>	<u>132,504</u>	<u>31,904</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních izolací suterénů v Domově důchodců Náchodě budova B

Objekt: Oprava venkovních izolací zadní stěny

JKSO: 801 91

EČO:

Zpracoval: A.O.

Datum:

Objednatel: Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

886 863,31

1 Zemní práce

408 751,44

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	143,200	40,00	5 728,00
			"první úsek 4BB" (4,4-1,2)*4,45*4		56,960		
			"druhý úsek 2BB" (4,4-1,2)*4,45*2		28,480		
			"třetí úsek 2BB" (4,4-1,2)*4,45*2		28,480		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" (4,4-1,2)*(4,45+4,7)		29,280		
			Součet		143,200		
8	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	44,964	47,40	2 131,29
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
9	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	44,964	258,00	11 600,71
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
10	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	47,150	35,10	1 654,97
			"první úsek 4BB" 1,2+4,45*4		19,000		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+1,2		10,350		
			Součet		47,150		
2	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	74,40	14 880,00
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	55,20	1 380,00
4	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	235,00	1 175,00
107	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného, částečně poškozeného	m3	11,384	3 950,00	44 966,80
			"dvorky 53P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		5,132		
			"dvorky 54P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		6,252		
			Součet		11,384		
5	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m za obytným objektem:	m3	67,800	58,80	3 986,64
			"první úsek 4BB" 0,25*(4,4-1,2)*4,45*4		14,240		
			"druhý úsek 2BB" 0,25*(4,4-1,2)*4,45*2		7,120		

			"třetí úsek 2BB" 0,25*(4,4-1,2)*4,45*2		7,120		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 0,25*(4,4-1,2)*(4,45+4,7)		7,320		
			Mezisoučet		35,800		
			"Nájezdová rampa a plato pro překládání zeminy na odvoz":		0,000		
			"pod plotem" 0,2*8*20		32,000		
			Mezisoučet		32,000		
			Součet		67,800		
21	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	96,000	132,00	12 672,00
			"Nájezdová rampa a plato pro překládání zeminy na odvoz":		0,000		
			"pod plotem" 0,6*8*20		96,000		
22	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	96,000	29,30	2 812,80
6	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	230,357	159,00	36 626,76
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"druhý úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2- 0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"třetí úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,4*(4,4+3,4)/2*(4,45+4,7)- 0,52*1,12*1,6*2		48,095		
			Součet		230,357		
23	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	230,357	23,00	5 298,21
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"druhý úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2- 0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"třetí úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,4*(4,4+3,4)/2*(4,45+4,7)- 0,52*1,12*1,6*2		48,095		
			Součet		230,357		
7	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	134,250	242,00	32 488,50
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			"druhý úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"třetí úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,5*2*(4,45+4,7)		27,450		
			Součet		134,250		
24	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	134,250	24,50	3 289,13
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			"druhý úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"třetí úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,5*2*(4,45+4,7)		27,450		
			Součet		134,250		
108	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	89,500	173,00	15 483,50
			"první úsek 4BB" 2*4,45*4		35,600		
			"druhý úsek 2BB" 2*4,45*2		17,800		
			"třetí úsek 2BB" 2*4,45*2		17,800		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 2*(4,45+4,7)		18,300		
			Součet		89,500		
109	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	89,500	82,80	7 410,60
53	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	230,357	77,90	17 944,81
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		

			"druhý úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"třetí úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,4*(4,4+3,4)/2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*1,6*2		48,095		
			Součet		230,357		
54	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	134,250	134,00	17 989,50
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			"druhý úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"třetí úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,5*2*(4,45+4,7)		27,450		
			Součet		134,250		
56	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	218,679	37,20	8 134,86
			"druhý úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"třetí úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,4*(4,4+3,4)/2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*1,6*2		48,095		
			Mezisoučet		137,829		
			"druhý úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"třetí úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,5*2*(4,45+4,7)		27,450		
			Mezisoučet		80,850		
			Součet		218,679		
55	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	145,929	197,00	28 748,01
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			Součet		145,929		
102	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	28,151	285,00	8 023,04
			"obetonování dvorky 53P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		5,132		
			"obetonování dvorky 54P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		6,252		
			Mezisoučet		11,384		
			"drenáž první úsek 4BB" 4,45*4*0,3*0,3		1,602		
			"drenáž druhý úsek 2BB" 4,45*2*0,3*0,3		0,801		
			"drenáž třetí úsek 2BB" 4,45*2*0,3*0,3		0,801		
			"drenáž čtvrtý úsek 1BB a schodiště" (4,45+4,7)*0,3*0,3		0,824		
			Mezisoučet		4,028		
			"dno drenáže z betonu" 44,75*0,3*0,12		1,611		
			"lože a obsyp kanalizace" (0,5*0,5*29-0,08*0,08*3,14*29)		6,667		
			"obsyp odkanalizování angl.dvorků" (0,4*0,4*30-0,06*0,06*3,14*30)		4,461		
			Součet		28,151		
103	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	168,906	21,60	3 648,37
			28,151 * 6		168,906		
57	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	145,929	175,00	25 537,58
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			Součet		145,929		
58	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,929	17,20	2 509,98

			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			Součet		145,929		
104	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) vytlačená zemina	t	43,916	200,00	8 783,20
			"obetonování dvorky 53P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		5,132		
			"obetonování dvorky 54P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		6,252		
			Mezisoučet		11,384		
			"drenáž první úsek 4BB" 4,45*4*0,3*0,3		1,602		
			"drenáž druhý úsek 2BB" 4,45*2*0,3*0,3		0,801		
			"drenáž třetí úsek 2BB" 4,45*2*0,3*0,3		0,801		
			"drenáž čtvrtý úsek 1BB a schodiště" (4,45+4,7)*0,3*0,3		0,824		
			Mezisoučet		4,028		
			"dno drenáže z betonu" 44,75*0,3*0,12		1,611		
			"lože a obsyp kanalizace" (0,5*0,5*29-0,08*0,08*3,14*29)		6,667		
			"obsyp odkanalizování angl.dvorků" (0,4*0,4*30-0,06*0,06*3,14*30)		4,461		
			Součet		28,151		
59	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,456	89,60	30 146,46
			"druhý úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"třetí úsek 2BB" 1,4*(4,4+3,4)/2*4,45*2-0,52*1,12*1,6*4		44,867		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,4*(4,4+3,4)/2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*1,6*2		48,095		
			Mezisoučet		137,829		
			"druhý úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"třetí úsek 2BB" 1,5*2*4,45*2		26,700		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,5*2*(4,45+4,7)		27,450		
			Mezisoučet		80,850		
			0,52*1,12*1,6*5		92,529		
			"první úsek 4BB" 1,5*2*4,45*4		53,400		
			Mezisoučet		145,929		
			"odpočty odvezené vytlačené zeminy" -28,151		-28,151		
			Součet		336,456		
61	232	180451010	Uvedení pozemků do původního stavu před výkopama (osetí, osázení)	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00
60	232	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,3 m	m2	303,200	22,10	6 700,72
			za obytným objektem":		0,000		
			"první úsek 4BB" (4,4-1,2)*4,45*4		56,960		
			"druhý úsek 2BB" (4,4-1,2)*4,45*2		28,480		
			"třetí úsek 2BB" (4,4-1,2)*4,45*2		28,480		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" (4,4-1,2)*(4,45+4,7)		29,280		
			Mezisoučet		143,200		
			"Nájezdová rampa a plato pro překládání zeminy na odvoz":		0,000		
			"pod plotem" 8*20		160,000		
			Mezisoučet		160,000		
			Součet		303,200		

2

Zakládání

9 442,25

16	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	44,750	211,00	9 442,25
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

			"první úsek 4BB" 4,45*4		17,800		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7		9,150		
			Součet		44,750		

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 914,00

117	015	338171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 1,4 m se zabetonováním	kus	30,000	150,00	4 500,00
			"oplocení dřevěné mezi obytnými buňkami" 3*10		30,000		
118	015	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000	207,00	414,00
			"oplocení z pletiva na svahu u komunikace" 2,		2,000		

4 Vodorovné konstrukce 15 305,46

13	311	451538114	Dno drenážní rýhy zpevněné betonem tl do 120 mm	m	44,750	159,00	7 115,25
			"první úsek 4BB" 4,45*4		17,800		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7		9,150		
			Součet		44,750		
110	271	451573112	Lože pod potrubí a obsyp potrubí kanalizace otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,128	736,00	8 190,21
			"odkanalizování anglických dvorků" (2*15)*0,4*0,4-0,06*0,06*3,14*30		4,461		
			"Dešťová kanalizace za objektem" (12,5+10,5+6)*0,5*0,5-0,08*0,08*3,14*29		6,667		
			Součet		11,128		

5 Komunikace 22 288,65

93	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	44,964	58,90	2 648,38
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
94	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	44,964	89,10	4 006,29
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
95	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	44,964	37,70	1 695,14
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
64	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	44,964	310,00	13 938,84
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		

			Součet		44,964		
--	--	--	--------	--	--------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 045,53

119	014	622454111	Vyspravení podkladu stěn svislých izolací v rozsahu do 10%	m2	144,575	76,40	11 045,53
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		

8 Trubní vedení

217 611,10

35	271	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	30,000	182,00	5 460,00
			"odkanalizování anglických dvorků" 2*15		30,000		
34	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	29,000	377,00	10 933,00
			"Dešťová kanalizace za objektem" 12,5+10,5+6		29,000		
36	271	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	10,000	75,20	752,00
37	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	7,000	106,00	742,00
38	286	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	3,000	233,00	699,00
88	271	894811137	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	4,000	7 490,00	29 960,00
18	311	895111139	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-80	kus	16,000	881,00	14 096,00
			4*4		16,000		
81	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	8 780,00	17 560,00
			"šachta 8" 1		1,000		
			"šachta 10" 1		1,000		
			Součet		2,000		
82	592	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	6,000	1 380,00	8 280,00
92	592	592240210	dno betonové šachtové SU-M DN200 S KB 100x92x16cm	kus	2,000	10 900,00	21 800,00
83	592	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	6,000	904,00	5 424,00
84	592	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
85	592	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	2,000	270,00	540,00
87	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 040,00	3 120,00
86	592	592216450	CSB I-V0, vpusťový komplet základní	kus	3,000	8 130,00	24 390,00
11	271	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	378,00	756,00
12	271	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	442,00	884,00
99	271	899623150	Obetonování anglických dvorků betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,384	2 670,00	30 395,28
			"dvorky 53P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		5,132		
			"dvorky 54P" 0,15*(0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		6,252		
			Součet		11,384		
111	271	852368117	Výztuž obetonování anglických dvorků sítěmi Kari	t	0,401	22 100,00	8 862,10
			"dvorky 53P" (0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7*0,0044*1,2		0,181		
			(0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8*0,0044*1,2		0,220		
			Součet		0,401		

100	271	899643110	Bednění pro obetonování anglických dvorků otevřený výkop	m2	75,896	282,00	21 402,67
			"dvorky 53P" (0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		34,216		
			"dvorky 54P" (0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		41,680		
			Součet		75,896		
101	271	899643115	Odstranění bednění pro obetonování anglických dvorků otevřený výkop	m2	75,896	83,00	6 299,37
			"dvorky 53P" (0,55*1,6*2+1,36*1,6+0,7*1,36)*7		34,216		
			"dvorky 54P" (0,55*1,6*2+1,5*1,6+0,7*1,5)*8		41,680		
			Součet		75,896		
19	311	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	44,750	12,20	545,95
			"první úsek 4BB" 4,45*4		17,800		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7		9,150		
			Součet		44,750		
20	673	673903300	geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm	m	44,750	39,10	1 749,73

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

88 349,20

65	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	44,500	657,00	29 236,50
			"zábradlí u vrchního chodníku" 4,45*10		44,500		
66	221	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,150	195,00	9 194,25
			"první úsek 4BB" 1,2+4,45*4		19,000		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+1,2		10,350		
			Součet		47,150		
90	013	963015120	Demontáž prefabrikovaných kanalizačních vpustí	kus	9,000	266,00	2 394,00
89	013	963015140	Demontáž prefabrikovaných dílů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	12,000	453,00	5 436,00
			"kanalizační šachta 8" 6		6,000		
			"kanalizační šachta 10" 6		6,000		
			Součet		12,000		
25	015	966067111	Rozebírání plotů tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	53,000	108,00	5 724,00
			"oplocení dřevěné mezi obytnými buňkami" 4,4*10		44,000		
			"oplocení z pletiva na svahu u komunikace" 3*3		9,000		
			Součet		53,000		
32	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	74,750	114,00	8 521,50
			"odkanalizování anglických dvorků" 2*15		30,000		
			"drenáž u základů" 44,75		44,750		
			Součet		74,750		
33	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	29,000	125,00	3 625,00
			"Dešťová kanalizace za objektem" 12,5+10,5+6		29,000		
67	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	47,150	23,70	1 117,46
			"první úsek 4BB" 1,2+4,45*4		19,000		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+1,2		10,350		
			Součet		47,150		
68	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	44,964	49,70	2 234,71
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		

			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			Součet		44,964		
69	221	979071132	uložení vybouraných obrubníků a zámkové dlažby pro další použití na palety a uskladnění	m2	54,964	145,00	7 969,78
			"první úsek 4BB" 1,2*4,45*4-0,52*1,12*5		18,448		
			"druhý úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"třetí úsek 2BB" 1,2*4,45*2-0,52*1,12*4		8,350		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 1,2*(4,45+4,7)-0,52*1,12*2		9,815		
			"obrubníky" 50*0,2		10,000		
			Součet		54,964		
75	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,000	360,00	3 600,00
76	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,000	13,70	2 055,00
			10 * 15		150,000		
77	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,000	213,00	2 130,00
78	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	30,000	23,70	711,00
			10 * 3		30,000		
79	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,000	200,00	1 600,00
80	013	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,000	1 400,00	2 800,00

99 Přesun hmot 109 155,68

91	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	130,413	837,00	109 155,68
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 161 832,37

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 125 677,25

41	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	144,575	17,60	2 544,52
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
42	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,051	36 700,00	1 871,70
			144,575 * 0,00035		0,051		
43	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - dvě vrstvy	m2	289,150	90,00	26 023,50
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
72	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	318,065	149,00	47 391,69
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
52	711	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spoju páskem	m2	144,575	51,10	7 387,78
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		

			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
50	283	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	173,490	55,90	9 698,09
			144,575 * 1,2		173,490		
48	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	144,575	69,80	10 091,34
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
47	693	693106980	geotextilie netkané polypropylenové Bontec VNW 350 role 5 x 100 m	m2	173,490	25,10	4 354,60
			144,575 * 1,2		173,490		
39	712	711600833	Odstranění svislé izolace stěn 2x Bitagit celoplošně lepený	m2	144,575	31,60	4 568,57
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
40	713	711100830	Odstranění jedné vrstvy svislé izolace z drenážní folie	m2	144,575	9,57	1 383,58
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4-1*1,4*5		58,860		
			"druhý úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"třetí úsek 2BB" 3,7*4,45*2-1*1,4*4		27,330		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 3,7*(4,45+4,7)-1*1,4*2		31,055		
			Součet		144,575		
121	711	711792610	Odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	m	52,150	119,00	6 205,85
			"první úsek 4BB" 3,7*4,45*4		21,500		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+3,7		12,850		
			Součet		52,150		
51	711	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	1 215,21	4 156,03

743 Elektromontáže - hrubá montáž

6 548,44

112	741	743611108	Demontáž uzemňovací FeZn pásek	m	47,150	18,40	867,56
			"první úsek 4BB" 1,2+4,45*4		19,000		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+1,2		10,350		
			Součet		47,150		
96	741	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	47,150	83,70	3 946,46
			"první úsek 4BB" 1,2+4,45*4		19,000		
			"druhý úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"třetí úsek 2BB" 4,45*2		8,900		
			"čtvrtý úsek 1BB a schodiště" 4,45+4,7+1,2		10,350		
			Součet		47,150		
97	354	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	51,865	26,50	1 374,42
			47,15 * 1,1		51,865		
98	354	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	10,000	36,00	360,00

762

Konstrukce tesařské

5 358,15

113	762	762113111	Montáž tesařských stěn oddělujících pozemky obytných buněk	m	44,000	79,50	3 498,00
			"oplocen dřevěnéi mezi obytnými buňkami" 4,4*10		44,000		
114	762	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	35,200	44,80	1 576,96
			"oplocen dřevěnéi mezi obytnými buňkami" 0,8*4,4*10		35,200		
115	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	50,75	283,19

767

Konstrukce zámečnické

24 157,05

71	767	767311822	Demontáž anglických dvorků plastových s mřížkou	kus	15,000	149,00	2 235,00
			2+6+7		15,000		
70	767	767316512ad	Montáž anglických dvorků pro okna v suterénu	kus	15,000	1 380,00	20 700,00
			"anglické dvorky" 2+6+7		15,000		
30	767	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	9,000	82,00	738,00
			"oplocení z pletiva na svahu u komunikace" 3*3		9,000		
29	767	767912150	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - napínacího drátu	m	27,000	6,01	162,27
			"oplocení na svahu" 3*3*3		27,000		
27	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	238,35	321,78

781

Dokončovací práce - obklady keramické

91,48

105	781	781731912	Oprava obkladu z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 kladených do malty	kus	1,000	53,00	53,00
106	597	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,9 cm l. j.	kus	1,040	37,00	38,48
			1 * 1,04		1,040		

Celkem1 048 695,68