

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 5
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)		101.1 / 3	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

101.1 / 3

Číslo změny stavby:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č. Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.






Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dále se jedná zejména o navýšení kubatury frézování stávající živičné vozovky a odtěžby konstrukcí vozovky z důvodu větší mocnosti jednotlivých konstrukcí. Tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci bouracích a zemních prací a nebylo ji možno tak předpokládat před zahájením prací či při projektování. Dále bylo při pasportizaci po odfrézování části živičného povrchu (viz zápis z pochůzky ze dne 22.8.2014) v km 0,390 a 0,467 příčné trhliny ve vozovky, které budou sanovány pomocí vozovkových výztužných sítí. V km 0,6-0,92 nebylo možno použít úpravu pláň pomocí hydraulického pojiva, navrhl geotechnik stavby (viz protkoly o zátěžových zkouškách) náhradu aktivní zóny zemní pláň lomovým kamenem fr. 0/250 dolpněný o separační geotextílii.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-423 998,54	430 929,42	6 930,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-1 748 469,20	2 500 951,33	120 718 446,49	752 482,13

Číslo změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-423 998,54	430 929,42	2 931 880,75	2,44%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 172 467,74	2 931 880,75	120 725 377,37	759 413,01

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015

3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na sklad KSS LK - Hrabáčov (odvoz pouze přebytků). Materiál na dosypání krajnic bude uložení na depozit, kterou zajistí zhotovitel	M3	815,310	1 080,000	264,690	342,00	278 836,02	0,00	90 523,98	369 360,00	90 523,98	32,46%
		protokol o zaměření č. 533/2014 km 0,000 - 0,730			478,000								
		protokol o zaměření č. /2015 km 0,600 - 1,020			602,000								
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	375,620	686,520	310,900	320,00	120 198,40	0,00	99 488,00	219 686,40	99 488,00	82,77%
		výměra dle SOD: 180,8 m3 Změňový list č. 1: 194,82 m3											
		ZL 1 - sanace km 0,600 - 0,920: 320*7,5*0,2 sanace podloží km 0,01 - 13*1,5*0,6			194,820 480,000 11,700								
5	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL, DO 200MM Seřiznutí nepevněné krajnice. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, vč. dopravy.	M2	952,500	952,500	0,000	83,00	79 057,50	0,00	0,00	79 057,50	0,00	0,00%
6	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	398,000	398,000	0,000	148,00	58 904,00	0,00	0,00	58 904,00	0,00	0,00%
7	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění potrubí přípojek uličních vpustí.	M	77,000	77,000	0,000	20,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00%
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dosyp krajnice v úseku s novou konstrukcí vozovky.	M3	70,000	70,000	0,000	114,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00%
9	18110	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra dle SOD Úprava pláň pro výškovou úpravu obrub km 0,0-0,56: 460*0,35	M2	4 119,600	4 280,600	161,000	9,00	37 076,40	0,00	1 449,00	38 525,40	1 449,00	3,91%
2 Základy													
10	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	880,000	880,000	0,000	293,00	257 840,00	0,00	0,00	257 840,00	0,00	0,00%

11 214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu Hydraulické pojivo např. Dorosil	M2	4 119,600	0,000	-4 119,600	66,00	271 893,60	-271 893,60	0,00	0,00	-271 893,60	-100,00%
12 28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu a do max. hodnoty 4119,6 m2. Např. nekananá separační geotextilie 200/60, vč. přesahů	M2	4 119,600	4 119,600	0,000	37,00	152 425,20	0,00	0,00	152 425,20	0,00	0,00%

5

Komunikace

13 561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM SC 0/32, C 8/10	M2	3 535,990	3 535,990	0,000	224,00	792 061,76	0,00	0,00	792 061,76	0,00	0,00%
14 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-63 prům. tl. 270 mm	M3	1 112,292	1 112,292	0,000	514,00	571 718,09	0,00	0,00	571 718,09	0,00	0,00%
15 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM Včetně nakládky z deponie a dopravy - bude použit recyklat získaný ze stavby.	M2	952,500	952,500	0,000	21,00	20 002,50	0,00	0,00	20 002,50	0,00	0,00%
16 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 535,990	3 535,990	0,000	12,00	42 431,88	0,00	0,00	42 431,88	0,00	0,00%
17 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 km 0,000 - 0,720 - viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 566/2014	M2	12 477,535	14 061,000	1 583,465	9,00	112 297,62	0,00	14 251,19	126 549,00	14 251,19	12,69%
		km 0,000 - 1,020 - viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 566/2014											
		vedlejší plochy											
		a) u zem. družstva											
		b) u has. zbrojnice											
		c) křižovatka ke hřišti											
18 572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7kg/m2	M2	5 525,710	5 525,710	0,000	10,00	55 257,10	0,00	0,00	55 257,10	0,00	0,00%
19 574101		ASFALTOVÝ BETON TR. I Vyrovnávka pro zajištění požadovaného příčného sklonu silnice. ACL 16+	M3	76,594	76,594	0,000	3 637,00	278 572,38	0,00	0,00	278 572,38	0,00	0,00%
20 574161		ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM ACL 16+	M2	3 869,040	3 869,040	0,000	219,00	847 319,76	0,00	0,00	847 319,76	0,00	0,00%
		výměra dle SOD											
		Změnový list č.4											
21 574161	D	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM ACL 16 Opravy lokálních poruch, položka a související položky budou fakturovány na přímý příkaz TDI. Po odřezování vozovky proběhne pochůzka na stavbě za účasti investora, TDI a bude stanoven rozsah lokálních poruch.	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	255,00	418 531,50	0,00	0,00	418 531,50	0,00	0,00%
22 561431	D	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	169,00	277 379,70	0,00	0,00	277 379,70	0,00	0,00%

23	56334	D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	103,00	169 053,90	0,00	169 053,90	0,00	0,00%
24	5721231	D	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	12,00	19 695,60	0,00	19 695,60	0,00	0,00%
25	572213	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	9,00	14 771,70	0,00	14 771,70	0,00	0,00%
26	574151	D	ASFALTOVÝ BETON TR. J TL 60MM	M2	1 641,300	1 641,300	0,000	188,00	308 564,40	0,00	308 564,40	0,00	0,00%
27	574231		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL 40MM SMA 11+	M2	8 904,000	8 937,000	33,000	147,00	1 308 888,00	0,00	1 313 739,00	4 851,00	0,37%
			viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 2015/2015	8 393,000									
			vedlejší plochy: viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 2015/2015										
			a) u zem. družstva	182,000									
			b) u has. zbrojnice	111,000									
			c) krizovalka ke hřišti	251,000									
28	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL 100MM ACP 22+ 90mm	M2	3 484,495	3 484,495	0,000	261,00	909 453,20	0,00	909 453,20	0,00	0,00%
29	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Ochranné ostrůvky	M2	47,500	34,500	-13,000	779,00	37 002,50	-10 127,00	26 875,50	-10 127,00	-27,37%
30	561451		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 250MM Ochranné ostrůvky	M2	21,000	21,000	0,000	282,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00%
31	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přechodů pro chodce, vč. profezu.	M2	66,150	66,150	0,000	293,00	19 381,95	0,00	19 381,95	0,00	0,00%
32	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.	M2	26,250	26,250	0,000	633,00	16 616,25	0,00	16 616,25	0,00	0,00%
33	587206		PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Přeskládání nástupišťe + doplnění prvků pro nevidomé (hmatný a nehmátný pás)	M2	29,000	29,000	0,000	199,00	5 771,00	0,00	5 771,00	0,00	0,00%
34	58970		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM vč. přesahů, závluka podél obrub a ostrůvků.	M	1 326,675	1 326,675	0,000	45,00	59 700,38	0,00	59 700,38	0,00	0,00%

8 Potrubí

35	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Potrubí přípojek uličních vpustí	M	77,000	77,000	0,000	357,00	27 489,00	0,00	27 489,00	0,00	0,00%
36	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM Nová šachta osazena na potrubí výtoku ÚV naproti prodejně STHL Samonivelační poklady	KUS	1,000	0,000	-1,000	27 962,00	27 962,00	-27 962,00	0,00	-27 962,00	-100,00%
37	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU Standardní hloubka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce	KUS	29,000	29,000	0,000	4 967,00	144 043,00	0,00	144 043,00	0,00	0,00%

38	897626	VPUŠTĚNÝ STERBNÝ ZLÁBU Z BETON DÍLCU SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	7 180,00	14 360,00	-14 360,00	0,00	0,00	-14 360,00	-100,00%
39	897726	ČISTIČI KUSY STERBNÝ ZLÁBU Z BETON DÍLCU SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	6 120,00	12 240,00	-12 240,00	0,00	0,00	-12 240,00	-100,00%
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ BETONU DO B12,5	KUS	2,000	2,000	0,000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
41	899521	Obtetonování přípojek UV	M3	6,720	5,742	-0,978	2 230,00	14 985,60	-2 180,94	0,00	12 804,66	-2 180,94	-14,55%
		34*0,087											
		6*0,087											

9

Ostatní konstrukce a práce

42	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANÉ SLOUPKY DO 4M POZINK Svodidla vč. odrazek v pásmu stupně zadržení min.N2	M	54,000	54,000	0,000	1 050,00	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00%
43	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Flexibilní plastové	KUS	12,000	12,000	0,000	185,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
44	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupků Flexibilní plastové.	KUS	8,000	8,000	0,000	185,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00%
45	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Obruba 1000x250x150	M	1 205,000	1 205,000	0,000	269,00	324 145,00	0,00	0,00	324 145,00	0,00	0,00%
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Chodníkové obruby u autobusových zastávek. Obruba 1000x300x150	M	18,000	18,000	0,000	316,00	5 688,00	0,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00%
47	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ kompletní provedení včetně souvisejících prací včetně uložení do betonového lože C-16/20 - speciální obrubníky k ostrůvkům (např. CS - beton) - rovné, obloukové, koncové - dle tvaru ostrůvků	M	87,000	87,000	0,000	265,00	23 055,00	0,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00%
48	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Vč. dopravy	M	80,000	80,000	0,000	1 855,00	148 400,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00%
49	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku	M	80,000	80,000	0,000	781,00	62 480,00	0,00	0,00	62 480,00	0,00	0,00%
50	918557	CELÁ KÁMENNÁ PROPUST Z TRUB DN DO 500MM Šikmá celá propustka pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	KUS	8,000	0,000	-8,000	8 950,00	71 600,00	-71 600,00	0,00	0,00	-71 600,00	-100,00%

51	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY km 0,350-0,380	M	33,000	0,000	1 840,00	60 720,00	0,00	0,00	60 720,00	0,00	0,00%
52	935841	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTERKOPIŠKY TL 100MM	M2	27,000	-27,000	505,00	13 635,00	-13 635,00	0,00	0,00	-13 635,00	-100,00%
53	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev.	M2	8 904,000	0,000	0,50	4 452,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00%
54	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 904,000	0,000	1,00	8 904,00	0,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00%
55	96656	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku	M	33,000	0,000	225,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00%
56	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	5,000	0,000	50,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
57	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku.	KUS	28,000	0,000	851,00	23 828,00	0,00	0,00	23 828,00	0,00	0,00%

Nové položky

NP1	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	88,410	94,260	5,850	617,00	54 548,97	0,00	3 609,45	58 158,42	3 609,45	6,62%
		Změrný list č. 1 sanace podloží km 0,01: 13*1,5*0,3		88,410									
NP2	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	241,400	760,400	519,000	70,00	16 898,00	0,00	36 330,00	53 228,00	36 330,00	215,00%
		Změrný list č. 1 řezání asfaltu pro výškovou úpravu obrub km 0,0-0,56		241,400									
		řezání asfaltu pro posunutý ostrůvek (2*13,5)* (2*1,5)		30,000									
NP3	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.J TL 40MM	M2	5 124,000	6 054,000	930,000	146,00	748 104,00	0,00	135 780,00	883 884,00	135 780,00	18,15%
		sanace podloží km 0,01: 13*13*1,5*1,5		29,000									
NP4	911322A	PŘÍPLATEK ZA DODAVKU OCELOVÉHO SVODIDLA	M		54,000	54,000	287,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00%
		Dodavatel: f. ArceionMittal : typ USAM-4/IN2											
NP7	57473	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍŤI	M2		88,000	88,000	215,00	0,00	0,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00%
		km 0,383-0,390,9*8		72,000									
		km 0,467,2*8		16,000									

Celkem

10 061 086,72 - 423 998,54 430 929,42 10 068 017,60 6 930,87 0,07%

Všechny změny celkem

10 061 086,72 - 423 998,54 430 929,42 10 068 017,60 6 930,87 0,07%

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 11.8.2015 

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová 

Datum: 11.8.2015

Číslo a název SO/PS: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
 Číslo a název varianty: **SOUPIS PRACÍ SO 101.1**
 Číslo a název SO/PS: Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020
 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

poř. č. kód položky

název položky

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve změně v Kč						
1	113438	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM VÝČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltu tmelených i nečmelovaných vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace) Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, výměra dle SOD	M3	2 041,566	280,00	571 638,48						
		Změnový list č.1	1 956,810									
		bourání asfaltu pro výškovou úpravu obrub km 0,0-0,56: 460*0,35*0,15	53,046									
		bourání asfaltu pro posunutý ostrůvek 20,25*0,2	24,150									
		sanace podloží km 0,01: 13*1,5*0,18	4,050									
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	1 230,000	54,00	66 420,00						
		km 0,020 - 0,060	40,000									
		km 0,100 - 0,780	680,000									
		km 0,075 - 0,280	198,000									
		km 0,430 - 0,450	22,000									
		km 0,600 - 0,630	25,000									
		km 0,630 - 0,860	230,000									
		km 0,87 - 0,905	35,000									
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na sklad KSS LK - Hrabačev (odvoz pouze přebytků), Materiál na dosypání krajnic bude uložen na deponii, kterou zajistí zhotovitel.	M3	1 080,000	342,00	369 360,00						

		protokol o zaměření č. 533/2014								
		km 0,000 - 0,730				478,000				
		protokol o zaměření č. /2015								
		km 0,600 - 1,020								
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.						686,520	320,00	2 19 686,40
		výměra dle SOD: 180,8 m3								
		Změnový list č. 1: 194,82 m3								
		ZL 1 - sanace								
		km 0,600 - 0,920: 320*7,5*0,2				194,820				
		sanace podloží: km 0,01: 13*1,5*0,6				480,000				
		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM				11,700				
5	12924	Seřiznutí nezpevněné krajnice. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, vč. dopravy.					M2	952,500	83,00	79 057,50
6	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.					M	398,000	148,00	58 904,00
7	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění potrubí přípojek uličních vpustí.					M	77,000	20,00	1 540,00
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dospý krajnice v úseku s novou konstrukcí vozovky.					M3	70,000	114,00	7 980,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výměra dle SOD					M2	4 280,600	9,00	38 525,40
		úprava pláňe pro výškovou úpravu obrub km 0,0-0,56: 460*0,35						4 119,600		
								161,000		

2

Základy

10	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II				M	880,000	293,00		257 840,00
	11	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu. Hydraulické pojivo např. Dorosil.				M2	0,000	66,00	0,00
	12	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňkového geolog. průzkumu a do max. hodnoty 4119,6 m2. Např. nekaná separační geotextilie 200/50, vč. přesahů				M2	4 119,600	37,00	152 425,20

5

Komunikace

13	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM SC 0/32, C 8/10				M2	3 535,990	224,00		792 061,76
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-63 prům. tl. 270 mm				M3	1 112,292	514,00		571 718,09
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Včetně nakládky z deponie a dopravy - bude použit recykliát získaný ze stavby.				M2	952,500	21,00		20 002,50

16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	3 535,990	12,00	42 431,88
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 km 0,000 - 0,720 - viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 566/2014 km 0,000 - 1,020 - viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 566/2014 vedlejší plochy: a) u zem. družstva b) u has. zbrojnice c) křižovatka ke hřišti		M2 5 124,000 8 393,000	14 061,000	9,00	126 549,00
18	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7kg/m2		251,000			
19	574101		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I Vyrovnávka pro zajištění požadovaného příčného sklonu silnice. ACL 16+		M2 5 525,710	5 525,710	10,00	55 257,10
20	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM ACL 16+ výměra dle SOD Změnový list č.4		M2 8 993,040 -5 124,000	3 869,040	219,00	847 319,76
21	574161	D	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM ACL 16 Opravy lokálních poruch, položka a související položky budou fakturovány na přímý příkaz TDI. Po odřezování vozovky proběhne pochůzka na stavbě za účasti investora, TDI a bude stanoven rozsah lokálních poruch.		M2 1 641,300	1 641,300	255,00	418 531,50
22	561431	D	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM					
23	56334	D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM		M2 1 641,300	1 641,300	169,00	277 379,70
24	5721231	D	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2 1 641,300	1 641,300	103,00	169 053,90
25	572213	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2 1 641,300	1 641,300	12,00	19 695,60
26	574151	D	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 60MM		M2 1 641,300	1 641,300	9,00	14 771,70
27	574231		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TŘ. I TL. 40MM SMA 11+ viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 2015/2015 vedlejší plochy: viz. Protokol o geodetickém zaměření č. 2015/2015 a) u zem. družstva b) u has. zbrojnice c) křižovatka ke hřišti		M2 8 937,000 182,000 111,000 251,000	8 937,000	147,00	308 564,40 1 313 739,00
28	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I TL. 100MM ACP 22+ 90mm		M2 3 484,495	3 484,495	261,00	909 453,20
29	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Ochranné ostrůvky.		M2 34,500	34,500	779,00	26 875,50

30	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM Ochranné ostrůvky.	M2	21,000	282,00	5 922,00
31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přechodů pro chodce, vč. profezu.	M2	66,150	293,00	19 381,95
32	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.	M2	26,250	633,00	16 616,25
33	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Přeskládání nástupišť + doplnění prvků pro nevidomé (hmatný a nehmátný pás)	M2	29,000	199,00	5 771,00
34	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Vč. přesahů, závlivka podél obrub a ostrůvků.	M	1 326,675	45,00	59 700,38

8 Potrubí

35	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Potrubí přípojek uličních vpustí.	M	77,000	357,00	27 489,00
36	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM Nová šachta osazena na potrubí výtoku UV naproti prodejně STIHL. Samonivelační poklopy.	KUS	0,000	27 962,00	0,00
37	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Standardní hloubka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce	KUS	29,000	4 967,00	144 043,00
38	897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABU Z BETON DÍLCU SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	0,000	7 180,00	0,00
39	897726	ČISTIČI KUSY ŠTĚRBIN ŽLABU Z BETON DÍLCU SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	0,000	6 120,00	0,00
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	2,000	750,00	1 500,00
41	899521	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5 Obetonování přípojek UV.	M3	5,742	2 230,00	12 804,66
		34*0.087				
		6*0.087				
		26*0.087				

9

Ostatní konstrukce a práce

42	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK Svodidla vč. odrazek v pásnici stupně zadržení min.N2	M	54,000	1 050,00	56 700,00
43	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Flexibilní plastové	KUS	12,000	185,00	2 220,00
44	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupku.Flexibilní plastové.	KUS	8,000	185,00	1 480,00
45	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Obruba 1000x250x150	M	1 205,000	269,00	324 145,00
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Chodníkové obruby u autobusových zastávek. Obruba 1000x300x150	M	18,000	316,00	5 688,00

47	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ kompletní provedení včetně souvisejících prací včetně uložení do betonového lože C 16/20 - speciální obrubníky k ostrůvkům (např. CS - beton) - rovné, obloukové, koncové - dle tvaru ostrůvků	M	87,000	265,00	23 055,00
48	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Vč. dopravy.	M	80,000	1 855,00	148 400,00
49	966357	BOURÁNÍ / PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	80,000	781,00	62 480,00
50	918557	ČELA KAMENÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Šikmá čela propustku pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	KUS	0,000	8 950,00	0,00
51	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY km 0,350-0,380	M	33,000	1 840,00	60 720,00
52	935841	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M2	0,000	505,00	0,00
53	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchy vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev.	M2	8 904,000	0,50	4 452,00
54	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 904,000	1,00	8 904,00
55	96656	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	33,000	225,00	7 425,00
56	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	5,000	50,00	250,00
57	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	28,000	851,00	23 828,00

Nové položky

NP1	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Změnový list č. 1	M3	94,260	617,00	58 158,42
		sanace podloží km 0,01: 13*1,5*0,3	88,410			
NP2	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Změnový list č. 1	M	760,400	70,00	53 228,00
		řezání asfaltu pro výškovou úpravu obrub km 0,0-0,56	241,400			
		řezání asfaltu pro posunutí ostrůvek (2*13,5)+(2*1,5)	460,000			
		sanace podloží km 0,01: 13+13+1,5+1,5	30,000			
NP3	574131	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM Změnový list č. 4	M2	6 054,000	146,00	883 884,00
			5 124,000			

		km 0,92 -1,04 120*7,75=930	930,000				
NP4 911322A		PŘÍPLATEK ZA DODÁVKU OCELOVÉHO SVODIDLA					
		Dodavatel: f. ArcelorMittal ; typ JSAM-4/N2	M	54,000	287,00		15 498,00
NP7 57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	88,000	215,00		18 920,00
		km 0,383-0,390 9*8	72,000				
		km 0,467 2*8	16,000				

Celkem

10 068 017,60

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 11.8.2015



Za objednavatel Ing. Jana Jiráňová

Datum: 11.8.2015



Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn





Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	119 965 964,36	2 - zadat	0,00	3= 1x20%	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Údaje v Kč bez DPH	
														Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)	18=14/1
4	5	6	7	8	9= předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14= předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1	
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%	
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%	
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%	
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Zvlněné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 486 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%	
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,82	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
6					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
7					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
8					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
9					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
10					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
11					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
12					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
13					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
14					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
15					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
16					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
17					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
18					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
19					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
20					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
21					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
22					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
23					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
24					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
25					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
26					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
27					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
28					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
29					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
30					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
31					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
32					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná		SO/PS: (číslo a název) SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie * D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dále se jedná zejména o navýšení kubatury frézování stávající živičné vozovky a odtěžby konstrukcí vozovky z důvodu větší mocnosti jednotlivých konstrukcí. Tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci bouracích a zemních prací a nebylo jí možno tak předpokládat před zahájením prací či při projektování. Dále bylo při pasportizaci po odfrézování části živičného povrchu (viz zápis z pochůzky ze dne 22.8.2014) v km 0,390 a 0,467 příčné trhliny ve vozovky, které budou sanovány pomocí vozovkových výztužných sítí. V km 0,6-0,92 nebylo možno použít úpravu pláně pomocí hydraulického pojiva, navrhl geotechnik stavby (viz protkoly o zátěžových zkouškách) náhradu aktivní zóny zemní pláně lomovým kamenem fr. 0/250 dolpněný o separační geotextílii.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Navýšení kubatury frézování stávající živičné vozovky a odtěžby konstrukcí vozovky z důvodu větší mocnosti jednotlivých konstrukcí je zapříčiněno nehomogenitou tloušťky vozovkového souvrství, které nebylo možné diagnostickým průzkumem vozovky odhalit. Míra skutečného zvodnění aktivní zóny neumožňovala oproti předpokladům z projektové dokumentace použití technologie stabilizace silniční pláně.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		6 930,87 Kč 0,01% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101.3 / 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studeneč, pošta - Dolní Branná

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.3 / 1

Číslo změny stavby:

6

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Demontáž realizovaných palisád po úpravě šířky chodníku na základě požadavku obce ohledně pohybu zimní údržby na chodnících.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	5 164,60	5 164,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 172 467,74	2 931 880,75	120 725 377,37	759 413,01

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	5 164,60	2 937 045,35	2,45%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 172 467,74	2 937 045,35	120 730 541,97	764 577,61

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 Zemní práce										
			11293 a II293 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec – Dolní Branná										
			1 Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020										
			SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085										
1	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltem tmelených i netmelených vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace). Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	13,800	13,800	0,000	280,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00%
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	69,000	69,000	0,000	9,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00%
			5 Komunikace										
3	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Vč. profezu.	M2	51,975	51,975	0,000	293,00	15 228,68	0,00	0,00	15 228,68	0,00	0,00%
4	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	51,975	51,975	0,000	130,00	6 756,75	0,00	0,00	6 756,75	0,00	0,00%
5	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Vč. profezu.	M2	6,300	6,300	0,000	360,00	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00%
6	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM	M2	6,300	6,300	0,000	169,00	1 064,70	0,00	0,00	1 064,70	0,00	0,00%
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	6,300	6,300	0,000	78,00	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00%

8 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.	M2	5,250	5,250	5,250	0,000	633,00	3 323,25	0,00	0,00	3 323,25	0,00	0,00%
9 56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	5,250	5,250	5,250	0,000	130,00	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00%
10 582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,625	2,625	2,625	0,000	437,00	1 147,13	0,00	0,00	1 147,13	0,00	0,00%
11 561431	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	2,625	2,625	2,625	0,000	169,00	443,63	0,00	0,00	443,63	0,00	0,00%
12 56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	2,625	2,625	2,625	0,000	78,00	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce														
13 91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Vč. profezu.	M	26,250	26,250	26,250	0,000	173,00	4 541,25	0,00	0,00	4 541,25	0,00	0,00%
14 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Vč. profezu.	M	66,675	66,675	66,675	0,000	269,00	17 935,58	0,00	0,00	17 935,58	0,00	0,00%

Nové položky														
NP11 21451		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM demontáž palisád - změna šířky chodníku 2*17*0,8*0,18 položka převzata z SO 202	M3	4,900	4,900	4,900	1 054,00	0,00	5 164,60	0,00	0,00	5 164,60	5 164,60	0,00%

Celkem 58 572,60 0,00 5 164,60 63 737,20 5 164,60 8,82%

Všechny změny celkem 58 572,60 0,00 5 164,60 63 737,20 5 164,60 8,82%

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 11.9.2016

Za objednavatele: Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

SOUPIŠ PRACÍ SO 101.3

Číslo a název SO/PS:

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

Číslo a název rozpočtu:

SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

poř. č. kód položky

název položky

m.j.

množství ve
změně

cena za
m.j. v
Kč

cena celkem
ve změně v
Kč

1 2

3

4

6

8

12

1 Zemní práce

1	113438				M3	13,800	280,00	3 864,00
2	18110				M2	69,000	9,00	621,00
		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltem tmelených i netmelených vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace). Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.						
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4						

5 Komunikace

3	582611				M2	51,975	293,00	15 228,68
4	56335				M2	51,975	130,00	6 756,75
5	582612				M2	6,300	360,00	2 268,00
6	561431				M2	6,300	169,00	1 064,70
7	56333				M2	6,300	78,00	491,40
8	582614				M2	5,250	633,00	3 323,25
9	56335	A			M2	5,250	130,00	682,50
10	582615				M2	2,625	437,00	1 147,13
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Vč. prořezu.						
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM						
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Vč. prořezu.						
		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM						
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM						
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. prořezu.						
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM						
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM						

11	561431	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	2,625	169,00	443,63
12	56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2,625	78,00	204,75
9 Ostatní konstrukce a práce							
13	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Vč. prořezu.	M	26,250	173,00	4 541,25
14	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Vč. prořezu.	M	66,675	269,00	17 935,58
Nové položky							
NP11	21451		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM demonťáž palisád - změna šířky chodníku 2*17*0,8*0,18	M3	4,900	1 054,00	5 164,60
			položka převzata z SO 202	4,900			

Celkem

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

11.9.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

63 737,20

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.3 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn





Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	119 965 964,36	2 - zadat	0,00	3 = 1x20%	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vicepráci	Cena navrhovaných vicepráci	Cena všech vicepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vicepracemi a měněprací	Nová cena stavby (\$ měněpracemi a vicepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Údaje v Kč bez DPH	
														Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)	17=16/(1+2)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1	
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%	
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%	
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%	
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Zvlněné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 486 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%	
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
7					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
8					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
9					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
10					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
11					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
12					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
13					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
14					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
15					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
16					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
17					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
18					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
19					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
20					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
21					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
22					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
23					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
24					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
25					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
26					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
27					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
28					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
29					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
30					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
31					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
32					-2 172 467,74		-2 172 467,74	117 793 496,62		2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085	SO 101.3
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Demontáž realizovaných palisád po úpravě šířky chodníku na základě požadavku obce ohledně pohybu zimní údržby na chodnících.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Požadavek správce komunikace viz zápis z KD č. 7		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 5 164,60 Kč 0,00% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz 	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121.1 Rekonstrukce propustku v km 0,051	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121.1 / 1	Číslo změny stavby: 7
Objednatel: název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121.1 Rekonstrukce propustku v km 0,051	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121.1 / 1	Číslo změny stavby: 7
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-59 050,07	69 894,60	10 844,54

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121.1 Rekonstrukce propustku v km 0,051

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 172 467,74	2 937 045,35	120 730 541,97	764 577,61

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-59 050,07	69 894,60	3 006 939,95	2,51%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 231 517,81	3 006 939,95	120 741 386,51	775 422,14

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

SO 121.1 Rekonstrukce propustku v km 0,051

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	množství m.j. v Kč	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	111511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vyburanou sůtí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	210,000	210,000	0,000	320,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00%
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	210,000	210,000	0,000	270,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00%
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí voku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	65,000	65,000	0,000	46,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00%

3 Svislé konstrukce

5	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (BS7)	M3	0,600	0,600	0,000	4 060,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00%
6	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI T0505	T	0,250	0,058	-0,192	21 000,00	5 250,00	5 250,00	-4 030,64	0,00	1 219,37	-4 030,64	-76,77%
7	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI Výztuž šel a jímek propusti	T	2,224	0,305	-1,919	22 000,00	48 928,00	48 928,00	-42 219,43	0,00	6 708,57	-42 219,43	-86,29%

4 Vodorovné konstrukce

8	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	11,100	23,040	11,940	2 570,00	28 527,00	28 527,00	0,00	30 685,80	59 212,80	30 685,80	107,57%
		17,5*1,5*0,2		5,250										
		1,85*0,2*16,9		6,260										
		(2,1*0,4-0,158)*16,9		11,530										
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500	1,500	0,000	4 710,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00%

5		Kommunikace											
10	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPRTI TL. DO 250MM	M2	25,200	25,200	0,000	130,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00%
8		Potrubí											
11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	1,000	0,000	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00%
12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	8,400	15,840	7,440	5 270,00	44 268,00	0,00	39 208,80	83 476,80	39 208,80	88,57%
		17,5*4*0,6*0,2		8,400									
		2,2*0,2*16,9-7,44		7,440									

9		Ostatní konstrukce a práce											
13	911113	OCHEL SILNÍČ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOŘEM S NÁTĚREM odstřin RAL-7011	M	12,000	8,000	-4,000	3 200,00	38 400,00	-12 800,00	0,00	25 600,00	-12 800,00	-33,33%
14	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru lince betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemi vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	1,000	1,000	0,000	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
15	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	18,000	18,000	0,000	2 305,00	41 490,00	0,00	0,00	41 490,00	0,00	0,00%
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, Vč. čel a jímk.	M	17,000	17,000	0,000	911,00	15 487,00	0,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00%
17	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	6,000	6,000	0,000	280,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%

Celkem 380 647,00 - 59 050,07 69 894,60 391 491,54 10 844,54 2,85%

Všechny změny celkem 380 647,00 - 59 050,07 69 894,60 391 491,54 10 844,54 2,85%

Za zhotovitele: Jiří Ježek
Datum: 17.8.2015

Za objednatele: Ing. Jana Jiráňová
Datum: 

Číslo a název SO/PS: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

Číslo a název rozpočtu: SO 121.1 Rekonstrukce propustky v km 0,051

SOUPIS PRACÍ SO 121.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve změně v Kč
1	2	3	4	6	8	12

1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	40,00	2 400,00
2	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	210,000	320,00	67 200,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	210,000	270,00	56 700,00
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	65,000	46,00	2 990,00

3		Svislé konstrukce				
5	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,600	4 060,00	2 436,00
6	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,058	21 000,00	1 219,37
7	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z KARI SÍTI Výztuž čel a jímek propusti.	T	0,305	22 000,00	6 708,57

4		Vodorovné konstrukce				
8	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	23,040	2 570,00	59 212,80
		17,5*1,5*0,2	5,250			
		1,85*0,2*16,9	6,260			
		(2,1*0,4+0,158)*16,9	11,530			
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500	4 710,00	7 065,00

5	Komunikace								
10	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM		M2	25,200	130,00		3 276,00
8	Potrubí								
11	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM		KUS	1,000	3 950,00		3 950,00
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE		M3	15,840	5 270,00		83 476,80
			17,5*4*0,6*0,2		8,400				
			2,2*0,2*16,9=7,44		7,440				

9	Ostatní konstrukce a práce								
13	911113		OCCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM odstín RAL 7011		M	8,000	3 200,00		25 600,00
14	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru líců betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemi vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.		KUS	1,000	10 600,00		10 600,00
15	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM		M	18,000	2 305,00		41 490,00
16	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.		M	17,000	911,00		15 487,00
17	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.		M	6,000	280,00		1 680,00

Celkem

391 491,54

Všechny změny celkem

391 491,54

Za zhotovitele: Jiří Ježek



Za objednavatele: Ing. Jana Jiráňová



Datum: 11.9.2015

Datum:

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 0,051
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Základní limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	120 114 606,61	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	120 585 449,11	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	121 718 811,69	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	122 466 915,69	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	122 897 845,11	2 931 880,75	122 897 845,11	120 730 541,97	100,64%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	122 903 009,71	2 937 045,35	122 903 009,71	120 741 386,50	100,65%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
9					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
10					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
11					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
12					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
13					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
14					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
15					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
16					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
17					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
18					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
19					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
20					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
21					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
22					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
23					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
24					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
25					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
26					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
27					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
28					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
29					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
30					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
31					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
32					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55	122 972 904,31	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studeneč, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 0,051	SO 121.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupřesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	10 844,54 Kč	0,01% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím /-nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121.2 / 2	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

121.2 / 1

Číslo změny stavby:

8

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č. Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	8 172,60	8 172,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	4.11.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	4.11.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejtn	datum	4.11.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	4.11.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	4.11.2014	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	4.11.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	4.11.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 231 517,81	3 006 939,95	120 741 386,50	775 422,14

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	8 172,60	3 015 112,55	2,51%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 231 517,81	3 015 112,55	120 749 559,10	783 594,74

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 4.11.2014

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 4.11.2014

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 4.11.2014

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 4.11.2014

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020
SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky 2	název položky 3	m.j. 4	množství ve smlouvě 5	množství ve změně 6	množství rozdílu 7	cena za m.j. v Kč 8	cena celkem ve smlouvě Kč 9	méně práce ve změně v Kč 10	více práce ve změně Kč 11	cena celkem ve změně v Kč 12	rozdíl cen celkem v Kč 13	rozdíl cen celkem v % 14
-----------------	------------------	--------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

č. 1

Slavba : II/293 a II/29 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
1 Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020
SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

1 Zemní práce													
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	15,000	0,000	2 850,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	126,000	126,000	0,000	320,00	40 320,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00%
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	126,000	126,000	0,000	270,00	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00%
4 Vodovorné konstrukce													
5	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	6,400	9,580	3,180	2 570,00	16 448,00	0,00	8 172,60	24 620,60	8 172,60	49,69%
		1,85*0,2*9,1=3,37 (2,1*0,4*0,158)*9,1=6,21											
5 Komunikace													
6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	80,000	80,000	0,000	130,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00%
8 Potrubí													
7	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM Samoniveláční poklady.	KUS	2,000	2,000	0,000	27 962,00	55 924,00	0,00	0,00	55 924,00	0,00	0,00%
8	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	4,800	4,800	0,000	5 270,00	25 296,00	0,00	0,00	25 296,00	0,00	0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce												
9 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM											
10 966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	10,000	10,000	0,000	2 305,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00%
	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, Vč. čel a jímek.	M	11,600	11,600	0,000	911,00	10 567,60	0,00	10 567,60	0,00	0,00	0,00%
11 966688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	2 268,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00%
	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.											

Celkem

265 711,60 0,00 8 172,60 273 884,20 8 172,60 3,08%

265 711,60 0,00 8 172,60 273 884,20 8 172,60 3,08%

Všechny změny celkem

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

11.3.2015 

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

SOUPIS PRACÍ SO 121.2

Číslo a název SO/PS:

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

Číslo a název rozpočtu:

SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

poř. č. kód položky

název položky

m.j. množství ve změně
4 6
cena za m.j. v Kč
8
cena celkem ve změně v Kč
12

1	2	3	4	6	8	12
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve změně v Kč
1 Zemní práce						
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	40,00	2 400,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	2 850,00	42 750,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	126,000	320,00	40 320,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	126,000	270,00	34 020,00
4 Vodorovné konstrukce						
5	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,580	2 570,00	24 620,60
		1,85*0,2*9,1=3,37	3,370			
		(2,1*0,4*0,158)*9,1=6,21	6,210			
5 Komunikace						
6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	80,000	130,00	10 400,00
8 Potrubí						
7	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM Samonivelační poklopy.	KUS	2,000	27 962,00	55 924,00
8	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	4,800	5 270,00	25 296,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
9	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,000	2 305,00	23 050,00

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 0,192
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH





Cena stavby dle smlouvy bez rezevny	Rezevna	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zdat.	2 - zdat.	3 = 1x20%
119 985 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez měněpráci	Cena všech výměrů	Cena stavby s výměrů	Cena všech výměrů včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a výměrů)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	Sanace podloží	ANO	0,00	-88 330,00	-88 330,00	120 114 608,61	148 642,25	120 114 608,61	148 642,25	120 114 608,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)	Sanace podloží	ANO	0,00	-88 330,00	-88 330,00	120 585 449,11	619 484,75	120 585 449,11	619 484,75	120 585 449,11	100,48%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,854 - 2,211)	Sanace podloží	ANO	-68 330,00	-559 983,20	-628 313,20	121 718 811,69	1 752 847,33	121 718 811,69	1 752 847,33	121 022 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	Živičné vrstvy	ANO	-628 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	121 718 811,69	1 752 847,33	121 718 811,69	1 752 847,33	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.3	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	121 718 811,69	430 928,42	122 488 615,09	2 931 880,75	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku km 0,060 - 0,085	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 734 446,55	5 164,00	122 867 845,11	2 931 880,75	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v km 0,051	objektový	ANO	-2 231 517,81	-50 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	122 903 009,71	3 006 939,95	120 741 388,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v km 0,192	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	8 172,80	122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
10					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
11					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
12					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
13					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
14					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
15					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
16					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
17					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
18					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
19					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
20					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
21					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
22					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
23					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
24					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
25					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
26					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
27					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
28					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
29					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
30					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
31					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%
32					-2 231 517,81		-2 231 517,81	117 734 446,55		122 911 076,91	3 015 112,55	120 749 559,10	100,65%	2,51%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 121.2
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce propustku v km 0,192	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupřesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	8 172,60 Kč	0,01% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz 	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesusouhlasím, jméno, podpis) 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 9
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346		121.3 / 3	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

121.3 / 1

Číslo změny stavby:

9

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1 Rekonstrukce propustku v km 0,346

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-109 670,46	44 911,50	-64 758,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

				Údaje v Kč bez DPH
2	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 231 517,81	3 015 112,55	120 749 559,10	783 594,74





Číslo změny SO/PS: 1

				Údaje v Kč bez DPH
7	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-109 670,46	44 911,50	3 060 024,05	2,55%

Nová cena SO/PS po této změně:

				Údaje v Kč bez DPH
12	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 341 188,27	3 060 024,05	120 684 800,15	718 835,78

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	4.11.2014	
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	4.11.2014	
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Lubomír Kryške	4.11.2014	
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	4.11.2014	

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020
SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve		množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
				smlouvě	změně								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
číslo a název SO: 1 Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020
číslo a název rozpočtu: SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346

1 Zemní práce													
1	11511		HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	11525	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	18,500	18,500	0,000	2 850,00	52 725,00	0,00	0,00	52 725,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	182,000	182,000	0,000	320,00	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00%
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	182,000	182,000	0,000	270,00	49 140,00	0,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00%
5	18214	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	160,000	160,000	0,000	46,00	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00%

3 Svislé konstrukce													
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,200	1,200	0,000	4 060,00	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00%
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	0,500	0,070	-0,430	21 000,00	10 500,00	-9 038,72	0,00	1 461,29	-9 038,72	-86,08%
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPERYNYCH ZARUBNICH, NABŘEŽNICH Z KARI SÍŤI Výztuž želez a jímek propusti.	T	5,280	0,706	-4,574	22 000,00	116 160,00	-100 631,74	0,00	15 528,26	-100 631,74	-86,63%

4 Vodorovné konstrukce													
9	451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	12,540	18,450	5,910	2 570,00	32 227,80	0,00	15 188,70	47 416,50	15 188,70	47,13%
		13,5*1,7*0,2					4,59						
		2,05*0,2*12					4,92						
		(2,3*0,4*0,175)*12					8,94						
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,700	5,700	0,000	4 710,00	26 847,00	0,00	0,00	26 847,00	0,00	0,00%

5		Komunikace		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM		M2	40,000	40,000	0,000	130,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
11	56335																
8		Potrubí		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE		M3	6,480	12,120	5,640	5 270,00	34 149,60	0,00	29 722,80	63 872,40	29 722,80	0,00	87,04%
	12	899574			4*0,6*0,2*13,5=6,48		6,480										
					2,35*0,2*12=5,64		5,640										
9		Ostatní konstrukce a práce		OCEL SILNIC ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTEREM Vč. betonových patek		M	18,000	18,000	0,000	3 200,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00%
	13	911113					18,000										
	14	918171			ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Včetně provedení nátěru líců betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	2,000	0,000	22 190,00	44 380,00	0,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00%
	15	918371			PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	13,500	13,500	0,000	5 780,00	78 030,00	0,00	0,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00%
	16	966371			BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku vč. čel a jímk.	M	13,500	13,500	0,000	911,00	12 298,50	0,00	0,00	12 298,50	0,00	0,00	0,00%
	17	966811			ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	12,000	12,000	0,000	280,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00%
	18	966821			ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	45,000	45,000	0,000	190,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00%

Celkem

604 039,90 - 109 670,46 44 911,50 539 280,95 - 64 758,96 -10,72%

Všechny změny celkem

604 039,90 - 109 670,46 44 911,50 539 280,95 - 64 758,96 -10,72%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

13.9.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jyránová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

SOUPIS PRACÍ SO 121.3

Číslo a název SO/PS:

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020

Číslo a název rozpočtu:

SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346

poř. č. kód položky

název položky

1 2

m.j. množství ve změně
4 6
cena za m.j. v Kč
8
cena celkem ve změně v Kč
12

1		3		4	
Zemní práce		Svislé konstrukce		Vodorovné konstrukce	
1	11511				
2	11525				
3	123838				
4	17180				
5	18214				
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN		HOD	60,000	40,00	2 400,00
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M		M	18,500	2 850,00	52 725,00
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM		M3	182,000	320,00	58 240,00
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.					
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	182,000	270,00	49 140,00
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M		M2	160,000	46,00	7 360,00
Úprava okolí vtoku a výtoku propusti, případné doplnění rohože proti erozi.					
6		317325			
7		317365			
8		327366			
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)		M3	1,200	4 060,00	4 872,00
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505		T	0,070	21 000,00	1 461,29
VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI		T	0,706	22 000,00	15 528,26
Výztuž čel a jímek propusti.					
9		451314			
10		465512			
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30		M3	18,450	2 570,00	47 416,50
13,5*1,7*0,2		4,59			
2,05*0,2*12		4,92			
(2,3*0,4-0,175)*12		8,94			
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	5,700	4 710,00	26 847,00

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 0,346
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121.3 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 121.3
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce propustku v km 0,346	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a doupfesnění výpočtu obetonování potrubí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupfesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-64 758,96 Kč	-0,05% z ceny SO
Genové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 002 / 1	Číslo změny stavby: 10
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 002 Příprava staveniště			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

002 / 1

Číslo změny stavby:

10

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 002 Příprava staveniště

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Po odfrézování krytu vozovky a zahájení zemních prací byly odhaleny v krajích vozovky staré pařezy, které byly původně zaasfaltovány pod vozovkou silnice II/295. Tyto pařezy znemožňují další průběh stavebních prací a je nutné jejich odstranění - viz. fotodokumentace + zápis ze stavebního deníku. Výše uvedenou dodatečnou stavební práci nebylo možné v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dřívě nepřístupných částí komunikace (po odfrézování vozovky a seřiznutí starých krajnic) a nešla tedy zjistit a odhalit dříve. Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	30 000,00	30 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 002 Příprava staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 341 188,27	3 060 024,05	120 684 800,14	718 835,78

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	30 000,00	3 090 024,05	2,58%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 341 188,27	3 090 024,05	120 714 800,14	748 835,78

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854
SO 002 Příprava staveniště

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. kód položky

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č. pol.	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	

Stavba : II/293 a II/29 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
číslo a název SO: 2 Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854
číslo a název rozpočtu: SO 002 Příprava staveniště

1 Zemní práce													
1	111120		50,000	50,000	0,000	18,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2													
2	11223		5,000	25,000	20,000	1 500,00	7 500,00	0,00	30 000,00	37 500,00	30 000,00	400,00%	
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.													
Právě stránka km 1,62-1,84													
3	121108		736,000	736,000	0,000	200,00	147 200,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00%	
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. M3													

Celkem

155 600,00 0,00 30 000,00 185 600,00 30 000,00 19,28%

Všechny změny celkem

155 600,00 0,00 30 000,00 185 600,00 30 000,00 19,28%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

13.8.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

SOUVIS PRACÍ SO 002

Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854

SO 002 Příprava staveniště

poř. č.
pol.

kód položky

název položky

1 2

3

množství ve
změně

m.j.

cena za
m.j. v
Kč

cena celkem
ve změně v
Kč

4 6 8 12

1	2	3	4	6	8	12
1	11120	Zemní práce				
		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,000	18,00	900,00
2	11223	ODSTRANĚNÍ PARĚZŮ D PŘES 0,9M Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Pravá strana km 1,62-1,84	KUS	25,000	1 500,00	37 500,00
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.		736,000	200,00	147 200,00
Celkem						185 600,00

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

13.8.2015



Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	10
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava staveniště
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 002 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena stavby s vícepráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	100,12%	18=14/1
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,12%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	0,52%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	1,46%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 331 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,08%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,44%
7	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 749 386,50	100,65%	2,45%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 386,50	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,62%	2,51%
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,53%
12					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
13					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
14					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
15					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
16					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
17					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
18					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
19					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
20					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
21					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
22					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
23					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
24					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
25					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
26					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
27					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
28					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
29					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
30					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
31					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
32					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
					-2 341 188,27		-2 341 188,27	117 624 776,09		3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Příprava staveniště	SO 002
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Po odřezování krytu vozovky a zahájení zemních prací byly odhaleny v krajích vozovky staré pařezy, které byly původně zaasfaltovány pod vozovkou silnice II/295. Tyto pařezy znemožňují další průběh stavebních prací a je nutné jejich odstranění - viz. fotodokumentace + zápis ze stavebního deníku. Výše uvedenou dodatečnou stavební práci nebylo možné v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dříve nepřístupných částí komunikace (po odřezování vozovky a seřiznutí starých krajnic) a nešla tedy zjistit a odhalit dříve. Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupřesnění na základě skutečností zjištěných při vlastní realizaci. Tuto skutečnost nebylo možné v přípravné fázi stavby zjistit.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Nový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		30 000,00 Kč
Nové ovlivnění sousedních objektů		0,03% z ceny SO
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 11
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 102.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)		102.1 / 2	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studeneč, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102.1 / 2	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Při odkrytí dřívě nepřístupných částí konstrukce vozovky, konkrétně při provádění zemních prací (odtěžování konstrukce vozovky) bylo zjištěno, že mocnost konstrukčních vrstev vozovky je větší, než projekt předpokládal. Z tohoto důvodu bude nutné provést navýšení odtěžby konstrukcí vozovky. Výše uvedená dodatečná stavební práce nešla v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnosti byla zjištěna až po odkrytí dřívě nepřístupných částí komunikace (po provedení odtěžení části konstrukce) a nešla tedy zjistit a odhalit dřívě. Jedná se přitom o práci, která je nezbytná pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání. Na základě zátěžových zkoušek ze dne 12.9.2014, které nevyhovely požadavkům na úsnost zemní pláň, navrhl geotechnik stavby sanaci zemní pláň. Na základě provedení laboratorních zkoušek viz protokol 024/14/KR (příloha č. 102.3), nebylo geotechnikem stavby doporučeno provádět sanace zemní pláň pomocí hydraulickým pojivem jak předpokládala projektová dokumentace a byl navržen alternativní postup pomocí LK 0/250 - viz zápis z protokolu o zkoušce ze dne 12.9.2014 (příloha č. 102.4). Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odtěžení konstrukcí stávající vozovky a odebrání laboratorních vzorků v úrovni základové spáry.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-2 328 411,40	1 707 244,63	-621 166,77

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	11.9.2015 4.11.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-2 341 188,27	3 090 024,05	120 714 800,14	748 835,78

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 328 411,40	1 707 244,63	4 797 268,68	4,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 669 599,67	4 797 268,68	120 093 633,37	127 669,01

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Jiří Ježek

13.9.2015

4.11.2014

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jan Lahoda

13.9.2015

4.11.2014

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Ing. Lubomír Kryške

13.9.2015

4.11.2014

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

13.9.2015

4.11.2014

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854
SO 102.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	0	Všeobecné konstrukce a práce		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
---	---	------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Změna soupisu prací (SO/PS) č. 2													
2	113438	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltu smelených i netmelných vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální M3 situace). Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.		3 853,200	3 853,200	0,000	280,00	1 078 896,00	0,00	0,00	1 078 896,00	0,00	0,00%
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	93,000	300,000	207,000	54,00	5 022,00	0,00	11 178,00	16 200,00	11 178,00	222,58%
4	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na sklad KSS JK - Hřabačov (odvoz pouze přebytek). Materiál na dosypání krajnic bude uložení na deponii, kterou zajistí zhotovitel. Viz. Protokál o geodetickém zaměření č. 553/2014 Viz. Protokál o geodetickém zaměření č. /2015 km 1,02 - 1,62	M3	756,640	1 974,000	1 217,360	342,00	258 770,88	0,00	416 337,12	675 108,00	416 337,12	160,89%

31	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	18.500	18.500	0,000	779,00	14 411,50	0,00	0,00	14 411,50	0,00	0,00%
32	581451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	M2	18.500	18.500	0,000	282,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00%
33	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přechodu pro chodce, vč. profezu.	M2	16.275	16.275	0,000	293,00	4 768,58	0,00	0,00	4 768,58	0,00	0,00%
34	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.	M2	7.875	7.875	0,000	633,00	4 984,88	0,00	0,00	4 984,88	0,00	0,00%
35	58910	VYPLŇ SPAR ASFALTEM vč. přesahu. km 1,02-1,84	M	931,350	980,400	49,050	45,00	41 910,75	0,00	2 207,25	44 118,00	2 207,25	5,27%
		ostřevěk 2*13, 2+2											
		mošt											
		km 1,02-1,12											

8

Potrubi

36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	10,000	36,000	26,000	357,00	3 570,00	0,00	9 282,00	12 852,00	9 282,00	260,00%
		16 ks *2		4,000									
		32,000											
37	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Standardní houbka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce	KUS	22,000	22,000	0,000	4 967,00	109 274,00	0,00	0,00	109 274,00	0,00	0,00%
38	89921	VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MRŘÍŽÍ	KUS	2,000	2,000	0,000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
39	899112	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 149,00	6 298,00	0,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00%
40	899521	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5 Obetonování přípojek UV km 1,76 (2 vpusti * 2m * 0,087)	M3	1,200	3,132	1,932	2 230,00	2 676,00	0,00	4 308,36	6 984,36	4 308,36	161,00%
		32*0,087		0,348									
		2,784											

9

Ostatní konstrukce a práce

41	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Flexibilní plastové.	KUS	44,000	44,000	0,000	185,00	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
42	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupku Flexibilní plastové.	KUS	4,000	4,000	0,000	185,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00%
43	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Obruba 1000x250x150, včetně profezu.	M	874,650	874,650	0,000	269,00	235 280,85	0,00	0,00	235 280,85	0,00	0,00%

Všechny změny celkem

13 033 269,82

- 2 328 411,40

1 707 244,63

12 412 103,05

- 621 166,77

-4,77%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek



Datum:

11.9.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová



Datum:

5	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. výměra dle SOD: 266 m3	M3	2 028,520	320,00	649 126,40
		Změnový list č.2: 502,5 m3				
		ZL 2 - km 1,729-1,854				
		km 1,7 - 1,854: 154*8*0,11	502,500			
		Bus zastávka: 50*1,5*0,2	135,520			
		Rozšíření komunikace	15,000			
		km 1,39 - 1,62 levá str.: 230*2*1,2	552,000			
		km 1,39 - 1,62 pravá str.: 230*2*1,0	460,000			
		Celá plocha km 1,55-1,6: 50*4*1	200,000			
		km 1,62-1,72				
		levá + pravá strana 2*109*1*0,75	163,500			
6	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M2	1 357,500	83,00	112 672,50
7	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	770,000	148,00	113 960,00
8	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění potrubí přípojek uličních vpustí.	M	10,000	20,00	200,00
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dosyp krajnice v úseku s novou konstrukcí vozovky.	M3	542,100	114,00	61 799,40
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 dle SOD	M2	9 450,000	9,00	85 050,00
		výměna podloží	8 112,000			
		km 1,39 - 1,62 levá str.: 230*2				
		km 1,39 - 1,62 pravá str.: 230*2	460,000			
		Celá plocha km 1,55-1,6: 50*4	460,000			
		km 1,62-1,72	200,000			
		levá + pravá strana 2*109*1	218,000			

2

Základy

11	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	558,000	293,00	163 494,00
12	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu. Hydraulické pojivo např. Dorosil. výměra dle SOD	M2	0,000	66,00	0,00
			8 112,000			

30	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM ACP 22+ 90mm		M2		0,000	261,00	0,00
31	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA		M2		18,500	779,00	14 411,50
32	561451		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM		M2		18,500	282,00	5 217,00
33	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přechodů pro chodce, vč. profezu.		M2		16,275	293,00	4 768,58
34	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.		M2		7,875	633,00	4 984,88
35	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Vč. přesahů.		M		980,400	45,00	44 118,00
			km 1,02-1,84			820,000			
			ostrůvek 2*13,2+2+2			30,400			
			most			30,000			
			km 1,02-1,12			100,000			

8

Potrubi

36	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM km 1,76 (2 vpusti * 2m)		M		36,000	357,00	12 852,00
			16 ks *2			4,000			
37	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Standardní hloubka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce		KUS		22,000	4 967,00	109 274,00
38	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ		KUS		2,000	750,00	1 500,00
39	899112		POKLOPY SAMOSTATNÉ		KUS		2,000	3 149,00	6 298,00
40	899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5 Obetonování přípojek UV		M3		3,132	2 230,00	6 984,36
			km 1,76 (2 vpusti * 2m * 0,087)			0,348			
			32*0,087			2,784			

9

Ostatní konstrukce a práce

41	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Flexibilní plastové.		KUS		44,000	185,00	8 140,00
42	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupku.Flexibilní plastové.		KUS		4,000	185,00	740,00
43	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Obruba 1000x250x150, včetně profezu.		M		874,650	269,00	235 280,85

44	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNIKŮ kompletní provedení včetně souvisejících prací včetně uložení do betonového lože C 16/20 - speciální obrubníky k ostrůvkům (např. CS - beton) - rovné, obloukové, koncové - dle tvaru ostrůvků	M	32,550	265,00	8 625,75
45	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Propustků pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	M	20,000	1 855,00	37 100,00
46	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	10,000	781,00	7 810,00
47	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	0,000	8 950,00	0,00
48	935841	Šikmá čela propustků pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	M2	0,000	505,00	0,00
49	93808	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M2	6 923,000	0,50	3 461,50
50	93811	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev.	M2	6 923,000	1,00	6 923,00
51	966821	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M	24,000	190,00	4 560,00
52	96685	ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	KUS	44,000	50,00	2 200,00
53	96687	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	2,000	851,00	1 702,00


Nové položky

NP1	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 878,000	617,00	1 158 726,00
		Změnový list č. 2: 502, 5		502,5		
		Rozšíření komunikace				
		km 1,39 - 1,62 levá str.: 230*2*1,2		552,000		
		km 1,39 - 1,62 pravá str.: 230*2*1,0		460,000		
		Celá plocha km 1,55-1,6: 50*4*1		200,000		
		km 1,62-1,72				
		levá + pravá strana 2*109*1*0,75		163,500		

Celkem

12 412 103,05

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 11.3.2015 

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	11
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.1 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zadal	119 965 964,36
Rezerva	2 - zadal	0,00
Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	3 = 1x20%	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena všech měněpráci v ZBV	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci včetně rezervy	Cena stavby s měněpráci a bez rezervy	Cena stavby s měněpráci a bez rezervy	Cena stavby s měněpráci a bez rezervy	Nová cena stavby (s měněpráci a bez rezervy)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Číslo limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9= předchozí 11	10 - zadal	11=9+10	12=11+11	13 - zadal	14= předchozí 14+13	15=11+14	16=11+11+14	17=-16/(1+2)	18=14/1	
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%	
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	470 842,50	120 565 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%	
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 762 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%	
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-1 748 469,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%	
5	101.3	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 172 467,74	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%	
6	121.1	Výšková úprava chodníku	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%	
7	121.2	Rekonstrukce propustku v H	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%	
8	121.3	Rekonstrukce propustku v H	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%	
9	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 811,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%	
10	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	115 296 364,69	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%	
11	12		objektový	ANO	-4 669 599,67	-2 328 411,40	-4 669 599,67	115 296 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
12	13		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	8 172,60	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
13	14		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
14	15		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
15	16		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
16	17		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
17	18		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
18	19		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
19	20		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
20	21		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
21	22		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
22	23		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
23	24		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
24	25		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
25	26		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
26	27		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
27	28		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
28	29		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
29	30		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
30	31		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
31	32		objektový	ANO	-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	
32					-4 669 599,67	-4 669 599,67	-4 669 599,67	115 296 364,69	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 102.1
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Při odkrytí dřívě nepřístupných částí konstrukce vozovky, konkrétně při provádění zemních prací (odtěžování konstrukce vozovky) bylo zjištěno, že mocnost konstrukčních vrstev vozovky je větší, než projekt předpokládal. Z tohoto důvodu bude nutné provést navýšení odtěžby konstrukcí vozovky. Výše uvedená dodatečná stavební práce nešla v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dřívě nepřístupných částí komunikace (po provedení odtěžení části konstrukce) a nešla tedy zjistit a odhalit dřívě. Jedná se přitom o práci, která je nezbytná pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání. Na základě zátěžových zkoušek ze dne 12.9.2014, které nevyhověly požadavkům na úsnost zemní pláně, navrhl geotechnik stavby sanaci zemní pláně. Na základě provedení laboratorních zkoušek viz protokol 024/14/KR (příloha č. 102.3), nebylo geotechnikem stavby doporučeno provádět sanaci zemní pláně pomocí hydraulickým pojivem jak předpokládala projektová dokumentace a byl navržen alternativní postup pomocí LK 0/250 -viz zápis z protokolu o zkoušce ze dne 12.9.2014 (příloha č. 102.4). Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odtěžení konstrukcí stávající vozovky a odebrání laboratorních vzorků v úrovni základové spáry.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Navýšení kubatury frézování stávající živičné vozovky a odtěžby konstrukcí vozovky z důvodu větší mocnosti jednotlivých konstrukcí je zapříčiněno nehomogenitou tloušťky vozovkového souvrství, které nebylo možné diagnostickým průzkumem vozovky odhalit. Míra skutečného zvodnění aktivní zóny neumožňovala oproti předpokladům z projektové dokumentace použití technologie stabilizace silniční pláně.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-621 166,77 Kč	-0,52% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 12
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 122.1 Rekonstrukce propustku v km 1,420		122.1 / 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

122.1 / 1

Číslo změny stavby:

12

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 122.1 Rekonstrukce propustku v km 1,420

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.






Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-58 775,58	6 904,00	-51 871,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122.1 Rekonstrukce propustku v km 1,420

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-4 669 599,67	4 797 268,68	120 093 633,37	127 669,01

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH





	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-58 775,58	6 904,00	4 804 172,68	4,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 728 375,25	4 804 172,68	120 041 761,80	75 797,43

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	13.8.2015	
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	13.8.2015	
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Lubomír Kryške	13.8.2015	
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	13.8.2015	

10 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000	6,000	0,000	4 710,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00%
8 Potrubí													
11 899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	7,424	7,424	0,000	5 270,00	39 124,48	0,00	0,00	39 124,48	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce													
12 811113		OCEL SILNIC ZABRADLI ŽAR ZINK PONDREM S NATEREM	M	8,000	4,000	-4,000	3 200,00	25 600,00	-12 800,00	0,00	12 800,00	-12 800,00	-50,00%
13 91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Včetně provedení nátěru lící betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemi vřkostí a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	2,000	0,000	16 325,00	32 650,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00%
14 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	11,600	11,600	0,000	4 260,00	49 416,00	0,00	0,00	49 416,00	0,00	0,00%
15 966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku Vč. cel a jímek.	M	11,600	11,600	0,000	911,00	10 567,60	0,00	0,00	10 567,60	0,00	0,00%

Celkem

408 751,92 - 58 775,58 6 904,00 356 880,35 - 51 871,58 -12,69%

Všechny změny celkem

408 751,92 - 58 775,58 6 904,00 356 880,35 - 51 871,58 -12,69%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

11.3.2015

Za objednávatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

SOUPIS PRACÍ SO 122.1

Číslo a název SO/PS:

Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854

Číslo a název rozpočtu:

SO 122.1 Rekonstrukce propustku v km 1,420

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve změně v Kč
1	2	3	4	6	8	12
1 Zemní práce						
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	40,00	2 400,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R. O. DO 2,0M	M	17,000	2 850,00	48 450,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	132,000	320,00	42 240,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	132,000	270,00	35 640,00
5	18214	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vtoku a výtoku propustí, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	50,000	46,00	2 300,00

3

Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,537	4 060,00	6 240,22
		5,3*0,5*0,29*2	1,537			
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,056	21 000,00	1 167,08
		Výztuž čel a jímek propustí.				
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KAPÍ SÍŤI	T	0,734	22 000,00	16 157,35

4

Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,466	2 570,00	29 467,62
		1,85*0,2*10,1	3,740			
		(2,1*0,4-0,186)*10,1	6,610			
		5,3*1,2*0,1	0,636			
		4*1,2*0,1	0,480			

10 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000	4 710,00	28 260,00
8 Potrubí						
11 899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,424	5 270,00	39 124,48
9 Ostatní konstrukce a práce						
12 911113		OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	4,000	3 200,00	12 800,00
13 91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Včetně provedení nátěru líce betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemi vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	16 325,00	32 650,00
14 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	11,600	4 260,00	49 416,00
15 966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.	M	11,600	911,00	10 567,60

Celkem

356 880,35

Za zhotovitele: Jirí Ježek

Datum:

11.9.2015



Za objednavatele:

Datum:

Ing. Jana Jiráňová



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	12
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 1,420
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 122.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zůstat	2 - zůstat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zůstat	11=9+10	12=1+11	13 - zůstat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-559 983,20	-626 313,20	119 965 964,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-1 122 156,00	-1 748 489,20	119 965 964,36	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.3	Výšková úprava chodníku k objektu	objektový	ANO	-1 748 489,20	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektu	objektový	ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektu	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektu	objektový	ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 341 188,27	-2 328 411,40	-4 669 599,67	115 296 364,69	30 000,00	4 797 268,68	124 763 233,04	120 714 800,14	100,62%	2,58%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektu	objektový	ANO	-4 669 599,67	-58 775,58	-4 728 375,25	115 237 589,11	1 707 244,63	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,11%	4,00%
13					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
14					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
15					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
16					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
17					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
18					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
19					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
20					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
21					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
22					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
23					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
24					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
25					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
26					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
27					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
28					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
29					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
30					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
31					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
32					-4 728 375,25		-4 728 375,25	115 237 589,11		4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 1,420	SO 122.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a doupfesnění výpočtu obetonování potrubí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupfesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -51 871,58 Kč -0,04% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122.2 Rekonstrukce propustku v km 1,619		122.2 / 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

122.2 / 1

Číslo změny stavby:

13

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 122.2 Rekonstrukce propustku v km 1,619

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č. Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.






Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí. Výseky na potrubí propustku byly provedeny pro napojení odvodnění komunikace.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-126 029,98	49 879,66	-76 150,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 122.2 Rekonstrukce propustku v km 1,619

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-4 728 375,25	4 804 172,68	120 041 761,79	75 797,43

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-126 029,98	49 879,66	4 854 052,34	4,05%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 854 405,23	4 854 052,34	119 965 611,47	-352,89

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015

Všechny změny celkem

657 488,00 - 126 029,98 49 879,66 581 337,68 - 76 150,32 -11,58%

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 11.3.2015 

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

SOUPIS PRACÍ SO 122.2

Číslo a název SO/PS:

Úsek č.2 - II/293 - km 1,020 - 1,854

Číslo a název rozpočtu:

SO 122.2 Rekonstrukce propustku v km 1,619

poř. č.
pol.

kód položky

název položky

1 2

3

množství ve
změně

m.j.

cena za
m.j. v
Kč

cena celkem
ve změně v
Kč

4 6 8 12

1		Zemní práce		HOD		cena za m.j. v Kč		cena celkem ve změně v Kč	
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN						
2	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	60,000	40,00		2 400,00	
3	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	15,000	2 850,00		42 750,00	
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŤ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	165,000	320,00		52 800,00	
5	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M3	165,000	270,00		44 550,00	
			Úprava okolí vstoku a výtoku propustí, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	60,000	46,00		2 760,00	

3 Svislé konstrukce


6	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,537	4 060,00		6 240,22	
			5,3*0,5*0,29*2						
7	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	0,073	21 000,00		1 535,10	
			Výztuž čel a jímek propustí.						
8	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z KARI SÍŤI	T	0,631	22 000,00		13 878,92	

4 Vodorovné konstrukce

9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,992	2 570,00		33 389,44	
			1,85*0,2*10,2	3,770					
			(2,1*0,4-0,186)*10,2	6,670					
			2,6*2,2*0,1	0,572					
			4*0,75*0,1	0,300					

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum: 13.8.2015



Za objednavatele:

Datum:

Ing. Jana Jiráňová



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	13
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 1,619
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 122.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH



Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 983 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 963,20	-626 293,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 331 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektu		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 337 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektu		ANO	-2 231 517,81	-89 050,07	-2 320 567,88	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektu		ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	002	Příprava staveniště		ANO	-2 341 188,27	-109 670,46	-2 450 858,73	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
10	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektu	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
11	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektu		ANO	-4 669 599,67	-2 328 411,40	-6 998 011,07	115 296 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektu		ANO	-4 669 599,67	-58 775,58	-4 728 375,25	115 237 589,11	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektu		ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	115 111 559,13	49 879,66	4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
14					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
15					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
16					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
17					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
18					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
19					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
20					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
21					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
22					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
23					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
24					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
25					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
26					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
27					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
28					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
29					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
30					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
31					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
32					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
					-4 854 405,23		-4 854 405,23	115 111 559,13		4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 122.2
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce propustku v km 1,619	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí. Výseky na potrubí propustku byly provedeny pro napojení odvodnění komunikace.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Dopřesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		-76 150,32 Kč -0,06% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření