PŮDORYS
1 : 100



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ – 1 KV – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC A.S.
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ – DN200
- JÍMANÍ RYBNIČNÍ VODY PRO RYBÍ SÁDKY

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- JÍMANÍ RYBNIČNÍ VODY PRO RYBÍ SÁDKY – ČRS A OBEC LÁZNĚ BĚLOHRAD
- DOPOJENÍ KANALIZACE – OBEC LÁZNĚ BĚLOHRAD

LEGENDA – NAVRHOVANÝ STAV:

- NAVRHOVANÝ STAV
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK NA 20mm

SEZNAM SKLADEB VOZOVKY:

SKLADBA VOZOVKY "A"
(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)

			ČSN EN13108-1 2007	ČSN 73 6121:1994 TP109	
obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON		ABS I.	ACO 11S	50mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4kg/m2	P	P	– mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON		ABH I.	ACL 16+	50mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4kg/m2	P	P	– mm
podkladní vrstva	OBALOVANÉ KAMENIVO		OKS I.	ACP 16+	50mm
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM		KSC I.	–	140mm
	ŠTĚRKODRŤ		ŠD	–	220mm
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY				510mm

Edef= 80MPa
Edef= 45MPa

SKLADBA VOZOVKY "B"
(VOZOVKA S OŽK)

			ČSN EN13108-1 2007	ČSN 73 6121:1994 TP109	
obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON		ABS I.	ACO 11S	50mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4kg/m2	P	P	– mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON		ABH I.	ACL 16+	50mm
	SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,4kg/m2	P	P	– mm
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY				100mm

NAVRŽENÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C 8/10–XA1
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD	C 30/37–XA1
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	C 30/37–XA1
ŽB. MONOLITICKÝ POŽERÁK	C 30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÁ ŠACHTA	C 30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ	C 30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C 30/37–XF4,XD3
OPEVNĚNÍ	C 30/37–XF4,XD3

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 102 – CHODNÍK
SO 201 – MOST EV. Č. 501–006

MĚŘÍTKO:

1:100
m 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1:50
m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

SO 201
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		MDS PROJEKT
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: JIČÍN	OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD	

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

AKCE: MOST 501–006 LÁZNĚ BĚLOHRAD

OBJEKT: C.3. MOST EV. Č. 501–006

OBSAH: PŮDORYS

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	0613–12–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0613
DATUM:	01/2013
FORMÁT:	6 A4
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.4.