schéma –

SITUACE DIO – FÁZE 1.
1 : 250



VÝKAZ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

FÁZE 1:

TYP	KS	POPIS
A10	3	SVĚTELNÉ SIGNÁLY
A15	2	PRÁCE NA SILNICI
A6B	2	ZÚŽENÁ VOZOVKA (Z JEDNÉ STRANY)
B20A	3	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST
B21A	3	ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ
B26	2	KONEC VŠECH ZÁKAZŮ
C4B	1	PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VLEVO
E3A	2	VZDÁLENOST
P7	1	PŘEDNOST PROTIJEDOUCÍCH VOZIDEL
P8	1	PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUCÍMI VOZIDLY
S1B	3	PŘERUŠOVANÉ ŽLUTÉ SVĚTLO
V5	3	PŘÍČNÁ ČÁRA SOUVISLÁ
Z2	1	ZÁBRANA OZNAČENÍ UZAVÍRKY
Z4B	19	SMĚROVÁ DESKA
	46	CELKEM [ks]

VÝKAZ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

FÁZE 2:

TYP	KS	POPIS
A10	3	SVĚTELNÉ SIGNÁLY
A15	2	PRÁCE NA SILNICI
A6B	2	ZÚŽENÁ VOZOVKA (Z JEDNÉ STRANY)
B20A	3	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST
B21A	3	ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ
B26	2	KONEC VŠECH ZÁKAZŮ
C4B	1	PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ
E3A	2	VZDÁLENOST
P7	1	PŘEDNOST PROTIJEDOUCÍCH VOZIDEL
P8	1	PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUCÍMI VOZIDLY
S1B	3	PŘERUŠOVANÉ ŽLUTÉ SVĚTLO
V5	3	PŘÍČNÁ ČÁRA SOUVISLÁ
Z2	1	ZÁBRANA OZNAČENÍ UZAVÍRKY
Z4B	21	SMĚROVÁ DESKA
	48	CELKEM [ks]

POZNÁMKA – PROVEDENÍ DIO:

- BĚHEM VÝSTAVBY OBJEKTŮ BUDE ZACHOVÁN PROVOZ PO KOMUNIKACI II/501 S JEHO USMĚRNĚNÍM.
- NA KOMUNIKACI II/501 BUDE BĚHEM VÝSTAVBY ZACHOVÁN PROVOZ V OBOU SMĚRECH A BUDE ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM – PŘENOSNÝMI SEMAFOROVÝMI SOUPRAVAMI.
- PROVOZ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY BUDE PŘES STAVENIŠTĚ PŘEVEDEN VYMEZENÝM A ZAJIŠTĚNÝM PROSTOREM.
- PROSTOR PRO PĚŠÍ A CYKLISTY BUDE VYMEZEN VODÍCÍMI PÁSKAMI.
- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ JE NAVRŽENO DLE TP66 A DÁLE DLE TP 65

FÁZE 1 – UZÁVĚRA LEVÉ ČÁSTI OBJEKTU
- DOPRAVA JE SVEDENA NA PRAVOU POLOVINU VOZOVKY.

FÁZE 2 – UZÁVĚRA PRAVÉ ČÁSTI OBJEKTU
- DOPRAVA JE SVEDENA NA LEVOU POLOVINU VOZOVKY.

schéma –

SITUACE DIO – FÁZE 2.
1 : 250



MĚŘÍTKO:

1:250

m 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

SO 101
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		MDS PROJEKT
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: JIČÍN	OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD	STUPEŇ: PDPS
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03			ZAK.ČÍSLO: 0613-12-3
AKCE: MOST 501-006 LÁZNĚ BĚLOHRAD			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0613
			DATUM: 01/2013
OBJEKT: C.1. SO 101 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			FORMÁT: 8 A4
			MĚŘÍTKO: 1:250
OBSAH: SITUACE DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ			ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.2.