

Položka rozpočtu	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1 výroba licích forem	365 217,40 Kč	420 000,00 Kč
výroba negativních forem (silikon, sádra, pletivo, dřevo, separátory)	339 130,40 Kč	390 000,00 Kč
výroba voskového modelu (speciální modelovací vosky)	26 087,00 Kč	30 000,00 Kč
odlití bronzových dílů a jejich svaření v celek	1 392 213,40 Kč	1 601 045,40 Kč
výroba jednorázových kovových licích rámu	26 087,00 Kč	30 000,00 Kč
zaformování voskových modelů do rámu směsí sádry a antuky	26 087,00 Kč	30 000,00 Kč
6x sušení forem a vytavení voskového modelu v peci při 700 °C - 1 týden	579 169,90 Kč	666 045,40 Kč
tavba (bronz ČSN 423135, cca 1500kg) a odlití jednotlivých dílů pomníku	460 869,60 Kč	530 000,00 Kč
rozbití forem a pískování hrubých odlitků	30 434,80 Kč	35 000,00 Kč
pasování hrubých odlitků k sobě (jednotlivých dílů), řezání, svařování	191 304,30 Kč	220 000,00 Kč
výroba a instalace vnitřní nosné nerezové konstrukce	69 565,20 Kč	80 000,00 Kč
výroba nerezových kotvicích prvků	8 695,60 Kč	10 000,00 Kč
cizelování a patinace odlitku	82 608,70 Kč	95 000,00 Kč
základní hrubé opracování povrchu sestaveného sousoší	82 608,70 Kč	95 000,00 Kč
konzervace voskových emulzemí	21 739,10 Kč	25 000,00 Kč
napouštění povrchu průběžně zahřívaného odlitku voskovými preparáty a kyselinami, aby se docílilo efektu přirozeného stárnutí	21 739,10 Kč	25 000,00 Kč
doprava a montáž kompletního sousoší vč. kotvení	59 130,40 Kč	68 000,00 Kč
= nákladní autodoprava, autojeřáb k naložení a složení, pomocný transportní rám a manipulační přípravky	59 130,40 Kč	68 000,00 Kč
Slévárna celkem	1 920 909,00 Kč	2 209 045,40 Kč
6 kamenické dokončovací práce podstavce	30 578,60 Kč	37 000,00 Kč
zhotovení nápisu na boční ploše kamenného obkladu „PAMÁTKA 102 DÚSTOJNÍKŮ A 1511 MUŽŮ PADLÝCH V JEZDECKÉ SRÁŽCE U STŘEZETIC 3.7.1866“	9 917,40 Kč	12 000,00 Kč
omytí kamenného obkladu podstavce a po jeho vysušení chemické ošetření proti řasám a mechům, závěrečná hydrofobizace, plocha 11,5 m2	20 661,20 Kč	25 000,00 Kč
7 výroba a osazení informační tabule včetně rámu a graf. přípravy	39 669,40 Kč	48 000,00 Kč
grafická příprava a tisk a montáž tabule do rámu	28 925,60 Kč	35 000,00 Kč



Handwritten signature

2. strana

	výroba a osazení dřevěného rámu tabule včetně betonáže patek	10 743,80 Kč	13 000,00 Kč
8	finální sadové úpravy	38 843,00 Kč	47 000,00 Kč
	likvidace plevele, modelace a urovnání terénu, osetí a vypěstování trávníku, plocha vč. svahů podstavce pomníku 80 m2	14 545,50 Kč	17 600,00 Kč
	výsadba 8 ks keřů vzrůstu 60 - 100 cm, mulčování, zalévání	16 198,30 Kč	19 600,00 Kč
	pořízení a osazení parkové lavičky	8 099,20 Kč	9 800,00 Kč
	Celková cena projektu	2 030 000,00 Kč	2 341 045,40 Kč



HVH s.r.o.
umělecká slévárna
543 71 Horní Kalná 65
tel./fax: 499 431 140
DIČ: CZ47454873

