

ON Jičín - Optický segment MM 50 (OM3 24vl.) RD01 - RD03

Poznámka :

- Nový optický segment MM 50/125 OM3 24vl.: Budova POOA 1.PP (datový rozvaděč RD01) - Budova G POOB 1.NP (datový rozvaděč RD03).
- Optická kabeláž bude ukončena na obou stranách v nové optické baně 1U (24xSC), na konektorech LC Duplex. Mezi rozvaděčem RD01 - RD03 bude instalován 1x MM 50/125 24vl. OM3 (24vl.).
- V Serverovně v budově POOA 1.PP bude instalován drátěný žlab 100x50 mezi rozvaděčem RD01 a Serverovým rozvaděčem, pro vedení propojovacích patchordů.

Pol.	Referenční výrobek	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
RD01 (POOA 1.PP)							
1	RAB-FO-X57-A1	19" optická vana 1U bez čelního panelu	1				
2	RAB-FO-X59-A1	Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek	1				
3	25.B016G	Panel vyvazovací 1U Súchytů(ring run)	1				
4		Kazeta pro 12 smřštitelných ochran svaru	2				
5	VADMMSCD	Adapter MM OM3 LC/LC Duplex	12				
6		Trubička ochrany sváru / 61mm	24				
7	F50 LC1-OM3	Pigtail 50/125, LC, OM3, 1m	24				
8		Svar optického vlákna	24				
9		proměření FO svaru, měřící protokol	24				
10	OKAJ/A-DQ(ZN)H24G5OM3 N	Kabel gelový, 50/125um, 24 vl., LSOH, OM3, CLT, se základní ochranou proti hlodavcům	125				
11	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	125				
12	6004338	Příchytka Grip OBO 2031M/15	100				
13	1093392	Pásek stahovací 4,8x310mm	200				
14		D+M kazetového podhledu	125				
15		Protipožární ucpávka s odolností do EI 60 otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 300 mm	3				
16		průraz D40 - 300mm, železobeton	1				
RD03 (POOB 1.NP)							
17	RAB-FO-X57-A1	19" optická vana 1U bez čelního panelu	1				
18	RAB-FO-X59-A1	Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek	1				
19	25.B016G	Panel vyvazovací 1U Súchytů(ring run)	1				
20		Kazeta pro 12 smřštitelných ochran svaru	2				
21	VADMMSCD	Adapter MM OM3 LC/LC Duplex	12				
22		Trubička ochrany sváru / 61mm	24				
23	F50 LC1-OM3	Pigtail 50/125, LC, OM3, 1m	24				
24		Svar optického vlákna	24				
25		proměření FO svaru, měřící protokol	24				
26		Drátěný žlab POOA 1.PP Serverovna					
27	1227336	Žlab drátěný 100/50	10				
28	1227350	Spojka žlab drátěného - plech SDž1	13				
29	1244176	Tyč závitová M8 1m	13				
30	1259918	Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA	13				
31	2029776	Závěs drátěného žlabu ZA DZ 100	7				
32		montáž závěsu pro žlab	7				
33		podružný materiál	1				
34		materiálová rezerva	1				
35		vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1				
36		inženýrská činnost	1				
Celkem bez DPH							
Celkem materiál + montáž bez DPH							