

Objednatel:



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DÚR:



VPÚ DECO Praha a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Zhotovitel části PD: 	Vypracoval	ING. K. DUSBABA		Zak. číslo	14-LI33-005
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	07/2015
	Tech. kontrola	ING. L. ŠIMEK		Stupeň	DÚR
	Akce II/305 TÝNIŠTĚ N. O. - ALBRECHTICE N. O.			Počet formátů	4 x A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			Č. přílohy E.8	Paré

ZÁMĚR PROJEKTU
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 1/3 - NORMATIVY SILNICE, MOSTY A TUNELY - STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY A EXPERTNÍ ÚPRAVA

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015
 ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Značka normativu	Objekt	Popis	mj	počet mj	Základní cena normativu	koeficient zemních prací	koeficient šířky	koeficient výšky mostů	koeficient rozsahu	Základní cena ZP
MEZISOUČET		Základní cena stavby bez normativu "ostatní"								87 201 050 Kč
A.1.35	přeložka II/305	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,145	17 400 000	1,25				3 153 750 Kč
A.1.53	přeložka II/305	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,112	22 600 000	1,25			1,94	6 138 160 Kč
A.1.51	SO 102	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0,035	14 200 000					497 000 Kč
A.1.57	hosp. sjezdy	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0,140	5 300 000					742 000 Kč
A.1.58	chodník k SO 102	stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 3,0m)	km	0,100	5 000 000		0,67			335 000 Kč
A.1.58	cyklostezka	stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 3,0m)	km	0,150	5 000 000		0,83			622 500 Kč
A.2.11	SO 201	silniční S 7,5, novostavba	km	0,061	281 000 000		1,50			25 711 500 Kč
A.2.11	SO 202	silniční S 7,5, novostavba	km	0,021	281 000 000		1,07			6 314 070 Kč
A.2.11	SO 203	silniční S 7,5, novostavba	km	0,021	281 000 000		1,07			6 314 070 Kč
A.2.11	SO 204	silniční S 7,5, novostavba	km	0,133	281 000 000					37 373 000 Kč

Pozn.:
 Šířka SO 201 zvětšena o rozšíření v oblouku, pruh pro cyklisty a chodník
 Šířky SO 202 a 203 zvětšeny o rozšíření v oblouku
 Zemní práce SO 101 zvýšeny s ohledem na potřebu násypů
 Rozsah SO 101 navýšen s ohledem na předpokládané sanace a opevnění svahů:
 - odhad sanací: $1065 \text{ m}^3 \times 650 \text{ Kč/m}^3 = 692\,250 \text{ Kč}$
 - odhad opevnění svahů: $1530 \text{ m}^2 \times 1500 \text{ Kč/m}^2 = 2\,295\,000 \text{ Kč}$

ZÁMĚR PROJEKTU
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 2/3 - VÝPOČET RIZIKOVÉ SLOŽKY NORMATIVŮ SILNICE, MOSTY A TUNELY

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015

ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Značka normativu	Objekt	Popis	Základní cena ZP	Riziková složka						cena ZP včetně rizikové složky
				umístění stavby	technologický vývoj	enviromentální rizika	externí rizika	legislativní rizika	ekonomická rizika	
	MEZISOUČET	Cena stavby bez normativu "ostatní", včetně rizikové složky								109 377 133 Kč
A.1.35	přeložka II/305	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	3 153 750 Kč	12,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	3 816 038 Kč
A.1.53	přeložka II/305	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	6 138 160 Kč	12,0%	1,0%	10,0%	2,0%	1,0%	0,0%	7 734 082 Kč
A.1.51	SO 102	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	497 000 Kč	12,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	601 370 Kč
A.1.57	hosp. sjezdy	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	742 000 Kč	12,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	897 820 Kč
A.1.58	chodník k SO 102	stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 3,0m)	335 000 Kč	12,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	405 350 Kč
A.1.58	cyklostezka	stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 3,0m)	622 500 Kč	12,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	753 225 Kč
A.2.11	SO 201	silniční S 7,5, novostavba	25 711 500 Kč	15,0%	1,0%	10,0%	2,0%	1,0%	0,0%	33 167 835 Kč
A.2.11	SO 202	silniční S 7,5, novostavba	6 314 070 Kč	15,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	7 829 447 Kč
A.2.11	SO 203	silniční S 7,5, novostavba	6 314 070 Kč	15,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	7 829 447 Kč
A.2.11	SO 204	silniční S 7,5, novostavba	37 373 000 Kč	15,0%	1,0%	5,0%	2,0%	1,0%	0,0%	46 342 520 Kč

ZÁMĚR PROJEKTU
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

STRANA 3/3 - VÝPOČET NORMATIVU "OSTATNÍ" A CELKOVÉ CENY STAVBY

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v CÚ 2015
ceny jsou uvedeny bez rezervy a bez DPH

Značka normativu	Objekt	Popis	mj	počet mj	Základní cena normativu	koeficient zemních prací	koeficient šířky	koeficient výšky mostů	koeficient rozsahu	Základní cena ZP
CELKEM		Cena stavby dle CENOVÝCH NORMATIVŮ MD ČR (CÚ 2015)								143 174 667 Kč
PŘENOS		Cena stavby bez normativu "ostatní", včetně rizikové složky								109 377 133 Kč
MEZISOUČET		Základní cena normativu "ostatní"								33 797 534 Kč
B.1.1	Ostatní	všeobecné položky - extravilán	%	6,0%	109 377 133 Kč					6 562 628 Kč
B.2.1	Ostatní	přípravné práce - extravilán	%	5,0%	109 377 133 Kč				1,30	7 109 514 Kč
B.3.1	Ostatní	vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,0%	109 377 133 Kč					6 562 628 Kč
B.4.1	Ostatní	inženýrské sítě - extravilán	%	3,7%	109 377 133 Kč					4 046 954 Kč
B.5.1	Ostatní	zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,7%	109 377 133 Kč					4 046 954 Kč
B.6.1	Ostatní	technologická zařízení - extravilán	%	0,0%	109 377 133 Kč					0 Kč
B.7.1	Ostatní	úpravy ploch - extravilán	%	5,0%	109 377 133 Kč					5 468 857 Kč

Pozn.: Rozsah přípravných prací upraven s ohledem na nutnost demolice stávajících mostů