

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275

Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 129,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 8.9.2016

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
 Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	428,710	0,00	0,00
			zemina, ornice, nestmelený materiál				
			pol. č. 11332:54,25=54,250 [A]				
			pol. č. 12110b:17,1=17,100 [B]				
			pol. č. 12373:228,2=228,200 [C]				
			pol. č. 12924:5*0,2=1,000 [D]				
			pol. č. 129945:25*0,035=0,875 [E]				
			pol. č. 129946:189*0,065=12,285 [F]				
			pol. č. 13173:17,6=17,600 [G]				
			pol. č. 13273:97,4=97,400 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=428,710 [I]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	180,010	0,00	0,00
			beton, obrubníky, dlažba, potrubí				
			pol. č. 11346:9=9,000 [A]				
			pol. č. 11347:9=9,000 [B]				
			pol. č. 11348:47,5=47,500 [C]				
			pol. č. 11351:45*0,08=3,600 [D]				
			pol. č. 11352:513*0,12=61,560 [E]				
			pol. č. 915402:133,25*0,2=26,650 [F]				
			pol. č. 96687a:11*0,5=5,500 [G]				
			pol. č. 96687b:2*0,4=0,800 [H]				
			pol. č. 969234:82*0,2=16,400 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=180,010 [J]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	497,900	0,00	0,00
			asfaltový materiál				
			pol. č. 11343:497,9=497,900 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
 Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - V PLOCHÁCH PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ S POUŽITÍM STÁV. DLAŽBY: celková plocha x tloušťka:217*0,25=54,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	54,250	0,00	0,00
5	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA PO ODFRÉZOVÁNÍ: celková plocha x tloušťka:770*0,4=308,000 [A] CELÁ KONSTRUKCE STÁV. VOZOVKY: celková plocha x tloušťka:342*0,5=171,000 [B] STÁVAJÍCÍ ASF. VJEZDY A MK: celková plocha x tloušťka:18*0,4=7,200 [C] STÁVAJÍCÍ ASF. CHODNÍKY: celková plocha x tloušťka:39*0,3=11,700 [D] Celkem: A+B+C+D=497,900 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	497,900	0,00	0,00
6	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	9,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ PLOCHY: celková plocha x tloušťka:30*0,3=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA: celková plocha x tloušťka:18*0,5=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,000	0,00	0,00
8	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - NAVRHOVANÝ NOVÝ KRYT: celková plocha x tloušťka:145*0,3=43,500 [A] STÁVAJÍCÍ VJEZD: celková plocha x tloušťka:10*0,4=4,000 [B] Celkem: A+B=47,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	47,500	0,00	0,00
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	45,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka:45=45,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka:513=513,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	513,000	0,00	0,00
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu výkresy C.2.3 a C.2.5 v tl. 100 mm - celková plocha x tloušťka:1644*0,1=164,400 [A] v tl. 50 mm - v místech napojení na stáv. plochy - celková plocha x tloušťka:99*0,05=4,950 [B] Celkem: A+B=169,350 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	169,350	0,00	0,00
13	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.2.3 a C.2.5 (celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:(173*0,2)-(175*0,1)=17,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	17,100	0,00	0,00
12	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování	M3	17,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkresy C.2.3 a C.2.5 celková kubatura pro zpětné ohumusování:175*0,1=17,500 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15 PRO VOZOVKU: celková kubatura:169,7=169,700 [A] PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha x tloušťka:117*0,5=58,500 [B] Celkem: A+B=228,200 [C]	M3	228,200	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování celková kubatura pro zpětné ohumusování:175*0,1=17,500 [A]	M3	17,500	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
16	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	5,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha:5=5,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
17	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	25,000	0,00	0,00
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka (předpoklad):25=25,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
18	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	189,000	0,00	0,00
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka (předpoklad):68+89+32=189,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
19	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	17,600	0,00	0,00
			vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9 PRO REKONSTRUOVANÉ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks:12*1,2=14,400 [A]				
			PRO NOVÉ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks:2*1,6=3,200 [B]				
			Celkem: A+B=17,600 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ:88,4=88,400 [A] PRO CHRÁNIČKY š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:9*1=9,000 [B] Celkem: A+B=97,400 [C]	M3	97,400	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a zeminy ORNICE:173*0,2=34,600 [A] ODKOPÁVKY:228,2=228,200 [B] JÁMY:17,6=17,600 [C] RÝHY:97,4=97,400 [D] Celkem: A+B+C+D=377,800 [E]	M3	377,800	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15 celková kubatura:6,2=6,200 [A]	M3	6,200	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3 a C.2.5 KOLEM VOZOVKY: celková kubatura:24=24,000 [A]	M3	24,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14 ZÁSYP VPUSTÍ: celkový počet x kubatura/ks:14*1,2=16,800 [A] ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ:34=34,000 [B] ZÁSYP CHRÁNIČEK: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:9*0,79=7,110 [C] Celkem: A+B+C=57,910 [D]	M3	57,910	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9 KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ: DN 150 - délka x plocha v řezu: 25,1*0,54=13,554 [A] DN 200 - délka x plocha v řezu: 58,4*0,66=38,544 [B] Celkem: A+B=52,098 [C]	M3	52,098	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1322=1 322,000 [A] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:58=58,000 [B] CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:242=242,000 [C] CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:113=113,000 [D] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:31=31,000 [E] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [F] VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 35 % plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha:117=117,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 903,000 [H]	M2	1 903,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha:175=175,000 [A]	M2	175,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů				
28	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha:175=175,000 [A]	M2	175,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
 Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha:175=175,000 [A]	M2	175,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
30	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výkresy C.2.3 a C.2.5 PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha x tloušťka:117*0,5=58,500 [A]	M3	58,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
31	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14 POD ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet (mimo V10 a V11-stáv. dno) x kubatura/ks:12*0,1=1,200 [A] POD CHRÁNIČKY: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:9*0,08=0,720 [B] Celkem: A+B=1,920 [C]	M3	1,920	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
 Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
32	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM směs stmelená cementem SC 0/32 C 3/4 výkresy C.2.3 a C.2.5 ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 	M2	20,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
33	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. DL. 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha x tloušťka:113*0,12=13,560 [A] ŠD PLOCHY A VJEZDY: celková plocha x tloušťka:15*0,3=4,500 [B] Celkem: A+B=18,060 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	18,060	0,00	0,00
34	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:242=242,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	242,000	0,00	0,00
35	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	437,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:242=242,000 [A] CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:113=113,000 [B] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: počet vrstev x celková plocha:2*31=62,000 [C] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [D] Celkem: A+B+C+D=437,000 [E] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
36	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1322=1 322,000 [A] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: 1. vrstva - celková plocha:56=56,000 [B] 2. vrstva - celková plocha:58=58,000 [C] Celkem: A+B+C=1 436,000 [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	1 436,000	0,00	0,00
37	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	1 058,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1058=1 058,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
38	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha:6=6,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	6,000	0,00	0,00
39	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1058=1 058,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 058,000	0,00	0,00
41	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha:926=926,000 [A] SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha:61=61,000 [B] Celkem: A+B=987,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	987,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
40	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha:926=926,000 [A] SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1058=1 058,000 [B] SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha:61=61,000 [C] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:53=53,000 [D] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:31=31,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 129,000 [F]	M2	2 129,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
42	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY: celková plocha:31=31,000 [A]	M2	31,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 160,000	0,00	0,00
			výkresy C.2.3 a C.2.5				
			SILNICE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:				
			celková plocha:31=31,000 [A]				
			SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU:				
			celková plocha:926=926,000 [B]				
			SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:				
			celková plocha:1058=1 058,000 [C]				
			SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU:				
			celková plocha:61=61,000 [D]				
			SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:				
			celková plocha:53=53,000 [E]				
			ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB:				
			celková plocha:31=31,000 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=2 160,000 [G]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	55,560	0,00	0,00
			vyrovnávka 40 - 80 mm				
			výkresy C.2.3 a C.2.5				
			SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU:				
			celková plocha x prům. tloušťka:926*0,06=55,560 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1058=1 058,000 [A]	M2	1 058,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ vyrovnávka 40 - 80 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha x prům. tloušťka:61*0,06=3,660 [A]	M3	3,660	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	84,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:53=53,000 [A] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:31=31,000 [B] Celkem: A+B=84,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
48	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba 300 x 300 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDDLÁŽDĚNÍ - 80 % plochy - nová dlažba: celková plocha:90=90,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	90,000	0,00	0,00
49	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDDLÁŽDĚNÍ - 20% plochy - nová dlažba: celková plocha:48=48,000 [A]	M2	48,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
50	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM výkresy C.2.3 a C.2.5 ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [A]	M2	20,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
51	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 20 % plochy: celková plocha:23=23,000 [A]	M2	23,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
52	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	194,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkresy C.2.3 a C.2.5				
			CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 80% plochy: celková plocha:194=194,000 [A]				
		Technická specifikace:	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
53	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	70,000	0,00	0,00
			výkresy C.2.3 a C.2.5				
			NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka:65+5=70,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					0,00

8		Potrubí					
54	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	25,100	0,00	0,00
			PVC KG hladké, SN 16				
			výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8				
			PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka:25,1=25,100 [A]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
55	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka:58,4=58,400 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	58,400	0,00	0,00
56	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 celková délka:9=9,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	9,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
58	89712	b	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s ponecháním stáv. dna vpustí výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet (V10 a V11):2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	0,00	0,00
57	89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 BĚŽNÉ VPUSTI: celkový počet (mimo V10 a V11):12=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	12,000	0,00	0,00
59	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ výkres C.2.3 NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY: celkový počet:4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	4,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výkres C.2.3 KANALIZAČNÍ ŠACHTY: celkový počet:12=12,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	12,000	0,00	0,00
61	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výkres C.2.3 VODOVODNÍ ŠOUPÁTKA: celkový počet:12=12,000 [A] PODZEMNÍ HYDRANTY: celkový počet:1=1,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	13,000	0,00	0,00
62	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 KOLEM CHRÁNIČEK: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:9*0,1=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	0,900	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
 Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
63	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.2.12 NAVRHOVANÉ SDZ: P 4:1=1,000 [A] B 16:1=1,000 [B] B 21a:2=2,000 [C] E 2b:1=1,000 [D] E 3a:1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,000	0,00	0,00
64	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM výkres C.2.12	KUS	5,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ: A 7a:1=1,000 [A] A 22:1=1,000 [B] IP 12:1=1,000 [C] E 7b:1=1,000 [D] E 13:1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
65	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 STÁVAJÍCÍ SDZ K ODSTRANĚNÍ: celkový počet:2=2,000 [A] STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ: A 7a:1=1,000 [B] A 22:1=1,000 [C] IP 12:1=1,000 [D] E 7b:1=1,000 [E] E 13:1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	0,00	0,00
66	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.2.12	KUS	5,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PRO NAVRHOVANÉ SDZ: celkový počet:4=4,000 [A] PRO EV. Č. MOSTŮ A PODJEZDŮ: celkový počet:1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
67	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM výkres C.2.12 SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet:3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	3,000	0,00	0,00
68	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 SLOUPKY ODSTRAŇOVANÝCH SDZ: celkový počet:1=1,000 [A] SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet:3=3,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
69	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně osazení na stáv. objekt (betonová, zděná opěra, ocelová konstrukce atd.) výkres C.2.12 NOVÁ EV. ČÍSLA MOSTŮ: 301-003:2=2,000 [A] NOVÁ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-003A:2=2,000 [C] 301-003B:2=2,000 [D] Celkem: A+C+D=6,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
70	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 STÁV. EV. ČÍSLA MOSTŮ: 301-003:2=2,000 [A] STÁVAJÍCÍ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-003A:1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	0,00	0,00
71	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkresy C.2.5 a C.2.12 NAVRHOVANÉ VDZ: čáry š. 0,125 m - délka x šířka:293*0,125=36,625 [A] čáry š. 0,25 m - délka x šířka:554*0,25=138,500 [B] Celkem: A+B=175,125 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	M2	175,125	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
72	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ BET. PŘÍDLAŽBA: celková délka x šířka: 533*0,25=133,250 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	133,250	0,00	0,00
73	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 76=76,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	76,000	0,00	0,00
74	917224	a	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výšky 250 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 516=516,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	516,000	0,00	0,00
75	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH výkresy C.2.3 a C.2.5 PŘÍDLAŽBA 2 x K10: počet řad x celková délka: 2*544=1 088,000 [A] 1 x K10: celková délka: 10=10,000 [B] Celkem: A+B=1 098,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	1 098,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	919111		betonové lože i boční betonovou opěrku. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5 NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka:65=65,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	65,000	0,00	0,00
77	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM výkresy C.2.3 a C.2.5 NAPOJENÍ NA STÁV. BET. (PANELOVÉ) PLOCHY: celková délka:5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	5,000	0,00	0,00
78	96687	a	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání kompletní stáv. vpusti, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ VPUSTI: celkový počet:11=11,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	11,000	0,00	0,00
79	96687	b	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání stáv. vpusti s ponecháním stáv. dna, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ VPUSTI S PONECHÁNÍM DNA - V10 a V11: celkový počet:2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,000	0,00	0,00
80	96689	R	VYBOURÁNÍ POKLOPŮ KANALIZAČNÍCH	KUS	4,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836b II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ - Km 0,000 - km 0,275
Objekt: 90166z2-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.3 NA STÁVAJÍCÍCH ŠACHTÁCH - VÝMĚNA ZA NOVÉ: celkový počet:4=4,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
81	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka (předpoklad):82=82,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	82,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00