


OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK A DRÁTĚNÉ SÍTĚ

POHLED
M=1:50




POZNÁMKY:

PRŮBĚŽNÉ, KONCOVÉ A ROHOVÉ SLOUPKY Z OC. TRUBKY ϕ 48/3 mm S ČEPIČKOU
VZPĚRY Z OC. TRUBKY ϕ 38/1,5 mm S OBJÍMKOU
PLETIVO 4-HRANNÉ (OKO 50x50 mm) POPLASTOVANÉ SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM, V. 1,60 m
NAPÍNACÍ DRÁT ϕ 3,5 mm POPLASTOVANÝ
PATKY Z BETONU C 20/25-XF3
NÁTĚR SLOUPKŮ ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽI 2 x VRCHNÍ VENKOVNÍ NA KOV SYNTETICKÝ (ODSTÍN ZELENÝ NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA)

OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU A DŘEVĚNÝMI POLI

PŘÍČNÝ ŘEZ
M=1:50



POZNÁMKY:

ROZMĚRY A TVAR PLOTOVÝCH DÍLŮ UPRAVIT DLE PŮVODNÍHO OPLOCENÍ.

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

KM 0,005 - KM 1,070

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval R. Hurdálek	Č. zakázky 004/16	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Trutnov-Poříčí	Kraj Královéhradecký	Datum 02.2016	
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			Stupeň DSP a PDPS
II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ UL. PETŘÍKOVICKÁ SO.101 VOZOVKA VÝKRES OPLOCENÍ			Měřítko 1:50 C.2.11