ŘEZ C - C', E - E', F - F', H - H', I - I', TECH. POHLED SEVERNÍ M 1 : 50

ŘEZ C - C' M 1 : 50



ŘEZ F - F' M 1 : 50



ŘEZ H - H' M 1 : 50



ŘEZ I - I' M 1 : 50



ŘEZ E - E' M 1 : 50



TECH. POHLED SEVERNÍ M 1 : 50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLAŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C 16/20
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FÓLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO, PODLAHY APOD.)
- NOVÁ AKUSTICKÁ IZOLACE (PODHLEDY, OBKLADY STĚN)

- D 1.01 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA
- Z 1.01 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- P101 PŘEKLADY
- T 1.01 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ
- K 1.01 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- D 1.01 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE
- S 1.01 SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA PRVKŮ

- 01 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK – ZŮSTANE ZACHOVÁNA BEZE ZMĚN. BUDE PROVEDENA POUZE DÍLČÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY PRO ROZKRYTÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE KROVU KVŮLI VLOŽENÍ NOVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK
- 02 NOVÁ VENKOVNÍ OCELOVÁ PLOŠINA PRO VZT JEDNOTKY
- 03 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA – ZŮSTANOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚN
- 04 STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA
- 05 STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO

POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ PODLAHY 1PP –3,300 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = ÚROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
- ÚROVEŇ PODLAHY 2NP +4,080 M
- ÚROVEŇ PODLAHY 3NP +7,980 M

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.).
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SOUSEDÍ S REKONSTRUOVANÝM MÍSTNOSTMI, BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILIE, OBEDNĚNÍM DŘEVĚNÝCH BEDNĚNÍM APOD.). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ, PORŮ. VCHODY DO VÝTAHU APOD.
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZAJIŠŤOVAT ŘEŠENÍ !!!
- V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODKŘEPNÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVEDENÍM
- PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍM OCFAKEM Ó MANŽETAMI.
- VÝŠKY UMÍSTĚNÍ PODHLEDŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI V NÁVAZNOSTI NA TRASY VZDUCHOTECHNIKY, ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD A SLABOPROUD, VYTÁPĚNÍ

DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL ŠÍMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 14 A4	
Libor Klubal	Libor Klubal	Libor Klubal	DATUM: 18.09.2016	

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD

AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP NIP, DIOP

No parcela: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území: BROUMOV

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : ŘEZ C – C', E – E', F – F', H – H', I – I', TECH. POH. SEVERNÍ

ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 1. 11

ZPRACOVATEL: ins spol. s r.o. projektová a inženýrská služba
Parduby 413, 541 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.stavba@seznam.cz
www.insnachod.cz

EV. Č. AKCE 1492 07 16