

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.: 23/10/2012**

**REVIST s. r. o.**, zastoupená Ing. Martinem Choutkou – jednatelem společnosti,  
se sídlem pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4,

IČO: 24815756, DIČ: CZ24815756,

bank.spojení: Komerční banka, Hradec Králové, č.ú.: 43-9000670267/0100,

tel.: 466260970, 777756639, e-mail: [info@revist.cz](mailto:info@revist.cz),

na straně jedné jako zhotovitel

a

**Muzeum východních Čech v Hradci Králové**, zastoupené Mgr. Nad'ou Machkovou  
Prajzovou, Ph.D. – ředitelkou muzea, se sídlem Eliščino nábřeží 465,  
500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,  
vložka 758,

bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: 78-7777510247/0100,

tel.: +420 495 512 391, e-mail: [muzeum@muzeumhk.cz](mailto:muzeum@muzeumhk.cz),

na straně druhé jako objednatel

uzavřeli dne 31. 10. 2012 smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení par. 536 a násl. obchodního  
zákoníku

Tímto dodatkem č. 4 se rozšiřuje ustanovení článku I. Předmět díla odst. 1. :

Objednatel pro zhotovitele provedl nad rámec smlouvy o dílo níže uvedené vícepráce, které  
byly nezbytné pro provedení díla:

- sanace statiky základů ve výši 81.256,90Kč bez DPH – list č. 014

- oprava pískovcového soklu včetně dlouhodobé impregnace ve výši 27.087,50Kč bez DPH –  
list č. 013 – varianta 2, z důvodu provedení těchto víceprací nebude zhotovitel provádět práce  
ve výši 10.186,30Kč bez DPH, které jsou také uvedeny na listu č. 013, odpočty těchto prací  
budou provedeny v rámci konečné faktury

Cena těchto víceprací je podrobně popsána na jednotlivých listech č. 014 a 013, které jsou  
nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou smluvními stranami potvrzeny.

Celková cena prací dle tohoto dodatku je 108.344,70Kč bez DPH.

Tímto dodatkem č. 4 se rozšiřuje ustanovení článku II. Cena za dílo odst. 1 :  
Cena za provedení díla se tímto dodatkem navyšuje o provedené vícepráce popsané v tomto dodatku o 108.344,70Kč bez DPH. Zhotovitel má právo vystavit fakturu ve výši 108.344,70Kč bez DPH po provedení prací a jejich převzetí objednatelem a objednatel ji má povinnost do 10-ti dnů uhradit od jejího převzetí.



V ostatním zůstává smlouvy o díla nezměněna.

V Hradci Králové, dne 20. 5. 2013

Zhotovitel:



Objednatel:





**ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU**
**. 014**
**REVIST s.r.o.**
**Oprava pískovcového soklu, a pískovcových parapetů**

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

**26.4.2012**

| č. | Popis položky | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**ZMĚNA - navýšení rozsahu - SANACE STATIKY ZÁKLADŮ**

 Z důvodu pohybu základových soklových kamenů, na základě doporučení statika Ing. Jošta,  
odborné konzultace s profesními kameníky a s technologií Ardex

|          |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Výkopové a zemní práce</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |          | <b>9 809,8 Kč</b>  |
|          | Výkop do prostoru ztužení                                                                                                                                                                                        | m3  | 6,75   | 756,80   | 5 108,4            |
|          | Nošení výkopku vodorovné do 10 m v hornině tř. 1 až 4                                                                                                                                                            | m3  | 6,750  | 134,64   | 908,8              |
|          | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                    | m3  | 6,750  | 125,84   | 849,4              |
|          | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                      | m3  | 6,750  | 16,10    | 108,7              |
|          | Poplatek za skládku přebytečné zeminy                                                                                                                                                                            | t   | 9,450  | 202,40   | 1 912,7            |
|          | Obsyp objektu bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                             | m3  | 1,200  | 392,48   | 471,0              |
|          | Štěrkopísek                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,920  | 234,78   | 450,8              |
| <b>2</b> | <b>Statické zajištění a podchycení spodních pískovcových bloků</b>                                                                                                                                               |     |        |          | <b>49 618,4 Kč</b> |
|          | Výkop a uvolnění podkladu pod nosnými bloky                                                                                                                                                                      | m3  | 1,69   | 1 892,00 | 3 192,8            |
|          | Podklínování dubovými klíny - statické podepření proti sesutí bloků                                                                                                                                              | bm  | 37,200 | 132,00   | 4 910,4            |
|          | Podbetonování STEJNOZRNÝM (drenážním) betonem - za použití Witenkého cementu (0,3*0,15 bm)                                                                                                                       | bm  | 37,200 | 693,00   | 25 779,6           |
|          | Dobetonování - ztužení obvodů základového soklového kamene (B20 s Kari sítí 5 - 15/15 - 0,6 tl. 0,15)                                                                                                            | bm  | 37,200 | 423,00   | 15 735,6           |
| <b>3</b> | <b>Statické doplnění spárování soklových bloků</b>                                                                                                                                                               |     |        |          | <b>21 828,7 Kč</b> |
|          | Svislé spáry mezi bloky - odstranění nesoudržného hlinopísku hloubkově, výztuž pomocí nízkoroztažné vysokopevnostní polyuretanové pěny - náhrada mech. kotvení, přespárování VPC omítkou s křemičitým pískem     | sou | 78,0   | 151,49   | 11 816,1           |
|          | Vodorovné spáry mezi bloky - odstranění nesoudržného hlinopísku hloubkově, výztuž pomocí nízkoroztažné vysokopevnostní polyuretanové pěny - náhrada mech. kotvení, přespárování VPC omítkou s křemičitým pískem  | bm  | 37,2   | 224,40   | 8 347,7            |
|          | Doplnění meziprostoru za bloky - - odstranění nesoudržného hlinopísku hloubkově, výztuž pomocí nízkoroztažné vysokopevnostní polyuretanové pěny - náhrada mech. kotvení - předpoklad lokální 3 místa 0,2*0,2*0,5 | sou | 3,0    | 555,00   | 1 665,0            |
|          | <b>Cenové navýšení</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |          | <b>81 256,9</b>    |

26.4.2012

Stuklowski 30.4.2013 mm

Ing. Dajtalov - email