

B-4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1) Bilance zemin

Do bilance zemin je započítán výkopek získaný odtěžením zemin při provádění sanací, rozšiřování vozovky silnice, výstavbou kanalizace a čištěním příkopů.

Bilance zemin dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Výkop (m ³)	Násyp (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Rekonstrukce vozovky III/30821	5912,57	0,0	5912,57
SO 102 Chodníky a autobusové zálivy	553,81	0,0	553,81
SO 301 Rekonstrukce kanalizace	876,55	0,0	876,55
SO 401 Rozšíření veřejného osvětlení	21,45	0,0	21,45
Bilance zemin (přebytek (+), nedostatek (-))	+7364,38	0,0	+7364,38 m³

Veškerý přebytečný výkopek bude odvezen na skládku dle výběru zhotovitele stavby.

2) Bilance ornice

Na stavbě nedojde k sejmutí ornice.

Stavební objekty	Sejmutí ornice (m ³)	Rozprostření ornice (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Rekonstrukce vozovky III/30821	331,67	366,18	-34,51
SO 102 Chodníky a autobusové zálivy	109,71	109,70	+0,01
SO 301 Rekonstrukce kanalizace	0,0	0,0	0,0
SO 401 Rozšíření veřejného osvětlení	0,0	0,0	0,0
Bilance ornice (přebytek (+), nedostatek (-))	0,0	0,0	-35,50 m³

3) Bilance frézingu

Předpokládané frézování je v tl. 150 mm.

Stavební objekty	Frézování živice (m ³)	Využití frézingu (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Rekonstrukce vozovky III/30821	3521,88	0,0	3521,88
SO 102 Chodníky a autobusové zálivy	0,81	0,0	0,81

SO 301 Rekonstrukce kanalizace	0,0	0,0	0,0
SO 401 Rozšíření veřejného osvětlení	0,0	0,0	0,0
<hr/>			
Bilance frézingu (přebytek (+), nedostatek (-))	3522,69		+3522,69 m ³
<hr/>			

Vysoké Mýto, květen 2016

Vypracoval: Ing. Aleš SLOUP