


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

V MÍSTĚ ZÁLIVU S CHODNÍKEM




SKLADBA K-CE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJ. MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ EKM	SP	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACL 16+ (OKS I)	60 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJ. MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ EKM	SP	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ (OKS I)	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJ. MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ	SP	0,6 kg/m ²	ČSN 73 6129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C _{8/10} (KSC I)	150 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODŘŮ	ŠD _A	250 mm	ČSN 73 6126-1

C E L K E M 550 mm

S CHODNÍKEM ZA SILNIČNÍM PŘÍKOPEM



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Kreslil:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play klr</i>	<div><div>OPTIMA spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 420 911, fax.: 465 423 935</div><div>e-mail: info@optima-vm.cz</div></div>	
Zpracoval:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play klr</i>		
Zodp. projektant:	Ing. Aleš SLOUP	<i>Play klr</i>		
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT	<i>Kučel</i>		
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	<i>She</i>		
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: NÁCHOD	Obec: NOVÉ MĚSTO N.METUJÍ		
Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ			Stupeň:	PDPS
Akce: CHODNÍKY A AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY NA SIL. III/30821 NA SIL.III/30821, SPY-NOVÉ M.N.METUJÍ			Zak. č.:	4050-15-4
			Arch. č.:	3377
Objekt: SO 102 CHODNÍKY A AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY			Datum:	05/2016
Obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Formát:	6A4
			Měř.:	1:50
			Kóty. m	Číslo příl. výkresu: B-3.5

SO 102