

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci Ing. Janem Bergerem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., obchodním manažerem

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, I. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **34 813 359,09 Kč vč. DPH** (slovy třicetčtyřimilionůosmsettřinácttisíctřistapadesátdevět Korun českých devět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 32884

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

28 771 371,15 korun českých
6 041 987,94 korun českých
34 813 359,09 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101.1.1 Komunikace – Hradec Králové, Slatina – Černilov, SO 101.1.2 – Komunikace – Hradec Králové, Slatina – Černilov – sanace, SO 101.2.1 – Komunikace – Černilov, SO 101.2.2 – Komunikace – Černilov – sanace, SO 201 Most ev. č. 308-002, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101.1.1 Komunikace – Hradec Králové, Slatina – Černilov, SO 101.1.2 – Komunikace – Hradec Králové, Slatina – Černilov – sanace, SO 101.2.1 – Komunikace – Černilov, SO 101.2.2 – Komunikace – Černilov – sanace, SO 201 Most ev. č. 308-002, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne

~~30. 11. 2016~~
31. 12. 2015 *fe.*

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

J. Štěpán
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. Jan Berger
Zhotovitel
Ing. Jan Berger
ředitel oblasti Hradec Králové

Lukáš Novák
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
obchodní manažer

 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H, Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Název stavby:

" II/308 Hradec Králové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, I. etapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
DIO	Dopravně inženýrská opatření	69 583,32					69 583,32
SO 001	Všeobecně předběžné položky	672 358,69					672 358,69
SO 101.1.1	Komunikace - Hradec Králové, Slatina - Černilov	15 268 174,38		-436 881,33			14 831 293,05
SO 101.1.2	Komunikace - Hradec Králové, Slatina - Černilov - sanace	6 019 050,12		-962 007,89			5 057 042,23
SO 101.2.1	Komunikace - Černilov	5 613 044,88		-41 337,73			5 571 707,15
SO 101.2.2	Komunikace - Černilov - sanace	2 209 371,93		-628 221,12			1 581 150,81
SO 201	Most ev. č. 308-002	1 193 943,13		-205 707,23			988 235,90
CENA CELKEM bez DPH		31 045 526,450		-2 274 155,300			28 771 371,150
DPH 21 %		6 519 560,555		-477 572,613			6 041 987,942
CENA CELKEM		37 565 087,005		-2 751 727,913			34 813 359,092



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: DIO Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 69 583,32 Kč

Cena celková: 69 583,32 Kč

DPH: 14 612,50 Kč

Cena s daní: 84 195,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 69 583,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

DIO Dopravně inženýrská opatření

DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	914124	Ostatní konstrukce a práce				
			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	68,000	426,89	29 028,52
			- včetně nájemného				
			Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov				
			IS11a 3=3,000 [A]				
			IS11c 6=6,000 [B]				
			B1 7=7,000 [C]				
			Z2 7=7,000 [D]				
			E13 7=7,000 [E]				
			IP10a 3=3,000 [F]				
			Úsek Černilov – Libřice				
			IS11a 4=4,000 [G]				
			IS11c 12=12,000 [H]				
			B1 3=3,000 [I]				
			Z2 3=3,000 [J]				
			E13 3=3,000 [K]				
			IP10a 2=2,000 [L]				
			IS11a 1=1,000 [M]				
			IP22 1=1,000 [N]				
			IS11c 6=6,000 [O]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=68,000 [P]				
			viz. přílohy E.2				
			Technická specifikace:				
			- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	10,000	1 280,68	12 806,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: DIO Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- včetně nájemného				
			Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov 7=7,000 [A]				
			Úsek Černilov - Libřice 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B= 10,000 [C]				
			viz. přílohy E.2				
			Technická specifikace:				
			- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
3	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	50,000	554,96	27 748,00
			- včetně nájemného				
			Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov 50=50,000 [A]				
			viz. přílohy E.2				
			Technická specifikace:				
			- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						69 583,32

Celkem:

69 583,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 672 358,69 Kč

Cena celková: 672 358,69 Kč

DPH: 141 195,32 Kč

Cena s daní: 813 554,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 672 358,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	02710	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírk, zajištění objízdných tras dle přílohy E. Zásady organizace výstavby, případné zajištění provizorních autobusových zastávek. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	26 680,90	26 680,90
2	02730	a	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Plynárenská zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (RWE), zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	12 806,83	12 806,83
3	02730	b	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Silová vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (ČEZ), zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	8 537,89	8 537,89
4	02730	c	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vodovodní zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (VAK HK a.s., Královéhradecká provozní a.s., Veolia voda), zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena.	KPL	1,000	8 004,27	8 004,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1=1,000 [A]							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Sdělovací zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (Telefonica O2), zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena.	KPL	1,000	11 739,60	11 739,60
1=1,000 [A]							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
6	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Veřejné osvětlení, místní rozhlas - vytýčení, manipulace, ochrana (Technické služby HK, Citelum a.s., příp. jiní/správci), zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena.	KPL	1,000	13 874,07	13 874,07
1=1,000 [A]							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
7	02811		PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Např. zkoušky únosnosti pro stanovení rozsahu sanací, zdokumentování okolní zástavby, pasport stávající okolní zeleně atd. Pevná cena.	KPL	1,000	28 815,37	28 815,37
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Dokumentace stavu okolní zástavby - fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní stav okolní zástavby a dalších možných stavbou dotčených objektů před započatím stavebních prací.							
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x) v délce 3,513 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	106 723,60	106 723,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
9	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) v délce 3,513 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	85 378,88	85 378,88
Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů							
10	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Výtčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy stavby v délce 3,513 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	48 025,62	48 025,62
Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů							
11	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur případných sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 3,513 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	96 051,24	96 051,24
Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů							
12	02931		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	30 416,23	30 416,23
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
13	02938		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA S osazením na kamenném podstavci s textem a logy dle vzoru objednatele, min. rozměr 300 x 400 mm, z trvanlivého materiálu - kámen, kov, sklo apod. Pevná cena.	KUS	1,000	8 537,89	8 537,89
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
14	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4x DSPS + 1x na CD) včetně výkresů odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS, ověřená podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. 4x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíční zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	76 840,99	76 840,99

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x + 1x na CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s DSP a PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby, mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů, detaily oprav poruch dle TP 82, aktualizaci DIO včetně dopravního značení, detaily propustků a mostů atd. Bude vypracována autorizovanou osobou a odsouhlasena správcem stavby. Havarijní plán (tiskem 2x + 1x na CD), Povodňový plán (tiskem 2x + 1x na CD). Pevná cena.	SOUBOR	1,000	90 715,06	90 715,06
16	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu. Pevná cena. Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby	SOUBOR	1,000	19 210,25	19 210,25
0		Všeobecné konstrukce a práce					672 358,69

Celkem:

672 358,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 15 268 174,38 Kč

Cena celková: 14 831 293,05 Kč

DPH: 3 114 571,54 Kč

Cena s daní: 17 945 864,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 831 293,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce					
		1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 959,170	53,36	317 981,31
			Zemina a kamení (17 05 04)				
			Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:				
			Položka č. 11332 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 47,40=47,400 [A]				
			Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 682,12=682,120 [B]				
			Položka č. 12922 Seřiznutí krajnic od nánosu: 2372,33*0,1=237,233 [C]				
			Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 4591,80*0,5=2 295,900 [D]				
			Položka č. 13273 Hloubení rýh šíř do 2m: 48=48,000 [E]				
			Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C+D+E)*1,8=5 959,175 [F]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky		-89,433		-4 772,14
			Odpočet za výkopy-pol. č. 8: -(682,120-632,435)*1,80=-89,433 [A]				
			aktuální množství		5 869,737		313 209,17
3	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	71,620	58,70	4 204,09
			Kamenivo s asfaltovým pojivem				
			Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:				
			Položka č. 113331 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 29,84=29,840 [A]				
			Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=71,616 [B]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	314,690	128,07	40 302,35
			Cihly, prostý beton (17 01 02)				
			[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:				
			p. č. 966158 Bourání konstrukcí z prostého betonu: 35,5*2,5=88,750 [A]				
			p. č. 966346 Bourání propustů z trub dn do 400 mm: 141,88*0,98=139,042 [B]				
			p. č. 966371 Bourání propustů z trub dn do 1000 mm: 28,4*3,06=86,904 [C]				
			Celkem: A+B+C=314,696 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV I	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky Odečet za výtokové čelo - pol. č. 62: -10,2*3,06=-31,212 [A] odečet dle položky č. 60: -(35,500-35,203)*2,5=-0,742 [B] Celkem: A+B=-31,954 [C]		-31,954		-4 092,35
0	Všeobecné konstrukce a práce			aktuální množství	282,736		36 210,00
1	4	11332	Zemní práce ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELNÉHO	M3	47,400	210,99	10 000,93

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			využito zpět pro zásypy příčné propustky km 4,430.4 32,5*0,38=12,350 [A] tl. 380mm km 4,978.0 40,8*0,38=15,504 [B] km 5,189.5 41,54*0,38=15,785 [C] podélné propustky vlevo km 4,399.0 13,5*0,15=2,025 [D] tl. 150mm km 4,415.5 11,5*0,15=1,725 [E] Celkem: A+B+C+D+E=47,389 [F]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113331		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM vrstva PM pro zpětné využití do recyklace tl. 150 mm	M3	29,840	411,74	12 286,32



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné propustky km 4,430.4 39*0,2=7,800 [A] tl. 200mm km 4,978.0 46,8*0,2=9,360 [B] km 5,189.5 47,74*0,2=9,548 [C] vjezdy vlevo, km 4,399.0 16,88*0,1=1,688 [D] tl. 100mm km 4,415.5 14,38*0,1=1,438 [E] Celkem: A+B+C+D+E=29,834 [F] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
6	113721		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů, v poloze zahrnutý opakované nájezdy stavební techniky asf. recyklát zpětně použitý vyrovnání sjezdů - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASF. RECYKLÁTU TL 100MM 518*0,1=51,800 [B] zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 150 mm 2372,33*0,15=355,850 [C] Celkem: Celkem: B+C=407,650 [D] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací	M3	407,650	326,57	133 126,26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnutý opakované nájezdy stavební techniky vozovka, tl. 120mm km 3,780 - KM 6,296.85 16120,1*0,12=1 934,412 [A] vjezdy vlevo, tl. 50mm + zazubení š. 1m, tl. 70mm km 4,399.0 31*0,05+8,5*0,07=2,145 [B] km 4,415.5 24*0,05+5,5*0,07=1,585 [C] km 6,237.6 93*0,05+31,8*0,07=6.876 [D] vjezdy vpravo tl. 50mm + zazubení š. 1m, tl. 70mm km 6,260.0 34*0,05+20,2*0,07=3,114 [H] minus frézování které bude uloženo na mezideponii a následně použito jako recyklát 518*0,1=51.800 [E] 2372,33*0,15=355,850 [F] Celkem: A+B+C+D+H-(E+F)=1 540,482 [I] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 540,490	394,88	608 308,69
8	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele	M3	682,120	124,74	85 087,65



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné propustky				
			km 4,430.4				
			((3,9+1,5)/2)*0,9*7,5+0,8*0,2*7,5-3,14*0,35*0,35*7,5+1,5*0,85*6+1,5*0,85*5,58+0,5*1,7*6+0,3*1,25*5,58+0,7*2,35*6+1,5*1*5,58=56,737 [A]				
			km 4,978.0				
			((5,71+1,8)/2)*1,4*6,75+1,1*0,2*6,75-1,2*1,2*6,75+1,95*0,6*8*2+0,5*0,6*8+0,5*0*8+2*0,5*8*2=64,370 [Y]				
			km 5,189.5				
			((5,1+1,3)/2)*1,36*6,85+0,6*0,2*6,85-3,14*0,25*0,25*6,85+1,95*0,6*8*2+2*0,5*8*2=64,009 [Z]				
			podélné propustky vlevo				
			km 3,789.5				
			7,5*2=15,000 [D]				
			km 3,856.5				
			11,2*2=22,400 [E]				
			km 4,132.2				
			9,6*2=19,200 [F]				
			km 4,365.0				
			13,3*2=26,600 [G]				
			km 4,399.0				
			15*2=30,000 [H]				
			km 4,415.5				
			15*2=30,000 [I]				
			km 4,450				
			11,5*2=23,000 [J]				
			km 4,593.8				
			9,3*2=18,600 [K]				
			km 4,793.5				
			13,2*2=26,400 [L]				
			km 4,994.7				
			11,8*2=23,600 [M]				
			km 5,235.0				
			11,7*2=23,400 [N]				
			km 5,439.3				
			6,5*2=13,000 [O]				
			km 5,598.4				
			7,5*2=15,000 [P]				
			km 5,711.4				
			11,8*2=23,600 [Q]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 5,877.7				
			11,5*2=23,000 [R]				
			km 6,048.0				
			10,6*2=21,200 [S]				
			km 6,098.0				
			35,5*2=71,000 [V]				
			podélné propustky vpravo				
			km 4,036.8				
			9,5*2=19,000 [T]				
			km 6,105.5				
			26,5*2=53,000 [W]				
			Celkem: A+Y+Z+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V+T+W=682,116 [AA]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	ZBV 1		Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky		-49,685		-6 197,71
			Odpočet prop km 4.430.4: -0,8*0,2*7,5-3,14*0,35*0,35*7,5=-4,085 [A]				
			Odpočet podélný protustek km 4.365.0: -13,3*2=-26,600 [B]				
			Odpočet podélný protustek km 4.036.8: -9,5*2=-19,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=-49,685 [D]				
9	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM seříznutí převýšené krajnice odvoz na skládku dodavatele vozovka KM 3,780 - KM 6,296.85 vlevo (778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*0,5=1 168,835 [A] vozovka KM 3,780 - KM 6,296.85 vpravo (608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*0,5=1 203,495 [B] Celkem: A+B=2 372,330 [C]	M2	2 372,330	21,56	51 147,43
10	12932		REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M prohloubení odvoz na skládku dodavatele	M	4 591,800	82,18	377 354,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hl 0,6 m				
			vlevo, km 4,142 - 4,260, 4,405 - 4,608, 4,781 - 4,991, 5,048 - 6,134 (125,2+206,9+201,5+1079,4+3)=1 616,000 [F]				
			vpravo, km 4,151 - 4,213, 4,349 - 4,363, 4,446 - 4,780, 4,840 - 5,226, 5,440 - 6,249 (62,2+13,5+336,6+390+628,8+109,5)=1 540,600 [G]				
			hl 0,3 m				
			vlevo, km 3,780 - 4,142, 4,260 - 4,405, 4,673 - 4,781, 4,991 - 5,048 (361,7+152,8+107,5+56,9)=678,900 [C]				
			vpravo, km 3,780 - 4,151, 4,213 - 4,349, 4,363 - 4,446, 4,780 - 4,840, 5,226 - 5,440, 6,273 - 6,306 (364,3+77+67,4+214,5+33,1)=756,300 [D]				
			Celkem: F+G+C+D=4 591,800 [H]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele	M3	48,000	190,40	9 139,20
			km 4,609.0 - 4,673.0 podélná drenáž vlevo 0,75*1*64=48,000 [A]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlost				
			- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma šitéových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	511,680	392,74	200 957,20

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD 0/22				
			příčný propustek km 4,430.4				
			1,14*7,48=8,527 [C]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			1,67*7,5=12,525 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			0,83*8,13=6,748 [A]				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(2*(2,09*0,712)*7,55)+(0,85*0,85)*7,5+(0,85*0,85)*6,55=21,197 [D]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(2*(2,71*0,91/2)+(5,72+6,37)/2*0,21))*7,45+(0,85*0,85)*9,5*2=41,557 [E]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(2*(1,707*0,57/2)+(3,37+5,86)/2*0,71))*8,15+(0,85*0,85)*9,5*2=48,362 [F]				
			podélné propustky vlevo				
			km 3,789.5				
			7,5*1,5=11,250 [H]				
			km 3,856.5				
			11,2*1,5=16,800 [I]				
			km 4,132.2				
			9,6*1,5=14,400 [J]				
			km 4,365.0				
			13,3*1,5=19,950 [K]				
			km 4,399.0				
			15*1,5=22,500 [L]				
			km 4,415.5				
			15*1,5=22,500 [M]				
			km 4,450				
			11,5*1,5=17,250 [N]				
			km 4,593.8				
			9,3*1,5=13,950 [O]				
			km 4,793.5				
			13,2*1,5=19,800 [P]				
			km 4,994.7				
			11,8*1,5=17,700 [Q]				
			km 5,235.0				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11,7*1,5=17,550 [R] km 5,439.3				
			6,5*1,5=9,750 [S] km 5,598.4				
			7,5*1,5=11,250 [T] km 5,711.4				
			11,8*1,5=17,700 [U] km 5,877.7				
			11,5*1,5=17,250 [V] km 6,048.0				
			10,6*1,5=15,900 [W] km 6,098.0				
			35,5*1,5=53,250 [X]				
			podélné propustky vpravo km 4,036.8				
			9,5*1,5=14,250 [G] km 6,105.5				
			26,5*1,5=39,750 [Y]				
			Celkem: C+B+A+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+G+Y=511,666 [Z]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace:				
			Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
ZBV: ZBV I Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky Odpočet propustek km 4,403.4: -1,14*7,48-(2*(2,09*0,7/2)*7,55)+(0,85*0,85)*7,5+(0,85*0,85)*6,55=-29,724 [B] Odpočet podélný protustek km 4,365.0:-13,3*1,5=-19,950 [C] Odpočet podélný protustek km 4,036.8: -9,5*1,5=-14,250 [D] Celkem: B+C+D=-63,924 [E]							
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP příčný propustek km 4,430.4 5,5*7,5=41,250 [A] příčný propustek km 4,978.0 7,37*7,5=55,275 [B] příčný propustek km 5,189.5 6,86*8,18=56,115 [C] Celkem: A+B+C=152,640 [D]	M2	447,756	10,46	175 851,69
			aktuální množství		152,640		1 596,61

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	ZBV I		Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky Odpočet propustek km 4.403.4: -41,25=-41,250 [A]		-41,250		-431,48
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. KM 3,780 - KM 6,296.85 vlevo (778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*1=2 337,670 [B] KM 3,780 - KM 6,296.85 vpravo (608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*1=2 406,990 [A] Celkem: B+A=4 744,660 [C]	M2	111,390 4 744,660	19,21	1 165,14 91 144,92
15	18241		Technická specifikace: ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4744,66=4 744,660 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	4 744,660	14,01	66 472,69
16	18472		Technická specifikace: OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH případně s uložení, první pokosení viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,	KUS	259,000	102,03	26 425,77



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezání větví stromů včetně likvidace ořezané hmoty Odstranění suchých nebo poškozených větví a větví které nesplňují provozní bezpečnost stromů. Tzn., že se provádí i řez větví, které jsou nalomené nebo silně zatížené, či oslabené velkým defektem. Odstraňují se pahýly, začíšťují odlomy. Úprava průjezdní výšky na 4,5m. Nutné počítat se sněhem, deštěm, olisťením, kdy dochází většímu sklonu větví. Je nutné řezat s 0,5 - 1m rezervou. Průjezdní výška bude 4,5m. Dále se odstraní větve jednotlivých keřů a porostů, které zasahují do průjezdního profilu a to s minimální rezervou 1,5 m. KM 11,095 - KM 12,412 166=166,000 [C] ošetření kořenového systému při výkopových pracích 93=93,000 [A] Celkem: C+A=259,000 [D] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vyplětí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
17	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 105=105,000 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	105,000	213,45	22 412,25
1			Zemní práce				1 663 725,35

2			Základy				
18	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. drenážní trouby DN 160 km 4,609.0 - 4,673.0 vlevo 64=64,000 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:	M	64,000	249,77	15 985,28

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
ZBV:	ZBV 1		<i>Propustek km 4,430,4 a podélné průstupky</i> odpočet podélné propustky vlevo $-2*4*(0,6*0,6*0,3+(0,3*0,6*0,6)/2)=-1,296$ [A] odpočet podélné propustky vpravo $-2*1*(0,6*0,6*0,3+(0,3*0,6*0,6)/2)=-0,324$ [B] Celkem: A+B=-1,620 [C]		-1,620		-3 651,97
21	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M3	46,250	2 699,98	124 874,08
			aktuální množství		5,510		12 421,19

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stabilizační práh				
			příčný propustek km 4,430.4				
			0,3*0,8*0,8*2=0,384 [A]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			0,3*0,8*1,1*2=0,528 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			0,3*0,8*0,6*2=0,288 [C]				
			základ				
			příčný propustek km 4,430.4				
			0,53*1,95*5,58+0,53*1,95*6=11,968 [M]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			0,53*1,95*8*2=16,536 [N]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			0,53*1,95*8*2=16,536 [O]				
			Celkem: A+B+C+M+N+O=46,240 [P]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
ZBV:							
	ZBV 1		Propustek km 4,430,4 a podélné propustky Odpčet propustek km 4.403.4: -0,3*0,8*0,8*1-0,53*1,95*5,58=-5,959 [A]		-5,959		-16 089,18
aktuální množství							
22	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	T	40,291	22 015,95	108 784,89
			betonářská výztuž tyčová R 16mm příčný propustek km 4,430.4 (191,8+66)*1,58)*2=814,648 [H] příčný propustek km 4,978.0 ((279,94+94,8)*1,58)*2=1 184,178 [B] příčný propustek km 5,189. ((279,94+94,8)*1,58)*2=1 184,178 [C] betonářská výztuž tyčová R 8mm příčný propustek km 4,430.4 (13,6*0,4)*2=10,880 [D] příčný propustek km 4,978.0 (19,2*0,4)*2=15,360 [E] příčný propustek km 5,189.5 (19,2*0,4)*2=15,360 [F] Celkem: (H+B+C+D+E+F)*0,001=3,225 [I]		3,220		70 891,36

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4
Technická specifikace:
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
ZBV:							
	ZBV I		<i>Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky</i> Odpočet propustek km 4.403.4: $-0,001 * (((191,8+66)*1,58)^1 + (13,6*0,4)^1) = -0,413$ [A]		-0,413		-9 092,59
23	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm podélné propustky (219,47*3,03)*0,001=0,665 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,	T	0,660	22 015,94	61 798,77 14 530,52

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
24	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN propustnost D > 10/-4 m/s, pevnost v tahu >5 kN/m, průtažnost > 10% Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. příčný propustek km 4,430.4 5,5*7,5=41,250 [A] příčný propustek km 4,978.0 7,4*7,5=55,500 [B] příčný propustek km 5,189.5 6,86*8,15=55,909 [C] Celkem: A+B+C=152,659 [D] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2	152,660	32,68	4 988,93
2	Základy						220 640,33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3							
25	311325	Svislé konstrukce	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. betonová čela kolmá, vč. římsy, beton C30/37. Xf4, XC4, XD3, dle ČSN EN 206-1 příčný propustek km 4,430.4 5,58*0,5*1,36+5,58*0,7*0,30+6*0,5*1,62+6*0,7*0,30=11,086 [E] příčný propustek km 4,978.0 8*0,5*1,93+8*0,7*0,30+8*0,5*1,99+8*0,7*0,30=19,040 [F] příčný propustek km 5,189.5 8*0,5*2,11+8*0,7*0,30+8*0,5*1,96+8*0,7*0,30=19,640 [G] Celkem: E+F+G=49,766 [H] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	49,770	6 107,63	303 976,75



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
ZBV:	ZBV I		Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky Odpčet propustek km 4.403.4: -(5,58*0,5*1,36+5,58*0,7*0,3)=-4,966 [A]		-4,966		-30 330,49
aktuální množství							
26	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 výztuž ŽB čel příčných propustků Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	T	44,804 6,440	22 015,95	273 646,25 141 782,72



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonářská výztuž tyčová R 24mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(90,28*3,56)*2=642,794 [A]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(151,47*3,56)*2=1 078,466 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(157,63*3,56)*2=1 122,326 [C]				
			betonářská výztuž tyčová R 16mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(187*1,58)*2=590,920 [D]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(331,8*1,58)*2=1 048,488 [E]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(347,6*1,58)*2=1 098,416 [F]				
			betonářská výztuž tyčová R 12mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(90,28*0,89)*2=160,698 [G]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(151,47*0,89)*2=269,617 [H]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(157,63*0,89)*2=280,581 [I]				
			betonářská výztuž tyčová R 8mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(41,25*0,40)*2=33,000 [J]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(72*0,40)*2=57,600 [K]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(75,75*0,40)*2=60,600 [L]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,001=6,444 [M]				

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

Technická specifikace:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
ZBV:	ZBV 1		<i>Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky</i> Odpočet propustek km 4,403.4: $-0,001 * ((90,28 * 3,56) + (187 * 1,58) + (90,28 * 0,89) + (41,25 * 0,4)) = -0,714$ [A]		-0,714		-15 719,39
27	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	T	1,080	22 015,95	23 777,23
			aktuální množství		5,726		126 063,33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonářská výztuž tyčová R 12mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(66*0,89)*2=117,480 [A]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(94,8*0,89)*2=168,744 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(94,8*0,89)*2=168,744 [C]				
			betonářská výztuž tyčová R 10mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(64,57*0,62)*2=80,067 [D]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(94,23*0,62)*2=116,845 [E]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(94,23*0,62)*2=116,845 [F]				
			betonářská výztuž tyčová R 16mm				
			příčný propustek km 4,430.4				
			(25,95*1,58)*2=82,002 [G]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			(36,88*1,58)*2=116,541 [H]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			(36,88*1,58)*2=116,541 [I]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,001=1,084 [J]				

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				

ZBV:

ZBV 1

Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky

Odpočet propustek km 4,403,4: -(11,6-6,6)*8=-40,000 [A]

Odpočet propustek km 4,978 -(16-15,2)*8=-6,400 [B]

Odpočet propustek km 5,189,5 -(16-15,2)*8=-6,400 [C]

celkem A+B+C -(40,000+6,400+6,400)=-52,800 [D]

-52,800

-3 011,18



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce			aktuální množství	296,000	656,13	16 880,88
							437 285,45

4	Vodorovné konstrukce			M3	3,380	656,13	2 217,72
29	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			na výtoku				
			příčný propustek km 4,430.4				
			((1+0,6)/2)*0,4*3,5=1,120 [C]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			((1+0,6)/2)*0,4*3,75=1,200 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			((1+0,6)/2)*0,4*3,3=1,056 [A]				
			Celkem: C+B+A=3,376 [D]				

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím.

ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430.4 a podélné prostupky	-3,380	-2 217,72
		Odpočet:		
		propustek km 4,403.4: -((1+0,6)/2)*0,4*3,5=-1,120 [A]		
		příčný propustek km 4,978.0		
		- ((1+0,6)/2)*0,4*3,75=-1,200 [B]		
		příčný propustek km 5,189.5		
		- ((1+0,606)/2)*0,4*3,3=-1,060 [C]		
		Celkem: A+B+C=-3,380 [D]		

		aktuální množství	0,000	0,00
--	--	-------------------	-------	------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	72,600	3 712,40	269 520,24
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
šikmé čelo propustku						
podélné propustky vlevo						
2*20*(1,5*3,5*0,2+0,6*0,8)=61,200 [A]						
podélné propustky vpravo						
2*2*(1,5*3,5*0,2+0,6*0,8)=6,120 [B]						
příčný propustek km 5,189.5						
2,4*0,2=0,480 [C]						
odláždění nátoků a výtoků propustku						
příčný propustek km 4,430.4						
(2,9+3,6+3,3)*0,2=1,960 [D]						
příčný propustek km 4,978.0						
(3,1+3,1+1,9)*0,2=1,620 [E]						
příčný propustek km 5,189.5						
(4+2,1)*0,2=1,220 [F]						
Celkem: A+B+C+D+E+F=72,600 [G]						
viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4						
Technická specifikace:						
- úpravu podkladu						
- zřízení spojovací vrstvy						
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu						
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy						
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním						
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody						
ZBV:	ZBV I	Propustek km 4,430,4 a podélné propustky odpočet dle skutečného zaměření stavby -(363,0-204,16)*0,2=-31,768 [A]		-31,768		-117 935,52
aktuální množství				40,832		151 584,72



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						151 584,72

5	31	561102	Komunikace	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	M3	8,930	2 596,72	23 188,71
---	----	--------	------------	------------------------	----	-------	----------	-----------

C8/10

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní beton zákládů čel příčných propustků, beton

příčný propustek km 4,430.4

2,05*(6+5,58)*0,1=2,374 [G]

příčný propustek km 4,978.0

2,05*(8+8)*0,1=3,280 [F]

příčný propustek km 5,189.5

2,05*(8+8)*0,1=3,280 [E]

Celkem: G+F+E=8,934 [H]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430.4 a podélné propustky	-1,144	-2 970,65
Odpočet propustek km 4,403.4: -2,05*5,58*0,1=-1,144 [A]				

32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	aktuální množství	7,786	20 218,06
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	701,680	100,65
					70 624,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčný propustek km 4,430.4				
			5,72*7,5=42,900 [A]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			7,59*7,5=56,925 [B]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			7,09*8,17=57,925 [C]				
			výškové vyrovnání sjezdu				
			vjezdy vlevo				
			km 3,789.5				
			13*1,05=13,650 [D]				
			km 3,856.5				
			28*1,05=29,400 [E]				
			km 4,132.2				
			20*1,05=21,000 [F]				
			km 4,365.0				
			47,5*1,05=49,875 [G]				
			km 4,450				
			30*1,05=31,500 [H]				
			km 4,593.8				
			15*1,05=15,750 [I]				
			km 4,613				
			16*1,05=16,800 [J]				
			km 4,633				
			17*1,05=17,850 [K]				
			km 4,670				
			17*1,05=17,850 [L]				
			km 4,793.5				
			26*1,05=27,300 [M]				
			km 4,994.7				
			24*1,05=25,200 [N]				
			km 5,107				
			6*1,05=6,300 [O]				
			km 5,235.0				
			24*1,05=25,200 [P]				
			km 5,439.3				
			11,5*1,05=12,075 [Q]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 5,598.4				
			10*1,05=10,500 [R]				
			km 5,711.4				
			26*1,05=27,300 [S]				
			km 5,877.7				
			23.3*1,05=24,465 [T]				
			km 6,048.0				
			21,7*1,05=22,785 [U]				
			vjezdy vpravo				
			km 4,036.8				
			24*1,05=25,200 [V]				
			km 4,132.2				
			80*1,05=84,000 [W]				
			km 4,439.5				
			13*1,05=13,650 [X]				
			km 5,231.2				
			12*1,05=12,600 [Y]				
			km 5,893.3				
			13*1,05=13,650 [Z]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=701,650 [AA]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li				
			zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				

ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430.4 a podélné prostupky	-179,255	-18 042,02
------	-------	--	----------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
odpočet dle skutečného zaměření stavby, vjezdy:							
			km 4.132.2				
			-(84,000-3,240)=-80,760 [A]				
			km 4.365.0				
			-(47,5*1,05)=-49,875 [B]				
			km 4.036.8				
			-(24*1,05)=-25,200 [C]				
			km 4.439.5				
			-(13,650-5,04)=-8,610 [D]				
			km 5.231.2				
			-(12,600-5,16)=-7,440 [E]				
			km 5.893.3				
			-(13,650-6,28)=-7,370 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=- 179,255 [G]				
			aktuální množství				
33	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	518,000	42,29	21 906,22
			pro vyrovnání sjezdů, místní materiál - R-mat				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
					522,425		52 582,08



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výškové vyrovnání sjezdu				
			vjezdy vlevo				
			km 3,789.5				
			13=13,000 [D]				
			km 3,856.5				
			28=28,000 [E]				
			km 4,132.2				
			20=20,000 [F]				
			km 4,365.0				
			47.5=47,500 [G]				
			km 4,450				
			30=30,000 [H]				
			km 4,593.8				
			15=15,000 [I]				
			km 4,613				
			16=16,000 [J]				
			km 4,633				
			17=17,000 [K]				
			km 4,670				
			17=17,000 [L]				
			km 4,793.5				
			26=26,000 [M]				
			km 4,994.7				
			24=24,000 [N]				
			km 5,107				
			6=6,000 [O]				
			km 5,235.0				
			24=24,000 [P]				
			km 5,439.3				
			11.5=11,500 [Q]				
			km 5,598.4				
			10=10,000 [R]				
			km 5,711.4				
			26=26,000 [S]				
			km 5,877.7				
			23.3=23,300 [T]				
			km 6,048.0				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21,7=21,700 [U]				
			vjezdy vpravo				
			km 4,036.8				
			24=24,000 [V]				
			km 4,132.2				
			80=80,000 [W]				
			km 4,439.5				
			13=13,000 [X]				
			km 5,231.2				
			12=12,000 [Y]				
			km 5,893.3				
			13=13,000 [Z]				
			Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=518,000 [AA]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				

ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky	-149,550	-6 324,47
------	-------	--	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet dle skutečného zaměření stavby, vjezdy: km 4.365.0 -47,5=-47,500 [B] km 4.036.8 -24,0=-24,000 [G] km 4.132.2 -(80-39,95)=-40,050 [H] km 4.439.5 -13,0=-13,000 [D] km 5.231.2 -12,0=-12,000 [E] km 5.893.3 -13,0=-13,000 [F] Celkem: B+G+H+D+E+F=- 149,550 [I]				
34	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA - materiál z místních zdrojů zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně opakovaných nájezdů stavební techniky (rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhuštění) vozovka km 3,780 - km 6,296.85 (2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	17 279,050	160,09	2 766 203,11
			aktuální množství		368,450		15 581,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	56963		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R-mat Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. km 3,780 - km 6,296.85 vlevo (778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*0,5=1 168,835 [A] km 3,780 - km 6,296.85 vpravo (608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*0,5=1 203,495 [B] Celkem: A+B=2 372,330 [C] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	2 372,330	42,09	99 851,37
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M2	34 250,050	9,07	310 647,95



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka				
			km 3,780 - km 6,296.85				
			(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,02=16 785,365 [A]				
			vjezdy vlevo				
			km 4,399				
			31*1,02=31,620 [B]				
			km 4,415.5				
			24*1,02=24,480 [C]				
			km 6,237.6				
			93*1,02=94,860 [D]				
			vjezdy vpravo				
			34*1,02=34,680 [E]				
			vozovka				
			km 3,780 - km 6,296.85				
			(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=34 250,057 [G]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
37	572414		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S	M2	17 279,050	26,68	461 005,05
			PODRCENIM				
			na vrstvu RS CA				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka km 3,780 - km 6,296.85 (2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [A]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. napojení krytu vozovka km 3,780 6,5*2=13,000 [A] sjezd km 4,399 6,85*2=13,700 [B] sjezd km 4,415 6,25*2=12,500 [C] křížovátka km 6,237,6 14,25*2=28,500 [D] křížovátka km 6,260,0 14,35*2=28,700 [E] vozovka km 6,296.85 6,47*2=12,940 [F]	M2	109,340	67,90	7 424,19
			Celkem: A+B+C+D+E+F=109,340 [G]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	16 638,240	167,34	2 784 243,08
			ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP, v položce zahrnutý opakované nájezdy stavební techniky				
			vozovka				
			KM 3,780 - KM 6,296.85				
			2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02=16 456,240 [A]				
			vjezdy vlevo				
			km 4,399				
			31=31,000 [E]				
			km 4,415.5				
			24=24,000 [B]				
			km 6,237.6				
			93=93,000 [C]				
			vjezdy vpravo				
			km 6,260				
			34=34,000 [D]				
			Celkem: A+E+B+C+D=16 638,240 [F]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP vjezdy vlevo km 4,399 31*1,02=31,620 [A] km 4,415.5 24*1,02=24,480 [B] km 6,237 6 93*1,02=94,860 [C] vjezdy vpravo km 6,260 34*1,02=34,680 [D] Celkem [plocha*prům. tl]: (A+B+C+D)*0,06=11,138 [E]	M3	11,140	3 114,83	34 699,21
viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5							
Technická specifikace:							
- dodání směsi v požadované kvalitě							
- očištění podkladu							
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
41	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP, v položce zahrnutý opakované nájezdy stavební techniky	M2	16 785,360	218,04	3 659 879,89



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka				
			KM 3,780 - KM 6,296.85				
			(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,02=16 785,365 [A]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	103,270	48,87	5 046,80
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení krytu				
			vozovka km 3,780				
			6,5=6,500 [A]				
			sjezd km 4,399				
			6,85=6,850 [B]				
			sjezd km 4,415				
			6,25=6,250 [C]				
			křížovátka km 6,237.6				
			14,25=14,250 [D]				
			křížovátka km 6,260.0				
			14,35=14,350 [E]				
			vozovka km 6,296.85				
			6,47=6,470 [F]				
			zálivka podél rigolu				
			km 4,609.5 - 4,672.5				
			31,5=31,500 [G]				
			zálivka podél mostních říms				
			most km 6,136.6 - římsa vlevo				
			9,8=9,800 [H]				
			most km 6,136.6 - římsa vpravo				
			7,3=7,300 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=103,270 [J]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li				
			žadavací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	ZBV:	ZBV I	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky odpočet: zálivka podél rigolu km 4,609,5 - 4,672,5 -31,5=-31,500 [A] zálivka podél mostních říms most km 6,136,6 - římsa vlevo -2,2=-2,200 [B] most km 6,136,6 - římsa vpravo -0,2=-0,200 [C] Celkem: A+B+C=-33,900 [D]		-33,900		-1 656,69
	Komunikace			aktuální množství	69,370	3 390,11	10 215 725,85

7	43 78383	Přidružená stavební výroba							
		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)							
		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
		hydrofobní nátěr OS2 (lícе čela a základu)							
		příčný propustek km 4,430.4							
		2,88*5,58+1,26*5,58+1,96*2+3,12*6+1,26*6+2,1*2=57,501 [A]							
		příčný propustek km 4,978.0							
		3,45*8+1,26*8+2,25*2+3,5*8+1,26*8+2,28*2=84,820 [B]							
		příčný propustek km 5,189.5							
		3,62*8+1,26*8+2,34*2+3,4*8+1,26*8+2,24*2=85,480 [C]							
		Celkem: A+B+C=227,801 [D]							
						M2	227,800	160,09	36 468,50

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	ZBV I	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky Odpočet propustek km 4.403.4: -(2,88*5,58+1,26*5,58+1,96*2)=-27,021 [A]		-27,021		-4 325,79
			aktuální množství		200,779		32 142,71
7		Přidružená stavební výroba					32 142,71

8	44 87445	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM SN 10 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M	186,500	917,23	171 063,40
---	----------	---------	---	---	---------	--------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podélné propustky vlevo DN300				
			km 3,789.5				
			7,5=7,500 [A]				
			km 3,856.5				
			11,2=11,200 [B]				
			km 4,132.2				
			9,6=9,600 [C]				
			km 4,365.0				
			13,3=13,300 [D]				
			km 4,399.0				
			15=15,000 [E]				
			km 4,415.5				
			15=15,000 [F]				
			km 4,450				
			11,5=11,500 [G]				
			km 4,593.8				
			9,3=9,300 [H]				
			km 4,793.5				
			13,20=13,200 [I]				
			km 4,994.7				
			11,8=11,800 [J]				
			km 5,235.0				
			11,7=11,700 [K]				
			km 5,439.3				
			6,5=6,500 [L]				
			km 5,598.4				
			7,5=7,500 [M]				
			km 5,711.4				
			11,8=11,800 [N]				
			km 5,877.7				
			11,5=11,500 [O]				
			km 6,048.0				
			10,6=10,600 [P]				
			podélné propustky vpravo DN300				
			km 4,036.8				
			9,5=9,500 [Q]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=186,500 [R]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

ZBV 1

Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky

odpočet:

km 4,365.0

-13,3=-13,300 [A]

km 4,036.8

-9,5=-9,500 [B]

Celkem: A+B=-22,800 [C]

-22,800

-20 912,84

45 87458

POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
SN 10 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

aktuální množství

M

163,700

3 573,14

150 150,55

255 479,51

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčný propustek km 5,189.5 9,5=9,500 [A] podélný propustek km 6,098.0 35,5=35,500 [B] podélný propustek km 6,105.5 26,5=26,500 [C] Celkem: A+B+C=71,500 [D]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
46	87460		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	8,500	4 187,87	35 596,90
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. příčný propustek km 4,430.4 8,5=8,500 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKÝ)

Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:	ZBV 1	<i>Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky</i> Odpočet propustek km 4.403.4: -8,5=-8,500 [A]		-8,500		-35 596,90
				aktuální množství	0,000		0,00
47	87471		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM SN 12 DN 1100 příčný propustek km 4,978.0 8,5=-8,500 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4 Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	8,500	6 236,96	53 014,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	89952		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M3	142,850	2 628,12	375 426,94

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podélné propustky vlevo DN300				
			km 3,789.5				
			7,5*0,5=3,750 [A]				
			km 3,856.5				
			11,2*0,5=5,600 [B]				
			km 4,132.2				
			9,6*0,5=4,800 [C]				
			km 4,365.0				
			13,3*0,5=6,650 [D]				
			km 4,399.0				
			15*0,5=7,500 [E]				
			km 4,415.5				
			15*0,5=7,500 [F]				
			km 4,450				
			11,5*0,5=5,750 [G]				
			km 4,593.8				
			9,3*0,5=4,650 [H]				
			km 4,793.5				
			13,2*0,5=6,600 [I]				
			km 4,994.7				
			11,8*0,5=5,900 [J]				
			km 5,235.0				
			11,7*0,5=5,850 [K]				
			km 5,439.3				
			6,5*0,5=3,250 [L]				
			km 5,598.4				
			7,5*0,5=3,750 [M]				
			km 5,711.4				
			11,8*0,5=5,900 [N]				
			km 5,877.7				
			11,5*0,5=5,750 [O]				
			km 6,048.0				
			10,6*0,5=5,300 [P]				
			podélný propustek vlevo DN 600				
			km 6,098.0				
			35,5*0,8=28,400 [S]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podélné propustky vpravo DN300 km 4,036.8				
			9,5*0,5=4,750 [Q]				
			podélný propustek vpravo DN 600 km 6,105.5				
			26.5*0,8=21,200 [T]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+S+Q+T=142,850 [U]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátery zabíraující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

ZBV:

ZBV 1

Propustek km 4,430,4 a podélné propustky

-11,400

-29 960,57



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet				
			km 4,365.0				
			-13,3*0,5=-6,650 [A]				
			km 4,036.8				
			-9,5*0,5=-4,750 [B]				
			Celkem: A+B=-11,400 [C]				
			aktuální množství		131,450		345 466,37
8	Potrubí						804 110,59

9	49 9113A1	Ostatní konstrukce a práce	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Úroveň zadrženi N2	M	110,520	1 043,01	115 273,47
---	-----------	----------------------------	--	---	---------	----------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlevo				
			výškový náběh	km 6,103.5 - 6,111.69			
			8,83=8,830 [A]				
			vnitřní část svodidla	km 6,112.33 - 6132.4			
			21,25=21,250 [B]				
			vnitřní část svodidla	km 6,142.0 - 6,158.57			
			17,25=17,250 [C]				
			výškový náběh	km 6,158.57 - 6,167.3			
			8,83=8,830 [D]				
			vpravo				
			výškový náběh	km 6,103.5 - 6,111.81			
			8,83=8,830 [E]				
			vnitřní část svodidla	km 6,111.81 - 6131.7			
			18,25=18,250 [F]				
			vnitřní část svodidla	km 6,139.0 - 6,158.7			
			18,45=18,450 [G]				
			výškový náběh	km 6,158.7 - 6,167.3			
			8,83=8,830 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=110,520 [I]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				
			- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací				
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou				
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr				
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
50	9117D1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	17,000	4 429,03	75 293,51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKÝ)
II-308 final E1	
Objekt:	KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
SO 101.1.1	
Rozpočet:	KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
SO 101.1.1	

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně kotevních prvků vlevo km 6,132.4 - 6,142.0 9,7=9,700 [A] vpravo km 6,131.7 - 6139.0 7,3=7,300 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: - položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
		ZBV 1	Propustek km 4,430,4 a podélné prostupky odpočet, skutečná délka vlevo km 6,132.4: -(9,7-7,7)=-2,000 [A] odpočet, skutečná délka vpravo km 6,131.7: -(7,3-7,2)=-0,100 [B] Celkem: A+B=-2,100 [C]		-2,100	-9 300,96	
51	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU typ D3 Z11a, Z11b Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné 160=160,000 [A] Z11c, Z11d Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné 48=48,000 [B] Celkem: A+B=208,000 [C] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5	KUS	208,000	245,46	65 992,55 51 055,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace:							
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavební a minostavební doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.				
52	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné 196= 196,000 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5	KUS	196,000	21,34	4 182,64
Technická specifikace:							
53	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Bez ohledu na optickou účinnost. vlevo IS12a, A2a, E4, B13, E13, B4, E5, E7b 8=8,000 [A] vpravo IS12b, A2a, E4, A7a, E4, A2a, P1, E2b, B13, E13, IS3c, B4, E5, E7b, B21A 15=15,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C]	KUS	23,000	53,36	1 227,28
Technická specifikace:							
54	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Optická účinnost značky RA2 dle TP 65.	KUS	19,000	3 148,35	59 818,65



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS12a obec 1=1,000 [A]				
			IS12b konec obce 1=1,000 [B]				
			IS 3c směrová tabule (s jedním cílem) 1=1,000 [N]				
			A2a dvojita zatáčka první vpravo 3=3,000 [C]				
			E4 délka úseku 2=2,000 [P]				
			P1 křižovatka s vedlejší PK 1=1,000 [F]				
			E2b tvar křižovatky1=1,000 [G]				
			B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 2=2,000 [I]				
			E7b směrová šípka 2=2,000 [J]				
			E5 celková hmotnost 2=2,000 [O]				
			B21a zákaz předjíždění 1=1,000 [K]				
			Z3 vodící tabule 2=2,000 [L]				
			Celkem: A+B+N+C+P+F+G+I+J+O+K+L=19,000 [Q]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			Technická specifikace:				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
55	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 569,880	245,46	385 342,74



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a (0,125) podélná čára souvislá (96+148+507+28,9)*0,125=97,488 [A]				
			V2a (3/6/0,125) podélná čára přerušovaná (96)*1/3*0,125=4,000 [B]				
			V2b (3/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná (436+770+47)*2/3*0,125=104,417 [C]				
			V4 (0,25) vodící čára (2444,8+2466,2+42,1+27,8)*0,25=1 245,225 [D]				
			V9b předběžné šipky (5+5+5)*0,8=12,000 [E]				
			V3 (3,0/1,5/0,125) podélná čára souvislá doplněná přerušovanou (103+217+11+54)*2/3*0,125+(103+217+11+54)*0,125=101,042 [F]				
			V2b (1,5/1,5/0,25) podélná čára přerušovaná (28,5+17,2)*0,5*0,25=5,713 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 569,885 [H]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
56	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	63,000	296,95	18 707,85
			120-150/300/1000 včetně těsnící zálivky				
			km 4,609.5 - 4,672.5 63=63,000 [A]				
			Celkem: A=63,000 [B]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				

ZBV:

6 739,44

45 678,99



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 4,609.5 - 4,672.5				
			rigol				
			63*0,5=31,500 [A]				
			přídlažba podél mostních říms na mostku v km 6,136.6				
			vlevo				
			10,75*0,5=5,375 [B]				
			vpravo				
			8,25*0,5=4,125 [C]				
			Celkem: A+B+C=41,000 [D]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4				
			Technická specifikace:				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
			- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.				
ZBV:	ZBV 1		Propustek km 4,430,4 a podélné propustky		-10,500		-11 695,43
			odpočet:				
			km 4,609.5 - 4,672.5				
			rigol				
			-(63-61)*0,5=-1,000 [A]				
			přídlažba podél mostních říms na mostku v km 6,136.6				
			vlevo				
			-10,75*0,5=-5,375 [B]				
			vpravo				
			-8,25*0,5=-4,125 [C]				
			Celkem: A+B+C=-10,500 [D]				

60	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	30,510	2 031,54	33 983,56
			aktuální množství		35,500		72 119,67



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čelo propustků				
			podélné propustky vlevo				
			km 4,399				
			1,72*0,3*1,4+1,15*0,3*1,6=1,274 [A]				
			km 4,414.5				
			2,05*0,3*1,4+1,8*0,3*1,4=1,617 [B]				
			km 4,450				
			1,6*0,3*1,8+1,8*0,3*1,5=1,674 [C]				
			km 4,593.8				
			1,7*0,3*1,8+1,5*0,3*2=1,818 [D]				
			km 4,633				
			1,85*0,3*1,7+1,7*0,3*1,7=1,811 [E]				
			km 4,994.7				
			2,8*0,3*1,7+2,5*0,3*1,8=2,778 [F]				
			km 6,048				
			1,7*0,3*1,7+2,2*0,3*1,7=1,989 [G]				
			podélné propustky vpravo				
			km 5,151				
			1,45*0,3*1,5+1,6*0,3*1,4=1,325 [H]				
			příčný propustek km 4,430.4				
			1,1*0,3*0,9=0,297 [I]				
			příčný propustek km 4,978.0				
			3,45*0,5*2,1+3,7*0,5*2,4=8,063 [J]				
			příčný propustek km 5,189.5				
			3*0,5*2,9+6,3*0,5*2,7=12,855 [K]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=35,501 [L]				

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3
Technická specifikace:
- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:	ZBV 1	Propustek km 4,430.4 a podélné propustky	-0,297	-603,37
		Odpočet propustek km 4,403.4: -1,1*0,3*0,9=0,297 [A]		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	141,880	742,92	105 405,49
			aktuální množství		35,203		71 516,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podélné propustky vlevo				
			km 3,789.5				
			3,78=3,780 [A]				
			km 4,399.0				
			12,2=12,200 [B]				
			km 4,415.5				
			11,3=11,300 [C]				
			km 4,450				
			7,45=7,450 [D]				
			km 4,593.8				
			5,9=5,900 [E]				
			km 4,613				
			8,6=8,600 [F]				
			km 4,633				
			7,8=7,800 [G]				
			km 4,793.5				
			11=11,000 [H]				
			km 4,994.7				
			8,6=8,600 [I]				
			km 5,235.0				
			8,5=8,500 [J]				
			km 5,439.3				
			5,1=5,100 [K]				
			km 5,598.4				
			5=5,000 [L]				
			km 5,711.4				
			8,5=8,500 [M]				
			km 5,877.7				
			7,65=7,650 [N]				
			km 6,048.0				
			7=7,000 [O]				
			podélné propustky vpravo				
			km 4,036.8				
			5,5=5,500 [P]				
			km 4,778				
			5,9=5,900 [Q]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1

Objekt: SO 101.1.1

Rozpočet: SO 101.1.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV
KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem				
62	966371		km 4,995	M	28,400	1 857,31	52 747,60				
			4,2=4,200 [R]								
			km 5,151								
			7,9=7,900 [S]								
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=141,880 [T]								
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4								
			Technická specifikace:								
			- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,								
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),								
			- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.								
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM		příčný propustek km 4,430.4	DN700							
			10,2=10,200 [A]								
			příčný propustek km 4,978.0					rám 1000x1000mm			
			7,3=7,300 [B]								
			příčný propustek km 5,189.5					DN500			
			10,9=10,900 [C]								
			Celkem: A+B+C=28,400 [D]								
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4								
			Technická specifikace:								
			- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,								
	ZBV 1		- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),								
			- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.								
			Propustek km 4,430,4 a podélné propustky								
			Odpčet propustek km 4.403.4: -10,2=-10,200 [A]								
9	Ostatní konstrukce a práce		aktuální množství								
			18,200								
							33 803,04				
							952 454,79				

ZBV:	ZBV 1	-10,200	-18 944,56
		18,200	33 803,04
	Ostatní konstrukce a práce		952 454,79

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	II-308 final E1
Objekt:	SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKÝ)
Rozpočet:	KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV SO 101.1.1 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							14 831 293,05

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 6 019 050,12 Kč

Cena celková: 5 057 042,23 Kč

DPH: 1 061 978,87 Kč

Cena s daní: 6 119 021,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 057 042,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo s asfaltovým pojivem Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek: Položka č. 113138 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 1434,60=1 434,600 [A] Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=3 443,040 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 443,040	58,70	202 106,45
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 2391,01=2 391,010 [A] Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 6040,45=6 040,450 [B] Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=15 176,628 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	15 176,630	53,36	809 824,98
ZBV:							-590 547,39
	ZBV 3		Změny sanace Slatina - Černilov P. č. 3 - 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 2283*1,8=4 109,400 Skutečný objem: -(15176,630-4109,4)=-11 067,230 [A]		-11 067,230		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
					aktuální množství	4 109,400	219 277,58
							421 384,03
1			Zemní práce				
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE ochranná vrstva ze šterkodrti tl. 250 mm vytřídnění pro další využití - viz. pol. vyznačkové sjezdů	M3	2 391,010	210,99	504 479,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,780 - KM 6,296.85 sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m 2516,85*1,9*0,25*2=2 391,007 [A] Celkem: A=2 391,007 [B]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
ZBV:	ZBV 3		Změny sanace Slatina - Černilov geodeticky zaměřeno: 2 283 m3 Skutečný objem provedených výkopů: -(2391,010-2283,0)=- 108,010 [A]		-108,010		-22 789,03
			aktuální množství		2 283,000		481 690,17
4	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE penetrační makadama HAV s případným předrcením pro použití do recyklace KM 3,780 - KM 6,296.85 sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m 2516,85*1,9*0,08*2=765,122 [A] KM 3,780 - KM 6,296.85 sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m 2516,85*1,9*0,07*2=669,482 [B] Celkem: A+B=1 434,604 [C]	M3	1 434,600	411,74	590 682,20
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	6 040,450	124,74	753 485,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, výměna aktivní zóny v tl. 500 mm				
			KM 3,780 - KM 6,296.85				
			aktivní zóna				
			2516,85*1,9*0,5*2=4 782,015 [A]				
			KM 3,780 - KM 6,296.85				
			zemní krajnice				
			2516,85*0,25*2=1 258,425 [B]				
			Celkem: A+B=6 040,440 [C]				
			viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				
			- třídění výkopku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17180		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ do aktivní zony: nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP výměna aktivní zóny tl. 0,5m hutněno po vrstvách 0,25cm KM 3,780 - KM 6,296.85 2516,85*1,9*0,5*2=4 782,015 [A] Celkem: A=4 782,015 [B] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	4 782,020	240,70	1 151 032,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
ZBV:	ZBV 3		<i>Změny sanace Slatina - Černilov</i> KM 3,780 - KM 6,296.85 2516,85*1,9*0,5*2*0,95= 4 555,250 cca 95% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol. č. 5) Skutečný objem : -(4782,020-4555,250)=- 226,770 [A]		-226,770	-54 583,54	
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m 2516,85*2*0,3=1 510,110 [A] Celkem: A=1 510,110 [B] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	1 510,110	336,50	1 096 448,68 508 152,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERMILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERMILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	ZBV 3		<i>Změny sanace Slatina - Čermilov</i> sanace kraje vozovky vlevo, vpravo 2516,85*2*0,3*0,95=1438,490 cca 95% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol. č.5) Skutečný objem : -(1510,110-1438,490)=-71,620 [A]		-71,620	-24 100,13	
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP	M2	9 564,030	10,46	100 039,75
			aktuální množství		1 438,490		484 051,89



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,780 - KM 6,296.85 aktivní zóna 2516,85*1,9*2=9 564,030 [A] Celkem: A=9 564,030 [B] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.				
	ZBV:	ZBV 3	Změny sanace Slatina - Čermilov KM 3,780 - KM 6,296.85 aktivní zóna 2516,85*1,9*2*0,95=9110,484 cca 95% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol. č.5) Skutečná plocha: -(9564,030-9110,484)=- 453,546 [A]		-453,546		-4 744,09
1		Zemní práce		aktuální množství	9 110,484		95 295,66
							3 716 317,64
2		Základy					
10	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Separační a filtrační funkce. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. (2516,85*1,9*2)*1,2=11 476,836 [A] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy	M2	11 476,840	16,01	183 744,21



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
	ZBV:	ZBV 3	Změny sanace Slatina - Černilov Skutečný objem provedených sanací: -11476,84=-11 476,840 [A]		-11 476,840		-183 744,21
				aktuální množství	0,000		0,00
2	Základy						0,00

5	11 56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Možnost využití vytěžených a přetříděných podkladních vrstev z kameniva nestmeleného KM 3,780 - KM 6,296.85 sanace krajce vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m (2516,85*1,9*2)*0,2=1 912,806 [A] Celkem: A=1 912,806 [B] viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	1 912,810	504,55	965 108,29
---	----------	------------	---	----	-----------	--------	------------

ZBV:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.1.2 KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 3		Změny sanace Slatina - Černilov KM 3,780 - KM 6,296.85 sanace kraje vozovky vlevo, vpravo (2516,85*1,9*2)*0,2*0,95=1822,1 cca 95% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol. č.3) Skutečný objem: -(1912,810-1822,1)=-90,710 [A]		-90,710		-45 767,73
				aktuální množství	1 822,100		919 340,56
5	Komunikace						919 340,56

Celkem: 5 057 042,23



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 5 613 044,88 Kč

Cena celková: 5 571 707,15 Kč

DPH: 1 170 058,50 Kč

Cena s daní: 6 741 765,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 571 707,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cihly, prostý beton (17 01 02)	T	77,000	64,03	4 930,31
			[převzatá míra z položky * přepočít na hmotnosti: p. č. 113188 Odstranění krytu chodníku z dlaždic: 5,11*2,5=12,775 [A] p. č. 113514 Odstranění záhonových obrubníků: 12*0,1=1,200 [B] p. č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků: 361*0,16=57,760 [C] p. č. 96687 Vybourání uličních vpustí: 19*0,277=5,263 [D] Celkem: A+B+C+D=76,998 [E]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04)	T	1 070,330	53,36	57 112,81
			Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 494,63=494,630 [A] Položka č. 12922 Seřiznutí krajnic od nánosu: 655*0,1=65,500 [B] Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 69*0,5=34,500 [C] Celkem [objem * přepočít na tuny]: (A+B+C)*1,8=1 070,334 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				62 043,12

1			Zemní práce				
3	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE chodník - dlažba 40/40/5 60% krytu z vyrovnávaného chodníku vyrovnávané sjezdy - zámková dlažba předpoklad 30% plochy vyrovnávaného krytu	M3	5,110	923,16	4 717,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113514		Km 7,580 – km 7,710 vpravo	M	12,000	21,52	258,24
			153*0,05*0,6=4,590 [A]				
			Km 7,868				
			4,8*0,05*0,6=0,144 [B]				
			km7,993				
			km8,075				
			km8,100				
			(8+7+6)*0,3*0,06=0,378 [D]				
			Celkem: A+B+D=5,112 [E]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).							
5	113524		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	361,000	39,66	14 317,26
			na sjezdech				
			km 7,998				
			km 8,075				
			km 8,100				
			4+4+4=12,000 [A]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113721		Km 7,580 - km 7,880 vlevo	M3	79,150	326,57	25 848,02
			51+86+150=287,000 [A]				
			Km 7,822 – km 7,880 vpravo				
			21+15+18=54,000 [B]				
			Km 8,040 – km 8,060 vpravo				
			20=20,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=361,000 [D]				
			viz. přílohy B2.2				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII				
			asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů, v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na sjezdy				
			km7,545				
			km7,560				
			km7,580				
			km7,582				
			km7,625				
			km7,855				
			km7,890				
			km7,995				
			km8,037				
			km8,040				
			km8,050				
			km 8,060				
			km 8,120				
			km 8,175				
			km 8,230				
			km 8,290				
			km 8,300				
			km 8,315				
			km 8,325				
			km 8,360				
			km 8,380				
			km 8,420				
			(15+15+9+30+15+35+35+8+14+9+14+8+6+40+8+14+13+15+10+14+10+15)*0,1=35,200 [D]				
			na krajnice vlevo				
			km 7,504-7,536				
			km 7,542-7,556				
			km 7,567-7,584				
			km 8,314-8,322				
			km 8,329-8,364				
			km 8,371-8,405				
			km 8,410-8,428				
			km 8,438-8,472				
			km 8,480-8,500				
			(32+14+17+8+35+34+18+34+20)*0,5*0,15=15,900 [B]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		na krajnice vpravo				
		km 7,504-7,540				
		km 7,547-7,577				
		km 7,983-7,994				
		km 7,998-8,034				
		km 8,043-8,049				
		km 8,057-8,103				
		km 8,114-8,189				
		km 8,200-8,267				
		km 8,422-8,462				
		km 8,472-8,500				
		(36+30+10+36+6+46+75+67+40+28)*0,5*0,15=28,050 [C]				
		Celkem: D+B+C=79,150 [E]				
		viz. přílohy B2.2 a C2.3				
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
7	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	728,390	394,88	287 626,64
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			silnice II/308 (km 7,504 - 8,500) tl. 120 mm (6475)*0,12=777,000 [A]				
			ab sjezdy a křížovky tl. 50 mm a tl. 70 mm v šíři 1 m				
			km 7,715				
			km 7,717				
			km 7,810				
			km 7,850				
			km 7,890				
			km 7,970				
			km 8,110				
			km 8,150				
			km 8,430				
			km 8,465				
			km 8,475				
			(15+35+40+28+45+85+15+30+14+14)*0,05 + (23+11+30+14+22+32+12+23+10+10)*1*0,07=30,540 [B]				
			odečten recyklát pro další využití (krajnice, sjezdy)				
			-79,15=-79,150 [C]				
			Celkem: A+B+C=728,390 [D]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII	M3	9,800	177,75	1 741,95
			tl. 200 mm				
			zpětné využití				
			v místě odkopů pro přípojky UV				
			(22+12+15)*0,2=9,800 [A]				
			Celkem: A=9,800 [B]				
			viz. přílohy B2.2				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, pro UV, přípojky a obruby	M3	494,630	124,74	61 700,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky uv				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+3+2+2+4+2+12)*0,5*1,5=118,500 [A]				
			uliční vpusti				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,635				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			26*1,2*1,2*2=74,880 [B]				
			pro obruby				
			km7,582-7,720				
			km7,730-7,800				
			km7,827-7,845				
			km7,855-7,885				
			km7,905-8,140				
			km8,160-8,315				
			kolem vpusti,				
			km7,580-7,620				
			km7,627-7,710				
			km 7,716-7,845				
			km7,860-7,885				
			km7,898-7,960				
			km8,272-8,412				
			kolem vpusti				
			(146+74+21+33+235+155+10*4+41+87+126+28+65+142+3*4)*0,25=301,250 [C]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C=494,630 [D]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4				
			Technická specifikace:				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené				
			- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlost				
			- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	655,000	21,56	14 121,80
			seřiznutí převýšené krajnice, odvoz na skládku dodavatele				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
11	12932		vlevo					
			(33+12+15+23+30+15+73+25+27+32+35+31+14+7+23+14+16+13+16+47+27+34+34+18+34+19)*0,5=333,500 [A]					
			vpravo					
			(33+29+58+50+20+57+40+6+46+73+65+24+39+7+29+40+27)*0,5=321,500 [B]					
			Celkem: A+B=655,000 [C]					
			viz. přílohy B2.2					
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
			REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	69,000	82,18	5 670,42	
			prohloubení					
			odvoz na skládku dodavatele					
12	17481		vlevo					
			km 7,504-7,515					
			km 8,470-8,500					
			11+30=41,000 [A]					
			vpravo					
			km 7,504-7,517					
			km 8,485-8,500					
			13+15=28,000 [B]					
			Celkem: A+B=69,000 [C]					
			viz. přílohy B2.2 a C2.3					
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)								
ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	166,830	283,61	47 314,66				
UV a přípojky								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky uv				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+3+2+2+4+2+12)*0,45*1,5=106,650 [A]				
			uliční vpusti				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			26*(1,2*1,2*2-3,14*0,3*0,3*2)=60,185 [B]				
			Celkem: A+B=166,835 [C]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4				
			Technická specifikace:				
			Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přípojky UV. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M3	31,600	392,74	12 410,58



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky uv				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				

(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+3+2+2+4+2+12)*0,2=31,600 [A]

Celkem: A=31,600 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace:

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Po překopec. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP přípojky uv pod vozovkou 4*2*8=64,000 [A] Celkem: A=64,000 [B]	M2	64,000	10,46	669,44
15	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně pořízení ornice	M2	1 244,000	19,21	23 897,24

viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18241		vlevo	M2	1 244,000	14,01	17 428,44
			19+13+18+13+4+12+8+36+77+29+10+19+28+14+17+31+12+7+18+12+16+10+15+37+17+7+33+38+16+33=619,000 [A]				
			vpravo				
			24+34+36+30+40+9+7+15+46+25+9+39+6+44+68+53+22+4+39+7+27+41=625,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 244,000 [C]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3	M2	1 244,000	14,01	17 428,44
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
			vlevo				
			19+13+18+13+4+12+8+36+77+29+10+19+28+14+17+31+12+7+18+12+16+10+15+37+17+7+33+38+16+33=619,000 [A]				
			vpravo	M2	1 244,000	14,01	17 428,44
			24+34+36+30+40+9+7+15+46+25+9+39+6+44+68+53+22+4+39+7+27+41=625,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 244,000 [C]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: Zahrmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení				
1		Zemní práce					517 722,19
2		Základy					
17	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	454,000	249,77	113 395,58
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlevo km 7,842 - 7,938 96=96,000 [D]				
			vpravo km 7,580 - 7,938 358=358,000 [E]				
			Celkem: D+E=454,000 [F]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
			- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu				
			- dodávka a uložení trativodu				
			- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
2		Základy					113 395,58

4	18	465921	Vodorovné konstrukce				
			DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	94,680	527,66	49 958,85
			chodník - dlažba 40/40/5				
			předpoklad 60% krytu z vyrovnávaného chodníku				
			včetně lože z nakupovaného materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	465923		Km 7,580 – km 7,710 vpravo	M2	63,120	320,17	20 209,13
			153*0,6=91,800 [A]				
			Km 7,868				
			4,8*0,6=2,880 [B]				
			Celkem: A+B=94,680 [C]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			- úpravu podkladu				
			- dodávku a uložení dlažby, ev. předdlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním				
4		Vodorovné konstrukce	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	63,120	320,17	20 209,13
			chodník - dlažba 40/40/5				
			předpoklad 40% plochy krytu z vyrovnávaného chodníku				
			lože dlažby z nakupovaného materiálu				
			Km 7,580 – km 7,710 vpravo				
			153*0,4=61,200 [A]				
			Km 7,868				
			4,8*0,4=1,920 [B]				
			Celkem: A+B=63,120 [C]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
5	20 56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI pro výškové vyrovnání sjezdů; vyřezaný a přetříděný materiál z vykopávek	M3	61,680	504,55	31 120,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	56334		konstrukce F + konstrukce H + konstrukce I + konstrukce J (63,12+94,68)*0,12+352*0,1+37*0,12+62*0,05=61,676 [A]	M2	64,000	100,65	6 441,60
			Celkem: A=61,676 [B]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
22	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	352,000	42,29	14 886,08
			ŠDa v místech překopů. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP přípojky uv 4*8*2=64,000 [A]				
			Celkem: A=64,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
22	56362		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	352,000	42,29	14 886,08
			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro vyrovnání sjezdů. místní materiál - R-mat Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazných a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,545				
			15=15,000 [E]				
			km7,560				
			15=15,000 [D]				
			km7,580				
			9=9,000 [C]				
			km7,582				
			30=30,000 [F]				
			km7,625				
			15=15,000 [G]				
			km7,855				
			35=35,000 [H]				
			km7,890				
			35=35,000 [I]				
			km7,995				
			8=8,000 [J]				
			km8,037				
			14=14,000 [K]				
			km8,040				
			9=9,000 [L]				
			km8,050				
			14=14,000 [M]				
			km8,060				
			8=8,000 [N]				
			km8,120				
			6=6,000 [O]				
			km8,175				
			40=40,000 [P]				
			km8,230				
			8=8,000 [Q]				
			km8,290				
			14=14,000 [R]				
			km8,300				
			13=13,000 [S]				
			km8,315				
			15=15,000 [T]				
			km8,325				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10=10,000 [U] km8,360 14=14,000 [V] km8,380 10=10,000 [W] km8,420 15=15,000 [X] Celkem: E+D+C+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=352,000 [Y] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
23	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA - materiál z místních zdrojů zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně opakovaných nájezdů stavební techniky (rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhuštění)	M2	6 712,380	160,09	1 074 584,91



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce A,B 6321,78+(586*0,35)=6 526.880 [A]				
			konstrukce C 87=87,000 [B]				
			sjezdy a křižovatky v šířce 0,5 m km 7,715 km 7,717 km 7,810 km 7,850 km 7,890 km 7,970 km 8,110 km 8,150 km 8,430 km 8,465 km 8,475 (23+11+30+14+22+32+12+23+10+10+10)*0,5=98,500 [C]				
			Celkem: A+B+C=6 712,380 [D]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
24	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM z místních zdrojů	M2	293,000	42,09	12 332,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlevo				
			km7,504-7,536				
			32*0,5=16,000 [D]				
			km 7,542 - km 7,556				
			14*0,5=7,000 [J]				
			km 7,567 - km 7,584				
			17*0,5=8,500 [K]				
			km 8,314 - km 8,322				
			8*0,5=4,000 [L]				
			km 8,329 - km 8,364				
			35*0,5=17,500 [M]				
			km 8,371 - km 8,405				
			34*0,5=17,000 [N]				
			km 8,410 - km 8,428				
			18*0,5=9,000 [O]				
			km 8,438 - km 8,472				
			34*0,5=17,000 [P]				
			km 8,480 - km 8,500				
			20*0,5=10,000 [Q]				
			vpravo				
			km 7,504 - km 7,540				
			36*0,5=18,000 [R]				
			km 7,547 - km 7,577				
			30*0,5=15,000 [S]				
			km 7,983 - km 7,994				
			10*0,5=5,000 [T]				
			km 7,998 - km 8,034				
			36*0,5=18,000 [U]				
			km 8,043 - km 8,049				
			6*0,5=3,000 [V]				
			km 8,057 - km 8,103				
			46*0,5=23,000 [W]				
			km 8,114 - km 8,189				
			75*0,5=37,500 [X]				
			km 8,200 - km 8,267				
			67*0,5=33,500 [Y]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 8,422 - km 8,462 40*0,5=20,000 [Z] km 8,472 - km 8,500 28*0,5=14,000 [AA] Celkem: D+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=293.000 [AB]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. na vrstvu RS CA (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatky v šíři 0,5 m) 6321,78+586*0,35+87+98,5=6 712,380 [D] na vrstvu ACP (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatky v šíři 1 m) 6255+586*0,08+87+405=6 793,880 [B] Celkem: D+B=13 506,260 [E]	M2	13 506,260	9,07	122 501,78
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	572414		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENIM na vrstvu RS CA. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP na vrstvu RS CA (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatky v šíři 0,5 m) 6321,78+586*0,35+87+98,5=6 712,380 [A] Celkem: A=6 712,380 [B] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	6 712,380	26,68	179 086,30
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY napojení konstrukce v šíři 2*1m Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M2	348,000	67,90	23 629,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,504				
			km 7,715				
			km 7,717				
			km 7,810				
			km 7,850				
			km 7,890				
			km 7,979				
			km 8,115				
			km 8,150				
			km 8,430				
			km 8,465				
			km 8,475				
			km 8,500				
			(6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6)*2*1=348,000 [C]				
			Celkem: C=348,000 [D]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM		M2	6 747,000	167,34	1 129 042,98

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP, v položce zahrnuté opakované nájezdy stavební techniky



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce A,B				
			6255=6 255,000 [A]				
			konstrukce C				
			87=87,000 [B]				
			sjezdy a křižovatky				
			km 7,715				
			15=15,000 [E]				
			km 7,717				
			35=35,000 [F]				
			km 7,810				
			40=40,000 [G]				
			km 7,850				
			63=63,000 [Q]				
			km 7,890				
			80=80,000 [R]				
			km 7,970				
			85=85,000 [J]				
			km 8,110				
			15=15,000 [K]				
			km 8,150				
			30=30,000 [L]				
			km 8,430				
			14=14,000 [M]				
			km 8,465				
			14=14,000 [N]				
			km 8,475				
			14=14,000 [O]				
			Celkem sjezdy a křižovatky: E+F+G+Q+R+J+K+L+M+N+O=405,000 [S]				
			Celkem: A+B+S=6 747,000 [T]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	574C06		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	24,300	3 114,84	75 690,61
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ , 16S				
			ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení				
			průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v				
			zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP				
			sjezdy a křižovatky				
			km 7,715				
			15=15,000 [E]				
			km 7,717				
			35=35,000 [F]				
			km 7,810				
			40=40,000 [G]				
			km 7,850				
			63=63,000 [Q]				
			km 7,890				
			80=80,000 [R]				
			km 7,970				
			85=85,000 [J]				
			km 8,110				
			15=15,000 [K]				
			km 8,150				
			30=30,000 [L]				
			km 8,430				
			14=14,000 [M]				
			km 8,465				
			14=14,000 [N]				
			km 8,475				
			14=14,000 [O]				

Celkem: (E+F+G+Q+R+J+K+L+M+N+O)*0,06=24,300 [S]

viz. přílohy B2.2 a C2.3



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 585,880	217,66	1 433 482,64

ACP 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP v položce zahrnutý opakované nájezdy stavební techniky



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce A,B				
			6255+586*0,08=6 301,880 [S]				
			konstrukce C				
			87=87,000 [B]				
			sjezdy a křižovatky v šířce 1 m				
			km 7,715				
			23=23,000 [G]				
			km 7,717				
			11=11,000 [H]				
			km 7,810				
			30=30,000 [I]				
			km 7,850				
			14=14,000 [J]				
			km 7,890				
			22=22,000 [K]				
			km 7,970				
			32=32,000 [L]				
			km 8,110				
			12=12,000 [M]				
			km 8,150				
			23=23,000 [N]				
			km 8,430				
			10=10,000 [O]				
			km 8,465				
			10=10,000 [P]				
			km 8,475				
			10=10,000 [Q]				

Celkem sjezdy a křižovatky: G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=197.000 [T]

Celkem: S+B+T=6 585,880 [U]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				
31	581104		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVÝZTUŽENÝ TŘ III výškové vyrovnání betonových sjezdů; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. km 7,540 km 7,638 km 7,680 km 7,785 km 8,370 km 8,408 (7+5+18+15+9+8)*0,1=6,200 [A]	M3	6,200	3 777,39	23 419,82
			Celkem: A=6,200 [B] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.				
32	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dláždění kolem vpustí umístěných mimo jízdní pruh; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M2	26,000	970,25	25 226,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			13*2=26,000 [A]				
			Celkem: A=26,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
ZBV:	ZBV 4		Skutečné zaměření - Čermilov		-18,000		-17 464,50
			odpočet dle skutečného zaměření stavby:				
			vpustí				
			-(13-4)*2=-18,000 [A]				
			aktuální množství		8,000		7 762,00
33	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,300	386,79	2 436,78
			vyrovnání sjezdů - zámková dlažba				
			předpoklad 30% plochy vyrovnávaného krytu				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,993 km 8,075 km 8,100 (8+7+6)*0,3=6,300 [A] Celkem: A=6,300 [B]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
34	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	37,000	320,17	11 846,29
			výškové vyrovnání vjezdu včetně lože z CM km 7,940 km 8,195 km 8,270 14+16+7=37,000 [A] Celkem: A=37,000 [B]				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předklázení" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.				
35	587206		PŘEDKLÁZENÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM vyrovnání sjezdu, 70% plochy krytu určeného k vyrovnání lože z nakupovaných materiálů km 7,993 km 8,075 km 8,100 (8+7+6)*0,7=14,700 [A] Celkem: A=14,700 [B]	M2	14,700	213,45	3 137,72
			viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předklázení" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.				
36	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM	M	174,000	48,87	8 503,38



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km 7,504				
			Km 7,715				
			km 7,717				
			km 7,810				
			km 7,850				
			km 7,890				
			km 7,970				
			km 8,110				
			km 8,150				
			km 8,430				
			km 8,465				
			km 8,475				
			km 8,500				
			6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6=174,000 [A]				
			Celkem: A=174,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5		Komunikace					4 159 905,10

8	37 81445	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 300MM obnova kanalizace po vybourání vpustí	M	10,000	1 537,24	15 372,40
---	----------	---------	---	---	--------	----------	-----------

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5xUV po 2 m 5*2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] viz. příloha č. B2.2 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chlámcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
38	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 400MM obnova kanalizace po vybourání vpusti; 7xUV po 2 m 7*2=14,000 [A] Celkem: A=14,000 [B] viz. příloha č. B2.2 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	14,000	1 913,01	26 782,14

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	87433		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	158,000	197,47	31 200,26
			POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM				
			přípojky UV dn 150; včetně navrtávky do stávající kanalizace; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,790				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,978				
			km 7,993				
			km 8,005				
			km 8,055				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+3+3+2+2+4+2+12=158,000 [A]				

Celkem: A=158,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.4

Technická specifikace:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM obnova kanalizace po vybourání vpusti; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 4xUV po 2 m 4*2=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] viz. příloha č. B2.2 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemtem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	8,000	917,23	7 337,84
41	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 s poklopem A15 do zeleně	KUS	1,000	5 927,34	5 927,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlevo km 7,905 1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předeepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,				
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,				
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,				
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
			- očištění a ošetření úložných ploch,				
			- zednické výpomocí pro montáž dílců,				
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,				
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,				
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,				
			- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
ZBV:	ZBV 4		Skutečné zaměření - Černilov odpočet: vlevo km 7,905 -1=-1,000 [A]		-1,000		-5 927,34
42	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	26,000	5 010,05	130 261,30
			aktuální množství		0,00		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní provedení dle výkresu příloha C2.4				
			včetně koše				
			km 7,585				
			km 7,627				
			km 7,630				
			km 7,660				
			km 7,674				
			km 7,680				
			km 7,717				
			km 7,717				
			km 7,750				
			km 7,795				
			km 7,837				
			km 7,842				
			km 7,938				
			km 7,938				
			km 7,972				
			km 7,993				
			km 8,055				
			km 8,085				
			km 8,097				
			km 8,113				
			km 8,141				
			km 8,172				
			km 8,215				
			km 8,273				
			km 8,333				
			km 8,343				
			26=26,000 [A]				

Celkem: A=26,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.4

Technická specifikace:

- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Km 7,585 Km 7,715 km 7,890 km 7,980 km 8,050 km 8,150 km 8,200 km 8,390 km 8,400 km 8,435 1+1+5+1+1+2+1+1+1=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	15,000	722,42	10 836,30
8	Potrubí						221 790,24



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9							
44	91228		Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU typ D3; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 6+6+2+6=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] viz. přílohy C2.3 Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	20,000	245,46	4 909,20
45	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné 24=24,000 [A] viz. přílohy C2.3	KUS	24,000	21,34	512,16
46	914123		Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ a7+dodatková tabule ze sloupu VO odvoz na skládku objednatel A7 + dodatková tabulka E8a 1+2=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] viz. přílohy B2.2	KUS	3,000	53,36	160,08
47	914131		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodatková tabulka E7a 2=2,000 [A] viz. přílohy B2.2	KUS	2,000	3 148,35	6 296,70

Typ	Poř.č. Položka	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Text					

48	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	123,910	245,46	30 414,95
----	--------	---	----	---------	--------	-----------

49	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠŘ 80MM	M	12 000	190.95	2 291.40
----	--------	--	---	--------	--------	----------

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
 betonové lože i boční betonovou opěrku.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV
Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 150/250/1000 včetně řezné spáry podél obruby a těsnící zálivky Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. vlevo (km7,582-7,720, km7,730-7,800, km7,827-7,845, km7,855-7,885, km7,905-8,140, km8,160-8,315, kolem vpustí) (146+74+21+33+235+155+10*4)=704,000 [A] vpravo (km7,580-7,620, km7,627-7,710, km 7,716-7,845, km7,860-7,885, km7,898-7,960, km8,272-8,412, kolem vpustí) (41+87+126+28+65+142+3*4)=501,000 [D] Celkem: A+D=1 205,000 [E] viz. přílohy B2.2 a C2.3, B.2.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 205,000	296,95	357 824,75
ZBV: ZBV 4 Skutečné zaměření - Černilov odečet dle skutečného zaměření stavby -(1205-1164)=-41,000 [A] -41,000 -12 174,95						
51	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení vozovky	aktuální množství M	1 164,000 174,000	61,66	345 649,80 10 728,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,504				
			km 7,715				
			km 7,717				
			km 7,810				
			km 7,850				
			km 7,890				
			km 7,970				
			km 8,110				
			km 8,150				
			km 8,430				
			km 8,465				
			km 8,475				
			km 8,500				
			6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6=174,000 [A]				
			Celkem: A=174,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
52	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	30,000	412,21	12 366,30
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			km 25,040 - 25,070				
			30=30,000 [A]				
			Celkem: A=30,000 [B]				
			viz. přílohy B2.2				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
			- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Rozpočet: SO 101.2.1 KOMUNIKACE - ČERNILOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
odpočet dle skutečného zaměření stavby -14=-14,000 [A]							
aktuální množství							
53	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz na skládku dodavatele km7,585, km7,627, km7,660, km7,674, km7,680, km7,717, km7,717, km7,750, km7,7837, km7,972, km8,055, km8,097, km8,113, km8,141, km8,172, km8,215, km8,273, km8,333, km8,381 19=19,000 [A] Celkem: A=19,000 [B]	KUS	19,000	1 006,55	19 124,45
6	96688		odvoz na skládku dodavatele km7,585, km7,627, km7,660, km7,674, km7,680, km7,717, km7,717, km7,750, km7,7837, km7,972, km8,055, km8,097, km8,113, km8,141, km8,172, km8,215, km8,273, km8,333, km8,381 19=19,000 [A] Celkem: A=19,000 [B]	KUS	19,000	1 006,55	19 124,45
9	Ostatní konstrukce a práce						426 682,94

Celkem:

5 571 707,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 209 371,93 Kč

Cena celková: 1 581 150,81 Kč

DPH: 332 041,67 Kč

Cena s daní: 1 913 192,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 581 150,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo s asfaltovým pojivem Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek: Položka č. 113331 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 464,62=464,620 [A] Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4= 1 115,088 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 115,090	58,70	65 455,78
ZBV:							
		ZBV 3	Změny sanace průtah Černilov P. č. 4 -113331 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem 425*2,4=1020 Skutečný objem: -(1115,090-1020,0)=-95,090 [A]		-95,090		-5 581,78
aktuální množství							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 609,20=609,200 [A] Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 2319,80=2 319,800 [B] Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=5 272,200 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5 272,200	53,36	281 324,59
ZBV:							
		ZBV 3	Změny sanace průtah Černilov P. č.3 - 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel 580*1,8=1044 Skutečný objem: -(5272,200-1044,0)=-4 228,200 [A]		-4 228,200		-225 616,75
aktuální množství							
					1 044,000		55 707,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zbylé asfaltové vrstvy po odfrézování tl. 30 mm případné předčení pro zpětné využití do recyklace				
			km 7,504 - km 8,500 vlevo				
			996*1,3*0,15=194,220 [A]				
			km 7,504 - km 8,500 vpravo				
			996*1,3*0,15=194,220 [B]				
			konstrukce C				
			58*0,15=8,700 [C]				
			km 7,504 - km 8,500 vlevo				
			996*1,1*0,03=32,868 [E]				
			km 7,504 - km 8,500 vpravo				
			996*1,1*0,03=32,868 [F]				
			konstrukce C				
			58*0,03=1,740 [G]				
			Celkem: A+B+C+E+F+G=464,616 [H]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
ZBV:	ZBV 3		Změny sanace průtah Černilov geodeticky zaměřeno: 425 m3 Skutečný objem provedených výkopů: -(464,62-425,0)=-39,620 [A]		-39,620		-16 313,14
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 319,800	124,74	289 371,85
			aktuální množství		425,000		174 989,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, výměna aktivní zóna v tl. 500 mm				
			km 7,504 - km 8,500 vlevo 996*1,8*0,5=896,400 [A]				
			km 7,504 - km 8,500 vpravo 996*1,8*0,5=896,400 [B]				
			konstrukce C 58*0,5=29,000 [C]				
			zemní krajnice 2*996*0,25=498,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=2 319,800 [E]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:							
	ZBV 3		Změny sanace průtah Černilov geodeticky zaměřeno: 2 021 m3 Skutečný objem provedených výkopů: -(2319,8-2021,0)=- 298,800 [A]		-298,800		-37 272,31
6	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT místní materiál do RS CA v místech sanací; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. vrstva PM 397,14=397,140 [A] předrcené HAV z odkopů 67,48=67,480 [B] Celkem: A+B=464,620 [C] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložení po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	2 021,000 464,620	174,54	252 099,54 81 094,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERMILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERMILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	ZBV 3		<i>Změny sanace průtah Čermilov</i> doloženo geodetickým zaměřením odkopů pol č. 4 = 425 m3 Skutečný objem provedených sanací: $-(464,62-425,0)=-39,620$ [A]		-39,620		-6 915,27
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ do aktivní zony; nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP	M3	1 821,800	240,70	438 507,26
			aktuální množství		425,000		74 179,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 7,504 - km 8,500 vlevo 996*1,8*0,5=896,400 [A]				
			km 7,504 - km 8,500 vpravo 996*1,8*0,5=896,400 [B]				
			konstrukce C 58*0,5=29,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 821,800 [D]				
			viz. přílohy B2.2 a C2.3				
			Technická specifikace:				
			Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 3	Změny sanace průtah Černilov km 7,504 - km 8,500 vlevo =896,400 km 7,504 - km 8,500 vpravo=896,400 konstrukce C=29,000 celkem: (896,4+896,4+29)*0,87= 15 87,144 cca 87% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol.č.5) Skutečný objem: -(1821,8-1587,144)=- 234,656 [A]		-234,656		-56 481,70
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. u obruby 1205*0,12=144,600 [A] u krajnice a sjezdů (586+368)*0,08=76,320 [B] Celkem: A+B=220,920 [C] viz. přílohy B2.2 a C2.3 Technická specifikace: - Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	aktuální množství M3	1 587,144 220,920	336,50	382 025,56 74 339,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1

Objekt: SO 101.2.2

Rozpočet: SO 101.2.2

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Po překopec. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP km 7,504 - km 8,500 vlevo 996*1,8=1 792,800 [A] km 7,504 - km 8,500 vpravo 996*1,8=1 792,800 [B] konstrukce C 58=58,000 [C] Celkem: A+B+C=3 643,600 [D]	M2	3 643,600	10,46	38 112,06
Technická specifikace: Všechné práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
ZBV:	ZBV 3		Změny sanace průtah Černilov km 7,504 - km 8,500 vlevo =896,400 km 7,504 - km 8,500 vpravo=896,400 konstrukce C=29,000 celkem: (1792,8+1792,8+58)*0,87= 3174,288 cca 87% předpokládané projektové plochy, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol.č.5) Skutečná plocha: -(3643,6-3174,288)=- 469,312 [A]		-469,312		-4 909,00

ZBV:	ZBV 3	Změny sanace průtah Čermilov	-7 687,600	-251 230,77
		Skutečný objem provedených sanací: -7687,6=-7 687 600 [A]		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy		aktuální množství	0,000		0,00
							0,00

5	11	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. km 7,504 - km 8,500 vlevo 996*1,8*0,2=358,560 [A] km 7,504 - km 8,500 vpravo 996*1,8*0,2=358,560 [B] konstrukce C (58+30*0,8)*0,2=16,400 [C] Celkem: A+B+C=733,520 [D]	M3	733,520	504,55	370 097,52
---	----	-------	--	----	---------	--------	------------

viz. přílohy č. B2.2 a C2.3
Technická specifikace:
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:	ZBV 3	Změny sanace průtah Černilov	-35,159	-17 739,47
------	-------	------------------------------	---------	------------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE
Rozpočet: SO 101.2.2 KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	km 7,504 - km 8,500 vlevo =358,560						
	km 7,504 - km 8,500 vpravo=358,560						
	konstrukce C=16,40						
	celkem: (358,56+358,56+16,4)*0,95= 698,361						
	cca 95% předpokládané projektové kubatury, doloženo geodetickým zaměřením odkopů (pol.č.3)						
Skutečný objem: -(733,520-698,361)=-35,159 [A]							
					698,361	352 358,04	
				aktuální množství			
5	Komunikace						352 358,04

Celkem:

1 581 150,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 193 943,13 Kč

Cena celková: 988 235,90 Kč

DPH: 207 529,54 Kč

Cena s daní: 1 195 765,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 988 235,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) nános 14,424*1,8=25,963 [A] p.č. Odkopávky a prokopávky: 45,12*1,8=81,216 [B] p.č. Bourání konstrukcí z kamene: 4,86*1,8=8,748 [C] Celkem: A+B+C=115,927 [D]	T	115,930	170,76	19 796,21
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton armovaný (17 01 01) Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek: [počet převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 47,5*2,5=118,750 [A] Celkem: A=118,750 [B]	T	118,750	213,45	25 347,19
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	ZBV 2	Změny mostního objektu SO 201 dle RDS Odpočet za pol. 47-bourání: -(47,5-23,788)*2,5=-59,280 [A]		-59,280		-12 653,32
			aktuální množství		59,470		12 693,87
3	0293001		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA S LETOPOČTEM REALIZACE Na obouh stranách mostu 2=2,000 [A]	KČ	2,000	2 134,47	4 268,94
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly				
0			Všeobecné konstrukce a práce				36 759,02
1			Zemní práce				
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	720,000	81,86	58 939,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpokládaná doba - 1 měsíc 30*24=720,000 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
5	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M oboustranně - nejprve na jedné straně koryta a po ukončení etapy na druhé straně 13*2=26,000 [A]	M	26,000	789,87	20 536,62
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele odstranění provizorní hráze z kameniva včetně těsnícího jádra 8+3=11,000 [A] prohloubení koryta pro betonové lože (2,99+3,02)/(2*(10,78+0,05*2)*0,25=8,174 [B] výkopy pro provedení nových nosných částí mostu 1,33*10,3+1,25*9,8=25,949 [C] Celkem: A+B+C=45,123 [D]	M3	45,120	364,73	16 456,62
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **	M3	14,420	384,35	5 542,33
7	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ odstranění nánosů ze dna potoka (2,99+3,02)/2*(11+2+3)*0,3=14,424 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
8	17210		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. utěsnění provizorní kamenné hráze 3=3,000 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4	M3	3,000	348,77	1 046,31
			Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17411		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. zpětný zásyp stávaj. výkopkem 19,5=19.500 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	19,500	112,85	2 200,58

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vstvěch a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
10	17760		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	8,000	410,68	3 285,44
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Hráze z kameniva, D+M (provizorní) 8=8,000 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstvěch a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP pod spádový beton 0,65*(11,1+10,6)=14,105 [A] pod betonové lože pod kamenné dno potoka (2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)=32,694 [B] Celkem: A+B=46,799 [C]	M2	46,800	13,07	611,68
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
12	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ohumusování břehů 50=50,000 [A]	M2	50,000	19,21	960,50
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osei i břehů 50=50,000 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Zahraňuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	50,000	14,01	700,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					110 279,78
2	14 263113	Základy	VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TRÍ D DO 25MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Ukotvení zábradlí do betonu římsy s vyvrtáním otvoru - HIL TI HIT - RE 500 M12-110/28 13*4=52,000 [A] Ukotvení kotev římsy do betonu s vyvrtáním otvoru - HIL TI - HAV + HAS M16 vlepená do předvrtaného otvoru o prům. 18 mm 32+24=56,000 [B] Celkem: A+B=108,000 [C] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Položky vrtů v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou trysekové), pro monitoring, pro odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.	M	108,000	221,13	23 882,04
15	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. síť KARI 8/150x8/150 = 5,398 kg/m2 (2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)*1,1*0,005398=0,194 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošť) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,	T	0,190	27 638,95	5 251,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE ochranná funkce Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 7=7,000 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	7,000	44,30	310,10
2			Základy				29 443,54

3	17	317325	Svislé konstrukce				
			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,620	9 098,21	160 310,46
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odtok				
			1,31*9,6=12,576 [D]				
			nátok				
			0,7*7,2=5,040 [E]				
			Celkem: D+E=17,616 [F]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,				
			- ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				

ZBV:

ZBV 2

Změny mostního objektu SO 201 dle RDS

Změny z RDS SO 201- odečet zkrácení říms,

odtok: -(9,6-7,6)*1,31=-2,620 [A]

nátok: -(7,2-7,1)*0,7=-0,070 [B]

Celkem: A+B=-2,690 [C]

-2,690

-24 474,18



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. R12 0,28=0,280 [A] R10 0,139=0,139 [B] R8 0,253=0,253 [C] Celkem: A+B+C=0,672 [D]	T	14,930 0,670	27 924,63	135 836,28 18 709,50
viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.							

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 2		Změny mostního objektu SO 201 dle RDS Změny z RDS SO 201 - odečet zkracovaných říms: -(385,1-307,3)*0,001=-0,078 [A]		-0,078		-2 178,12
			aktuální množství		0,592		16 531,38
19	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. nabetonování stávajících opěr 5*0,8*2=8,000 [I] Mostní křídla ze ŽB C 30/37 oprava křidel 0,65*2,647=1,721 [B] 0,65*2,323=1,510 [C] 0,58*1,133=0,657 [D] 0,58*1,349=0,782 [E] Celkem: I+B+C+D+E=12,670 [J]	M3	12,670	6 107,63	77 383,67

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
ZBV: ZBV 2 Změny mostního objektu SO 201 dle RDS Odpočít dle RDS - zkrácení délky křídel: $-(0,65 \cdot (2,647 - 1,464) + 0,65 \cdot (2,323 - 1,542) + 0,58 \cdot (1,349 - 1,250)) = -1,334$ [A] -I,334 -8 147,58							
aktuální množství							
20	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	11,336	26 015,91	69 236,09
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
Výzluž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505							
viz výpis výzluže dobetonávek pod deskou (mostovkou)							
R16							
0,272=0,272 [D]							
R10							
0,127=0,127 [E]							
R8							
0,115=0,115 [I]							
Výzluž křídel z betonářské oceli 10 505							
viz výpis výzluže opravy křídel							
R10							
0,261=0,261 [F]							
R8							
0,015=0,015 [G]							
Celkem: D+E+F+G=0,790 [J]							

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení, případně s uložením				
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,				
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).				
			- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,				
			- separaci výztuže,				
			- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV 2	Změny mostního objektu SO 201 dle RDS Odpočet dle RDS - zkrácení délky křídel: $-(0.2610-0.1727) \cdot (0.0150-0.0105) = -0.093$ [A]		-0,093	-2 419,48	
			aktuální množství		0,707	18 393,25	
3		Svislé konstrukce				239 997,00	
4		Vodorovné konstrukce					
21	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M3	17,080	8 327,50	142 233,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mostovka 48,8*0,35=17,080 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
22	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	2,450	27 026,10	66 213,95
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			R20 1,026=1,026 [A] R14 0,878=0,878 [B] R12 0,347=0,347 [C] R8 0,190=0,190 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=2,441 [E]				
			Technická specifikace:				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
			- dodání betonařské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,				
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
			- zednické výpomoci pro montáž betonařské výztuže,				
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).				
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,				
			- separaci výztuže,				
			- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	14,110	1 922,49	27 126,33
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			spádový beton pod drenážní trubou, spád ze středu na obě strany min. 3 % 0,65*(11,1+10,6)=14,105 [A]				

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
24	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	8,620	2 540,11	21 895,75

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podbetonávky na křídlech mimo desku

nátok

2,6*0,46=1,196 [A]

odtok HK

2,65*1,92=5,088 [B]

odtok Čermilov

2,45*0,95=2,328 [C]

Celkem: A+B+C=8,612 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojí, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 2	Změny mostního objektu SO 201 dle RDS Odpočet dle RDS - zkrácení křidel: $-(2.60-2.50)*0.46+(2.650-1.380)*1.92+(2.450-1.610)*0.95=-3.282$ [A]		-3,282		-8 336,64
25	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zřízení výplně za opěrami (1,15+0,7)/2*0,85*(11,1+10,6)=17,062 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	17,060	1 967,06	33 558,04
			aktuální množství		5,338		13 559,11



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. kamenné dno potoka (2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)*0,15=4,904 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím.	M3	4,900	2 196,30	10 761,87
4	Vodorovné konstrukce						293 453,00
5	Komunikace						
27	561151		PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 250MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm betonové lože pod kamenné dno potoka (2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)=32,694 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,690	578,59	18 914,11
5	Komunikace						18 914,11
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
28	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	25,490	592,32	15 098,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	626112		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M2	25,490	917,82	23 395,23
			Reprofilace spojení mústku stěn sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm stávaj. stěny opěr 1,18*(11+10,6)=25,488 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.				
30	62947		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	2,080	285,32	593,47
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			Reprofilace stěn sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm stávaj. stěny opěr 1,18*(11+10,6)=25,488 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.				
31	631314		Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	2,080	285,32	593,47
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			Podlití patních desek zábradlí v tl. 10 mm polymetní maltou dle TKP 18, čl. 2.14 0,4*0,4*13=2,080 [A]				
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
			Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.				
31	631314		Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M3	4,230	2 937,37	12 425,08
			MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 ochranná betonová vrstva izolace desky mostovky 4,6' (9.4+9)/2*0,1=4,232 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						51 512,02
7	Přidružená stavební výroba						
32	711218		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRYŽÍ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. D+M, elastomerový těsnící pás (na vodorovné ploše mezi nadbetonávkou opěry a žb desky mostovky) 0,8*(10,5+10,2)=16,560 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4	M2	16,560	577,08	9 556,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného přípevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	22,770	192,64	4 386,41
33	711317		IZOLACE PODZEM OBJ. PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Izolace proti zemní vlhkosti foliemi s odvodňovací funkcí pásem (nopová fólie), D+M svislá izolace dobetonovaných opěr a desky 1*(10,5+10,2)*1,1=22,770 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
34	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP izolace desky mostovky a plochy pod římsou (10,2+10,5)/2*4,6+0,7*10,2*2+0,7*10,5*2=76,590 [A] 0,325*(10,2+10,5)*2=13,455 [B] svislá izolace dobetonovaných opěr a desky 1*(10,5+10,2)=20,700 [C] Celkem: A+B+C=110,745 [D] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka	M2	110,750	512,27	56 733,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
35	711414		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NATĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. izolace desky mostovky a plochy pod římsou (10,2+10,5)/2*4,6=47,610 [A] svislá izolace 0,325*(10,2+10,5)=6,728 [B] svislá izolace dobetonovaných opěr a desky 1*(10,5+10,2)=20,700 [C] Celkem: A+B+C=75,038 [D]	M2	75,040	190,81	14 318,38

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.						
ZBV:	ZBV 2	Změny mostního objektu SO 201 dle RDS ODPOČET IZOLACE POD ŘÍMSOU DLE RDS: $-(0,102 \cdot 0,841 + 1,182 \cdot (1,952 + 2,108) / 2 + 0,781 \cdot (1,197 + 1,136) / 2) = -3,396$ [A]		-3,396		-647,99
36	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Nátěr betonářské výztuže 2x ochranný stávaj. stěny opěr $1,18 \cdot (11 + 10,6) = 25,488$ [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	25,490	373,53	9 521,28
37	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. D+M, sjednocující transparentní hydrofobní nátěr typu S2 (OS-B) dle TKP 31 = pohledové části betonu $14,84 \cdot 4,6 = 68,264$ [A] $0,55 \cdot (11 + 10,6) = 11,880$ [B] Celkem: A+B=80,144 [C] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	80,140	198,51	15 908,59
7	Přidružená stavební výroba					109 777,01



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)

Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
38	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. drenáž uložit ve spádu min. 3 % a vyústění skrz stávaj. křídla s přesahem min. 50 mm za křídlo 11,1+10,6=21,700 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	21,700	197,47	4 285,10
39	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička v římse - oboustranně 9,6+7,2=16,800 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	16,800	133,40	2 241,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	40 9111A3	Ostatní konstrukce a práce	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM stávaj. třímadlové zábradlí z trubek 8,9+6,8=15,700 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	15,700	341,52	5 361,86
41 9117E1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	M	18,000	4 429,03	79 722,54		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Čermilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D+M, ocelová konstrukce zábradlí včetně povrchové úpravy - viz výkr. zábradlí D+M, provedení kotev říms (viz detail) včetně povrchové úpravy hmotnost materiálu 1 ks dle detailu hmotnost 56 ks 9*2=18,000 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
ZBV:	ZBV 2		Změny mostního objektu SO 201 dle RDS odpočet, svodidlo uvedeno v objektu SO 101.1.1 - (9*2)=-18,000 [A]		-18,000		-79 722,54
			aktuální množství		0,000		0,00
42	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. na každém zábradlí 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 134,47	4 268,94
			viz. přílohy C.5.2, C.5.4				
43	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 4,5=4,500 [A] viz. přílohy C.5.2, C.5.4	M	4,500	711,76	3 202,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-308 final E1 SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov-Libřice-hr. okr. RK (SWIETELSKY)
Objekt: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002
Rozpočet: SO 201 MOST EV. Č. 308 - 002

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>ZBV:</i>							
	ZBV 2		<i>Změny mostního objektu SO 201 dle RDS</i> Odpočet dle RDS - bourání křídél: -2,47*9,6=-23,712 [A]		-23,712		-65 523,37
aktuální množství							
48	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné odstranění izolace z mostovky 10*(9,6+7,2)/2=84,000 [A] Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé odstranění izolace z mostovky 0,6*9,6+0,45*7,2=9,000 [B] viz. přílohy C.5.2, C.5.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M2	23,788 9,000	168,62	65 733,38 1 517,58
9	Ostatní konstrukce a práce						91 854,34

Celkem:

988 235,90