

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v aktuálním znění

Článek I.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

Jednající

: Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ekonomických:

Jitka Brádlová, tel. spojení: 736 521 865, 495 817 349,

e-mail: jbradlova@kr-kralovehradecky.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Kubíček, tel. spojení: 725 087 001,

e-mail: josef.kubicek@nemjc.cz

IČO

: 708 89 546

DIČ

: CZ 708 89 546

Bankovní spojení

: Komerční banka a.s.

Číslo účtu

: 27-2031100257/0100

(dále též jako „Objednatel“)

a

Staving, spol. s r.o.

Jičínská 66

507 11 Valdice

Zapsaná v Obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1032

Jednající

: Ing. Bohumil Brož
jednatel

Zástupce pro věci technické

: Ing. Miroslav Klepl
vedoucí výroby

IČO

: 150 57 542

DIČ

: CZ 15057542

Bankovní spojení

: ČS a.s., Hradec Králové

Číslo účtu

: 1160289389/0800

Telefon

: 493 532 257

(dále též jako „Zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provádění staveb, prací a provedení
předmětu díla popsaného touto smlouvou.

Uvedené osoby oprávněné jednat jménem obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dále že jsou oprávněny tuto smlouvu (s dále sjednaným obsahem uzavřít) a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněny sjednávat pouze tyto jmenované osoby. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

Zástupce Objednatele pro věci technické (TDS) je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max. objemu 20 % z celkové ceny díla vč. DPH za dodržení příslušných ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy.
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků Zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platné pro realizaci díla.

Zástupcem Zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za Zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího (dále jen stavbyvedoucí) je: Jiří Macháček, tel: 604273986

Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.6.2016 předložená v rámci výběrového řízení na akci s názvem „**Rekonstrukce prostor ZZS Jičín – odstranění vlhkosti**“. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - a) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vypracovaná Ing. Vladimírem Říhou, Na Jihu 539, 506 01 Jičín
 - b) Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen pro jednotlivé části díla
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
 - a) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 1 tohoto článku;
 - b) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky / námitky;
 - c) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatel;
 - e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
 - f) veškeré své požadavky na objednatel uplatnil v této smlouvě.
3. Zhotovitel si prověřil převzatou projektovou a smluvní dokumentaci, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů mezi oceněným rozpočtem uvedeným ve své nabídce, zpracovaným dle projektové a smluvní dokumentace, uvedené v bodě 1 tohoto článku a skutečným provedením stavby, které bude výsledkem jeho plnění

podle této smlouvy, s výjimkou změn a rozsahu prací, které budou objednatelem dodatečně písemně požadovány.

Článek III.

Předmět díla

1. Předmětem díla je kompletní provedení:

Zhotovení díla „**Rekonstrukce prostor ZZS Jičín – odstranění vlhkosti**“

specifikovaného projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Vladimír Říha, Na Jihu 539, 506 01 Jičína výkazem výměr. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje k provedení úhrady za dílo dle podmínek této smlouvy, po jeho převzetí v termínech stanovených dle smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést nepředvídané práce, nebo dodávky materiálu, které svým množstvím a rozsahem smluvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší, a které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací („dodatečné stavební práce“), je Zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto stavebních prací a předložit tento soupis Objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických. Objednatel bude v tomto případě postupovat ve smyslu ustanovení § 23, odstavec 7, písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, (tj. jednacím řízením bez uveřejnění) s tím, že za dodržení výše uvedeného ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zajistí realizaci těchto prací Zhotovitel stavby.

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s. Praha, event. RTS a.s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

O realizaci dodatečných stavebních prací uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu. Pokud Zhotovitel neučiní veškeré úkony dle tohoto odstavce a nebude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu, má se za to, že práce a dodávky dodatečně Zhotovitelem realizované byly zahrnuty v předmětu a ceně díla.

3. Bez písemného souhlasu Objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí zadávací dokumentace a související doklady. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo prostředek, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4. Místem plnění je ON Jičín a.s. - nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín, objekt DZS, st.p.č. 3274.

Článek IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v termínu do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy Objednatele nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy.

Předpokládaný termín zahájení prací : **červenec 2016**

Zhotovitel provede dílo v termínu nejdéle **do 11 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a předá dílo Objednateli nejdéle do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace a ustanovení této smlouvy. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV., odst. 1 této smlouvy (a ostatní termíny) úměrně tomuto prodloužení, a to o dobu odpovídající počtu dní prodloužení Objednatele s protokolárním předáním staveniště dle ustanovení věty předcházející.

3. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že pokud Zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Jestliže Zhotovitel předmět díla dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel toto dílo převzít v dřívějším sjednaném termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, specifikovaný zadávací dokumentací, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla činí :

Cena bez DPH	574 486 Kč
DPH 21%	120 642 Kč
Cena celkem vč. DPH	695 128 Kč

(slovy: šestsetdevadesátpětisícstodvacet osm korun českých)

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu (cenové nabídky) Zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.

3. Zhotovitel zaručuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo a podmínek výběrového řízení pro předmětnou stavbu

(včetně kompletní zadávací dokumentace). Cena díla zahrnuje zejména veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění potřebných revizí, zkoušek, rozborů a zaměření potřebných ke zhotovení a dokončení díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody apod.). Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v závislosti na inflaci.

4. Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při soupisu prací doklady o uložení a úhradě poplatků.

5. Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace.

Článek VI.

Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní cenu díla na základě předložených faktur, které budou splňovat podmínky daňového dokladu. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být zástupcem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje Zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Plnění Zhotovitele v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §92a zák.č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platba provést
- razítko a podpis Zhotovitele
- zástupcem Objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu Objednateli.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Tento odstavec se nevztahuje na dodatečné stavební práce, pro které platí režim dle článku III. odstavec 2.

3. Pokud Zhotovitel předá Objednateli a Objednatel převezme celé komplexní dílo zhotovené dle projektové dokumentace, které však bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli 90% z celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání. Závazek Objednatele k úhradě ceny za dílo je splněn tehdy, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

4. Pracovníkem, zmocněným Objednatelem pro kontrolu a odsouhlasení soupisu provedených prací je Ing. Josef Kubíček.

5. V případě, že Zhotovitel odmítne převzít staveniště předávané Objednatelem v souladu s touto smlouvou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den do převzetí staveniště.

6. V případě prodlení Zhotovitele s časem plnění dle článku IV. bod 1. této smlouvy (tzn., pokud Zhotovitel nesplní termíny dle tohoto článku), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení (až do dne, kdy tento závazek ze smlouvy splní. Tento den bude zaznamenán ve stavebním deníku osobami k tomu jménem smluvních stran oprávněnými). Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

7. V případě, že Objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody, která není kryta smluvní pokutou vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky.

8. Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však Zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10-ti dnů od doručení reklamace nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení. Neprokáže-li se jinak, považuje se za termín doručení oprávněné reklamace pátý kalendářní den od jejího odeslání.

9. Odstraněním vady do 10 dnů od doručení reklamace (nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení) není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody způsobené vadami díla.

10. Pokud Zhotovitel nevyklidí při odevzdání a převzetí díla zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak určuje zadávací dokumentace a ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

11. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při přejímacím řízení bude zjištěno, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

12. Jestliže Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut v přejímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.

13. Strana, která zapříčinila důvodné odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla (včetně DPH).

14. Zhotovitel prokáže účtování (fakturování) poplatků za „skládkovné“ doložením dokladu o zaplacení poplatku (potvrzeno správcem skládky) a příslušnou částku bez DPH zahrne do fakturované částky.

Článek VII.

Závazky Objednatele a Zhotovitele, podmiňující provedení díla

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu, aby Zhotovitel mohl započít práce.

Článek VIII.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený zadávací dokumentací a zadávacím řízením veřejné zakázky pro stavbu a zařízení staveniště.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí oplocení, osvětlení, přechody, vstupy oddělení současného provozu na místních komunikacích od staveniště apod. v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů, dále ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese Zhotovitel. Detailní podmínky budou dohodnuty při převzetí staveniště.

6. Nejpozději při odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje zadávací dokumentace, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na Objednateli uplatněny z

důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí Zhotovitel, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších. Povinnost vést stavební deník končí až po odstranění drobných vad a nedodělků.

Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího Zhotovitele a kdykoli bude na žádost poskytnut Objednateli, popř. osobě jím k tomu oprávněné.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoby, stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce Objednatele nebo Objednatel pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od data zápisu na základě telefonické výzvy Zhotovitele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případného návrhu dodatku smlouvy o dílo.

Článek X.

Provádění díla, kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Prodlení, které bude tímto případně způsobeno, je považováno za prodlení zaviněné Zhotovitelem. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za kvalitu těchto prací tak, jako by je prováděl sám. Doklady o kvalifikaci pracovníků Zhotovitele nebo jeho subdodavatele je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předložit do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

3. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN a EN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti (např. při svářečských pracích a s otevřeným ohněm včetně zajištění osmi hodinového dohledu po ukončení uvedených prací). Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody Zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky orgánů státní správy a podmínky správců sítí. Případné škody, vzniklé nedodržením těchto podmínek, nese Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována zadávací dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami ČSN a EN (i když nejsou ve smyslu stavebního zákona závazné) a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.
6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu nese Zhotovitel. Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní podmínky budou dohodnuty při převímce staveniště.
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla vč. DPH. Stejně podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění díla je povinen Zhotovitel na požádání předložit Objednateli do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
8. Pokud činnostmi Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících se zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
9. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce Objednatele.
10. Zhotovitel umožní provedení rekonstrukčních prací na stávajících inženýrských sítích, zhotovení nových inženýrských sítí, případně jejich přeložek nebo přípojek inženýrských sítí, které se v prostoru staveniště nacházejí a které zajišťují správci, nebo vlastníci těchto sítí.
11. Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, rozebrání povrchů chodníků včetně obrubníků a dalších materiálů a výrobků a nedošlo tak ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které má Objednatel zájem pro další využití.
12. Před zahájením prací (nebo v průběhu prací) provedou společně zástupci Zhotovitele a Objednatele soupis – inventarizaci stávajícího materiálu a výrobků. Po rozebrání na vyzvání Zhotovitele posoudí zástupce Objednatele (technický dozor) vhodnost dalšího použití těchto výrobků a materiálů. Vytríděný a očištěný materiál bude uložen Zhotovitelem do skladů Objednatele dle určení stavebního dozoru Objednatele. Ostatní (tj. neupotřebitelný) materiál a výrobky budou uloženy dle podmínek zadávací

dokumentace k výběrovému řízení a ustanovení této smlouvy o dílo. Veškeré náklady, spojené s realizací tohoto bodu, jsou zahrnuty v ceně díla.

13. Zhotovitel před provedením zásypu inženýrských sítí vyzve příslušného správce a vlastníka inženýrské sítě k souhlasu s provedením zásypu – souhlas příslušného správce a vlastníka bude zaznamenán ve stavebním deníku.

Článek XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, pasporty, certifikáty, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, apod.)
- prohlášení o shodě pro všechny předepsané výrobky
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků (v českém jazyce)
- protokol o tlakové zkoušce nových rozvodů vody
- uvedení seznamu elementů jednotlivých zařízení, které vyžadují pravidelný servis
- dokumentace skutečného provedení díla – do dokumentace pro výběr zhotovitele budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- stavební deník (deníky)

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, dále termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě (článek III. Předmět díla) ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli veškeré doklady uvedené v tomto článku smlouvy a Objednatel dílo převzal. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny „ukončení díla“, „ukončení zkušebního provozu“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu respektive k podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky, které podstatným způsobem omezují užívání stavby.

7. Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele zavazuje k účasti na kolaudačním řízení v místě provedení díla, za účelem zodpovězení případných dotazů stavebního úřadu nebo dotčených orgánů a organizací státní správy.

Článek XII.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na technologická zařízení v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku 12 měsíců. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které bez zbytečného odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla Objednatelem.
2. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na opravu do 48 hodin po nahlášení reklamace (závady). Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po nástupu na opravu oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. O dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba. O takto prodloužené záruční době bude pořízen účastníky záznam.

Článek XIII.

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných jménem smluvních stran jednat.

Článek XIV.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen je udržovat v platnosti, nebo zařídit, aby bylo udržováno v platnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů.

Limit pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám musí být alespoň do výše ceny včetně DPH dle čl.V. odst.1 za každou pojistnou událost.

2. Pokud Zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši je povinen uzavřít před započítáním stavby pojistnou smlouvu na „Stavebně montážní rizika“ na požadovanou částku.

3. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné, a to do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Článek XV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Při opakovaném nebo závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně Zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má právo po Zhotovitelově neuposlechnutí předchozího upozornění Objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit. V tomto upozornění musí být ze strany Objednatele uvedeno, v čem spatřuje porušení povinností Zhotovitele, musí mu být poskytnuta dodatečná lhůta pro odstranění závadného stavu.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením data, ke kterému od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, že dojde k porušení smluvních povinností druhou stranou. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Minimální lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 10 pracovních dnů od podepsání smlouvy.

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací
- Zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy.

5. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

7. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění. V případě sporu se má za to, že tato výzva byla doručena uplynutím pěti pracovních dní od jejího odeslání.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je schválena dnem podpisu obou stran.

19 -07- 2016

V Hradci Králové dne

- 4 -07- 2016

Ve Valdicích dne

Za Objednatele:

.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Bohumil Brož
jednatel


STAVING, spol. s r. o.
① stavební firma
507 11 Valdice 66
tel. 493532257, fax: 493532050

STAVING, spol. s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice

Alter. kód	Popis	Cena	Hmotn.	Cena DPH	Cena s DPH
SO_01: Objekt ZZS-1.etapa					
001:	Zemní práce	371 730	34,7	74 346	446 076
		35 845	7,6	7 169	43 015
002:	Základy	7 707	9,9	1 541	9 248
003:	Svislé konstrukce	13 887	3,2	2 777	16 664
004:	Vodorovné konstrukce	4 235	5,6	847	5 083
006:	Úpravy povrchu	55 037	7,7	11 007	66 045
008:	Trubní vedení	6 208	0,0	1 242	7 449
009:	Ostatní konstrukce a práce	14 633	0,0	2 927	17 559
096:	Bourání konstrukcí	14 162	0,0	2 832	16 995
099:	Přesun hmot HSV	13 971		2 794	16 765
711:	Izolace proti vodě	36 155	0,1	7 231	43 386
713:	Izolace tepelné	2 694	0,0	539	3 232
720:	Zdravotní technika	93 193		18 639	111 832
763:	Dřevěná prefabrikace	7 139		1 428	8 567
766:	Konstrukce truhlářské	18 998		3 800	22 797
771:	Podlahy z dlaždic a obklady	8 508	0,2	1 702	10 210
776:	Podlahy povlakové	9 356	0,1	1 871	11 227
781:	Obklady keramické	13 949	0,2	2 790	16 739
783:	Nátěry	569	0,0	114	682
784:	Malby	4 907	0,0	981	5 889
VRN:	Vedlejší rozpočtové náklady	10 577		2 115	12 692

	Cena	Hmotn.	Cena DPH	Cena s DPH
SO_02: Objekt ZZS-2.etapa	202 756	17,2	40 551	243 307
001: Zemní práce	3 741	1,3	748	4 489
002: Základy	1 770	2,3	354	2 124
003: Svislé konstrukce	8 492	2,0	1 698	10 191
004: Vodorovné konstrukce	216	0,3	43	259
006: Úpravy povrchu	82 359	10,8	16 472	98 831
009: Ostatní konstrukce a práce	11 246	0,0	2 249	13 495
096: Bourání konstrukcí	22 645	0,0	4 529	27 174
099: Přesun hmot HSV	6 818		1 364	8 181
711: Izolace proti vodě	17 390	0,2	3 478	20 868
713: Izolace tepelné	3 587	0,0	717	4 304
763: Dřevěná prefabrikace	7 318		1 464	8 782
771: Podlahy z dlaždic a obklady	7 164	0,1	1 433	8 597
776: Podlahy povlakové	15 362	0,1	3 072	18 434
783: Nátěry	1 162	0,0	232	1 394
784: Malby	7 873	0,1	1 575	9 448
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 614		1 123	6 736
Celkem (bez DPH)	574 486			
DPH	120 642			
DPH 21 % ze základny: 574 486,00	120 642			
Celkem (včetně DPH)	695 128			

STAVING, spol. s r. o.
 ① stavební firma
 507 11 Valdice 66
 tel. 493532257, fax: 493532050



Poř. Kód	Altér. kód	Typ Popis	MJ	Výměra (profez)	Zkratné Výměra celkem	Jedn. cena	Jedn. hmotn.	Cena hmotn.	Sut'	Jedn. sut'	Sut' DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO_01: Objekt ZZS-1.etapa																
001: Zaměrní práce																
1.	131303101/00	SP Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,5	-	2,5	2 036,96	5 092	-	34,7	5,6	74 346	446 076			
		1,0*1,0*2,5														
		Válcová jáma														
2.	131303109/00	SP Příplatek za epizodu v hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	1,25	-	1,25	218,79	273	-	-	-	55	328			
		2,5*0,5														
3.	132302101/00	SP Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,441	-	6,441	2 036,96	13 120	-	-	-	2 624	15 744			
		Vnitřní drenáž														
		(5,4*5,7)*0,4*(0,4*0,45)*0,5+5,4*0,4*(0,4*0,45)*0,5-4,2*0,4*(0,4*0,45)*0,5														
		Vnější drenáž														
		Vnější drenáž pro zaústění drenáže														
4.	132302109/00	SP Příplatek za epizodu v hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	3,221	-	3,221	218,79	705	-	-	-	141	846			
		5,4*1,0*0,5														
5.	161101101/00	SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	8,941	-	8,941	267,20	2 389	-	-	-	478	2 867			
		2,5*4,4*1														
6.	162201201/00	SP Vodovodné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,591	-	3,591	379,82	1 364	-	-	-	273	1 637			
7.	162201103/00	SP Vodovodné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,791	-	6,791	270,69	1 838	-	-	-	368	2 206			
		2,5*5,4*1,15														
8.	171201201/00	SP Uložení sypaniny na skládce	m3	6,791	-	6,791	16,94	115	-	-	-	23	138			
9.	171201211/00	SP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	13,562	-	13,562	315,00	4 278	-	-	-	856	5 134			
		6,7*1,2														
10.	174101101/00	SP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	2,15	-	2,15	549,19	1 181	-	-	-	236	1 417			
		Vnější kanalizace pro zaústění drenáže														
		5,0*0,6*(0,5*0,6)*0,5														
		Vnější drenáž														
		1,0*1,0*0,5														
		Vnější drenáž														
		1,0*1,0*0,5														
11.	175101101/00	SP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	3,789	-	3,789	694,45	2 631	-	-	-	526	3 158			
		Vnější drenáž														
		(3,4*5,7)*0,4*(0,3*0,35)*0,5+0,5*0,4*(0,3*0,35)*0,5-4,2*0,4*(0,3*0,35)*0,5														
		Vnější drenáž														
		2,8*1														
		Vnější drenáž														
		5,0*0,6*0,3														
12.	56337302	H Stěropísek frakce 0-16	t	1,8	-	1,8	320,00	576	1 00000	1,8	-	115	691			
		0,9*2														
13.	56343959	H Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B	t	5,778	-	5,778	395,00	2 282	1 00000	5,8	-	456	2 739			
		2,8*1,2														
002: Základy																
14.	212561111/00	SP Východ odvodňovací trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,931	-	2,931	1 213,43	3 557	1 66500	4,9	-	711	4 268			
		Vnější drenáž														
		(5,4*5,7)*0,4*(0,3*0,35)*0,5+0,5*0,4*(0,3*0,35)*0,5-4,2*0,4*(0,3*0,35)*0,5														
		Vnější drenáž														
		2,8*1														
15.	212572121/00	SP Lože pro trativodu z kameniva drobného těženého	m3	0,66	-	0,66	1 307,70	863	1 92050	1,3	-	173	1 036			
		1,0*4,5*0,5														
16.	212752212/00	SP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	16,5	-	16,5	155,99	2 574	0 22657	3,7	-	515	3 089			
		5,4*5,7*0,4*2														
17.	212872112/00	SP Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	16,5	-	16,5	43,22	713	0 00010	0,0	-	143	856			
003: Svislé konstrukce																
18.	319231112/00	SP Dodatečná izolace zdva cihelného tl. do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm bez izolace	m2	1,635	-	1,635	3 521,20	5 757	0 57148	0,9	0,9	1 151	6 909			
		(2,0*3,2*5,7)*0,15														
19.	334791114/00	SP Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	0,7	-	0,7	577,43	404	0 00443	0,0	-	81	485			
20.	340239212/00	SP Zastávka otvoru pl. do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100 mm	m2	7,34	-	7,34	781,97	5 740	0 25404	1,9	-	1 148	6 888			
		Zastávka dveří														
		0,9*2,1														
		Zastávka po vložení izolace														
		(2,0*3,2*5,7)*0,5														
21.	346244361/00	SP Zastávka o tl. 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,3	-	3,3	601,77	1 986	0 12415	0,4	-	397	2 383			
004: Vodovodné konstrukce																
22.	451572111/00	SP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,96	-	0,96	1 285,71	1 234	1 89077	1,8	-	247	1 481			
		Vnější drenáž														
		(5,4*5,7)*0,4*0,1*9,4*0,4*0,1*4,2*0,4*0,1														

Por. Kód	Alt. kód	Typ Popis	MJ	Výměra (prořez)	Zrnaté celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. sut'	Sut'	DPH	Cena s DPH	Objekt	Oddíl
Vnější vlnná izolace pro zaustavení čtenáře															
23.	451971112/00	SP Polození podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v lerému sponami	m2	10,8	-	10,8	103,81	1 121	0,00230	0,0	-	20	224	1 345	SO 01 004
Vnější vlnná izolace pro zaustavení čtenáře															
24.	457531113/00	SP Filtrací vrstvy z hrubého drenážního kaménka bez ztuhnutí zmo 63 až 125 mm	m3	2,0	-	2,0	814,74	1 629	1,99000	3,8	-	20	326	1 955	SO 01 004
Vnější vlnná izolace pro zaustavení čtenáře															
25.	67390330	H Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	6,48	-	6,48	38,67	251	0,00060	0,0	-	20	50	301	SO 01 004
006: Úprava povrchu															
26.	55331152	H Zárušen ocelová pro běžné zední H 160 600 L/P	kus	1,0	-	1,0	779,84	780	0,01340	0,0	-	20	156	936	SO 01 006
27.	55331156	H Zárušen ocelová pro běžné zední H 160 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	797,71	798	0,01370	0,0	-	20	160	957	SO 01 006
28.	610991117/00	SP Zakrytí vnitřních a vnějších výpíní otvorů, předmetů a konstrukcí folií a páskou	m2	5,7	-	5,7	47,88	273	0,00009	0,0	-	20	55	327	SO 01 006
29.	611421231/00	SP Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	17,72	-	17,72	111,09	1 969	0,00646	0,1	-	20	394	2 362	SO 01 006
30.	611471411/00	SP Tenkovrstvá úprava stropů štukem tl do 3 mm	m2	11,52	-	11,52	220,15	2 536	0,00587	0,1	-	20	507	3 043	SO 01 006
31.	612409997/00	SP Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,0	-	12,0	86,81	1 042	0,00431	0,1	-	20	208	1 250	SO 01 006
32.	612421231/00	SP Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	35,8	-	35,8	91,95	3 292	0,00578	0,2	-	20	658	3 950	SO 01 006
007: Vnitřní omítky															
33.	612421615/00	SP Vnitřní omítky zdiva vápenná nebo vápencementová hrubá zařízená	m2	14,4	-	14,4	233,50	3 362	0,03921	0,6	-	20	672	4 035	SO 01 006
008: Úprava povrchu															
34.	612471411/00	SP Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm štukem	m2	35,8	-	35,8	151,66	5 429	0,00450	0,2	-	20	1 086	6 515	SO 01 006
35.	612471820/00	SP Vnitřní omítky zdiva vápencementová ze suchých směsí štuková	m2	2,1	-	2,1	413,62	869	0,03497	0,1	-	20	174	1 042	SO 01 006
36.	612476015/00	SP Vnitřní sanační omítkový systém	m2	29,2	-	29,2	620,02	18 105	0,06528	1,9	-	20	3 621	21 726	SO 01 006
009: Ostatní konstrukce a práce															
37.	631311115/00	SP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,772	-	1,772	3 370,61	5 973	2,45329	4,3	-	20	1 195	7 167	SO 01 006
38.	631319011/00	SP Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přeházení povrchu	m3	1,772	-	1,772	1 298,28	2 301	-	-	-	20	460	2 761	SO 01 006
39.	631319171/00	SP Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,772	-	1,772	358,82	636	-	-	-	20	127	763	SO 01 006
40.	631351010/00	SP Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,5	-	1,5	482,11	723	0,01355	0,0	-	20	145	868	SO 01 006
41.	631351102/00	SP Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,5	-	1,5	105,02	158	-	-	-	20	32	189	SO 01 006
42.	631361921/00	SP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,11	-	0,11	32 290,28	3 542	1,05878	0,1	-	20	708	4 250	SO 01 006
43.	634111116/00	SP Okovodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	27,8	-	27,8	57,19	1 590	0,00012	0,0	-	20	318	1 908	SO 01 006
44.	642942111/00	SP Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,0	-	2,0	831,07	1 662	0,01698	0,0	-	20	332	1 995	SO 01 006
008: Trubní vedení															
45.	871275221/00	SP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky třídy SN8 DN125	m	6,0	-	6,0	715,83	4 295	0,00206	0,0	-	20	859	5 154	SO 01 008
46.	871421001	SP Napojení vnitřní drenáže na potrubí PVC KG DN 125	soub	1,0	-	1,0	956,38	956	-	-	-	20	191	1 148	SO 01 008
47.	871421002	SP Napojení venkovní stávající drenáže na potrubí PVC KG DN 125	soub	1,0	-	1,0	956,38	956	-	-	-	20	191	1 148	SO 01 008
009: Ostatní konstrukce a práce															
48.	731251001	SP Montáž a připojení stávajícího radiátoru	kus	2,0	-	2,0	825,00	1 650	-	-	-	20	330	1 980	SO 01 009
49.	949111111/00	SP Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešerové podlahy do 1,2 m	m2	17,72	-	17,72	111,95	1 984	-	-	-	20	397	2 381	SO 01 009
50.	952901111/00	SP Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,38	-	19,38	86,95	1 724	0,00004	0,0	-	20	345	2 069	SO 01 009
51.	975381001	SP Zednické výpomoci pro elektroinstalaci a ZTI	soub	0,7	-	0,7	13 250,00	9 275	-	-	-	20	1 855	11 130	SO 01 009
006: Bourání konstrukcí															
52.	720351001	SP Demontáž podlah vpusi	kus	1,0	-	1,0	525,10	525	-	-	-	20	105	630	SO 01 006
53.	961044111/00	SP Bourání základů z betonu prostého	m3	0,2	-	0,2	3 239,48	648	-	-	-	20	130	777	SO 01 006

Por. Kód	Alt. kód	Typ Popis	MJ	Výměra (prořez)	Zhrtné celkem	Jedn. cena	Cena hmotn.	Sut'	Jedn. sut'	Hmotn.	Cena DPH	Cena s DPH	Objekt	Oddl		
pro realizaci																
0,5m, 5m, 8																
54.	962031133/00	SP Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,72	-	8,72	141,74	1 236	0,00068	0,0	0,26100	2,3	20	247	1 483	SO 01 096
pro vlnitou izolaci																
(2,0x1,2x5,7)+0,8																
55.	965043331/00	SP Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,653	-	0,653	3 807,00	2 484	-	2 20000	1,4	20	497	2 981	SO 01 096	
(1,6x1,3)+0,25+0,1x2,1+0,25+0,1																
56.	968072455/00	SP Vybírání kovových dřevních zábrubí pl do 2 m2	m2	4,4	-	4,4	438,75	1 931	0,00120	0,0	0,07600	0,3	20	386	2 317	SO 01 096
0,8x2,0+2x1,5+2,0																
57.	973031813/00	SP Vyskávání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání přiček tl do 150 mm	m	7,4	-	7,4	183,79	1 360	-	0,00900	0,1	20	272	1 632	SO 01 096	
2,1x+0,8x4																
58.	978013191/00	SP Očištění vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	5,46	-	5,46	113,77	621	-	0,04600	0,3	20	124	745	SO 01 096	
0,01x1																

Por. Kód	Alter. kód	Typ Popis	MJ	Výměra (prořez)	Zhrané celkem	Jedn. cena	Cena hmotn.	Jedn. hmotn.	Hmotn. Jedn. suť	Suť DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
766: Konstrukce truhlářské															
84.	766351002	SP Montáž a dodání skřínky s deskou atyp ve tvaru L pro zabudování nerez dřezu	soub	1,0	-	12 492,15	12 492	-	-	-	3 800	22 797		SO 01	766
85.	766351003	SP Montáž a dodání dveří 800x1970 plně hladké bílé fólie	kus	1,0	-	3 252,70	3 253	-	-	-	2 498	14 991		SO 01	766
86.	766351004	SP Montáž a dodání dveří 600x1970 plně hladké bílé fólie	kus	1,0	-	3 252,70	3 253	-	-	-	2 498	14 991		SO 01	766
771: Podlahy z dlaždic a obklady															
87.	59761145	H Dlaždice keramické	m2	7,038	-	7,038	200,00	1 408	0,01550	0,1	282	1 689		SO 01	771
88.	77144413000	SP Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilním lepidlem do 120 mm	m	4,8	-	4,8	120,01	576	0,00062	0,0	115	691		SO 01	771
776: Podlahy povlakové															
89.	77157412000	SP Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	6,2	-	6,2	549,11	3 404	0,00366	0,0	681	4 085		SO 01	771
90.	771591185000	SP Podlahy tečení keramických dlaždic rovné	m	4,8	-	4,8	79,51	382	-	-	76	458		SO 01	771
91.	771990111000	SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,2	-	6,2	370,47	2 297	0,00715	0,0	459	2 756		SO 01	771
92.	998771201	SP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-	5,47	80,67	441	-	-	88	529		SO 01	771
93.	771990111000	SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	11,52	-	11,52	335,94	3 882	0,00715	0,1	776	4 658		SO 01	776
94.	776	SP Nalepení a dodání podlahy PVC vč. soklíků a stěrování	m2	11,52	-	11,52	475,20	5 474	-	-	1 095	6 569		SO 01	776
781: Obklady keramické															
95.	59761060	H Obkladačky keramické	m2	14,688	-	14,688	290,00	4 260	0,01290	0,2	852	5 111		SO 01	781
96.	781414111000	SP Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porvinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,4	-	14,4	508,49	7 322	0,00300	0,0	1 464	8 787		SO 01	781
97.	781494111000	SP Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	8,0	-	8,0	70,35	563	0,00031	0,0	113	675		SO 01	781
98.	781494511000	SP Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,8	-	12,8	66,69	854	0,00025	0,0	171	1 024		SO 01	781
99.	781495111000	SP Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	14,4	-	14,4	39,64	571	0,00030	0,0	114	685		SO 01	781
100.	998781201	SP Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-	2,8	135,69	380	-	-	76	456		SO 01	781
783: Natěry															
101.	78322112000	SP Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	2,35	-	2,35	242,00	569	0,00075	0,0	114	682		SO 01	783
784: Malby															
102.	784402801000	SP Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	47,32	-	47,32	30,60	1 448	-	-	290	1 738		SO 01	784
103.	784453351000	SP Malby směsí tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobně s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	78,62	-	78,62	44,00	3 459	0,00057	0,0	692	4 151		SO 01	784
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady															
104.	07	ON Zařízení staveniště	%	2,9	-	2,9	3 647,25	10 577	-	-	2 115	12 692		SO 01	VRN


Poř. kód	Alter. kód	Typ Popisu	MJ	Výměra Zhratné Výměra celkem	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
SO_02: Objekt ZZS-2.etapa															
001: Zemní práce															
105	132302101/00	SP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,756	-	0,756	2 036,96	1 540	-	20	308	1 848	SO 02_001		
106	132302109/00	SP Připíplatek za lepištví u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	0,378	-	0,378	218,79	83	-	20	17	99	SO 02_001		
107	161101101/00	SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,756	-	0,756	267,20	202	-	20	40	242	SO 02_001		
108	162201201/00	SP Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,756	-	0,756	379,82	287	-	20	57	345	SO 02_001		
109	162701103/00	SP Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,756	-	0,756	270,69	205	-	20	41	246	SO 02_001		
110	171201201/00	SP Uložení sypariny na skládce	m3	0,756	-	0,756	16,94	13	-	20	3	15	SO 02_001		
111	171201211/00	SP Poplatek za uložení odpadu ze sypariny na skládce (skládkovné)	t	1,512	-	1,512	315,00	476	-	20	95	572	SO 02_001		
112	175101101/00	SP Osyp potrubí bez prohození sypariny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,63	-	0,63	694,45	438	-	20	88	525	SO 02_001		
113	58343959	H Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B	t	1,26	-	1,26	395,00	498	1,00000	1,3	-	20	100	597	SO 02_001
002: Základy															
114	212561111/00	SP Výplň odvodňovacích tratičův kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,588	-	0,588	1 213,43	713	1,66500	1,0	-	20	143	856	SO 02_002
115	212572121/00	SP Lože pro tratičový z kameniva drobného těženého	m3	0,168	-	0,168	1 307,70	220	1,92050	0,3	-	20	44	264	SO 02_002
116	212752212/00	SP Tratičová z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteplení výkop	m	4,2	-	4,2	155,99	655	0,22657	1,0	-	20	131	786	SO 02_002
117	212972112/00	SP Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	4,2	-	4,2	43,22	182	0,00010	0,0	-	20	36	218	SO 02_002
003: Svislé konstrukce															
118	319231112/00	SP Dodatečná izolace zdva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm bez izolace	m2	1,298	-	1,298	3 521,20	4 569	0,57148	0,7	0,54000	914	5 483	SO_02_003	
119	340239212/00	SP Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v přitčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,325	-	4,325	781,97	3 382	0,25404	1,1	-	20	676	4 058	SO 02_003
120	346244361/00	SP Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,9	-	0,9	601,77	542	0,12415	0,1	-	20	108	650	SO 02_003
121	451572111/00	SP Lože pod potrubí oteplení výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,168	-	0,168	1 285,71	216	1,89077	0,3	-	20	43	259	SO 02_004
004: Vodorovné konstrukce															
006: Úpravy povrchu															
122	55331156	H Zárušen ocelová pro běžné zední H 160 800 L/P	kus	3,0	-	3,0	797,71	2 393	0,01370	0,0	-	20	479	2 872	SO 02_006
123	610991111/00	SP Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	7,5	-	7,5	47,88	359	0,00009	0,0	-	20	72	431	SO 02_006
124	611421231/00	SP Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů žB rovných v rozsahu do 10 %	m2	23,595	-	23,595	111,09	2 621	0,00646	0,2	-	20	524	3 145	SO 02_006
125	611471411/00	SP Tenkovrstvá úprava stropů štukem tl do 3 mm	m2	13,035	-	13,035	220,15	2 870	0,00587	0,1	-	20	574	3 444	SO 02_006
126	612409991/00	SP Zaděšení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládk	m	6,8	-	6,8	86,81	590	0,00431	0,0	-	20	118	708	SO 02_006
127	612421231/00	SP Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	56,7	-	56,7	91,95	5 214	0,00578	0,3	-	20	1 043	6 256	SO 02_006
128	612471411/00	SP Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm štukem	m2	56,7	-	56,7	151,66	8 599	0,00450	0,3	-	20	1 720	10 319	SO 02_006

Poř. kód	Alter. kód	Typ Popisu	MJ	Výměra	Zhraně	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn.	Hmotn.	Jedn. suř	Suř	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
129.	612473182/00	SP Vnitřní omítka zdva vápencementová ze suchých směsi štuková	m2	2,1	2,1	413,62	869	0,03497	0,1	20	174	1 042	SO 02 006				
130.	612476015/00	SP Vnitřní sanační omítkový systém	m2	58,61	58,61	620,02	36 339	0,06528	3,8	20	7 268	43 807	SO 02 006				
131.	631311115/00	SP Mazanina tl 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,36	2,36	3 370,61	7 953	2,45329	5,8	20	1 591	9 544	SO 02 006				
132.	631319011/00	SP Příplatek k mazanině tl 80 mm za přehrazení povrchu	m3	2,36	2,36	1 298,28	3 064			20	613	3 677	SO 02 006				
133.	631319171/00	SP Příplatek k mazanině tl 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,36	2,36	358,82	847			20	169	1 016	SO 02 006				
134.	631351101/00	SP Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,9	1,9	482,11	916	0,01355	0,0	20	183	1 099	SO 02 006				
135.	631351102/00	SP Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,9	1,9	105,02	200			20	40	239	SO 02 006				
136.	631361921/00	SP Výztuž mazanin svařovanými síťmi	t	0,146	0,146	32 290,28	4 716	1,05878	0,2	20	943	5 659	SO 02 006				
137.	634111116/00	SP Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	40,5	40,5	57,19	2 316	0,00012	0,0	20	463	2 779	SO 02 006				
138.	642942111/00	SP Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,0	3,0	831,07	2 493	0,01698	0,1	20	499	2 992	SO 02 006				
139.	731251001	009: Ostatní konstrukce a práce	kus	3,0	3,0	825,00	2 475		0,0	20	495	2 970	SO 02 009				
140.	949111111/00	SP Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	23,595	23,595	111,95	2 641			20	528	3 170	SO 02 009				
141.	952901111/00	SP Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,22	24,22	88,95	2 154	0,00004	0,0	20	431	2 585	SO 02 009				
142.	975381001	SP Zednické výpomoci pro elektroinstalaci a ZTI	soub	0,3	0,3	13 250,00	3 975			20	795	4 770	SO 02 009				
143.	732381001	096: Bourání konstrukcí	kus	1,0	1,0	165,00	165		0,0	20	33	198	SO 02 096				
144.	962031330/00	SP Demontáž radiátoru	m2	6,92	6,92	141,74	981	0,00068	0,0	20	196	1 177	SO 02 096				
145.	965 211001	SP Odstranění povlak krytiny z PVC vč likvidace	m2	7,155	7,155	122,96	880			20	176	1 056	SO 02 096				
146.	965043331/00	SP Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,539	1,539	3 807,00	5 857			20	1 171	7 029	SO 02 096				
147.	965081213/00	SP Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	4,68	4,68	100,64	471			20	94	565	SO 02 096				
148.	965211002	SP Odstranění tepelné izolace v podlaží vč likvidace	m2	7,155	7,155	81,39	582			20	118	699	SO 02 096				
149.	968072455/00	SP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,8	4,8	438,75	2 106	0,00120	0,0	20	421	2 527	SO 02 096				
150.	973031813/00	SP Vysekání kapes ve zděvu ohebném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	3,2	3,2	183,79	588			20	118	706	SO 02 096				
151.	978013191/00	SP Oluštění vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	27,49	27,49	113,77	3 128			20	626	3 753	SO 02 096				
152.	979081111/00	SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,013	7,013	250,09	1 754			20	351	2 105	SO 02 096				
153.	979081121/00	SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,091	49,091	12,50	614			20	123	736	SO 02 096				
154.	979082111/00	SP Vnitrostavební vodovodní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,013	7,013	412,21	2 891			20	578	3 469	SO 02 096				
155.	979082121/00	SP Vnitrostavební vodovodní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,013	7,013	45,95	322			20	64	387	SO 02 096				
156.	979083111/00	SP Uložení suti na skládku s hrubým urovňním bez zhutnění	t	7,013	7,013	13,93	98			20	20	117	SO 02 096				
157.	97908201/00	SP Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,013	7,013	315,00	2 209			20	442	2 651	SO 02 096				
158.	998011001/00	099: Přesun hmot HSV	t	16,602	16,602	410,67	6 818			20	1 364	8 181	SO 02 099				
		711: Izolace proti vodě					17 390		0,2		3 478	20 868					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 288	Název objektu : Zdravotní technika	JKSO : bm
Stavba : 288	Název stavby : Stavební úpravy v objektu ZZS	SKP :
Projektant : Jan Příbyl	Počet měrných jednotek : 58	
Objednatel : Oblastní nemocnice Jičín a. s.	Náklady na MJ : 1 607	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 288	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAVING, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	15 225	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	77 967	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	93 193	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	93 193	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	93 193	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  STAVING, spol. s r. o. <i>stavební firma</i> 507 11 Valdice 66 tel. 493532257, fax: 493532050	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	93 193 Kč	
DPH	21,0 % činí :	19 571 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		112 764 Kč	

Poznámka :

Stavba :	288 Stavební úpravy v objektu ZZS	Rozpočet : 288
Objekt :	288 Zdravotní technika	Stavební úpravy v objektu ZZS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	890	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 288	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 133	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	30 951	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	37 830	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	4 054	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 225	77 967	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	93 193	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 193	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 193	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	93 193	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 193	0
Provoz investora	0	0,0	93 193	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 193	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 193	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	288 Stavební úpravy v objektu ZZS	Rozpočet: 288
Objekt :	288 Zdravotní technika	Stavební úpravy v objektu ZZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	16,00	55,62	889,92
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				889,92
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	20,40	59,51	1 214,00
3	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	20,40	337,27	6 880,31
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	34,00	88,95	3 024,30
5	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	26,00	55,97	1 455,22
6	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	2,00	229,66	459,32
7	971033100U00	Bourání otv zdi cih 0,25m2, tl 15cm	kus	6,00	101,18	607,08
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88	250,09	219,58
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,27	12,50	65,85
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,88	412,21	361,92
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				14 287,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,12	410,67	47,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				47,78
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
12	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	418,00	418,00
13	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	385,00	770,00
14	721174024U00	Kanal potr PP odpadní DN 70	m	1,00	374,00	374,00
15	721174025U00	Kanal potr PP odpadní DN 100	m	3,00	446,60	1 339,80
16	721174041U00	Kanal potr PP přípoj DN 32	m	2,00	284,90	569,80
17	721174043U00	Kanal potr PP přípoj DN 50	m	2,00	312,40	624,80
18	721176241T00	Izolační pouzdro D 114x25 mm	m	3,00	192,50	577,50
19	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	60,50	60,50
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	66,00	132,00
21	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	99,00	99,00
22	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	8,00	16,50	132,00
23	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	434,50	35,31
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 132,71
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
24	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm	m	4,00	49,50	198,00
25	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm	m	14,00	52,80	739,20
26	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	32,00	60,50	1 936,00
27	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	50,00	16,50	825,00
28	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	104,50	836,00
29	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	147,40	884,40
30	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	5,00	203,50	1 017,50
31	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	6,00	60,50	363,00
32	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,00	85,80	171,60
33	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	93,50	187,00
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	50,00	28,16	1 408,00
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	50,00	19,36	968,00
36	28377634	Trubice izolační tl. 40 mm s Al. D 34	m	16,00	115,50	1 848,00
37	28377652	Trubice izolační tl. 13 mm s Al. D 35	m	16,00	77,00	1 232,00
38	28377671	Trubice izolační D 22 x 6 mm	m	4,00	5,50	22,00
39	28377674	Trubice izolační D 25 x 6 mm	m	14,00	6,60	92,40
40	28615151	Trubka PP-RCT SV 20 x 2,3	m	4,00	215,60	862,40
41	28615151B	Trubka PP-RCT SV 25 x 2,8	m	7,00	254,10	1 778,70
42	28615154	Trubka PP-RCT SV 32 x 2,9	m	16,00	346,50	5 544,00
43	28615157 B	Trubka PP-RCT TV vlákno 25 x 3,5	m	7,00	254,10	1 778,70
44	28615159	Trubka PP-RCT TV vlákno 32 x 3,6	m	16,00	378,40	6 054,40
45	55111228	Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 3/4"	kus	1,00	221,10	221,10
46	55111230	Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 1"	kus	1,00	335,50	335,50
47	55111251	Ventil šikmý K 5083 3/4"	kus	1,00	225,50	225,50
48	55111252	Ventil šikmý K 5083 1"	kus	1,00	314,60	314,60
49	551410329	Ventil rohový 1/2" s přípoj. trubičkou	kus	6,00	181,50	1 089,00
50	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,05	396,00	18,77
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				30 950,77

Položkový rozpočet

Stavba :	288 Stavební úpravy v objektu ZZS	Rozpočet: 288
Objekt :	288 Zdravotní technika	Stavební úpravy v objektu ZZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00	308,00	308,00
52	725119204T00	Montáž výlevky diturvitové	kus	1,00	242,00	242,00
53	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	220,00	440,00
54	725329102R00	Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	1,00	715,00	715,00
55	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	4,00	242,00	968,00
56	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	198,00	198,00
57	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	352,00	352,00
58	725980120T00	Montáž dvířek do zdiva	kus	1,00	132,00	132,00
59	55143060	Baterie drez nástěnná	kus	3,00	1 089,00	3 267,00
60	55143061	Baterie drez stojánková	kus	1,00	880,00	880,00
61	55143062	Baterie sprchová s ruční sprchou a držákem	kus	1,00	1 078,00	1 078,00
62	55143071	Tlaková sprcha na nádobí vč. baterie, hadice 1100	kus	1,00	7 590,00	7 590,00
63	55230702	Dřez nerez jednodílný	kus	1,00	2 442,00	2 442,00
64	55230708	Mycí dřez nerezový na nohách 1100x600 mm	kus	1,00	14 850,00	14 850,00
65	64262710	Nádrž LYRA bez armatury bílá	kus	1,00	1 155,00	1 155,00
66	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	3 190,00	3 190,00
67	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05	451,00	22,61
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				37 829,61
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
68	763111114T00	Podhled a obklad sádrokartonem	m2	5,80	699,00	4 054,20
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				4 054,20