

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba: Ing. Ladislav Satorie, tel.: 604 235 224, e-mail: lsatorie@kr-kralovehradecky.cz

(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

PRIMA spol. s r.o.

se sídlem: Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Jaroslav Javorský

IČO: 00486361

DIČ: CZ00486361

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 189781444/0300

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. a čl. 17 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též

jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

- a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 11, č. 12, č. 13 a č. 15; a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.5 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č.14.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, společně s cenovým nárůstem podle předchozích dodatků nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst.9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst.4 písm.b) ZZVZ– změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
 3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.
 4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 11, 12, 13, 14 a 15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
1 392 072,47 Kč bez DPH
méněpráce:
55 262,24 Kč bez DPH
 6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
31 636,86 Kč bez DPH
méněpráce:
9 399,39 Kč bez DPH.
 7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 423 709,33 Kč bez DPH.
 8. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
64 661,63 Kč bez DPH.
 9. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **1 359 047,70 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem cena bez DPH 32 514 372,83 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek byl schválen Radou Královéhradeckého kraje dne 10.4.2017, usnesení č. RK/18/568/2017.


V Hradci Králové dne 18. 04. 2017

V Hradci Králové dne 12. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman


.....
PRIMA spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Javorský
PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-

Příloha č. 1 – Podklady pro Dodatek

Příloha č. 2 – Rozpočet pro Dodatek

Příloha č. 3 – Tabulka Změny závazků

PODKLADY PRO DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 30. 3. 2016

Smlouva o dílo č:

Změnový list číslo a název:

ZL č. 11,12, – vícepráce v důsledku vad v PD nebo

ZL č. 13 – vícepráce na základě požadavku

ZL č. 14 – nerealizované vícepráce z dodatku

ZL č. 15 – nerealizované práce – méněpráce – A

Datum vydání ZL:

30. 3.

Název projektu:

**Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a
požárního sítě Domov II Bělá v Hradci Králové**

Za objednatele:

Královéhradecký kraj – zastupuje ing. Satorie L.

Za zhotovitele :

Prima spol. s r.o. – zastupuje ing. Javorský J.

Za technický dozor stavebníka: Ing. Novotný Josef - SAI

Za generálního projektanta a AD: INS Náchod – zastupuje Ing. Šulc P.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ DLE SMLUVNÍ DOKUMENTACE, NOVÉ ŘEŠENÍ, POPIS ZMĚNY:

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 – vícepráce v důsledku vad v PD nebo neřeší PD

01-05) STAVEBNÍ ČÁST - 4.NP, 3.NP, 2.NP, 1.NP, 1.PP

Bylo zjištěno, že stávající příčky a podhledy mají nedostatečnou požární odolnost. Změnový list řeší doplnění konstrukcí zejména podhledů a zakrytí rozvodů podhledy s požární odolností. Dále jsou doplněny úpravy příček, tak aby vyhovovaly požadavkům na požární odolnost. Z důvodu přístupu k požárním ucpávkám jsou podhledy řešeny jako minerální nebo SDK s požární odolností a požárními revizními dvířky. Všechny tyto položky a vícepráce nejsou řešeny v PD

- Při demontáži umyvadla byla zjištěna nestabilní stávající vyzdívka.
- Nedostatečné výměry soklů dle PD kolem podlahy z dlažeb a podlahy z PVC.
- Nedostatečná požární odolnost konstrukcí, doplnění požárních dvířek.

Stávající instalační šachta nahrazena novou vyzdívkou. Dopočítání soklů z keramické dlažby (změna výšky soklu) a odpočet keramického soklu u podlahové krytiny z PVC.

Uvedené práce jsou realizovány ve všech výše uvedených podlažích. V dalších podlažích jsou uváděny pouze doplňující práce neuvedeny ve 4.NP.

Podrobněji je popis uveden u jednotlivých položek výkazu výměr:

- zakrytí stávajících rozvodů v prostoru respiria. Nepředvídatelné rozvody instalací.
- doplnění garryží - přechod mezi stávajícími garryžemi a požárním stropem
- doplnění konstrukcí s požární odolností, doplnění požárních dvířek.
- doplnění SDK příčky včetně nosného profilu z důvodu certifikovaného osazení požárních dveří
- doplnění SDK příčky včetně nosného profilu z důvodu certifikovaného osazení požárních dveří
- v chodbě k místnosti 435 SDK podhled nebyl - doplněno krytí rozvodů elektroinstalace kastlíkem s EI 45 min.
- podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC
- požární revizní otvory: z důvodu přístupu k požárním ucpávkám v dokončené SDK pro následné revize
- podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC
- podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace k brance na schodiště. Zpřístupnění řídicí jednotky k ovládání přístupu.

podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do křídla "C" - zpřístupnění požárních ucpávek

- doplnění podlah po vybouraných stávajících dveřích. Oprava podlah po osazení nových požárních dveří, doplnění keramického obkladu v jedné řadě pod nerezovými madly.

02) STAVEBNÍ ČÁST - 3.NP

Stávající příčky a podhledy s nedostatečnou požární odolností. Při demontáži umyvadla byla zjištěna nestabilní stávající vyzdívka. Nedostatečné výměry soklů kolem podlahy z dlažeb a podlahy z PVC.

Doplnění konstrukcí s požární odolností, doplnění požárních dvířek. Stávající instalační šachta nahrazena novou vyzdívkou. Dopočítání soklů z keramické dlažby (změna výšky soklu) a odpočet keramického soklu u podlahové krytiny z PVC.

Podrobněji je popis uveden u jednotlivých položek výkazu výměr:

- instalační příčka ze SDK, po připojení instalací v kuchyňské lince provedeno dozdnění instalační příčky porobetonem.
- zvýšení požární odolnosti stávající SDK stěny doplňujícím oboustranným opláštěním
- nesoulad mezi výkazem výměr a výkresovou částí ... jedná se o přípočty pro napojení místo původních příček
- doplnění soklíků po osazení požárních dveří a vybourání stávajících dveří
- odpočty v místech podlahy s vytahovaným soklem z PVC
- doplnění dlažeb po instalaci nových požárních dveří
- doplnění obkladových pásků pod nerezová madla po osazení nových požárních dveří
- doplnění obkladu za umyvadlem ve skladu prádla, dvě strany obkladů jsou ve stávajícím skladu zachovány.

03) STAVEBNÍ ČÁST - 2.NP

Stávající příčky a podhledy s nedostatečnou požární odolností. Při demontáži umyvadla byla zjištěna nestabilní stávající vyzdívka. Nedostatečné výměry soklů kolem podlahy z dlažeb a podlahy z PVC.

Doplnění konstrukcí s požární odolností, doplnění požárních dvířek. Stávající instalační šachta nahrazena novou vyzdívkou. Dopočítání soklů z keramické dlažby (změna výšky soklu) a odpočet keramického soklu u podlahové krytiny z PVC.

Podrobněji je popis uveden u jednotlivých položek výkazu výměr:

- doplněna instalační příčka po montáži instalací ke kuchyňské lince
- Odpočet bourání požárních oken v cihelné konstrukci. Stávající stěna je ze SDK - DTTO 4.NP a 3.NP
- požární příčka nad novými požárními dveřmi do křidel
- doplnění nosníků pro certifikované ukotvení požárních oken a dveří



- doplnění podhledů pro krytí slaboproudých a silnoproudých instalací do křídel nad novými požárními dveřmi
- zvýšení požární odolnosti stávajících SDK stěn (sesterny)
- souvisí s novým osazením požárních oken ve stávajících SDK
- nesoulad mezi výkazem výměr a výkresovou částí PD - doplnění podhledu po odstranění stávající příčky
- doplnění soklíků po novém osazení požárních dveří
- místo soklíků je vytažený sokl z PVC
- doplnění dlažby v místech nových požárních dveří
- doplnění obkladů stěn v jedné řadě pod nerezové madlo
- doplnění obkladu za projektovaná umývadla
- nerealizované odbourání obkladů na dvou stěnách ve skladu

04) STAVEBNÍ ČÁST - 1.NP

Stávající příčky a podhledy s nedostatečnou požární odolností. Při demontáži umyvadla byla zjištěna nestabilní stávající vyzdívka. Nedostatečné výměry soklů kolem podlahy z dlažeb a podlahy z PVC.

Rozsah prací viz. popis výše pro 4.NP.

05) STAVEBNÍ ČÁST - 1.PP

Podrobněji je popis uveden u jednotlivých položek výkazu výměr:

- zakrytí stávajících
 - doplnění příčky nad novými požárními dveřmi z důvodu certifikovaného osazení dveří
 - doplnění příčky nad novými požárními dveřmi z důvodu certifikovaného osazení dveří
 - doplnění minerálních podhledů pro zakrytí kabelových rozvodů.
 - po demontáži stávající příčky není podhled ve shodné úrovni, předpokládá se nová montáž, která naváže na stávající podhled. Ukončení podhledu v místě nové příčky dle PD. V rozpočtu nebylo řešeno.
- nová výměra podhledu, boky budou řešeny požárními kastlíky pro zakrytí instalací.
- instalační kastlíky pro zakrytí instalací - s požární odolností - chodba k výtahu v 1.PP
- oprava původních prostupů po instalacích procházejících SDK v 1.PP.
- souvisí s požárně odolnými dvířky do SDK kastlíků - přístup k instalacím - uzávěrům

06) Hasící přístroje

Změna počtu RHP dle aktualizace PBŘ.

07) Překlad v 5.NP

Při zřizování přístupové komunikace k novému výtahu, bylo zjištěno, že stávající konstrukce střešního pláště respektive stropu pod nástavbou stávajícího výtahu je uložena na železobetonovém věnci. Z důvodu probourávání otvoru v nosném zdivu je řešeno dodatečné podepření věnce vložením ocelových nosníků, včetně zaplentování a vyrovnaní omítek a doplnění chybějících nerezových madel.

08) SDK podhledy, kastlíky 1.NP

Po demontáži podhledů zjištěny požárně neřešené prostupy instalací stropní konstrukcí v ústředně EPS a ve vstupu u výtahové šachty. Změnový list řeší doplnění SDK s příslušnou požární odolností. V PD neřešeno

09-10) související VRN dle SOD a objemu prací

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 – vícepráce v důsledku vad v PD nebo neřeší PD

01) STAVEBNÍ ČÁST - 5. NP

Stávající příčky s nedostatečnou požární odolností, která byla zjištěna při montáži požárních dveří. Změnový list řeší zvýšení požární odolnosti konstrukce v souladu s PBŘ na EI 60. V PD neřešeno.

02-05) STAVEBNÍ ČÁST - 4. NP, 3.NP, 2.NP, 1.NP.

(opravy u únikových věží, zapravení detailů po vybouraných dveřích)

Po osazení únikových dveří do požárních dveří byla zjištěna závada v rovinnosti podlahové konstrukce, jejímž důsledkem by byla netěsnost dveří pod prahem, pokud by nedošlo úpravě. ZL řeší úpravu a vyrovnaní stávající podlahy včetně opravy PVC, tak aby venkovní dveře do únikových věží řádně těsnily.

Po osazení požární dveří v interiéru bylo potřeba dořešit vyrovnaní podlah v prazích požárních dveří, k zajištění jejich těsnění (kouřotěsnosti) dle požárního řešení. PD neřešila.

Opravy jsou řešeny ve všech výše uvedených podlažích.

06) SILNOPROUD – OSVĚTLENÍ STROJOVNY VÝTAHU, EI, PO STĚN 5.NP, KABELÁŽ ZMĚNY STOP TLAČÍTEK

Vyrozpočtovaný dodatek PD část elektroinstalace:

- osvětlení strojovny výtahu.



- přesunutí vypínačů a svítidel v 5.NP nad dveřmi do požární věže (výměna svítidel samostatný rozpočet následující).
- změna kabeláže Total stop, Central stop ke dveřím do hlavního vstupu v souladu se změnou PBŘ.
- doplnění svítidla v m.č. 5.57 V místě zastínění novým výtahem

07) SILNOPROUD – EL. PO STĚN 5.NP – NOVÁ SVÍTIDLA

Náhrada venkovního svítidla nad požárními dveřmi v 5.NP v ext. požárních věží. Při demontáži zjištěn nevyhovující stav.

08) SILNOPROUD – D+M NOVÝCH UZAMYKATELNÝCH SPÍNAČŮ PRO ZVEDACÍ PLOŠINU.

Jedná se o doplnění rozhraní mezi dodávkou silové části a dodávkou výtahu. Ve výkresech jsou zakresleny, v rozpočtu nikoliv. Jedná se o případné bezpečné vypnutí strojovny výtahu dle ČSN, v místě strojovny výtahu, nikoliv v rozvaděči

09) VÝTAH – D+M NOVÉHO PŘIVOLÁVAČE DO 1.NP Z DDŮVODU ZMĚNY UMÍSTĚNÍ EVAKUAČNÍHO PŘIVOLÁVAČE NA RAMPU.

Vyvoláno změnou PBŘ a aktualizací popisů stanic výtahu dle zásahového plánu.

10) SILNOPROUD - OSVĚTLENÍ PROSTORU ZP, PŘEMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ 2.PP

Nebylo řešeno v PD osvětlení přístupu do 2.PP. Přemístění vypínače z důvodu jiného umístění vstupu do místnosti dle PD.

11) SLABOPROUD - DOPLNĚNÍ EPS KOMPONENT PRO PO DVEŘE

Doplněný náhradní zdroj pro požární dveře DV -1.03, 5.01, T6 zápis z KD 41 - 30.1.2017, bylo v PD, ale nebylo zahrnuto v rozpočtu

12) ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - Demontáž tělesa -1.52

Demontáž tělesa UT v místě budoucího vstupu do 1.PP. - bez náhrady, nebylo v PD

13) ZTI - Demontáž umyvadla místnost 1.70

Demontáž umyvadla na původní bourané příčce v místě budoucí recepce. Nebylo v PD

14) STAVEBNÍ_Úpravy povlakových podlah u dveří do sekcí A+B; 1 až 4.NP

Při montáži požárních dveří z CHUC do jednotlivých křídel, byly ve všech podlažích zjištěny křivé podlahy. Z důvodu zajištění kouřotěsnosti padací lištou u podlahy,. Pro zajištění kouřotěsnosti u požárních dveří je nutné provést úpravy rovinnosti stávajících podlah - řeší ZL vyrovnání podlah z PVC ze strany křídel objektu A a B směrem k CHÚC B

15) STAVEBNÍ - Úpravy podlah z dlažeb u dveří do sekcí A+B; 1.PP a 1 až 4.NP

Při montáži požárních dveří z CHÚC B do jednotlivých křídel, byly ve všech podlažích zjištěny křivé podlahy. Z důvodu zajištění kouřotěsnosti padací lištou u podlahy ZL. Pro zajištění kouřotěsnosti u požárních dveří je nutné provést úpravy rovinnosti stávajících podlah - řeší vyrovnání podlah z keramické dlažby ze strany CHÚC B.

16) STAVEBNÍ - PO stěny 5.NP; eliminace tep. mostů, lištování

ZL řeší odstranění tepelných mostů v navržené ocelové konstrukci rámu pro osazení nových požárních dveří v 5.NP na únikových východech do schodišťových věží. V PD neřešeno.

17) SILNOPROUD - Přeložky a spoje vedení pod průvlaký k výtahu sekce C

Po vybourání průchodu k nové výtahové šachtě, byly zjištěny stávající rozvody EI. ZL řeší úpravy a přeložky těchto rozvodů ve všech podlažích.

18) STAVEBNÍ_SDK kapotáž průvlaků k výtahu sekce C

Po vybourání průchodu k nové výtahové šachtě, byly zjištěny stávající rozvody EI. ZL řeší kapotáže těchto rozvodů ze SDK ve všech podlažích.

19) STAVEBNÍ - Odvětrání strojovny výtahu

Doplnění neuzavíratelného odvětrání strojovny výtahu na základě zjištění OIP při kontrole výtahu.

20) STAVEBNÍ - Dilatační lišty ve vstupech do nového výtahu

Doplnění dilatačních lišt mezi stávající objekt a výtahovou šachtu do fasády i do podlah ve všech podlažích.

21) STAVEBNÍ - KAZETOVÝ podhled 1.NP, opr.KAZET 5.NP

Demontáže a montáže kazetového podhledu bez požární odolnosti pro přemístění CENTRAL a TOTAL STOP dle projednávaného zásahového plánu k hlavnímu vstupu do objektu. Oprava a doplnění kazet v podhledech 5.NP.

22) SILNOPROUD - Nová svítidla pro KAZETOVÝ podhled 1.NP

Výměna svítidel v kazetovém podhledu v 1.NP z důvodu náhrady stávajícího podhledu po montážích rozvodů. Stávajících svítidel nebylo možno použít pro nesystémovost a nekompatibilitu s rastrovým podhledem o rozměrech 600 x 600 mm, kterým se nahrazuje původní s rastrem podhled 300 x 1500 mm a to z více důvodů. Jednak se jednalo o svítidla rozměru ~ 200 x 1300 určená původně pro přisazenou montáž, která byla neodborně instalována do původního podhledu o rozměru rastru 300 x 1500. Dále pak byla svítidla na konci své technické životnosti.

23) STAVEBNÍ - Nové kování dveří ke vstupu do nové strojovny výtahu

Nutná výměna kování stávajících dveří do strojovny výtahu 6.06, z důvodu nálezu OIP při kontrole výtahu.

24) MARKÝZA

Byla v projektové dokumentaci, ale není zahrnuta v rozpočtu. Jelikož je zde možnost padání sněhu ze střechy, je nutné zvolit jiné konstrukční řešení.

Vzhledem k umístění markýzy bylo nutno použít systémové kotvení markýzy z tvarové nerezové oceli a nerezových prvků včetně vymezovacích mezikusů pro kotvení skrz fasádní zateplovací systém + včetně systémového kotevního tmelu. Zároveň bylo nutné též zřízení prostupů v KZS, a jejich zpětné zapravení po instalaci markýzy.

24) STAVEBNÍ - Doplnění zábradlí o druhou tyč

Doplnění dvoutyčového zábradlí ke schodišti z 2.PP do 1.PP ... na základě nálezu OIP při kontrole výtahu.

25) STAVEBNÍ - KAZETOVÝ podhled 1.PP; kastlíky nad světla

Náhrada podhledu z MV za SDK - zapuštěná svítidla s požárním kastlíkem z důvodu zajištění podchodné výšky a požárního parametru stropu v místech zapuštěných světel v m.č. -1,22

26) SILNOPROUD - Přesun světel kvůli dveřím v místnosti č. -1.19 (dveře VD-1.04; DV-1.10)

Přesun elektro, z důvodu umístění pohonů dveří v nadpraží.

27) SILNOPROUD - Změna svítidel v m.č. 1.47 a -1.52

Dle rozpočtu AD - úprava osvětlení v 1.PP. - před občerstvením

Dle rozpočtu AD - úprava osvětlení v 1.NP. - místnost ústředny EPS



28) SLABOPROUD - EPS_ přeprogramování

V důsledku změny PBŘ. Průběžně při dokončování dílčích půlpater se EPS programovala a byla funkční jak nová tak stávající EPS. Po předložení změny PBŘ bylo nutné již dokončená půlpatra přeprogramovat.

29) STAVEBNÍ - Dodatečné požární ucpávky

Nebylo řešeno v PD. Dle požárního řešení jsou zde projektovány oddělené požární úseky a přes tyto dělící stěny prochází rozvody elektro, topení a vody. Dodatečné požární ucpávky dle výkazu výměr od AD a manuálu z 8.3.2017. Pokud jsou položky kalkulovány s 0,00 Kč . Jsou rozpočtovány v předchozích dílčích rozpočtech.

30) SILNOPROUD – Změna podpory DA a rozv. ZOKT.

Přemístění rozvaděče mimo ventilátorové komory k nasávání vzduchu do CHÚC B. Eliminace nepřípustného požárního zatížení ve vzduchové komoře.

Změnou podpory DA se rozumí zajištění nového napájení přívodů pro obvod nabíjení startovacích baterií DA, předehřevu oleje v motoru DA a osvětlení vlastního nového DA. Důvodem je to, že původně byly tyto obvody napojeny z původní ATS pro objekt X, která je nyní vyměněná a přemísťována. Proto se musely nově napojit nové podpůrné obvody v prostoru původní dieselovny na stavební rozvody.

31) SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty

Dle změny PBŘ doplněny čidla v instalační šachtě a podhledech 1.PP, z důvodu požárního zatížení rozvody elektroinstalace.

32) STAVEBNÍ - Vzduchová komora -1.19 (dodatečné stavební úpravy v souvislosti s PBŘ)

Při osazování dveří bylo zjištěno, že stávající vzduchová komora pro CHÚC B je zevnitř dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím izolantu z EPS. Z důvodu nepřípustného požárního zatížení na přívodu vzduchu pro CHÚC B je nutné nepřípustné požární zatížení odstranit a provést dodatečné zateplení z minerálních desek a opravy stěn. Nebylo řešeno v PD.

33) SLABOPROUD - Vzduchová komora, dmtž+mtž (pro dodatečné stavební úpravy v souvislosti s PBŘ)

Při osazování dveří bylo zjištěno, že stávající vzduchová komora pro CHÚC B je dodatečně zateplena z EPS. Z důvodu nepřípustného požárního zatížení na přívodu vzduchu pro CHÚC B je nutné nepřípustné požární zatížení odstranit a provést dodatečné zateplení. S tím souvisí demontáže a přeložky slaboproudých rozvodů.



34) SILNOPROUD - Vzduchová komora, dmtž+mtž (pro dodatečné stavební úpravy v souvislosti s PBŘ)

Při osazování dveří bylo zjištěno, že stávající vzduchová komora pro CHUC je dodatečně zateplena z EPS. Z důvodu nepřipustného požárního zatížení na přívodu vzduchu pro CHUC je nutné nepřipustné požární zatížení odstranit a provést dodatečné zateplení. S tím souvisí demontáže a přeložky silnoproudých rozvodů.

35) VZDUCHOTECHNIKA - Vzduchová komora: servopohon; dmtž+mtž ventilátoru (pro dodatečné stavební úpravy v souvislosti s PBŘ)

Ve vzduchové komoře je nepřipustné požární zatížení na přívodu elektro k servopohonu protimrazové klapky. Servopohon bude včetně přívodního kabelu vyměněn za servopohon s funkčním kabelem. Dále bude provedena demontáž a zpětná montáž ventilátoru v souvislosti s odstraněním původního nepřipustného KZS, a provedení nového KZS.

36) STAVEBNÍ - Příčka mezi místnostmi -1.52. a -1.53

Doplnění příčky a vytvoření zádveří ve vstupu do 1.PP. V PD je obsaženo, není v rozpočtu stavby.

37) STAVEBNÍ - Dodatečné protipožární úpravy 5.NP včetně úprav SDK konstrukcí

Při revizi prostupů rozvodů přes požární konstrukce bylo zjištěno, že dělicí konstrukce nového členění požárních úseků neprobíhají v celé výšce podlaží, tedy až ke střešnímu plášti. Změnový list řeší doplnění požárně dělicích konstrukcí nad úroveň podhledů v 5.NP na oddělení CHÚC B. PD neřeší.

38 – 40) související VRN dle SOD a objemu prací

ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - vícepráce na základě požadavku uživatele

01) SLABOPROUD - DAT+STA_ rozšíření

Dle požadavků uživatele z KD provedeno doplnění datových a STA zásuvek.

02) SESTRA PACIENT - centrální hlášení z recepce

Požadavek uživatele na distribuci denního hlášení přes systém sestra - pacient, protože denní rozhlas není řešen v pokojích klientů.

03) SLABOPROUD - Telefonní linka do prádelny

Doplnění telefonní linky do provozu prádelny dle požadavku uživatele. V PD nebyla řešena.

04 – 06) související VRN dle SOD a objemu prací

ZMĚNOVÝ LIST č. 14 - nerealizované vícepráce z dodatku č.1,2 v důsledku jiného řešení

01) CHLAZENÍ SERVEROVNY - oprava nadměrného odpočtu

Oprava nadměrného odpočtu z dodatku č. 2. (chybný odpočet, jednotka bude realizována)

02) SILNOPROUD - odpočet kabelu pro napájení bojleru ze zálohovaných obvodů

Odpočet kabelu k bojleru v kuchyni ze zálohovaného zdroje - původní požadavek uživatele, který následně svůj požadavek zrušil.

03) STAVEBNÍ - odpočet nátěrů kesonu

Odpočet nátěr kesonu. Keson byl odpočtem v dodatku č. 2

ZMĚNOVÝ LIST č. 15 - nerealizované práce - méněpráce

01) VENKOVNÍ VHS OBJEKTY IO 02 - odpočet přepadu

Nebude realizován bezpečnostní přepad dešťové kanalizace kolem věže. Důvodem je nepříznivé výškové uspořádání terénu a skutečnost, že dešťové vody budou vytékat stávající dvorní vpustí ve venkovním schodišti do 2.NP.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změnu termínu – Vícepráce a méněpráce v dodatku č. 4 nemají vliv na prodloužení lhůty dokončení stavby

Cena díla bude navýšena o 1 359 047,71 bez DPH viz rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna projektové dokumentace – dodatek č. 4, změna PBŘ

Datum: 30. 3. 2017

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických :
S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Javorský Jaroslav

Podpis:

PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-11-

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změn souhlasím, všechny změny byly řádně projednány na kontrolních dnech stavby a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a ve smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Josef Novotný

Podpis:

SALVO NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŮOV, Revoluční 232
IČO 135 64 081 DIČ CZ010190307
TEL: 495 491 468

Vyjádření autorského dozoru objednatele - S realizací změn souhlasím, všechny změny byly řádně projednány na kontrolních dnech stavby.

Datum:

Jméno: Ing. Petr Šulc

Podpis:

INS spol. s r. o.
Parkány 413, 547 01 Náchod
IČ 60 10 99 71
tel. +420 491 422 226
e-mail: ins.et@insnachod.cz
www.insnachod.cz

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím, všechny změny byly řádně projednány na kontrolních dnech stavby. K položkovému rozpočtu se vyjádřil generální projektant a technický dozor objednatele viz vyjádření výše.

Datum:

Jméno: Ing. Ladislav Satorie

Podpis:

[Signature]

Vyjádření zástupce uživatele Domov U Biřičky – S realizací změn souhlasím a jsou dle požadavku uživatele

Datum:

Jméno: Ing. Rostislav Jireš

Podpis:

Ing. Rostislav Jireš
Domov U Biřičky
K Biřičce 1740
500 08 Hradec Králové
tel.: 495 405 311, ddhk@ddhk.cz
IČ: 00579033

[Signature]

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 - Hradec Králové

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

Rekapitulace objektů		VERZE		30.3.2017
Kód	Název	odpočty	připočty	
ZMĚNOVÝ LIST Č.11				
ZL11-01	D3 STAVEBNÍ 4.NP - stavební část bez podlah			
ZL11-02	D3 STAVEBNÍ 3.NP - stavební část bez podlah	-19 305,45		71 260,27
ZL11-03	D3 STAVEBNÍ 2.NP - stavební část bez podlah	-5 593,19		82 606,20
ZL11-04	D3 STAVEBNÍ 1.NP - stavební část bez podlah	-5 649,72		79 430,69
ZL11-05	D3 STAVEBNÍ 1.PP - stavební část bez podlah	-6 038,12		78 387,23
ZL11-06	D3 OSTATNÍ Změna hasicích přístrojů	-2 618,00		105 189,78
ZL11-07	D3 STAVEBNÍ - Překlad 5.NP	-1 887,00		3 548,00
ZL11-08	D3 STAVEBNÍ - SDK podhled, kaskádový 1.NP	-109,80		6 733,48
		-5 964,20		22 825,38
MEZISOUČET		-47 156,48		458 072,13
ZL11-09	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-49,51		472,58
ZL11-10	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-84,41		805,63
ZL11-11	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-707,35		6 751,08
Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.11		-47 997,76		458 101,42
ZMĚNOVÝ LIST Č.12				
ZL12-01	D3 STAVEBNÍ 6.NP - stavební část bez podlah	0,00		7 047,65
ZL12-02	D3 STAVEBNÍ 4.NP - podlahy (opravy u únikových věží, zřízení detailu po vybouráních dveří)	0,00		22 765,04
ZL12-03	D3 STAVEBNÍ 3.NP - podlahy (opravy u únikových věží, zřízení detailu po vybouráních dveří)	0,00		22 436,27
ZL12-04	D3 STAVEBNÍ 2.NP - podlahy (opravy u únikových věží, zřízení detailu po vybouráních dveří)	0,00		19 785,07
ZL12-05	D3 STAVEBNÍ 1.NP - podlahy (opravy u únikových věží, zřízení detailu po vybouráních dveří)	0,00		20 120,18
ZL12-06	D3 SILNOPROUD - Osvětlení strojovny výtahu, EI, PO stěn 3.NP, kabeláž změny STOP TLACÍTEK	0,00		31 673,39
ZL12-07	D3 SILNOPROUD - EI, PO stěn 3.NP - NOVÁ SVÍTIDLA	0,00		2 071,00
ZL12-08	D3 SILNOPROUD - D+M nových uzamykacích spínačů pro zveřejnění plochy	0,00		2 302,11
ZL12-09	D3 VÝTAH - D+M nových: přiváděče do 1.NP z důvodu změny umístění evakuačního přiváděče na rampu	0,00		2 745,44
ZL12-10	D3 SILNOPROUD - Osvětlení prostoru 2P, přemětní výhledu 3.PP	0,00		4 458,17
ZL12-11	D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře	0,00		11 011,16
ZL12-12	D3 USTŘEDNÍ VÝTAPEVNÍ - Demontáž tělesa -1.52	0,00		2 374,40
ZL12-13	D3 ZTI - Demontáž umyvadla místnost 1.70	0,00		1 650,00
ZL12-14	D3 STAVEBNÍ - Úpravy podlahových podlah u dveří do suterénu A+B, 1.az 4.NP	0,00		52 103,93
ZL12-15	D3 STAVEBNÍ - Úpravy podlah z dlažeb u dveří do suterénu A+B, 1.PP a 1.az 4.NP	0,00		54 880,53
ZL12-16	D3 STAVEBNÍ - PO stěny 5.NP: eliminace tep. mostů, hřtvení	0,00		32 937,78
ZL12-17	D3 SILNOPROUD - Přechody a spoje vedoucí pod pravítky k výtahu s kabelem C	0,00		6 826,95
ZL12-18	D3 STAVEBNÍ - SDK kypotéz pravítků k výtahu s kabelem C	0,00		6 842,87
ZL12-19	D3 STAVEBNÍ - Odvětrání strojovny výtahu	0,00		2 432,74
ZL12-20	D3 STAVEBNÍ - Oslatění lůžky ve vstupech do nové strojovny	0,00		13 472,89
ZL12-21	D3 STAVEBNÍ - KAZETOVÝ podhled 1.NP, opr.KAZET 5.NP	0,00		68 614,07
ZL12-22	D3 SILNOPROUD - Nová svítidla pro KAZETOVÝ podhled 1.NP	0,00		19 236,77
ZL12-23	D3 STAVEBNÍ - Nový kování dveří ke vstupu do nové strojovny výtahu	0,00		2 074,45
ZL12-24	D3 STAVEBNÍ - Doplnění zábradlí o druhou část	0,00		4 604,62
ZL12-25	D3 STAVEBNÍ - KAZETOVÝ podhled 1.PP: kaskádový nad evtl.	0,00		2 827,44
ZL12-26	D3 SILNOPROUD - Přesun světla kvůli dveřím v místnosti č. 4.19 (dveře VD-1.04- DV-4.19)	0,00		57,50
ZL12-27	D3 SILNOPROUD - Změna svítidel v m. l. 4.7 a 1.52	0,00		22 690,13
ZL12-28	D3 SLABOPROUD - EPS, přeprava/montáž	0,00		21 164,10
ZL12-29	D3 STAVEBNÍ - Dodatečné potěry úpravy	0,00		107 412,00
ZL12-30	D3 SILNOPROUD - Změna potěry DA u rozv. ŽC/KT	0,00		16 860,82
ZL12-31	D3 SLABOPROUD - Cidla podhledu a hlavní inst. schůzky	0,00		16 606,90
ZL12-32	D3 STAVEBNÍ - Vzduchová komora -1.19 (dodatečné stavební práce v souvislosti s PRB)	0,00		19 177,42
ZL12-33	D3 SLABOPROUD - Vzduchová komora, dmit+mit (pro dodatečné stavební práce v souvislosti s PRB)	0,00		2 132,00
ZL12-34	D3 SILNOPROUD - Vzduchová komora, dmit+mit (pro dodatečné stavební práce v souvislosti s PRB)	0,00		2 454,77
ZL12-35	D3 VZDUCHOTECHNIKA - Vzduchová komora: seskupování dmit+mit ventilátoru (pro dodatečné stavební práce v souvislosti s PRB)	0,00		14 290,87
ZL12-36	D3 STAVEBNÍ - Příčka mezi místnostmi 1.32 a 1.53	0,00		11 103,20
ZL12-37	D3 STAVEBNÍ - Dodatečné protipožární úpravy 1.PP včetně úpravy SDK pro střešní	0,00		168 002,24
ZL12-38	D3 STAVEBNÍ - Kalkulace úprav v rampě do 1.PP	0,00		22 064,62
MEZISOUČET		0,00		846 850,23
ZL12-39	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	0,00		688,14
ZL12-40	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	0,00		1 514,67
ZL12-41	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	0,00		12 657,76
Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.12		0,00		860 940,19
ZMĚNOVÝ LIST Č.13				
ZL13-01	D3 SLABOPROUD - DAT+STA, rozšíření	0,00		21 515,90
ZL13-02	D3 SESTR. PŘÍJEMNÝ - centrální hlášení z recepce	0,00		47 058,73
ZL13-03	D3 SLABOPROUD - Telefonní linka do prádelny	0,00		3 176,20
MEZISOUČET		0,00		71 750,83
ZL13-04	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	0,00		75,34
ZL13-05	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	0,00		128,43
ZL13-06	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	0,00		1 076,26
Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.13		0,00		73 030,86
ZMĚNOVÝ LIST Č.14				
ZL14-01	D3 CHLAZENÍ SERVEROVNY - oprava nadměrného odpočtu	0,00		31 082,35
ZL14-02	D3 SILNOPROUD - Odpočet kabelu pro napájení bojleru ze zálohových zdrojů	-891,18		0,00
ZL14-03	D3 STAVEBNÍ - odpočet nářadí klesou	-5 573,47		0,00
MEZISOUČET		-9 234,85		31 082,35
ZL14-04	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-6,70		32,51
ZL14-05	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-10,53		86,54
ZL14-06	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-138,32		485,24
Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.14		-9 390,39		31 636,86
ZMĚNOVÝ LIST Č.15				
ZL15-01	D3 VENKOVNÍ VHS OBJEKTY ID 02 - odpočet přeprdu	-7 137,15		0,00
MEZISOUČET		-7 137,15		0,00
ZL15-02	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-7,49		0,00
ZL15-03	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-12,78		0,00
ZL15-04	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-107,06		0,00
Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.15		-7 264,48		0,00
Σ Odpočty / Připočty		-64 661,63		1 423 709,34
CELKEM				1 359 047,71

POZNÁMKA:

a) položky označené R-položky jsou nákladové ceny dodávek, u kterých nelze krátit dle čl.8 odst.6.5. Smlouvy o dílo

ROZPOČET

Stavba: DD Biřčeka

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		55 788,50			51 963,82
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		9 855,89			9 855,89
2	3		Svislé a kompletní konstrukce	KPL	1,00		4 369,31			4 369,31
P	001	342 272 323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových plesných hladkých příčekovek	m2	7,94	550,00	4 369,31	ROZPOČET	1,00	550,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			Práci při namontování převyšují zjištěny příčky lepené z více druhů materiálů.							
VV			rozpočet výpočtově							
VV			Součet		7,94					
2	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	KPL	1,00		3 212,18			3 212,18
P	002	612 131 121	Penetrace vnitřních stěn	m2	10,04	15,00	150,60	ROZPOČET	1,00	15,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.NP místnost 437" = 1,4*1,5		2,10					
VV			Součet		10,04					
P	003	612 181 101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	10,04	96,00	964,24	ROZPOČET	1,00	96,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.NP místnost 437" = 1,4*1,5		2,10					
VV			Součet		10,04					
P	004	612311131R01	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,94	72,00	571,98	ROZPOČET	1,00	72,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			Součet		7,94					
P	005	622142001R01	Potažení stěn sklovláknitým pleťvem	m2	7,94	182,00	1 525,20	ROZPOČET	1,00	182,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53		3,97					
VV			Součet		7,94					
2	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	KPL	1,00		994,88			994,88
P	006	662032231	Bourání zdva z dílei pálených, vápenopukových nebo tvárnice na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,79	560,00	444,89	ROZPOČET	1,00	560,00
VV			"4. NP instalační šachty							
VV			"4.41 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53)*0,1		0,40					
VV			"4.19 instalační šachta"=(0,42+1,15)*2,53)*0,1		0,40					
VV			Součet		0,79					
P	007	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,8 m zatížení do 150 kN/m2	m2	22,00	25,00	550,00	ROZPOČET	1,00	25,00
VV			"4. NP							
VV			"=8*0,5+3*3+3*3		22,00					
VV			Součet		22,00					
2	997		Přesun sutě	KPL	1,00		1 098,23			1 098,23
P	008	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutě a vyhozených hmot pro budovy v do 24 m	t	0,81	450,00	366,08	ROZPOČET	1,00	450,00
VV			"4. NP							
VV			"=0,78*0,65+0,1+0,1+0,1		0,81					
VV			Součet		0,81					
P	009	997013501	Odvoz sutě a vyhozených hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	0,81	200,00	162,70	ROZPOČET	1,00	200,00
P	010	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,81	700,00	569,45	ROZPOČET	1,00	700,00
2	998		Přesun hmot	KPL	1,00		181,31			181,31
P	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,07	170,00	181,31	ROZPOČET	1,00	170,00
VV			"4. NP							
VV			"=0,78*1,35		1,07					
VV			Součet		1,07					
1	PSV		Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		45 932,61			42 107,93
2	763		Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		41 559,06			38 950,86
P	012	763121423R02	SDK kapotáž stropů v požární odolnosti EI 45	m2	7,84	684,00	5 364,48	ROZPOČET	1,00	684,00
VV			"4. NP							
VV			"4.41 zakrytí předělu mezi chodbou a respiracím včetně vedení medií"		5,78					
VV			"=1,7*2,66+0,48*2,56		2,06					
VV			"4.41 zakrytí předělu mezi chodbou a respiracím včetně vedení medií"		2,06					
VV			"=0,42*4,9							
VV			Práci, zakrytí spásování, průvodů v prostoru respirací. Nepředvídatelné rozvody							
VV			rozpočet							
VV			Součet		7,84					
P	013	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	3,46	684,00	2 368,01	ROZPOČET	1,00	684,00
VV			"4. NP kapotáž děrný							
VV			"420 " = 5,87*0,20		1,17					
VV			"420 " = 2,78*0,20		0,56					
VV			"430 " = 5,76*0,20		1,15					
VV			"430 " = 2,90*0,20		0,58					
VV			Práci, osazení děrných, přetahů mezi stávkami děrnými a požárními stropem							
VV			Součet		3,46					
P	014	763111325	SDK příčka tl 125 mm v požární odolnosti EI 45	m2	2,76	702,00	1 937,52	ROZPOČET	1,00	702,00
VV			"4. NP příčka nade dveřmi DV405 a DV408							
VV			"=(2,3*0,6)*2		2,76					
VV			Práci, osazení SDK příčky včetně nosného profilu z důvodu certifikovaného osazení							
VV			rozpočet							
VV			Součet		2,76					
P	015	763173122	Montáž oboustranného nosníku pro pisoáry, umyvátka a boly v SDK kol	m	8,00	334,00	2 672,00	URS	0,75	250,50
VV			"4. NP příčka nade dveřmi DV405 a DV408 - výztuha pro uchycení dveří dle							
VV			"DV 405" = 2,21*2		4,42					
VV			"DV 406" = 2,21*2		4,42					
VV			Práci, osazení SDK příčky včetně nosného profilu z důvodu certifikovaného osazení							
VV			rozpočet							
VV			Součet		8,84					

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Kmžka, 1 cel. um	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem	
VV			Připčet nsa kusy => 8 ks		8,00						
P	016	763131831	Demontáž SDK podhledu s nosnou kcl z ocelových profilů	m2	-20,65	90,00	-1 876,50	POZPOČET	1,00	90,00	-1 876,50
VV			*4. NP místnost 423		-20,85						
VV			*=20,85		-20,85						
VV			Součet		-20,85						
P	017	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	-15,65	567,00	-8 873,55	POZPOČET	1,00	567,00	-8 873,55
VV			*4. NP místnost 423		-15,65						
VV			*=-15,65		-15,65						
VV			Součet		-15,65						
P	018	763121423R03	SDK kapotáž vedení elektro v požární odolnosti EI 45	m2	5,08	684,00	3 474,72	POZPOČET	1,00	684,00	3 474,72
VV			*4. NP místnost 435		5,08						
VV			*=5,75*0,6+5,75*0,2		4,60						
VV			*4. NP místnost 424 nad vstupem k výtahu do místnosti 427		0,48						
VV			*=(0,25*1,3)+(0,1*1,3)+(0,1*0,25)		0,48						
VV			Pozn.: ve chodbě k místnosti 435 SDK podhled nebyl - doplněno krytí rozvodu elektroinstalace křídel a EI 45 min.								
VV			Součet		5,08						
P	019	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	5,51	135,00	743,18	POZPOČET	1,00	135,00	743,18
VV			*4. NP - podhledy u dveří DV405 a DV406		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.20=2,733		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.39=2,772		2,77						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC								
VV			Součet		5,51						
P	020	500305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	6,81	297,00	1 981,98	POZPOČET	1,00	297,00	1 981,98
VV			*4. NP - podhledy u dveří DV405 a DV406		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.20=2,733		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.39=2,772		2,77						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC								
VV			Součet		5,51						
VV			Profes 20% =0,2		1,10						
VV			Součet		6,61						
P	021	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,51	55,00	302,78	R POLOŽKA	1,00	55,00	302,78
VV			*4. NP - podhledy u dveří DV405 a DV406		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.20=2,733		2,73						
VV			*MÍSTNOST 4.21=2,772		2,77						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC								
VV			Součet		5,51						
P	022	763 431 201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,05	86,70	2 345,24	URS	0,75	65,03	1 758,93
VV			*4. NP - podhledy u dveří DV405 a DV406		13,60						
VV			*MÍSTNOST 4.20=2,73+2,75+1,83+2,15+2,2+2,5		13,45						
VV			*MÍSTNOST 4.39=2,6+2,15+2,5+2,2+2,15+1,85		27,05						
VV			Součet		27,05						
P	023	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	ks	2,00	372,00	744,00	URS	0,75	279,00	558,00
VV			*4. NP - podhled, MÍSTNOST 4.24: 4.24 u dveří 4.03		2,00						
VV			*MÍSTNOST 4.24=2		2,00						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC								
VV			Součet		2,00						
P	024	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	URS	0,75	228,00	456,00
VV			*4. NP - podhled, MÍSTNOST 4.24: 4.24 u dveří 4.03		2,00						
VV			*MÍSTNOST 4.24=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	025	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	6 000,00
P	026	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	1,21	684,00	827,84	POZPOČET	1,00	684,00	827,84
VV			*4. NP MÍSTNOST 4.17 c 4.43		0,61						
VV			*417 * =0,55*1,1		0,61						
VV			*443 * =0,55*1,1		0,61						
VV			Součet		1,21						
P	027	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	4,58	567,00	2 584,96	POZPOČET	1,00	567,00	2 584,96
VV			*4. NP místnost 424 u místnosti 421		2,28						
VV			*=2,283		2,28						
VV			*4. NP místnost 424 u místnosti 440		2,28						
VV			*=2,276		2,28						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC								
VV			Součet		4,56						
P	028	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,58	55,00	250,76	R POLOŽKA	1,00	55,00	250,76
VV			*4. NP místnost 424 u místnosti 421		2,28						
VV			*=2,283		2,28						
VV			*4. NP místnost 424 u místnosti 440		2,28						
VV			*=2,276		2,28						
VV			Součet		4,56						
P	029	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	ks	4,00	372,00	1 488,00	URS	0,75	279,00	1 116,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u místnosti 421 a místnost 424 u místnosti 440		4,00						
VV			*=2+2		4,00						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do bočních křídel ("A", "B"). V PD nebyla v této části řešena ochrana kabelových tras na CHUC - zpřístupnění požárních úcpávek								
VV			Součet		4,00						
P	030	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	4,00	304,00	1 216,00	URS	0,75	228,00	912,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u místnosti 421 a místnost 424 u místnosti 440		4,00						
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	031	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	4,00	3 000,00	12 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	12 000,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u místnosti 421 a místnost 424 u místnosti 440		4,00						
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	032	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	ks	1,00	372,00	372,00	URS	0,75	279,00	279,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u dveří 4.10 pro ovládací mřížových dveří na boční		1,00						
VV			*=1		1,00						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace k brance na podlaží. Zhotovení otvoru jednotky k ovládacímu přístupu.		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	033	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	1,00	304,00	304,00	URS	0,75	228,00	228,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u dveří 4.10 pro ovládací mřížových dveří na boční		1,00						
VV			*=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	034	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	3 000,00
VV			*4. NP - podhled, místnost 424 u dveří 4.10 pro ovládací mřížových dveří na boční		1,00						
VV			*=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	035	763 121 921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsezóně stěně tl. přes 100 mm s vyztužením profily	ks	1,00	479,00	479,00	URS	0,75	359,25	359,25
VV			*4. NP - chodba 4.35 k zimní terase přístup do kastlíku k pož. úcpávkám		1,00						
VV			*=1		1,00						
VV			Pozn.: Podhled s požární odolností zakrývá vedení elektroinstalace do křídla "C" - zpřístupnění požárních úcpávek								
VV			Součet		1,00						
P	036	R	Požární dvířka do SDK stěny 300 x300 GKB	ks	1,00	450,00	450,00	R POLOŽKA	1,00	450,00	450,00
VV			*4. NP - chodba 4.35 k zimní terase přístup do kastlíku k pož. úcpávkám		1,00						

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
			*1		1,00						
			Součet		1,00						
P	037	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	407,44	814,88	ROZPOČET	1,00	381,87	763,74
2		781	Dokončovací práce - obklady z dlaždic	KPL	1,00		-4 613,87				-4 613,87
P	038	R	Montáž soklíků, vč. vybourání a vyrovnání podkladu z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm	m	3,70	197,00	728,90	POLOŽKA	1,00	197,00	728,90
VV			*4.NP								
VV			*424" = 3,7		3,70						
VV			Součet		3,70						
P	039	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	0,61	250,00	152,60	ROZPOČET	1,00	250,00	152,60
VV			*4.NP								
VV			*424" = 3,7*0,15		0,56						
VV			Součet		0,56						
VV			Profes10% = 0,1		0,08						
VV			Součet		0,61						
P	040	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-80,72	75,00	-6 054,00	ROZPOČET	1,00	75,00	-6 054,00
VV			*4.NP								
VV			*419" = -20,9		-20,90						
VV			*420" = -19,46		-19,46						
VV			*439" = -19,46		-19,46						
VV			*441" = -20,9		-20,90						
VV			Součet		-80,72						
P	041	537 613 121	sokl keramický	m2	-88,79	23,00	-2 219,80	ROZPOČET	1,00	25,00	-2 219,80
VV			*4.NP								
VV			*419" = -20,9		-20,90						
VV			*420" = -19,46		-19,46						
VV			*439" = -19,46		-19,46						
VV			*441" = -20,9		-20,90						
VV			Součet		-80,72						
VV			Profes10% = 0,1		-8,07						
VV			Součet		-88,79						
P	042	R	LOKÁLNÍ OPRAVA podlah keramických lepených z DLAŽDIC 300 x 300 mm - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, ŠETRNÉ ODSEKÁNÍ ZBYTKU LEPIDLA, PLOŠNÉ ODSEKÁNÍ HRUBÉ PODLAHY, PENETRACE PODKLADU, OSAZENÍ DLAŽDICE VČETNĚ DODÁVKY DLAŽDIC	ks	17,00	180,00	3 060,00	POLOŽKA	1,00	180,00	3 060,00
VV			*4.NP								
VV			*Místnost 424, okolo vybouraných dveří a rozvodů topení 17,0		17,00						
VV			Práce: doplnění rozvodů po vybouraných stávajících dveřích. Oprava podlah po osazení nových požárních dveří.								
VV			Součet		17,00						
P	043	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,50	-43,32	-281,60	ROZPOČET	1,00	-43,32	-281,60
2		781	Dokončovací práce - obklady keramické	KPL	1,00		8 587,42				7 770,95
P	044	R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm - OBKLAD POD NEREZOVÉ MADLO VÝŠKY 300 mm	m	3,90	197,00	768,30	POLOŽKA	1,00	197,00	768,30
VV			*4.NP								
VV			*424" = 3,9		3,90						
VV			Práce: obložení keramického obkladu v jedné řadě pod nerezovými madly.								
VV			Součet		3,90						
P	045	597612500	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	1,23	250,00	307,75	ROZPOČET	1,00	250,00	321,75
VV			*4.NP								
VV			*424" = 3,9*0,3		1,17						
VV			Součet		1,17						
VV			Profes10% = 0,1		0,12						
VV			Součet		1,29						
P	046	781 441 924	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 kladených do malty	ks	40,00	67,30	2 692,00	UPR	0,75	50,48	2 019,00
P	047	781 479 194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1,20	171,00	205,20	UPR	0,75	128,25	153,90
VV			*4.NP								
VV			*40*0,2*0,15		1,20						
VV			Součet		1,20						
P	048	781 479 192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	9,00	193,00	1 737,00	UPR	0,75	144,75	1 302,75
VV			*4.NP								
VV			*4.NP místnost 443" = 3*3		9,00						
VV			Součet		9,00						
P	049	R	Příplatek k opravě obkladů vnitřních keramických hladkých za dodávku obkladaček, za použití speciální stavební chemie k obnově hydroizolační vrstvy a urychlení tuhnutí a tvrdnutí, opravu podkladních SDK konstrukcí, za dodávku a montáž speciální funkční spárovací hmoty	ks	40,00	65,00	2 600,00	POLOŽKA	1,00	65,00	2 600,00
P	050	781 473 115	Keramické obklady stěn z obkladaček 150 x 200	m	0,39	325,00	127,40	ROZPOČET	1,00	325,00	127,40
VV			*4.NP								
VV			*4.NP místnost 443" = 1,4*1,22		-1,71						
VV			*4.NP místnost 437" = 1,4*1,5		2,10						
VV			Součet		0,39						
P	051	597 610 201	Obkladačky keramické	m2	0,43	250,00	107,60	ROZPOČET	1,00	250,00	107,80
VV			*4.NP								
VV			*4.NP místnost 443" = 1,4*1,22		-1,71						
VV			*4.NP místnost 437" = 1,4*1,5		2,10						
VV			Součet		0,39						
VV			Profes10% = 0,1		0,04						
VV			Součet		0,43						
P	052	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,00	85,59	427,97	ROZPOČET	1,00	74,01	370,05

ROZPOČET

Stavba: DD Biřčeka

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		82 003,26			77 015,09
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		1 355,43			1 355,43
2	3		Svislé a kompietní konstrukce	KPL	1,00		443,30			443,30
P	001	342 272 323	Příchýtlí 100 mm z porobetonových přesných hladkých příchýtlí	m2	0,81	550,00	443,30	ROZPOČET	1,00	550,00
WV			"3. NP instalační šachty							
WV			"3.51 instalační šachta"=0.31*2.6		0,81					
WV			Postup instalace příchýtlí je SDK, po připojení instalaci v kuchyňské lince provedena doplnění instalace příchýtlí porobetonem.							
WV			Součet		0,81					
2	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	KPL	1,00		266,54			266,54
P	002	612 131 121	Penetrace vnitřních stěn	m2	0,81	15,00	12,09	ROZPOČET	1,00	15,00
WV			"3. NP instalační šachty							
WV			"3.51 instalační šachta"=0.31*2.6		0,81					
WV			Součet		0,81					
P	003	612 181 101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	0,81	96,00	77,38	ROZPOČET	1,00	96,00
WV			"3. NP instalační šachty							
WV			"3.51 instalační šachta"=0.31*2.6		0,81					
WV			Součet		0,81					
P	004	612311131R01	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,31	72,00	22,32	ROZPOČET	1,00	72,00
WV			"3. NP instalační šachty							
WV			"3.51 instalační šachta"=0.31*1.0		0,31					
WV			Součet		0,31					
P	005	622142001R01	Potažení stěn sklovláknitým pletivem	m2	0,81	192,00	154,75	ROZPOČET	1,00	192,00
WV			"3. NP instalační šachty							
WV			"3.51 instalační šachta"=0.31*2.6		0,81					
WV			Součet		0,81					
2	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	KPL	1,00		438,00			438,00
P	006	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených, vápenopiskových nebo tvárnice na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-0,20	560,00	-112,00	ROZPOČET	1,00	560,00
WV			"3. NP MÍSTNOST 3.22 a 3.51							
WV			"322" = (1,0*1,0*0,1)		-0,10					
WV			"351" = (1,0*1,0*0,1)		-0,10					
WV			Práce - bourání zdiva otvorů pro protipožární okna v cihelném zdivu. Stávající							
WV			Součet		-0,20					
P	007	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kN/m2	m2	22,00	25,00	550,00	ROZPOČET	1,00	25,00
WV			"3. NP							
WV			"=8*0,6*3*3*3"		22,00					
WV			Součet		22,00					
2	997		Přesun suti	KPL	1,00		189,00			189,00
P	008	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m	t	0,14	450,00	63,00	ROZPOČET	1,00	450,00
WV			"3. NP							
WV			"=1,8*0,2*0,5		0,14					
WV			Součet		0,14					
P	009	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	0,14	200,00	28,00	ROZPOČET	1,00	200,00
P	010	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,14	700,00	98,00	ROZPOČET	1,00	700,00
2	998		Přesun hmot	KPL	1,00		18,59			18,59
P	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,11	170,00	18,59	ROZPOČET	1,00	170,00
WV			"3. NP							
WV			"=0,081*1,35		0,11					
WV			Součet		0,11					
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		80 647,83			75 659,67
2	763		Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		72 498,42			68 586,31
P	012	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	1,22	684,00	834,48	ROZPOČET	1,00	684,00
WV			"3. NP kapotáž oámyšl							
WV			"323" = 3,30*0,20		0,66					
WV			"346" = 2,80*0,20		0,56					
WV			Práce - bourání stěn, oken v místě natěžení							
WV			Součet		1,22					
P	013	763111325	SDK příčka tl 125 mm v požární odolnosti EI 45	m2	2,72	702,00	1 908,04	ROZPOČET	1,00	702,00
WV			"3. NP příčka nade dveřmi DV305 a DV306							
WV			"=(2,22*0,6)		1,33					
WV			"=(2,31*0,2)		1,39					
WV			Práce - bourání stěn, oken v místě natěžení							
WV			Součet		2,72					
P	014	763173122	Montáž oboustranného nosníku pro pískový, umývátka a bollyery v SDK kci	m	17,00	334,00	5 678,00	UP?	0,75	250,50
WV			"3. NP, otvor pro OK1 v místnostech 322, 331 - výztuha pro uchycení okna dle certifikátu							
WV			"322" = 1,0*4		4,00					
WV			"351" = 1,0*4		4,00					
WV			Součet		8,00					
WV			Přepočet na kusy => 8 ks		8,00					
WV			"3. NP příčka nade dveřmi DV305 a DV306 - výztuha pro uchycení dveří dle							
WV			"DV 303" = 2,22*2		4,44					
WV			"DV 306" = 2,31*2		4,62					
WV			DTTO 4.NP (nad dveřmi a lemování požárních oken ve stávající SDK							
WV			Součet		9,06					
WV			Přepočet na kusy => 9 ks		9,00					
P	015	763121423R03	SDK kapotáž vedení elektro v požární odolnosti EI 45	m2	6,04	684,00	4 128,62	ROZPOČET	1,00	684,00
WV			"3. NP chodba mezi 331 a 342"							
WV			kešlík dvoustanný = 1,3*0,42*0,3*0,2		5,15					
WV			kešlík trojstranný = 0,55*0,4*0,4*0,2*0,55*0,2		0,41					
WV			Práce - bourání stěn, oken v místě natěžení							
WV			"3. NP příčka nade dveřmi DV305 a DV306 - výztuha pro uchycení dveří dle							
WV			"=(0,25*1,3)+(0,1*1,3)+(0,1*0,25)		0,48					
WV			Práce - bourání stěn, oken v místě natěžení							
WV			Součet		6,04					

H	Č.	Kč: p. řádky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
P	016	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	5,42	135,00	731,30	ROZPOČET	1,00	731,30
VV			*3. NP - podhledy u dveří DV306 a DV306							
VV			*MISTNOST 323=2,671		2,67					
VV			*MISTNOST 346=2,746		2,73					
			DTTO 4.NP (nad požárními dveřmi do křidel)		5,42					
P	017	590305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	6,50	297,00	1 930,62	ROZPOČET	1,00	1 930,62
VV			*3. NP - podhledy u dveří DV306 a DV306							
VV			*MISTNOST 323=2,671		2,67					
VV			*MISTNOST 316=2,746		2,73					
VV			Součet		5,42					
VV			Prořez 20% =0,2		1,08					
VV			DTTO 4.NP (nad požárními dveřmi do křidel)							
VV			Součet		6,50					
P	018	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,42	55,00	297,94	R POLOŽKA	1,00	297,94
VV			*3. NP - podhledy u dveří DV306 a DV306							
VV			*MISTNOST 323=2,671		2,67					
VV			*MISTNOST 346=2,746		2,73					
VV			DTTO 4.NP (nad požárními dveřmi do křidel)							
VV			Součet		5,42					
P	019	763 431 201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,05	86,70	2 345,24	URS	0,75	1 758,93
VV			*3. NP - podhledy u dveří DV306 a DV306							
VV			*MISTNOST 323=2,15+2,75+1,86+2,15+2,2+2,5		13,50					
VV			*MISTNOST 346=2,6+2,15+2,5+2,2+2,15+1,86		13,45					
VV			Součet		27,05					
P	020	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	2,00	372,00	744,00	URS	0,75	558,00
VV			*3. NP - podhled, MISTNOST 3.31 u dveří 3.03							
VV			*MISTNOST 3.31=2		2,00					
VV			Pozn.: Zhotovení požárního dvířku ke kontrole požárních ucpávek v dělicích							
VV			Součet		2,00					
P	021	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	URS	0,75	456,00
VV			*3. NP - podhled, MISTNOST 3.31 u dveří 3.03							
VV			*MISTNOST 3.31=2		2,00					
VV			Součet		2,00					
P	022	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	R POLOŽKA	1,00	6 000,00
P	023	763121423R01	SDK klapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	28,74	684,00	19 655,42	ROZPOČET	1,00	19 655,42
VV			*3. NP MISTNOST 3.22 = 3,51							
VV			*322 oboustranné = 2"/(3,1*2,64)-1,0		14,37					
VV			*351 oboustranné = 2"/(3,1*2,64)-1,0		14,37					
VV			Pozn.: Zhotovení požární odolnosti stávající SDK stěny doplněním oboustranným							
VV			Součet		28,74					
P	024	763 111 811	Demontáž stávající SDK příčky	m2	2,00	108,00	216,00	ROZPOČET	1,00	216,00
VV			*3. NP, otvor pro OK1 v místnostech 322, 351 - výztuha pro uchycení okna dle							
VV			*322 = 1,0*1,0		1,00					
VV			*351 = 1,0*1,0		1,00					
VV			Pozn.: Součástí a demontáže a montáže otvoru pro požární okno ve zdivové SDK							
VV			Součet		2,00					
P	025	763111723	SDK příčka Al uhevník k ochraně rohů	m	30,35	32,50	986,38	URS	0,75	739,78
VV			*3. NP, otvor pro OK1 v místnostech 322, 351							
VV			*322 = 1,0*4*2		5,00					
VV			*351 = 1,0*4*2		8,00					
VV			*3. NP, vnější roh							
VV			*322 = 1*2,5		2,50					
VV			*351 = 1,0*4*2		2,50					
VV			*3. NP, vnější roh kastlíku v místnosti chodba mezi 331 a 342							
VV			*=8,2		8,20					
VV			*3. NP, vnější roh kastlíku v místnosti chodba mezi 331 a 342							
VV			*=0,55+0,40+0,20		1,15					
VV			Součet		30,35					
P	026	763182313	Oštění oken z desek v SDK kol hloubky do 0,2 m	m	8,00	200,00	1 600,00	URS	0,75	1 200,00
VV			*3. NP, otvor pro OK1 v místnostech 322, 351							
VV			*322 = 1,0*4		4,00					
VV			*351 = 1,0*4		4,00					
VV			Součet		8,00					
P	027	763 135 102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	2,70	135,00	364,50	ROZPOČET	1,00	364,50
VV			*3. NP							
VV			*323 = 1,74		1,74					
VV			*346 = 0,96		0,96					
VV			Pozn.: Rozpočet výpočet výměr a vykresovou část ... jedná se o přípočty pro							
VV			spočetí místa původních příček							
VV			Součet		2,70					
P	028	590 305 710	podhled kazetový s požární odolností	m2	2,84	297,00	842,00	ROZPOČET	1,00	842,00
VV			*3. NP							
VV			*323 = 1,74		1,74					
VV			*346 = 0,96		0,96					
VV			Součet		2,70					
VV			Prořez 5% =0,05		0,14					
VV			Součet		2,84					
P	029	SDK R	Atypický spoj stávajících a nových minerálních podhledů včetně dodávky profilů	hod	4,00	250,00	1 000,00	R POLOŽKA	1,00	1 000,00
VV			*3. NP							
VV			*323 = 2 hod		2,00					
VV			*346 = 2 hod		2,00					
VV			Součet		4,00					
P	030	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	4,54	567,00	2 576,45	ROZPOČET	1,00	2 576,45
VV			*3. NP místnost 331 u místnosti 328							
VV			*=2,273		2,27					
VV			*3. NP místnost 331 u místnosti 345							
VV			*=2,271		2,27					
VV			Součet		4,54					
P	031	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,54	55,00	249,92	R POLOŽKA	1,00	249,92
VV			*3. NP místnost 331 u místnosti 328							
VV			*=2,273		2,27					
VV			*3. NP místnost 331 u místnosti 345							
VV			*=2,271		2,27					
VV			Součet		4,54					

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
P	032	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	4,00	372,00	1 488,00	URS	0,75	279,00	1 116,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u místnosti 328 a místnost 331 u místnosti 345								
VV			"=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	033	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK ke vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	4,00	304,00	1 216,00	URS	0,75	228,00	912,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u místnosti 328 a místnost 331 u místnosti 345								
VV			"=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	034	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x 300	ks	4,00	3 000,00	12 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	12 000,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u místnosti 328 a místnost 331 u místnosti 345								
VV			"=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	035	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	1,00	372,00	372,00	URS	0,75	279,00	279,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u dveří 3.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			"=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	036	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK ke vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	1,00	304,00	304,00	URS	0,75	228,00	228,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u dveří 3.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			"=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	037	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x 300	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	3 000,00
VV			"3. NP - podhled, místnost 331 u dveří 3.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			"=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	038	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	710,77	1 421,54	ROZPOČET	1,00	672,41	1 344,83
2		771	Podlahy z dlaždic	KPL	1,00		300,14				300,14
P	039	R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm	m	3,00	197,00	591,00	R POLOŽKA	1,00	197,00	591,00
VV			"3. NP								
VV			"331" =10*0,3		3,00						
VV			Přesun doplnění obkladů po osazení požárních dveří a vybourání stávajících dveří								
VV			Součet		3,00						
P	040	597612900	Dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	6,50	250,00	1 225,00	ROZPOČET	1,00	250,00	123,75
VV			"3. NP								
VV			"331" =10*0,3*15		0,45						
VV			Součet		0,45						
VV			Profex10% =0,1		0,05						
VV			Součet		0,50						
P	041	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-46,37	75,00	-3 477,75	ROZPOČET	1,00	75,00	-3 477,75
VV			"3. NP								
VV			323 =-17,4		-17,40						
VV			321 =-11,97		-11,97						
VV			346 =-17,0		-17,00						
VV			Přesun instalace v místnosti podlahy s vyztužením soklem z PVC								
VV			Součet		-46,37						
P	042	597 613 121	sokl keramický	m2	-51,01	25,00	-1 275,18	ROZPOČET	1,00	25,00	-1 275,18
VV			"3. NP								
VV			323 =-17,4		-17,40						
VV			321 =-11,97		-11,97						
VV			346 =-17,0		-17,00						
VV			Součet		-46,37						
VV			Profex10% =0,1		-4,64						
VV			Součet		-51,01						
P	043	R	LOKÁLNÍ OPRAVA podlah keramických lepených z DLAŽDIC 300 x 300 mm - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, ŠETRNÉ ODEKÁNÍ ZBYTKU LEPIDLA, PLOŠNÉ ODEKÁNÍ HRUBÉ PODLAHY, PENETRACE PODKLADU, OSAZENÍ DLAŽDICE VČETNĚ DODÁVKY DLAŽDIC	ks	24,00	180,00	4 320,00	R POLOŽKA	1,00	180,00	4 320,00
VV			"3. NP								
VV			"Místnost 331, u dveří 3.09" 4,0		4,00						
VV			"Místnost 331, u dveří 3.08" 5,0		5,00						
VV			"Místnost 331, u dveří 3.03" 9,0		9,00						
VV			"Místnost 331, oprava na točení" 3,0		3,00						
VV			"Místnost 336, u dveří 3.04" 3,0		3,00						
VV			Přesun doplnění obkladů po instalaci nových požárních dveří								
VV			Součet		24,00						
P	044	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,50	2,82	18,32	ROZPOČET	1,00	2,82	18,32
2		781	Dokončovací práce - obklady keramické	KPL	1,00		7 849,27				6 773,21
P	045	R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm - OBKLAD POD NEREZOVÉ MADLO VÝŠKY 300 mm	m	3,00	197,00	591,00	R POLOŽKA	1,00	197,00	591,00
VV			"3. NP								
VV			"331" =10*0,3		3,00						
VV			Přesun doplnění obkladových pásek pod nerezová madla po osazení nových požárních dveří								
VV			Součet		3,00						
P	046	597612901	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	0,99	250,00	247,50	ROZPOČET	1,00	250,00	247,50
VV			"3. NP								
VV			"331" =10*0,3*0,3		0,90						
VV			Součet		0,90						
VV			Profex10% =0,1		0,09						
VV			Součet		0,99						
P	047	781 441 924	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 kladených do malty	ks	34,00	67,30	2 288,20	URS	0,75	50,48	1 716,15
P	048	781 479 194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1,02	171,00	174,42	URS	0,75	128,25	130,82
VV			"3. NP								
VV			"=34*0,2*0,15		1,02						
VV			Součet		1,02						
P	049	781 479 192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,48	193,00	1 636,64	URS	0,75	144,75	1 227,48
VV			"3. NP								
VV			"3 NP místnost 316" =8,48		8,48						
VV			Součet		8,48						
P	050	R	Příplatek k opravě obkladu vnitřních keramických hladkých za dodávku obkladaček, za použití speciální sádkové chemie k obnově hydroizolační vrstvy a urychlení tuhnutí a tvrdnutí, opravu podkladních SDK konstrukcí, za dodávku a montáž speciální fungicidní spárovací hmoty	ks	34,00	65,00	2 210,00	R POLOŽKA	1,00	65,00	2 210,00
P	051	781 473 115	Keramické obklady stěn z obkladaček 150 x 200	m	1,76	325,00	572,00	ROZPOČET	1,00	325,00	572,00
VV			"3. NP								
VV			"336" =1,6*1,1		1,76						
VV			Přesun dokončení obkladů za užíváním ve skladu grádla								
VV			Součet		1,76						
P	052	597 610 260	Obkladačky keramické	m2	1,94	250,00	484,00	ROZPOČET	1,00	250,00	484,00
VV			"3. NP								

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
VV			$^{*336^{*}} = 1,6^{*}1,1$		1,76						
VV			Součet		1,76						
VV			$^{*}Prořez 10^{*} \% = 0,1$		0,18						
VV			Součet		1,94						
P	053	781 473 810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	-13,24	55,00	-728,27	ROZPOČET	1,00	55,00	-728,27
VV			$^{*}3, NP$								
VV			$^{*}321^{*} = -1^{*} ((2,575+3)^{*}2,55-(0,75^{*}0,68)^{*}2)$		-13,24						
VV			Součet		-13,24						
P	054	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,00	74,75	373,77	ROZPOČET	1,00	64,51	322,53

ROZPOČET

Stavba: DD Biřčeka

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		78 611,19			73 780,97
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		3 529,65			3 529,65
2	3		Svislé a kompletní konstrukce	KPL	1,00		1 821,88			1 821,88
P	001	342 272 323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekovek	m2	3,31	550,00	1 821,88	ROZPOČET	1,00	550,00
VV			"2. NP instalační šachty							
VV			"2.64 instalační šachta"=1.25*2.65		3,31					
VV			Pozn.: doplnění instalace ořechů na montáž instalací ke kuchyňské lince							
VV			Součet		3,31					
2	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	KPL	1,00		1 062,19			1 062,19
P	002	612 131 121	Penetrace vnitřních stěn	m2	3,31	15,00	49,69	ROZPOČET	1,00	15,00
VV			"2. NP instalační šachty							
VV			"2.64 instalační šachta"=1.25*2.65		3,31					
VV			Součet		3,31					
P	003	612 181 101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	3,31	96,00	318,00	ROZPOČET	1,00	96,00
VV			"2. NP instalační šachty							
VV			"2.64 instalační šachta"=1.25*2.65		3,31					
VV			Součet		3,31					
P	004	612311131R01	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,81	72,00	58,50	ROZPOČET	1,00	72,00
VV			"2. NP instalační šachty							
VV			"2.64 instalační šachta"=1.25*0.65		0,81					
VV			Součet		0,81					
P	005	622142001R01	Potažení stěn sklovláknitým pletivem	m2	3,31	192,00	636,00	ROZPOČET	1,00	192,00
VV			"2. NP instalační šachty							
VV			"2.64 instalační šachta"=1.25*2.65		3,31					
VV			Součet		3,31					
2	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	KPL	1,00		438,00			438,00
P	006	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených, vápenopískových nebo tvárlíc na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-0,20	560,00	-112,00	ROZPOČET	1,00	560,00
VV			"2. NP MÍSTNOST 2.22 a 2.64							
VV			"222" = (1,0*1,0*0,1)		-0,10					
VV			"264" = (1,0*1,0*0,1)		-0,10					
VV			Pozn.: Doplnění bourání požárních oken v cihelné konstrukci. Stávající stěna le ze							
VV			Součet		-0,20					
P	007	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,00	25,00	550,00	ROZPOČET	1,00	25,00
VV			"2. NP							
VV			"=8*0,5+3*3+3*3"		22,00					
VV			Součet		22,00					
2	997		Přesun sutě	KPL	1,00		189,00			189,00
P	008	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m	t	0,14	450,00	63,00	ROZPOČET	1,00	450,00
VV			"2. NP							
VV			"=1,8*0,2+0,5"		0,14					
VV			Součet		0,14					
P	009	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	0,14	200,00	28,00	ROZPOČET	1,00	200,00
P	010	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,14	700,00	98,00	ROZPOČET	1,00	700,00
2	998		Přesun hmot	KPL	1,00		18,59			18,59
P	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,11	170,00	18,59	ROZPOČET	1,00	170,00
VV			"2. NP							
VV			"=0,081*1,35"		0,11					
VV			Součet		0,11					
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		75 081,54			70 251,32
2	763		Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		67 845,63			64 015,41
P	012	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	1,27	684,00	868,68	ROZPOČET	1,00	684,00
VV			"2. NP kapotáž oármví							
VV			"223" = 3,40*0,20		0,68					
VV			"261" = 2,95*0,20		0,59					
VV			Pozn.: doplnění instalace ořechů na montáž instalací ke kuchyňské lince							
VV			Součet		1,27					
P	013	763111325	SDK příčka tl 125 mm v požární odolnosti EI 45	m2	2,72	702,00	1 908,04	ROZPOČET	1,00	702,00
VV			"2. NP příčka nad dveřmi DV205 a DV206							
VV			"=(2,22*0,6)"		1,33					
VV			"=(2,31*0,6)"		1,39					
VV			Pozn.: doplnění instalace ořechů na montáž instalací ke kuchyňské lince							
VV			Součet		2,72					
P	014	763173122	Montáž oboustranného nosníku pro pisoáry, umývatka a bojlery v SDK kci	m	17,00	334,00	5 678,00	URS	0,75	250,50
VV			"2. NP, otvor pro OK1 v místnostech 222, 164 - výztuha pro uchycení okna dle							
VV			"222" = 1,0*4		4,00					
VV			"264" = 1,0*4		4,00					
VV			Součet		8,00					
VV			Přepočet na kusy => 8 ks		8,00					
VV			"2. NP příčka nad dveřmi DV205 a DV206 - výztuha pro uchycení dveří dle							
VV			"DV 205" = 2,22*2		4,44					
VV			"DV 206" = 2,21*2		4,42					
VV			Pozn.: doplnění instalace ořechů na montáž instalací ke kuchyňské lince							
VV			Součet		8,86					
VV			Přepočet na kusy => 9 ks		9,00					
P	015	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	5,45	135,00	735,35	ROZPOČET	1,00	135,00
VV			"2. NP - podhledy u dveří DV205 a DV206							
VV			"MÍSTNOST 223=2,732		2,73					
VV			"MÍSTNOST 261=2,715		2,72					
VV			Pozn.: doplnění podhledu pro krytí seho proudících a sálinopradých kmetavací do křidel							
VV			nad no. vmi požárními dveřmi							
VV			Součet		5,45					
P	016	590305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	6,54	297,00	1 941,31	ROZPOČET	1,00	297,00
VV			"2. NP - podhledy u dveří DV205 a DV206							
VV			"MÍSTNOST 223=2,732		2,73					

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
VV			*MÍSTNOST 261=2,715		2,72						
VV			Součet		5,45						
VV			Prořez 20% =0,2		1,09						
VV			Součet		6,54						
P	017	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,45	55,00	299,59	POLOŽKA	1,00	55,00	299,59
VV			*2. NP - podhledy u dveří DV205 a DV206								
VV			*MÍSTNOST 223=2,7,2		2,73						
VV			*MÍSTNOST 261=2,715		2,72						
VV			Součet		5,45						
P	018	763 431 201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	26,85	86,70	2 327,88	URS	0,75	65,03	1 745,99
VV			*2. NP - podhledy u dveří DV205 a DV206								
VV			*MÍSTNOST 223 =7,089+6 376		13,45						
VV			*MÍSTNOST 261 =7,067+6 339		13,41						
VV			Součet		26,85						
P	019	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	28,74	684,00	19 655,42	ROZPOČET	1,00	684,00	19 655,42
VV			*2. NP MÍSTNOST 2,22 a 2,61								
VV			*222 oboustranně =2*(3,1*2,64)-1,0		14,37						
VV			*264 oboustranně =2*(3,1*2,64)-1,0		14,37						
VV			Součet		28,74						
P	020	763 111 811	Demontáž stávající SDK příčky	m2	2,00	108,00	216,00	ROZPOČET	1,00	108,00	216,00
VV			*2. NP, otvor pro OK1 v místnostech 222, 264 - výztuha pro uchycení okna dle								
VV			*222" =1,0*1,0		1,00						
VV			*264" =1,0*1,0		1,00						
VV			Součet		2,00						
P	021	763111723	SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů	m	21,00	32,50	682,50	URS	0,75	24,38	511,88
VV			*2. NP, otvor pro OK1 v místnostech 222, 264 - výztuha pro uchycení okna dle								
VV			posilky								
VV			*222" =1,0*4*2		8,00						
VV			*264" =1,0*4*2		8,00						
VV			*2. NP, vnější roh								
VV			*222" =1*2,5		2,50						
VV			*264" =1*2,5		2,50						
VV			Součet		21,00						
P	022	763182313	Ostění oken z desek v SDK kol hloubky do 0,2 m	m	8,00	200,00	1 600,00	URS	0,75	150,00	1 200,00
VV			*2. NP, otvor pro OK1 v místnostech 222, 264								
VV			*222" =1,0*4		4,00						
VV			*264" =1,0*4		4,00						
VV			Součet		8,00						
P	023	763 135 102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	2,26	135,00	305,10	ROZPOČET	1,00	135,00	305,10
VV			*2. NP								
VV			*223" =1,06		1,06						
VV			*261" =1,2		1,20						
VV			Součet		2,26						
P	024	580 305 710	podhled kazetový s požární odolností	m2	2,37	297,00	704,78	ROZPOČET	1,00	297,00	704,78
VV			*2. NP								
VV			*223" =1,06		1,06						
VV			*261" =1,2		1,20						
VV			Součet		2,26						
VV			Prořez 5% =0,05		0,11						
VV			Součet		2,37						
P	025	SDK R	Atypický spoj stávajících a nových minerálních podhledů včetně dodávky profilů	hod	4,00	250,00	1 000,00	ROZPOČET	1,00	250,00	1 000,00
VV			*2. NP								
VV			*223" =2 hod		2,00						
VV			*261" =2 hod		2,00						
VV			Součet		4,00						
P	026	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	4,60	567,00	2 607,63	ROZPOČET	1,00	567,00	2 607,63
VV			*2. NP místnost 231 u místnosti 228								
VV			*=2,313		2,31						
VV			*2. NP místnost 231 u místnosti 260								
VV			*=2,286		2,29						
VV			Součet		4,60						
P	027	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,60	55,00	252,35	POLOŽKA	1,00	55,00	252,95
VV			*2. NP místnost 231 u místnosti 228								
VV			*=2,313		2,31						
VV			*2. NP místnost 231 u místnosti 260								
VV			*=2,286		2,29						
VV			Součet		4,60						
P	028	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	4,00	372,00	1 488,00	URS	0,75	279,00	1 116,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u místnosti 228 a místnost 231 u místnosti 260								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	029	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	4,00	304,00	1 216,00	URS	0,75	228,00	912,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u místnosti 228 a místnost 231 u místnosti 260								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	030	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	4,00	3 000,00	12 000,00	POLOŽKA	1,00	3 000,00	12 000,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u místnosti 228 a místnost 231 u místnosti 260								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
P	031	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	1,00	372,00	372,00	URS	0,75	279,00	279,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u dveří 2.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			*=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	032	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	1,00	304,00	304,00	URS	0,75	228,00	228,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u dveří 2.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			*=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	033	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	POLOŽKA	1,00	3 000,00	3 000,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u dveří 2.09 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			*=1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	034	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	2,00	372,00	744,00	URS	0,75	279,00	558,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u dveří 2.03 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	035	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	URS	0,75	228,00	456,00
VV			*2. NP - podhled, místnost 231 u dveří 2.03 pro přístup k pož. úpravkám								
VV			*=2		2,00						

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
VV			Součet			2,00					
	036	R	Požární lištka do SDK podhledu 300 x 300	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	6 000,00
VV			*2. NP - počet jed. místnost 231 u dveří 2.03 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*2			2,00					
VV			Součet			2,00					
P	037	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	666,15	1 330,30	ROZPOČET	1,00	627,60	1 255,20
2	771		Podlahy z dlaždic	KPL	1,00		-926,18				-926,18
P	038	R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm	m	2,70	197,00	531,90	R POLOŽKA	1,00	197,00	531,90
VV			*2. NP								
VV			*231 u dveří 2.09" =2*0.3			0,60					
VV			*231 u dveří 2.08" =2*0.3			0,60					
VV			*231 u dveří 2.03" =3*0.3			0,90					
VV			*238 u dveří 2.04" =2*0.3			0,60					
VV			Přesun hmot procentní pro novém osazení požárních dveří								
VV			Součet			2,70					
P	039	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	0,45	250,00	111,38	ROZPOČET	1,00	250,00	111,38
VV			*2. NP								
VV			*231 u dveří 2.09" =2*0.3*0.15			0,09					
VV			*231 u dveří 2.08" =2*0.3*0.15			0,09					
VV			*231 u dveří 2.03" =3*0.3*0.15			0,14					
VV			*238 u dveří 2.04" =2*0.3*0.15			0,09					
VV			Součet			0,41					
VV			Prořez10% =0.1			0,04					
VV			Součet			0,45					
P	040	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-46,37	75,00	-3 477,75	ROZPOČET	1,00	75,00	-3 477,75
VV			*2. NP								
VV			*221 =-11,97			-11,97					
VV			*223 =-17,40			-17,40					
VV			*261 =-17,0			-17,00					
VV			Pozby. místo soklíků je vtaženo sokl z PVC								
VV			Součet			-46,37					
P	041	597 613 121	sokl keramický	m	-51,01	25,00	-1 275,16	ROZPOČET	1,00	25,00	-1 275,16
VV			*2. NP								
VV			*221 =-11,97			-11,97					
VV			*223 =-17,40			-17,40					
VV			*261 =-17,0			-17,00					
VV			Součet			-46,37					
VV			Prořez10% =0.1			-4,64					
VV			Součet			-51,01					
P	042	R	LOKÁLNÍ OPRAVA podlah keramických lepených Z DLAŽDIC 300 x 300 mm - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, ŠETRNE ODSEKÁNÍ ZBYTKU LEPIDLA, PLOŠNÉ ODSEKÁNÍ HRUBÉ PODLAHY, PENETRACE PODKLADU, OSAZENÍ DLAŽDICE VČETNĚ DODÁVKY DLAŽDIC	ks	18,00	180,00	3 240,00	R POLOŽKA	1,00	180,00	3 240,00
VV			*2. NP								
VV			*Místnost 231. u dveří 2.09" 2.0			2,00					
VV			*Místnost 231. u dveří 2.08" 5.0			3,00					
VV			*Místnost 231. u dveří 2.03" 10.0			10,00					
VV			*Místnost 238. u dveří 2.04" 3.0			3,00					
VV			Přesun hmot procentní pro osazení nových požárních dveří								
VV			Součet			18,00					
P	043	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,50	-8,70	-56,53	ROZPOČET	1,00	-8,70	-56,53
2	781		Dokončovací práce - obklady keramické	KPL	1,00		7 162,09				7 162,09
P	044	R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm - OBKLAD POD NEREZOVÉ MADLO VÝŠKY 300 mm	m	2,70	197,00	531,90	R POLOŽKA	1,00	197,00	531,90
VV			*2. NP								
VV			*231 u dveří 2.09" =2*0.3			0,60					
VV			*231 u dveří 2.08" =2*0.3			0,60					
VV			*231 u dveří 2.03" =5*0.3			1,50					
VV			Přesun hmot procentní pro osazení v jedné řadě pod nerezové madlo								
VV			Součet			2,70					
P	045	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	0,89	250,00	222,75	ROZPOČET	1,00	250,00	222,75
VV			*2. NP								
VV			*231 u dveří 2.09" =2*0.3*0.3			0,18					
VV			*231 u dveří 2.08" =2*0.3*0.3			0,18					
VV			*231 u dveří 2.03" =5*0.3*0.3			0,45					
VV			Součet			0,81					
VV			Prořez10% =0.1			0,08					
VV			Součet			0,89					
	046	781 441 924	Opava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 kladených do malty	ks	30,00	67,20	2 019,00	URS	0,75	50,48	1 514,25
	047	781 479 194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	0,90	171,00	153,90	URS	0,75	128,25	115,43
VV			*2. NP								
VV			*=30*0.2*0.15			0,90					
VV			Součet			0,90					
	048	781 479 192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,48	193,00	1 636,64	URS	0,75	144,75	1 227,48
VV			*2. NP								
VV			*2.NP místnost 216" =8,48			8,48					
VV			Součet			8,48					
	049	R	Příplatek k opravě obkladu vnitřních keramických hladkých za dodávku obkladaček, za použití speciální stavební chemie k obnově hydroizolační vrstvy s urychlením tuhnutí, opravu podkladních SDK konstrukcí, za dodávku a montáž speciální fungicidní spárovači hmoty	ks	30,00	65,00	1 950,00	R POLOŽKA	1,00	65,00	1 950,00
P	050	781 473 115	Keramické obklady stěn z obkladaček 150 x 200	m	4,00	325,00	1 300,00	ROZPOČET	1,00	325,00	1 300,00
VV			*2. NP								
VV			*264" =1.0+0.25*2.0			2,50					
VV			*236" =1.5*1.0			1,50					
VV			Přesun hmot procentní pro projektované umyvadla								
VV			Součet			4,00					
P	051	597 610 260	Obkladačky keramické	m2	2,75	250,00	687,50	ROZPOČET	1,00	250,00	687,50
VV			*2. NP								
VV			*264" =1.0+0.25*2.0			2,50					
VV			*236" =1.5*1.0			1,50					
VV			Součet			2,50					
VV			Prořez10% =0.1			0,25					
VV			Součet			2,75					
P	052	781 473 810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	-13,24	55,00	-728,27	ROZPOČET	1,00	55,00	-728,27
VV			*2. NP								
VV			*221" =-1*(2.575+3)*(2.55-(0.75*0.65)*2)			-13,24					
VV			Přesun hmot procentní pro odobírání obkladů na dvou stěnách ve skladu								
VV			Součet			-13,24					
P	053	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,00	77,73	388,67	ROZPOČET	1,00	68,21	341,05

ROZPOČET

Stavba: DD Biřička

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	Č.	Kč.d položky	Popis	MJ	Množst. celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		77 468,36			72 329,10
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		-48,00			-48,00
2	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	KPL	1,00		438,00			438,00
P	001	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených, vápenopískových nebo tvárníc na MV nebo MVC	m3	-0,20	560,00	-112,00	1,00	560,00	-112,00
VV			*1. NP MÍSTNOST 1,22 = 1,74							
VV			*322" = 4,0*1,0*0,1		-0,10					
VV			*331" = 4,0*1,0*0,1		-0,10					
VV			Součet		-0,20					
P	002	949*01111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m2	22,00	25,00	550,00	1,00	25,00	550,00
VV			*1. NP							
VV			*8*0,5+3*3+3*3		22,00					
VV			Součet		22,00					
2	997		Přesun sutě	KPL	1,00		-486,00			-486,00
P	003	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m	t	-0,36	450,00	-162,00	1,00	450,00	-162,00
VV			*1. NP							
VV			*1"=1,0*0,2		-0,36					
VV			Součet		-0,36					
P	004	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením	t	-0,36	200,00	-72,00	1,00	200,00	-72,00
P	005	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,36	700,00	-252,00	1,00	700,00	-252,00
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		77 516,36			72 377,10
2	763		Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		71 348,43			67 343,27
P	006	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 80	m2	1,27	684,00	868,68	1,00	684,00	868,68
VV			*1. NP kapotáž oávnvži							
VV			*123" = 3,35*0,20		0,67					
VV			*170" = 3,00*0,20		0,60					
VV			Součet		1,27					
P	007	763111325	SDK příčka tl 125 mm v požární odolnosti EI 45	m2	2,72	702,00	1 908,04	1,00	702,00	1 908,04
VV			*1. NP příčka nade dveřmi DV106 a DV107							
VV			*122" = 2,2*0,6		1,33					
VV			*170" = 2,31*0,6		1,39					
VV			Součet		2,72					
P	008	763173122	Montáž oboustranného nosníku pro pískový, umývátka a boiliery v SDK kci	m	17,00	334,00	5 678,00	0,75	250,50	4 258,50
VV			*1. NP, otvor pro OK1 v místnostech 122, 174 - výztuha pro uchycení okna dle							
VV			*122" = 1,0*4		4,00					
VV			*174" = 1,0*4		4,00					
VV			Součet		8,00					
VV			Přepočet na kusy => 8 ks		8,00					
VV			*1. NP příčka nade dveřmi DV106 a DV107 - výztuha pro uchycení dveří dle							
VV			*DV 106" = 2,22*2		4,44					
VV			*DV 107" = 2,27*2		4,54					
VV			Součet		8,98					
VV			Přepočet na kusy = 9 ks		9,00					
P	009	763133102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na závěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	5,54	135,00	748,04	1,00	135,00	748,04
VV			*1. NP - podhledy u dveří DV106 a DV107							
VV			*MÍSTNOST 123 = 2,763		2,76					
VV			*MÍSTNOST 170 = 2,778		2,78					
VV			Součet		5,54					
P	010	590305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	6,65	297,00	1 974,81	1,00	297,00	1 974,81
VV			*1. NP - podhledy u dveří DV106 a DV107							
VV			*MÍSTNOST 123 = 2,763		2,76					
VV			*MÍSTNOST 170 = 2,778		2,78					
VV			Součet		5,54					
VV			Profaz 20% = 0,2		1,11					
VV			Součet		6,65					
P	011	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,54	55,00	304,76	1,00	55,00	304,76
VV			*1. NP - podhledy u dveří DV106 a DV107							
VV			*MÍSTNOST 123 = 2,763		2,76					
VV			*MÍSTNOST 170 = 2,778		2,78					
VV			Součet		5,54					
P	012	763 431 201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,01	86,70	2 341,94	0,75	65,03	1 756,46
VV			*1. NP - podhledy u dveří DV106 a DV107							
VV			*MÍSTNOST 123 = 7,123+6,399		13,52					
VV			*MÍSTNOST 170 = 6,373+7,117		13,48					
VV			Součet		27,01					
P	013	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 80	m2	28,33	684,00	19 377,72	1,00	684,00	19 377,72
VV			*1. NP MÍSTNOST 1,22 = 1,74							
VV			*122 oboustranná" = 2*(3,0*2,65)-1,0		13,90					
VV			*174 oboustranná" = 2*(3,1*2,65)-1,0		14,43					
VV			Součet		28,33					
P	014	763 111 811	Demontáž stávající SDK příčky	m2	2,00	108,00	216,00	1,00	108,00	216,00
VV			*1. NP, otvor pro OK1 v místnostech 122, 174 - výztuha pro uchycení okna dle							
VV			*122" = 1,0*1,0		1,00					
VV			*174" = 1,0*1,0		1,00					
VV			Součet		2,00					
P	015	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	21,00	32,50	682,50	0,75	24,38	511,88
VV			*1. NP, otvor pro OK1 v místnostech 122, 174 - výztuha pro uchycení okna dle							
VV			*122" = 1,0*4*2		8,00					
VV			*174" = 1,0*4*2		8,00					
VV			*1. NP, vnější roh							
VV			*122" = 1*2,5		2,50					
VV			*174" = 1*2,5		2,50					
VV			Součet		21,00					
P	016	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	8,00	200,00	1 600,00	0,75	150,00	1 200,00
VV			*2. NP, otvor pro OK1 v místnostech 122, 174							
VV			*122" = 1,0*4		4,00					

H	Č.	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
VV			*174" =1,0*4		4,00						
VV			Součet		8,00						
P	017	763 135 102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	2,16	135,00	291,60	ROZPOČET	1,00	135,00	291,60
VV			*1. NP								
VV			*123" =1,47		1,06						
VV			*170" =1,1		1,10						
VV			Součet		2,16						
P	018	530 305 710	podhled kazetový s požární odolností	m2	2,27	297,00	673,60	ROZPOČET	1,00	297,00	673,60
VV			*1. NP								
VV			*123" =1,47		1,06						
VV			*170" =1,1		1,10						
VV			Součet		2,16						
VV			Prořez 5% =0,05		0,11						
VV			Součet		2,27						
P	019	SDK R	Atypický spoj stávajících a nových mincralních podhledů včetně dodávky profilů	hod	4,00	250,00	1 000,00	R POLOŽKA	1,00	250,00	1 000,00
VV			*1. NP								
VV			*123" =2 hod		2,00						
VV			*170" =2 hod		2,00						
VV			Součet		4,00						
	020	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	4,63	567,00	2 622,38	ROZPOČET	1,00	567,00	2 622,38
VV			*1. NP místnost 131 u místnosti 128								
VV			*=2,339		2,34						
VV			*1. NP místnost 131 u místnosti 171								
VV			*=2,310		2,29						
VV			Součet		4,63						
	021	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,63	55,00	254,38	R POLOŽKA	1,00	55,00	254,38
VV			*1. NP místnost 131 u místnosti 128								
VV			*=2,339		2,34						
VV			*1. NP místnost 131 u místnosti 171								
VV			*=2,310		2,29						
VV			Součet		4,63						
	022	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	4,00	372,00	1 488,00	UPS	0,75	279,00	1 116,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u místnosti 128 a místnost 131 u místnosti 171								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
	023	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK keř vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	4,00	304,00	1 218,00	UPS	0,75	228,00	912,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u místnosti 128 a místnost 131 u místnosti 171								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
	024	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	4,00	3 000,00	12 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	12 000,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u místnosti 128 a místnost 131 u místnosti 171								
VV			*=2+2		4,00						
VV			Součet		4,00						
	025	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	2,00	372,00	744,00	UPS	0,75	279,00	558,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.09 a 1.10 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
	026	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK keř vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	UPS	0,75	228,00	456,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.09 a 1.10 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
	027	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	6 000,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.09 a 1.10 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
	028	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	2,00	372,00	744,00	UPS	0,75	279,00	558,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.04 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
	029	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK keř vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	UPS	0,75	228,00	456,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.04 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
	030	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	2,00	3 000,00	3 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	6 000,00
VV			*1. NP - podhled, místnost 131 u dveří 1.04 pro přístup k pož. ucpávkám								
VV			*=2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	031	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	699,50	1 399,01	ROZPOČET	1,00	699,50	1 399,01
2	771		Podlahy z dlaždic	KPL	1,00		-1 309,58				-1 309,58
P	032	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm	m	2,70	197,00	531,90	R POLOŽKA	1,00	197,00	531,90
VV			*1. NP								
VV			*131 u dveří 110 " =2*0,3		0,60						
VV			*131 u dveří 109 " =2*0,3		0,60						
VV			*131 u dveří 104 " =3*0,3		0,90						
VV			*z místnosti 131 do místnosti 134 " =2*0,3		0,60						
VV			Součet		2,70						
P	033	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	0,45	250,00	112,50	ROZPOČET	1,00	250,00	112,50
VV			*1. NP								
VV			*131 u dveří 110 " =2*0,3*0,15		0,09						
VV			*131 u dveří 109 " =2*0,3*0,15		0,09						
VV			*131 u dveří 104 " =3*0,3*0,15		0,14						
VV			*z místnosti 131 do místnosti 134 " =2*0,3*0,15		0,05						
VV			Součet		0,41						
VV			Prořez10% =0,1		0,04						
VV			Součet		0,45						
P	034	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-46,37	75,00	-3 477,75	ROZPOČET	1,00	75,00	-3 477,75
VV			*1. NP								
VV			*123" =-17,4		-17,40						
VV			*121" =-11,97		-11,97						
VV			*170" =-17,0		-17,00						
VV			Součet		-46,37						
P	035	597 613 121	sokl keramický	m	-51,01	25,00	-1 275,18	ROZPOČET	1,00	25,00	-1 275,18
VV			*1. NP								
VV			*123" =-17,4		-17,40						
VV			*121" =-11,97		-11,97						
VV			*170" =-17,0		-17,00						
VV			Součet		-46,37						
VV			Prořez10% =0,1		-4,64						
VV			Součet		-51,01						

H	Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
P	036	R	LOKÁLNÍ OPRAVA podlah keramických lepených z DLAŽDIC 300 x 300 mm - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, ŠETRNÉ ODSEKÁNÍ ZBYTKU LEPIDLA, PLOŠNÉ ODSEKÁNÍ HRUBÉ PODLAHY, PENETRACE PODKLADU, OSAZENÍ DLAŽDICE VČETNĚ DODÁVKY DI AŽ DIC	ks	16,00	180,00	2 880,00	R POLOŽKA	1,00	180,00	2 880,00
VV			*1. NP								
VV			*Místnost 131. u dveří 110" 2.0		2,00						
VV			*Místnost 131. u dveří 109" 4.0		4,00						
VV			*Místnost 131. u dveří 104" 10.0		10,00						
VV			Součet		16,00						
P	037	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,50	-12,30	-79,93	07P3E	1,00	-12,30	-79,93
2	781		Dokončovací práce - obklady keramické	KPL	1,00		7 476,51				6 343,41
P	038	R	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm - OBKLAD POD NEREZOVÉ MADLO VÝŠKY 300 mm	m	3,60	197,00	709,20	R POLOŽKA	1,00	197,00	709,20
VV			*1. NP								
VV			*Místnost 131. u dveří 110" =2.0*0.3		0,60						
VV			*Místnost 131. u dveří 109" =2.0*0.3		0,60						
VV			*Místnost 131. u dveří 104" =8.0*0.3		2,40						
VV			Součet		3,60						
P	039	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	1.19	250,00	297,00	ROZPOČET	1,00	250,00	297,00
VV			*1. NP								
VV			*Místnost 131. u dveří 110" =2.0*0.3		0,18						
VV			*Místnost 131. u dveří 109" =2.0*0.3		0,18						
VV			*Místnost 131. u dveří 104" =8.0*0.3		0,72						
VV			Součet		1,08						
VV			*Prořez 10"/w =0.1		0,11						
VV			Součet		1,19						
P	040	781 441 924	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 kladených do malty	ks	37,00	67,30	2 490,10	URS	0,75	50,48	1 867,58
P	041	781 479 194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1,11	171,00	189,81	URS	0,75	128,25	142,36
VV			*1. NP								
VV			*=37*0,2*0,15		1,11						
VV			Součet		1,11						
P	042	781 479 192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,48	193,00	1 636,64	URS	0,75	144,75	1 227,48
VV			*1. NP								
VV			*1.NP místnost 118" =6.48		8,48						
VV			Součet		8,48						
P	043	R	Příplatek k opravě obkladu vnitřních keramických hladkých za dodávku obkladaček, za použití speciální stavební chemie k obnově hydroizolační vrstvy a urychlení tuhnutí a tvrdnutí, opravu podkladních SDK konstrukcí, za dodávku a montáž speciální fungicidní spárovací hmoty	ks	37,00	65,00	2 405,00	R POLOŽKA	1,00	65,00	2 405,00
P	044	781 473 810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	-11,04	55,00	-607,27	ROZPOČET	1,00	55,00	-607,27
VV			*1. NP								
VV			*121" = 1" (2.575+3)*2.65-(0.76*0.65)*2		-13,24						
VV			*170" = 1.1*2.0		2,20						
VV			Součet		-11,04						
P	045	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,00	71,20	356,02	ROZPOČET	1,00	60,41	302,07

ROZPOČET

Stavba: DD Biřčeka

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem	
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		112 925,60			102 671,79	
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		550,00			550,00	
2		9	Odstavění konstrukce a práce-bourání	KPL	1,00		550,00			550,00	
P	001	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,00	25,00	550,00	ROZPOČET	1,00	25,00	550,00
WV			*1. PP								
WV			*8*0,5+2*3+3*3		22,00						
WV			Součet								
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		112 375,60			102 121,79	
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		110 003,71			99 932,40	
P	002	763111325	SDK příčka tl 125 mm v požární odolnosti EI 45	m2	1,32	702,00	926,64	ROZPOČET	1,00	702,00	926,64
WV			*1. PP příčka nad dveřmi DV-105								
WV			*2,20*0,6		1,32						
WV			Pozni. doplnění příčky nad novými požárními dveřmi z důvodu certifikovaného osazení dveří								
WV			Součet								
P	003	76317312	Montáž oboustranného nosníku pro pisoáry, umyvátka a boly v SDK kci	m	5,00	334,00	1 670,00	URS	0,75	250,50	1 252,50
WV			*1. PP příčka nad dveřmi DV-105 a DV-107 - výztuha pro uchycení dveří dle certifikátu								
WV			*DV-105" = 2,20*2		4,40						
WV			Pozni. doplnění příčky nad novými požárními dveřmi z důvodu certifikovaného osazení dveří								
WV			Součet								
WV			Přepočteno na kusy => 5 ks								
P	004	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	6,19	135,00	836,06	ROZPOČET	1,00	135,00	836,06
WV			*1. PP - podhledy u dveří DV-105								
WV			*MISTNOST -152 u -154=2,775		2,78						
WV			Pozni. doplnění minerálních podhledů pro zakrytí kabelových rozvodů								
WV			*1. PP - podhledy v místnosti -152								
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,0		6,20						
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,35		7,29						
WV			Pozni. na demontáž stávající příčky není podhled ve shodě úrovní předpokládá se nová instalace, oboustranné na stěnové podhled. Ukončení podhledu v místě nové příčky dle PD. V ostatních místech se nepracuje.								
WV			*1. PP - podhledy v místnosti -123								
WV			*MISTNOST -123" = -20,9		-20,90						
WV			*MISTNOST -122 náprava výměry " = 23,7+30,74+2,768+1,025		10,83						
WV			Pozni. nová stěnová podhled, boky budou řešeny požárními kastyky pro zakrytí instalací.								
WV			Součet								
P	005	580305710	podhled kazetový s požární odolností EI 30	m2	7,43	297,00	2 207,19	ROZPOČET	1,00	297,00	2 207,19
WV			*1. PP - podhledy u dveří DV-105								
WV			*MISTNOST -152 u -154=2,775		2,78						
WV			*1. PP - podhledy v místnosti -152								
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,0		6,20						
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,35		7,29						
WV			*1. PP - podhledy v místnosti -123								
WV			*MISTNOST -123" = -20,9		-20,90						
WV			*MISTNOST -122 náprava výměry " = 23,7+30,74+2,768+1,025		10,83						
WV			Pozni. nová stěnová podhled, boky budou řešeny požárními kastyky pro zakrytí instalací.								
WV			Součet								
WV			Prořez 20% = 0 ?								
WV			Součet								
P	006	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,78	55,00	152,63	3 POLOŽKA	1,00	55,00	152,63
WV			*1. PP - podhledy u dveří DV-105								
WV			*MISTNOST -152 u -154=2,775		2,78						
WV			Součet								
P	007	763 431 201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lžstou	m	13,49	86,70	1 169,41	URS	0,75	65,03	877,06
WV			*1. PP - podhledy u dveří DV-105								
WV			*MISTNOST -152 u -122=6,39		6,39						
WV			*MISTNOST -152 u -154=7,099		7,10						
WV			Součet								
P	008	763 135 812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu	m2	18,58	72,00	1 337,90	ROZPOČET	1,00	72,00	1 337,90
WV			*1. PP - podhledy u dveří DV-105								
WV			*MISTNOST -152 u -122=2,322		2,32						
WV			*MISTNOST -152 u -154=2,775		2,78						
WV			*1. PP - podhledy v místnosti -152								
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,0		6,20						
WV			*MISTNOST -152" = 3,1*2,35		7,29						
WV			Součet								
P	009	763 121 461	SDK stěna představená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 Ti 60 mm EI 60	m2	10,87	783,00	8 511,21	URS	0,75	587,25	6 383,41
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (SVISLA PŘEDSTĚNA)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,70*4,80)+(0,7*4,2)+(0,7*2,5)+(0,4*2,5)		10,87						
WV			Pozni. podhledy kastyky pro zakrytí instalací - s požární odolností - chybí k výřezu v 1 PP								
WV			Součet								
P	010	763121624R	Příplatek za zřízenou montáž nosné kci SDK stěny představené v zasíťovaném prostoru	m2	10,87	138,00	1 500,06	3 POLOŽKA	1,00	138,00	1 500,06
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (SVISLA PŘEDSTĚNA)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,70*4,80)+(0,7*4,2)+(0,7*2,5)+(0,4*2,5)		10,87						
WV			Součet								
P	011	763 121 751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,87	36,70	398,93	URS	0,75	27,53	299,20
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (SVISLA PŘEDSTĚNA)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,70*4,80)+(0,7*4,2)+(0,7*2,5)+(0,4*2,5)		10,87						
WV			Součet								
P	012	763 131 761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,80	42,00	411,60	URS	0,75	31,50	309,70
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (VODOROVNÝ PŘEDEL)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,60*4,80)+(0,5*4,2)+(0,5*2,5)+(0,4*2,5)		9,80						
WV			Součet								
P	013	763 132 222	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF15 Ti60 mm EI Z/S 60/60 jednovrstvá spodní ke CD+UD	m2	9,80	1 100,00	10 780,00	URS	0,75	825,00	8 085,00
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (VODOROVNÝ PŘEDEL)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,60*4,80)+(0,5*4,2)+(0,5*2,5)+(0,4*2,5)		9,80						
WV			Pozni. podhledy kastyky pro zakrytí instalací - s požární odolností - chybí k výřezu v 1 PP								
WV			Součet								
P	014	763132615R	Příplatek za zřízenou montáž nosné zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK pro podhled samostatný požární předěl v zasíťovaném prostoru	m2	9,80	352,00	3 449,00	3 POLOŽKA	0,75	264,00	2 587,20
WV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1,23 (VODOROVNÝ PŘEDEL)								
WV			*MISTNOST -1,23" = (0,70*2,60)+(0,60*4,80)+(0,5*4,2)+(0,5*2,5)+(0,4*2,5)		9,80						
WV			Součet								
P	015	763112971	Vypravení SDK příčky, představené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	14,00	369,00	5 166,00	ROZPOČET	1,00	369,00	5 166,00
WV			*1. PP - PRK V SDK - rozvazovací výřezných meřích								
WV			*MISTNOST -130;-131;-132;-126" 14 ks		14,00						
WV			Pozni. podhledy kastyky pro zakrytí instalací - s požární odolností - chybí k výřezu v 1 PP								
WV			Součet								

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
P	016	763111723	SDK příčka Al ohevník k ochraně rohů	m	22,80	32,50	734,50	URS	0,75	24,38	550,86
VV			*1. PP - vnější roh								
VV			*123 = 22,8		22,80						
VV			Součet		22,80						
P	017	SDK R	Atypický spoj stávajících a nových minerálních podhledů včetně dodávky profilů	hod	3,00	250,00	750,00	1 POLOŽKA	1,00	250,00	750,00
VV			*1. PP -								
VV			*152 = 3 hod		3,00						
VV			Součet		3,00						
P	018	763 121 021	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK přesazené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením profilů	ks	6,00	479,00	2 874,00	URS	0,75	359,25	2 155,50
VV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1.23 - vstup z boku								
VV			*MÍSTNOST -1.23 = 6		6,00						
VV			Pozit. souvisí s požární odolností dvířky do SDK kastlíků - přístup k instalacím - uzavěrem								
VV			Součet		6,00						
P	019	763 131 011	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profilů	ks	6,00	372,00	2 232,00	URS	0,75	279,00	1 674,00
VV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1.23 - vstup zespodu								
VV			*MÍSTNOST -1.23 = 6		6,00						
VV			Pozit. souvisí s požární odolností dvířky do SDK kastlíků - přístup k instalacím - uzavěrem								
VV			Součet		6,00						
P	020	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	12,00	304,00	3 648,00	URS	0,75	228,00	2 736,00
VV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1.23								
VV			*MÍSTNOST -1.23 = 12		12,00						
VV			Součet		12,00						
P	021	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	12,00	3 000,00	36 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	36 000,00
VV			*1. PP - INSTALAČNÍ KOMORY V MÍSTNOSTI -1.23								
VV			*MÍSTNOST -1.23 = 12		12,00						
VV			Součet		12,00						
P	022	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	17,08	567,00	9 665,49	ROZPOČET	1,00	567,00	9 665,49
VV			*1. PP - místnost -1.23 část mezi kastlíky								
VV			*1.8*8.2		14,76						
VV			*1. PP místnost -122 u místnosti -154								
VV			*2.322		2,32						
VV			Součet		17,08						
P	023	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,32	55,00	127,71	R POLOŽKA	1,00	55,00	127,71
VV			*1. PP místnost -122 u místnosti -154								
VV			*2.322		2,32						
VV			Součet		2,32						
P	024	763121423R03	SDK kapotáž vedení v požární odolnosti EI 45	m2	0,97	884,00	861,77	ROZPOČET	1,00	884,00	861,77
VV			* Zakapotování stávajícího výstupního a odvětrávacího potrubí na chodbě sekce C vedle dveří DV-1.04								
VV			*=0,45*1,2+2*0,15*1,2+0,15*0,45		0,97						
VV			Součet		0,97						
P	025	763111723	SDK příčka Al ohevník k ochraně rohů	m	3,15	32,50	102,38	URS	0,75	24,38	76,78
VV			* Zakapotování stávajícího výstupního a odvětrávacího potrubí na chodbě sekce C vedle dveří DV-1.04								
VV			*528 = 2*1,2+2*0,15+0,45		3,15						
VV			Součet		3,15						
P	026	763 121 021	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK přesazené stěně	ks	1,00	479,00	479,00	URS	0,75	359,25	359,25
VV			*1. PP - pro přístup k výstupnímu a odvětrávacímu potrubí na chodbě sekce C vedle dveří DV-1.04								
VV			*MÍSTNOST -1.22 = 1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	027	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	1,00	304,00	304,00	URS	0,75	228,00	228,00
VV			*1. PP - pro přístup k výstupnímu a odvětrávacímu potrubí na chodbě sekce C vedle dveří DV-1.04								
VV			*MÍSTNOST -1.22 = 1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	028	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	3 000,00
VV			*1. PP - pro přístup k výstupnímu a odvětrávacímu potrubí na chodbě sekce C vedle dveří DV-1.04								
VV			*MÍSTNOST -1.22 = 1		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	029	763 121 461	SDK stěna přesazená tl. 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 Tl 60 mm EI 60 včetně kastlíků	m2	1,49	783,00	1 164,71	URS	0,75	587,25	873,53
VV			*1. PP - na průchod mezi místnostmi -1.17 a místností -1.19								
VV			*=0,85*1,25+0,20*1,25+0,85*0,2*2		1,49						
VV			Součet		1,49						
P	030	763 121 021	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK přesazené stěně	ks	2,00	479,00	958,00	URS	0,75	359,25	718,50
VV			*1. PP - v předělu mezi místnostmi -1.17 a místností -1.19 pro přístup k žaluzii ZOKT								
VV			*MÍSTNOST -1.17 = 2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	031	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	2,00	304,00	608,00	URS	0,75	228,00	456,00
VV			*1. PP - v předělu mezi místnostmi -1.17 a místností -1.19 pro přístup k žaluzii ZOKT								
VV			*MÍSTNOST -1.17 = 2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	032	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x300	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	R POLOŽKA	1,00	3 000,00	6 000,00
VV			*1. PP - v předělu mezi místnostmi -1.17 a místností -1.19 pro přístup k žaluzii ZOKT								
VV			*MÍSTNOST -1.17 = 2		2,00						
VV			Součet		2,00						
P	032	963763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	1 078,47	2 156,94	ROZPOČET	1,00	979,73	1 959,46
2	771		Podlahy z dlaždic	KPL	1,00		2 371,88				2 189,38
P	033	771 473 113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	-7,48	75,00	-561,00	ROZPOČET	1,00	75,00	-561,00
VV			*1. PP								
VV			*152 = -5,2+10,35		5,15						
VV			*131 = -17,43+1,8+1,8+1,2		-12,63						
VV			Součet		-7,48						
P	034	771 615 121	sokl keramický	m	-8,25	250,00	-2 062,50	ROZPOČET	1,00	250,00	-2 057,00
VV			*1. PP								
VV			*152 = -5,2+10,35		5,15						
VV			*131 = -17,43+1,8+1,8+1,2		-12,63						
VV			Součet		-7,48						
VV			Prořez 10% = 0,1		-0,75						
VV			Součet		-8,25						
P	035	771573116R	Montáž podlah keramických lepených (lepídlu rychletuhnoucí SKF Rapid)	m2	6,72	322,00	2 163,84	3 POLOŽKA	1,00	322,00	2 163,84
VV			*1. PP místnost -1.52								
VV			*3.2*2,1		6,72						
VV			Součet		6,72						
P	036	597612900	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	7,20	250,00	1 800,00	ROZPOČET	1,00	250,00	1 648,00
VV			*1. PP místnost -1.52								
VV			*3.2*2,1		6,72						
VV			Součet		6,72						
VV			Prořez 10% = 0,1		0,67						
VV			Součet		7,39						
P	037	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,72	22,00	147,84	ROZPOČET	1,00	22,00	147,84
VV			*1. PP místnost -1.52								
VV			*3.2*2,1		6,72						
VV			Součet		6,72						
P	038	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,72	102,00	685,44	URS	0,75	76,50	514,08
VV			*1. PP místnost -1.52								

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
VV			*=3.2*2.1		6,72						
VV			Součet		6,72						
P	030	99B771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dřezdic v objektech v do 24 m	%	6,50	22,27	144,76	KOZPOČET	1,00	20,58	133,62

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 OSTATNÍ - Změna hasicích přístrojů

8.2.2017

Typ	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena	Odbytová cena celkem
p	0001		Ruční hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A, D+M (recepce 5. NP; technická místnost Racky 1. PP; rozvodna 1. PP)	3,00000	KUS	887,000	2 661,000
p	0002		Ruční hasicí přístroj sněhový s hasicí schopností 113B, D+M (ústředna EPS)	1,00000	KUS	887,000	887,000
p	0003		Ruční hasicí přístroj sněhový s hasicí schopností 55B, D+M (ústředna EPS -ODPOČET)	-1,00000	KUS	1 887,000	-1 887,000
Objekt: 091 - Protipožární ochrana							1 661,000
Po změně PBR požadavek na doplnění RHP dle Změny PBR							

ROZPOČET

Stavba: DD Bříčka

Objekt: D3 ZL 00X STAVEBNÍ - Příklad 5.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.02.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot. Kč A	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		6 887,52			6 632,68
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		5 403,52			5 155,18
2	3		Svislé a kompletní konstrukce	KPL	1,000		4 043,92			3 887,08
P	001	317 234 410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,128	4 650,00	596,36	URS	0,75	3 487,50
VV			5. NP							447,27
VV			"528" 2,85*0,375*0,12		0,128					
VV			Součet		0,128					
P	002	317 941 123	Osazování překladů z ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do 6 22 včetně vysekání kapes dle potřeby	t	0,127	7 000,00	885,78	ROZPOČET	1,00	7 000,00
VV			U120: 11,1 kg/m							885,78
VV			5. NP							
VV			"528" 4*2,85*11,1*0,001		0,127					
VV			Součet		0,127					
P	003	130 107 140	Ocel profilový IPN, h=120 mm	t	0,127	20 000,00	2 530,80	ROZPOČET	1,00	20 000,00
VV			U120: 11,1 kg/m							2 530,80
VV			5. NP							
VV			"528" 4*2,85*11,1*0,001		0,127					
VV			Součet		0,127					
P	004	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,131	236,00	30,98	URS	0,75	177,00
VV			5. NP							23,23
VV			"528" 0,16*0,375*0,2*0,375		0,131					
VV			Součet		0,131					
2	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	KPL	1,000		784,00			784,00
P	005	612 131 121	Penetrace vnitřních stěn	m2	2,096	15,00	31,44	ROZPOČET	1,00	15,00
VV			5. NP							31,44
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					
P	006	612 311 141	Vápenná omítka štuková dvoucvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,096	95,00	199,14	ROZPOČET	1,00	95,00
VV			5. NP							199,14
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					
P	007	612311131R01	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,096	72,00	150,93	ROZPOČET	1,00	72,00
VV			5. NP							150,93
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					
P	008	622142001R01	Potažení stěn sklovláknitým pletivem	m2	2,096	192,00	402,48	ROZPOČET	1,00	192,00
VV			5. NP							402,48
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					
2	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	KPL	1,000		490,20			398,70
P	009	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených, vápenopískových nebo tvárníc na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-0,180	560,00	-100,80	ROZPOČET	1,00	560,00
VV			5. NP							-100,80
VV			původní stav							
VV			"528" -2,75*2,4*0,375		-2,476					
VV			nový stav							
VV			"528" 2,55*2,4*0,375		2,296					
VV			Součet		-0,180					
P	010	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení dn 150 kn/m2	m2	9,000	25,00	225,00	ROZPOČET	1,00	225,00
VV			5. NP							225,00
VV			"528" 3		9,000					
VV			Součet		9,000					
P	011	973 031 325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	ks	2,000	183,00	366,00	URS	0,75	137,25
VV			5. NP							274,50
VV			"528" 2		2,000					
VV			Součet		2,000					
2	998		Přesun hmot	KPL	1,000		85,40			85,40
P	012	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,502	170,00	85,40	ROZPOČET	1,00	170,00
VV			5. NP							85,40
VV			"528" 0,127*(0,128*2,100)+(2,96*0,02*1,000)		0,502					
VV			Součet		0,502					
1	PSV		Práce a dodávky PSV	KPL	1,000		1 484,00			1 477,50
2	767		Konstrukce zámečnické	KPL	1,000		1 328,04			1 328,04
P	013	767 995 117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 kg	kg	3,000	20,00	60,00	ROZPOČET	1,00	60,00
VV			"528" =3							60,00
P	014	Z/11změna	madla na chodbách, nerez - 2x nad sebou	kg	3,600	345,00	1 242,00	ROZPOČET	1,00	345,00
VV			"528" =3							1 242,00
VV			Součet		3,600					
VV			Prořez 20% =0,2							
VV			Součet		3,600					
P	015	998 767 203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,000	13,02	26,04	ROZPOČET	1,00	13,02
2	784		Dokončovací práce - malby a tapety	KPL	1,000		135,06			149,46
P	016	784 181 101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,096	12,40	25,99	URS	0,75	19,50
VV			5. NP							19,50
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					
P	017	784211101R01	Malby směsí bílé dvojnásobné ošetrůvzdorné za mokra	m2	2,096	62,00	129,97	ROZPOČET	1,00	62,00
VV			5. NP							129,97
VV			"528" 0,2*2,9*0,375*2,55*0,2*2,8		2,096					
VV			Součet		2,096					

ROZPOČET

Stavba: DD Biřička

Objekt: D3 STAVEBNÍ - SDK podhledy, kastlíky 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

21.03.2017

H	č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		22 103,24				16 861,18
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		22 103,24				16 861,18
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		22 103,24				16 861,18
P	001	763121423R02	SDK kapotáž stropů v požární odolnosti EI 45	m2	-2,50	684,00	-1 710,00	ROZPOČET	1,00	684,00	-1 710,00
VV			*1. NP								
VV			*1.48 odpocet" = (0,5*2*2+0,25*2)		-2,50						
VV			Součet		-2,50						
P	002	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	0,80	684,00	547,20	ROZPOČET	1,00	684,00	547,20
VV			*1. NP kapotáž								
VV			*1.47" = 1,0*0,2+1,0*0,6		0,80						
VV			Součet		0,80						
P	003	763131831	Demontáž SDK podhledu s nosnou kříž z ocelových profilů	m2	7,80	90,00	702,00	ROZPOČET	1,00	90,00	702,00
VV			*1. NP místnost 134								
VV			=3,0*2,6		7,80						
VV			Součet		7,80						
P	004	763 131 761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	8,65	42,00	363,43	URS	0,75	31,50	272,57
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0*1,15		1,15						
VV			*1. NP - místnost 1.34 část před vchodem z rampy								
VV			*MÍSTNOST 1.34" = 7,503		7,50						
VV			Součet		8,65						
P	005	763 132 222	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF15 T160 mm EI Z/8 60/60	m2	8,65	1 100,00	9 518,30	URS	0,75	825,00	7 138,73
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0*1,15		1,15						
VV			*1. NP - místnost 1.34 část před vchodem z rampy								
VV			*MÍSTNOST 1.34" = 7,503		7,50						
VV			Součet		8,65						
P	006	763132613R	Příplatek za zřízení montáž nosné zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK pro podhled samostatný požární předěl v zasílvaném prostoru	m2	8,65	352,00	3 045,86	POLOŽKA	0,75	264,00	2 204,39
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0*1,15		1,15						
VV			*1. NP - místnost 1.34 část před vchodem z rampy								
VV			*MÍSTNOST 1.34" = 7,503		7,50						
VV			Součet		8,65						
P	007	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	1,00	372,00	372,00	URS	0,75	279,00	279,00
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	008	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	1,00	304,00	304,00	URS	0,75	228,00	228,00
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	009	R	Požární klapka do SDK podhledu 300 x 300	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	POLOŽKA	1,00	3 000,00	3 000,00
VV			*1. NP - ÚSTŘEDNÁ EPS 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.47" = 1,0		1,00						
VV			Součet		1,00						
P	010	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	2,43	135,00	328,05	ROZPOČET	1,00	135,00	328,05
VV			*1. NP - místnost 1.46; z důvodu vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.46 a 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.46 = 1,35*1,80		2,43						
VV			Součet		2,43						
P	011	560305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	2,92	297,00	866,05	ROZPOČET	1,00	297,00	866,05
VV			*1. NP - místnost 1.46; z důvodu vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.46 a 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.46 = 1,35*1,80		2,43						
VV			Součet		2,43						
VV			Prořez 20% = 0,2		0,49						
VV			Součet		2,92						
P	012	R	Příplatek k podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,43	55,00	133,65	POLOŽKA	1,00	55,00	133,65
VV			*1. NP - místnost 1.46; z důvodu vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.46 a 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.46 = 1,35*1,80		2,43						
VV			Součet		2,43						
P	013	763 431 201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	4,95	66,70	429,17	URS	0,75	65,03	321,87
VV			*1. NP - místnost 1.46; z důvodu vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.46 a 1.47								
VV			*MÍSTNOST 1.43 = 1,35*1,80+1,80		4,95						
VV			Součet		4,95						
P	014	SDK R1	Atypický spoj stávajících a nových minerálních podhledů včetně dodávky profilů	hod	3,00	250,00	750,00	POLOŽKA	1,00	250,00	750,00
VV			*1. NP místnost 1.42 kvůli instalaci nové spíkové jednotky								
VV			*1.42" = 3 hod		3,00						
VV			Součet		3,00						
P	015	SDK R2	Atypická úprava čela příčky po částečném vybourání stávající SDK příčky	hod	3,00	250,00	750,00	POLOŽKA	1,00	250,00	750,00
VV			*1. NP místnost 1.42 kvůli změněn dispozice v ústřední EPS a SERVEROVNĚ								
VV			*1.42" = 3 hod		3,00						
VV			Součet		3,00						
P	016	763 131 331	SDK podhled deskový v požární odolnosti EI 30	m2	-7,50	567,00	-4 254,20	ROZPOČET	1,00	567,00	-4 254,20
VV			*1. NP - místnost 1.34 část před vchodem z rampy - ODPOČET								
VV			*MÍSTNOST 1.34" = 7,503		-7,50						
VV			Součet		-7,50						
P	017	763 121 461	SDK slíza předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 Tl 60 mm EI 60 včetně kastlíku	m2	8,33	783,00	6 524,35	URS	0,75	587,25	4 893,26
VV			*1. NP - místnost 1.34 u místnosti 1.33								
VV			*MÍSTNOST 1.31" = 0,09*2,75		6,33						
VV			Součet		8,33						
P	018	998/63403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	216,70	433,40	ROZPOČET	1,00	165,31	330,61

ROZPOČET

Stavba: DD Biňčeka

Objekt: VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

14.02.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		7 047,68				7 047,68
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		7 047,68				7 047,68
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		7 047,68				7 047,68
P	002	763121423R01	SDK kapotáž stěn v požární odolnosti EI 60	m2	10,10	684,00	6 909,49	ROZPOČET	1,00	684,00	6 909,49
VV			*5. NP MÍSTNOST 557 do 526								
VV			*557 jednostranně = 1*(1.21*2.61)*(0.9*0.61)			3,71					
VV			*5. NP MÍSTNOST 525 do 533								
VV			*525 jednostranně = 1*(1.6*2.61)*(0.9*2.03)			2,35					
VV			*5. NP MÍSTNOST 525 do 529								
VV			*525 jednostranně = 1*(2.25*2.61)*(0.8*2.03)			4,05					
VV			Práce a dodávky požární odolnosti zjištěné SDK příčky bez požární odolnosti na SDK příčky s požární odolností EI 60								
VV			Spodetel		10,10						
P	003	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	68,09	138,19	ROZPOČET	1,00	68,09	138,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Biřička
Objekt: podlaha - 3.NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.01.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

20 167,38

766 Konstrukce truhlářské

3 000,00

1	766	R	Atypická oprava hrubé podlahy ve styku prahové spojky a zárubně dveří DV 310, 309, 308, 304, 311	kus	5,000	600,00	3 000,00	R POLOŽKA	1,00	600,00	3 000,00
oprava, přechodu, dobetonávky, výškové navázání v prazích po vybouraných vzpěrách											

776 Podlahy povlakové

20 167,38

1	R	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	7,000	12,00	84,00	ROZPOČET	1,00	12,00	84,00
			vyrovnání podlah ve dveřích do požárních věží								
2	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,600	102,00	2 407,20	URS	0,75	76,50	1 805,40
			náhrada keramických soklů za PVC								
3	776	776411111. M	PVC sokl místo soklu z dřezeb (zřábě 10%) a lokální opravy	m	25,900	22,00	569,80	R POLOŽKA	1,00	22,00	569,80
4	776	776421312	Montáž lišt	m	4,000	99,30	397,20	URS	0,75	74,48	297,90
5	776	776421312.1	Nerezová lišta 6cm	ks	2,000	432,00	864,00	R POLOŽKA	1,00	432,00	864,00
			u nových dveří 308, 304								
6	776	776421312.2	Nerezová lišta 20x190cm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	R POLOŽKA	1,00	1 320,00	2 640,00
			*4.24"2		2,000						
			do požárních věží								
7	R	776561110	Lepení povlakových podlah z PVC	m2	7,000	105,00	735,00	ROZPOČET	1,00	105,00	735,00
8		617310600	podlahy PVC	m2	8,050	450,00	3 622,50	ROZPOČET	1,00	450,00	3 622,50
			7*1,15		8,050						
			Součet		8,050						

9	R	776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	7,000	24,00	168,00	ROZPOČET	1,00	24,00	168,00
10	R	776590150.4	Oprava po dozdné přičce (m.č.337)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	R POLOŽKA	1,00	1 800,00	1 800,00
11	R	776590150.5	Oprava po vybouraných dveřích (m.č. 336)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	R POLOŽKA	1,00	1 800,00	1 800,00
12	R	776990111	Vyrovnání podkladu vysprávkovým tmelem	kg	70,000	44,00	3 080,00	R POLOŽKA	1,00	44,00	3 080,00
13	R	776990111.3	Frézování podkladu	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	R POLOŽKA	1,00	1 800,00	1 800,00
14	R	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	199,677	1,00	199,68	ROZPOČET	1,00	1,00	192,67

Celkem

20 167,38

22 459,27

Stavba: Biřička
Objekt: podlaha - 2.NP

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CELK
PSV Práce a dodávky PSV										
766 Konstrukce truhlářské										
1	768	R	Atypická oprava hrubé podlahy ve styku prahové spojky zárubné a svislé části zárubné dveří DV 210; DV 208; DV 204; DV211	kus	4,000	600,00	2 400,00			19 76
			oprava, přechodu, dobetonávky, výškové navázání v prazích po vybouraných vzpěrách				2 400,00	R POLOŽKA	1,00	2 400,00
776 Podlahy povlakové										
2	R	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky DV 201; DV 202	m2	7,000	12,00	84,00			17 704,09
			vyrovnání podlah ve dveřích do požárních věží				34,00	ROZPOČET	1,00	17 363,9
3	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm M.Č. 221;222;223;261;264;236;237;	m	28,200	102,00	2 876,40			84,00
4	776	776411111	PVC sokl místo soklu z dlažeb (ztratné 10%) M.Č. 221;222;223;261;264;236;237; + lokální opravy	m	33,200	22,00	730,40			2 157,30
			"221"=5,5		5,500					
			"222"=3,0		3,000					
			"223"=6,50		6,500					
			"261"=6,50		6,500					
			"236"=1,7		1,700					
			"264;236;222;237 lokální oprava"=10,0		10,000					
			Součet		33,200					
			náhrada keramických soklů za PVC							
5	776	776421312	Montáž lišt DV 210; DV 208; DV 204; DV211; DV 201;202	m	6,000	99,30	496,50			446,85
6	776	776421312.1	Nerezová lišta 6cm DV 210; DV 208; DV 204; DV211; DV 210; DV 208; DV 204; DV211;	ks	4,000	432,00	1 296,00			1 728,00
			u nových dveří		3,000					
7	776	776421312.2	Nerezová lišta 20x190cm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00			2 640,00
			DV 201;202		2,000					
8	R	776561110	Lepení povlakových podlah z PVC do požárních věží	m2	7,000	105,00	735,00			735,00
9		617310600	podlahy PVC	m2	8,050	450,00	3 622,50			3 622,50
			7*1,15							
			Součet		8,050					
10	R	776590150	Úprava podkladu nášlepných ploch penetrací	m2	7,000	24,00	168,00			168,00
11	R	776990111	Vyrovnání podkladu vysrávkovým tmelem	kg	70,000	44,00	3 080,00			3 080,00
12	R	776990111.3	Frézování podkladu	soub	1,000	1 800,00	1 800,00			1 800,00
13	R	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	175,28	175,28			175,28
Celkem										
							20 104,09			19 763,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Biřička
Objekt: podlaha - 1.NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

20 541,42

20 129,19

766 Konstrukce truhlářské

2 400,00

2 400,00

1	766	R	Atypická oprava hrubé podlahy ve styku prahové spojky zárubně a svislé části zárubně dveří DV 111; DV 101; DV 109; DV 112	kus	4,000	600,00	2 400,00	R POLOŽKA	1,00	600,00	2 400,00
---	-----	---	---	-----	-------	--------	----------	-----------	------	--------	----------

oprava, přechodu, dobetonávky, výškové navázání v prazích po vybouraných vzpěrách

776 Podlahy povlakové

18 141,42

17 729,19

2	R	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky DV 102; DV 103	m2	7,000	12,00	84,00	ROZPOČET	1,00	12,00	84,00
			vyrovnání podlah ve dveřích do požárních věží								
3	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm M.Č. 121;122;123;146;147;137;170	m	31,000	102,00	3 162,00	URS	0,75	76,50	2 371,50
4	776	776411111	PVC sokl místo soklu z dlažeb (ztratné 10%) M.Č. 121;122;123; 146;147;137;170; + lokální opravy	m	39,900	22,00	877,80	R POLOŽKA	1,00	22,00	877,80

"121" =5,6 5,500
"122" =3,0 3,000
"123" =6,70 6,700
"146" =3,10 3,100
"147" =2,0 2,000
"170" =6,7 6,700
"122;146;137;174; lokální oprava" =10,0 10,000
Součet 39,900

náhrada keramických soklů za PVC

5	776	776421312	Montáž lišt DV 111;101;109;112; DV 102;103	m	6,000	99,30	496,80	URS	0,75	74,48	446,85
6	776	776421312.1	Nerezová lišta 6cm DV 111;101;109;112	ks	4,000	432,00	1 296,00	R POLOŽKA	1,00	432,00	1 728,00

DV 111;101;109;112 3,000

u nových dveří

7	776	776421312.2	Nerezová lišta 20x190cm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	R POLOŽKA	1,00	1 320,00	2 640,00
---	-----	-------------	-------------------------	----	-------	----------	----------	-----------	------	----------	----------

DV 102;103 2,000

do požárních věží

8	R	776561110	Lepení povlakových podlah z PVC	m2	7,000	105,00	735,00	ROZPOČET	1,00	105,00	735,00
9		617310670	podlahy PVC	m2	8,050	450,00	3 622,50	ROZPOČET	1,00	450,00	3 622,50
10	R	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	7,000	24,00	168,00	ROZPOČET	1,00	24,00	168,00
11	R	776990111	Vyrovnání podkladu vysrávkovým tmelem	kg	70,000	44,00	3 080,00	R POLOŽKA	1,00	44,00	3 080,00
12	R	776990111.3	Frézování podkladu	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	R POLOŽKA	1,00	1 800,00	1 800,00
13	R	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	179,618	179,62	ROZPOČET	1,00	175,537	175,54

Celkem

20 541,42

20 129,19

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - Osv.strojovny výtahu, EI. PO stěn 5.NP, kabeláž změny STOP TLAČÍTEK

8.2.2017

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	001	000311411	krabice univerzální/přístrojová KU68LA i	4,00	ks	31,05 Kč	124,20 Kč	R-polozka*1
p	002	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	1,00	ks	16,30 Kč	16,30 Kč	Rozpočet*1
p	003	000311432	krabice rozvodná KR97/5	2,00	ks	76,84 Kč	153,68 Kč	R-polozka*1
p	004	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	10,00	m	9,80 Kč	98,00 Kč	Rozpočet*1
p	005	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	35,00	m	9,80 Kč	343,00 Kč	Rozpočet*1
p	006	000141105	kabel 1kV PRAFIaDur P30-R 3x1,5	35,00	m	44,55 Kč	1 559,25 Kč	R-polozka*1
p	007	000410905	ovladač 10A/250Vstř 3558A-80940 řaz. 1/0 IP44 Tango	4,00	ks	172,25 Kč	689,00 Kč	R-polozka*1
p	008	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz. 1	1,00	ks	96,75 Kč	96,75 Kč	R-polozka*1
p	009	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	1,00	ks	28,13 Kč	28,13 Kč	R-polozka*1
p	010	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-AB51 pro ř.1,6,7,1/0	1,00	ks	19,13 Kč	19,13 Kč	R-polozka*1
p	011	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	1,00	ks	767,25 Kč	767,25 Kč	R-polozka*1
p	012	000523005	svítidlo zář. PRIMA236 AC/166/78 zář. 90150	1,00	ks	55,13 Kč	55,13 Kč	R-polozka*1
p	013	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	2,00	ks	662,63 Kč	1 325,26 Kč	R-polozka*1
p	014	000514032	svít. zář. FOX-218-K 2x18W/1P40 plast Difuzor 50301	1,00	ks	47,25 Kč	47,25 Kč	R-polozka*1
p	015	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	2,00	ks	1 306,13 Kč	2 612,26 Kč	R-polozka*1
p	016	000552000	nouzové svítidlo G5/1P42 90lm/1hod/1x8W 61730	1,00	ks	151,88 Kč	151,88 Kč	R-polozka*1
p	017	000424004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A	1,00	ks	1 011,38 Kč	1 011,38 Kč	R-polozka*1
p	018	000414331	vačkový spínač ve skřínce S40VL01 uzamykatelný	1,00	ks	110,25 Kč	110,25 Kč	R-polozka*1
p	019	000363031	žlab MERKUR 2 50/50 GZ roztač. podpěr.cca.1,0m	20,00	m	44,55 Kč	891,00 Kč	R-polozka*1
p	020	000141105	kabel 1kV PRAFIaDur P30-R 3x1,5 změna Totál stop	76,00	m	22,50 Kč	1 710,00 Kč	R-polozka*1
p	021	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	4,00	ks	31,90 Kč	127,60 Kč	R-polozka*1
p	022	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	1,00	ks	47,90 Kč	47,90 Kč	Rozpočet*1
p	023	210010322	krabice rozvodná vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	2,00	ks	14,60 Kč	29,20 Kč	Rozpočet*1
p	024	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	10,00	m	14,60 Kč	146,00 Kč	Rozpočet*1
p	025	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	35,00	m	14,60 Kč	511,00 Kč	Rozpočet*1
p	026	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	35,00	m	14,60 Kč	511,00 Kč	Rozpočet*1
p	027	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	4,00	ks	50,63 Kč	202,50 Kč	R-polozka*1
p	028	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	1,00	ks	45,00 Kč	45,00 Kč	R-polozka*1
p	029	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	1,00	ks	210,90 Kč	210,90 Kč	R-polozka*1
p	030	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	2,00	ks	201,30 Kč	402,60 Kč	Rozpočet*1
p	031	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	2,00	ks	47,03 Kč	94,06 Kč	R-polozka*1
p	032	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	1,00	ks	281,25 Kč	281,25 Kč	R-polozka*1
p	033	210110513	vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/01-02	1,00	ks	167,63 Kč	167,63 Kč	R-polozka*1
p	034	210020133	kabelový rošt do š.40cm	20,00	m	14,60 Kč	292,00 Kč	R-polozka*1
p	035	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	76,00	m	14,60 Kč	1 109,60 Kč	R-polozka*1
p	036	210201002	svítidlo zářivkové 2x54 demontáž,montáž	2,00	ks	508,25 Kč	1 016,50 Kč	R-polozka*1
p	037	210201002	nastavení kabelů spojkami	4,00	ks	630,00 Kč	2 520,00 Kč	R-polozka*1
p	038	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	6,00	ks	13,40 Kč	80,40 Kč	Rozpočet*1
p	039	210100001	protipožární úpravy	1,00	ks	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	R-polozka*1
p	040	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	3,00	ks	10,13 Kč	30,38 Kč	R-polozka*1
p	041	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	5,00	ks	9,00 Kč	45,00 Kč	R-polozka*1
p	044	219990011	prosluppy,montážní otvory	3,00	hod	292,50 Kč	877,50 Kč	R-polozka*1
p	048	5	prořez	5,00	proc	7 591,05 Kč	37 955,25 Kč	R-polozka*1
p	049	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	3,00	proc	12 828,23 Kč	38 484,69 Kč	R-polozka*1
p	050	12	zařízení stavenišť (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáž)	3,25	proc	27 362,34 Kč	89 127,61 Kč	R-polozka*1
p	051	13	průvazní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáž)	0,80	proc	27 362,34 Kč	21 890,87 Kč	R-polozka*1
p	052	16	revize	1	KPL	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč	R-polozka*1
							31 673,39 Kč	

V rozpočtu, aniž by došlo k PD část elektroinstalace.

osazení strojovny výtahu

přesunutí vypínačů a svítidel v 5.NP nad dveřmi do požární věže (výměna svítidel samostatný rozpočet následující)

změna kabeláže Totál stop, Central stop ke dveřím do hlavního vstupu.

doplnění svítidla v m.č. 5.57 V místě zastínění novým výtahem.

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - EI. PO stěn 5.NP - NOVÁ SVÍTIDLA

8.2.2017

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	1	#####	svítidlo zář. PRIMA236 AC/IP66/T8 zář. 90150	2,00	ks	767,25 Kč	1 534,50 Kč	R-položka*1
p	2	#####	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	6,00	ks	55,13 Kč	330,75 Kč	R-položka*1
p	3	#####	poplatek za recyklaci svítidla	2,00	ks	10,13 Kč	20,25 Kč	R-položka*1; D1
p	4	#####	poplatek za recyklaci světelného zdroje	6,00	ks	9,00 Kč	54,00 Kč	R-položka*1; D1
p	5	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	3,00	proc	1 865,25 Kč	55,96 Kč	R-položka*1; D1
p	6	12	zařízení stavenišť (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	1 865,25 Kč	60,62 Kč	R-položka*1; D1
p	7	13	provozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	1 865,25 Kč	14,92 Kč	R-položka*1; D1
							2 071,00 Kč	

Náhrada venkovního svítidla nad požárními dveřmi v 5.NP v ext. požárních věžích

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - D+M nových uzamykatelných spínačů pro stávající výtahy a zvedací ploši								8.2.2017
	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	1	000414331	vačkový spínač ve skřínce S40VL01 uzamykatelný (1x zvedací plošina)	1,00	ks	1 011,38 Kč	1 011,38 Kč	R-položka*1
p	2	210110513	vyplnač vačkový v krytu vč.zapoj. S83VP-VL/01-02	1,00	ks	281,25 Kč	281,25 Kč	R-položka*1
p	3	210201002	nastavení kabelů spojkami	1,00	ks	630,00 Kč	630,00 Kč	R-položka*1
p	5	219990011	prostory, montážní otvory	1,00	hod	292,50 Kč	292,50 Kč	R-položka*1; D1
p	6	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	1,00	proc	1 011,38 Kč	10,11 Kč	R-položka*1; D1
p	7	12	zařízení staveníště (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	1 922,60 Kč	62,49 Kč	R-položka*1; D1
p	8	13	provozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	1 922,63 Kč	15,38 Kč	R-položka*1; D1
							2 303,11 Kč	

Jedná se o rozhraní mezi dodávkou silové části a dodávkou výtahu. Ve výkresech jsou zakresleny, v rozpočtu nikoli. Jedná se o případné bezpečné vypnutí strojovny výtahu dle ČSN, v místě strojovny výtahu, nikoli v rozvaděči.

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:												
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.												
D3 VÝTAH - D+M nového přivolávače do 1.NP z důvodů změny umístění evakuačního přivolávače na rampu										8.2.2017		
		Poř.	Kód	Popis					Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
Objekt 33 - M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a věh												
711112	2290	3131	330030000R021	Evakuační hlavní výtah, Změna polohy přivolávače pro personál D+M nového přivolávače do 1.NP z důvodů změny umístění evakuačního přivolávače na rampu (V 1.NP měl být původně umístěn přivolávač pro personál včetně evakuačního přivolávače. Evakuační přivolávač bude nyní v souladu se Změnou PBR umístěn na rampu ve stanici 0, přivolávač pro personál je nutno oddělit a umístit do 1.NP)					1,0000	kpl	2 742,86	2 742,86
Celkem Objekt 33 - M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a věh												
												2 742,86

Vývoláno změnou PBR

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BIŘICKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - Osvětlení prostoru ZP, přemístění vypínačů 2.PP

08.02.2017

	Pař.	Kód	Popis	Množství	Mírná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	001	00052101b	svět žár Alfa E27 IP44 pr210m 50024	2,00	ks	255,38 Kč	510,75 Kč	R-položka*1
p	002	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	2,00	ks	14,29 Kč	28,58 Kč	R-položka*1
p	003	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 8455-11 pro nová světla	1,00	ks	85,39 Kč	85,39 Kč	R-položka*1; D2
p	004	000101105	kabel CYKY 3x1,5 nová světla	15,00	m	9,80 Kč	147,00 Kč	Rozpočet*1
p	005	000413001	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 faz.I	1,00	ks	86,63 Kč	86,63 Kč	R-položka*1
p	006	000322113	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1520 KA	15,00	ks	10,13 Kč	151,88 Kč	R-položka*1
p	007	000322133	/trubka PVC tuhá 1520 KA/ spojka 0220 KB	3,00	ks	5,85 Kč	17,55 Kč	R-položka*1
p	008	000322143	/trubka PVC tuhá 1520 KA/ příchytka 5320 KB	16,00	ks	2,93 Kč	46,80 Kč	R-položka*1
p	009	210200131	svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné	2,00	ks	190,00 Kč	396,00 Kč	R-položka*1
p	010	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení (pólův)/i.i	1,00	ks	96,53 Kč	96,53 Kč	R-položka*1
p	011	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-8455/11)	1,00	ks	167,63 Kč	167,63 Kč	R-položka*1
p	012	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	15,00	m	14,60 Kč	219,00 Kč	Rozpočet*1
p	013	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	15,00	m	28,13 Kč	421,88 Kč	R-položka*1
p	014	210201002	nastavení kabelů spojkami	2,00	ks	630,00 Kč	1 260,00 Kč	R-položka*1
p	015	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	2,00	ks	10,13 Kč	20,25 Kč	R-položka*1; D1
p	016	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	2,00	ks	9,00 Kč	18,00 Kč	R-položka*1; D1
p	017	219990011	jiné práce - přepojení	2,00	hod	292,50 Kč	585,00 Kč	R-položka*1; D1
p	018	5	prořez	5,00	proc	298,88 Kč	14,94 Kč	R-položka*1; D1
p	019	6	materiál podružný (ze součtu materiálů elektromontážního)	3,00	proc	1 074,56 Kč	32,24 Kč	R-položka*1; D1
p	020	12	zařízení staveniště (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	3 682,77 Kč	119,89 Kč	R-položka*1; D1
p	021	13	provvozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	3 682,77 Kč	29,46 Kč	R-položka*1; D1
							4 455,17 Kč	

Nebylo řešeno v PD osvětlení přístupu do 2.PP. Přemístění vypínače.

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře

Typ	pořadí	KČD	VČSP	Popis	Množství	Měrná jednotka	JC Odbyt	Odbyt CELKEM	POZNÁMKA
1	001	001	001	D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře - MATERIÁL					
P	484	220990445	220990445	MATERIÁL: Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/3A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 26Ah. Reléové výstupy (přepínací kontakt) pro signalizaci výpadku sítě, poklesu výstupního napětí a poruchy AKU	1,000	KS	5681,000	5681,000	Rozpočet*1
P	037	220990427	220990427	MATERIÁL: Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice	1,000	ks	716,300	716,300	Rozpočet*1
P	468	220990429	220990429	MATERIÁL: Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.	1,000	ks	70,000	70,000	Rozpočet*1
P	469	220990430	220990430	MATERIÁL: Víko montážní krabice	1,000	ks	70,000	70,000	Rozpočet*1
P	504	220990465	220990465	MATERIÁL: Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0	30,000	M	18,100	543,000	Rozpočet*1
P	508	220990469	220990469	MATERIÁL: kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	5,000	M	13,000	65,000	Rozpočet*1
P	0511	220990472	220990472	MATERIÁL: kabelová příchytka jednostranná pr.25	80,000	ks	20,000	1600,000	Rozpočet*1
				D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře - MATERIÁL				8745,300	
1	002	002	002	D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře - MONTÁŽ celkem					
P	484	220990445	220990445	MONTÁŽ: Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/3A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 26Ah. Reléové výstupy (přepínací kontakt) pro signalizaci výpadku sítě, poklesu výstupního napětí a poruchy AKU	1,000	KS	646,000	646,000	Rozpočet*1
P	051	51220990427	220990427	MONTÁŽ: Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice	1,000	ks	399,000	399,000	Rozpočet*1
P	468	220990429	220990429	MONTÁŽ: Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.	1,000	ks	38,000	38,000	Rozpočet*1
P	469	220990430	220990430	MONTÁŽ: Víko montážní krabice	1,000	ks	23,800	23,800	Rozpočet*1
P	504	220990465	220990465	MONTÁŽ: Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0	30,000	M	11,400	342,000	Rozpočet*1
P	508	220990469	220990469	MONTÁŽ: kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	5,000	M	11,400	57,000	Rozpočet*1
P	0511	220990472	220990472	MATERIÁL: kabelová příchytka jednostranná pr.25	80,000	ks	9,500	760,000	Rozpočet*1
				D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře - MONTÁŽ celkem				2265,800	
				D3 SLABOPROUD - Doplnění EPS komponent pro PO dveře CELKEM				11 011,10	

Doplněný náhradní zdroj pro požární dveře DV -1.03, 5.01, T6 zápis z KD 41 - 30.1.2017

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - Demontáž tělesa -1.52								
Typ	Pořadí	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	Poznámka
1	1	1	Podobjekt 6 - Podobjekt 6 - DEMONTÁŽE	1	kpl			
p	001	001	vypuštění vody z topného systému	3,0000	HOD	350,00	1 050,00	
p	002	002	napuštění vody do topného systému	2,0000	HOD	350,00	700,00	
			Celkem: Podobjekt 6 - Podobjekt 6 - DEMONTÁŽE				1 750,00	
2	2	2	Podobjekt 7 - Podobjekt 7 - DEMONTÁŽE	1	kpl			
p	003	003	demontáž tělesa místnost -1.52	1,0000	ks	190,00	190,00	
p	004	004	odhalení přípojky k tělesu v místnosti č.-1.52 a zaslepení	1,0000	ks	300,00	300,00	
3	3	3	Celkem: Podobjekt 7 - Podobjekt 7 - DEMONTÁŽE				490,00	
			Podobjekt 8 - Podobjekt 8 - DRN	1	kpl			
p	005	005	Zařízení staveniště činnost 2%	1,0000	kpl	44,80	44,80	
p	006	006	Kompletační činnost 1%	1,0000	kpl	22,40	22,40	
p	007	007	Stavební přípomoc 3%	1,0000	kpl	67,20	67,20	
			Celkem: Podobjekt 8 - Podobjekt 8 - DRN				134,40	
ss			Celkem D3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - Demontáž tělesa -1.52				2 374,40	

Demontáž tělesa UT v místě budoucího vstupu do 1.PP. - bez náhrady

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“									
Objednatel:									
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.									
D3 ZTI - Demontáž umyvadla místnost 1.70									
	Typ	Pol.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	odbytová cena celkem	Poznámka
	p	001	7,25E+08	Demontáž UMYVADEL	1	ks	100,00	100,00	ROZPOČET
	p	021	21	Ostatní propojovací a dopojovací práce (zejména připojení technologických zařízení)	1	hod	250,00	250,00	ROZPOČET
	p	020	20	Ostatní zednické výpomoc pro zařizovací předměty	1	hod	250,00	250,00	ROZPOČET
	p	005	5	Pomocný materiál	1	kpl	550,00	550,00	R - POLOŽKA
	p	022	22	Doprava kapacit	1	kpl	500,00	500,00	R - POLOŽKA
D3 ZTI - Demontáž umyvadla místnost 1.70 Celkem								1 650,00	

Demontáž umyvadla na původní bourané přičce v místě budoucí recepcce.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bičíčka - vícepráce

Objekt: Úpravy povlakových podlah u dveří do sekcí A+B; 1 až 4.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové

1	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	29,100	12,00	349,20	ROZPOČET	1,00	12,00	349,20
		doplnit výkaz výměr po podlažích								
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,100	9,74	283,43	URS	0,75	7,31	212,58
3	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,850	102,00	1 310,70	URS	0,75	76,50	983,03
4	776511820	Demontáž povlakových podlah	m2	29,100	48,00	1 396,80	ROZPOČET	1,00	48,00	1 396,80
5	776561110	Lepení povlakových podlah z PVC	m2	29,100	105,00	3 055,50	ROZPOČET	1,00	105,00	3 055,50
6	617310600	podlahy PVC	m2	38,000	450,00	17 100,00	ROZPOČET	1,00	450,00	17 100,00
7	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	29,100	24,00	698,40	ROZPOČET	1,00	24,00	698,40
8	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou	m2	29,100	145,00	4 219,50	ROZPOČET	1,00	145,00	4 219,50
9	776990111	Vyrovnaní podkladu vysrávkovým tmelem	m2	29,100	124,00	3 608,40	R POLOŽKA	1,00	124,00	3 608,40
10	776991852	Dobříšení stávajících podlah po odstranění nášlapné vrstvy	m2	29,100	28,00	814,80	ROZPOČET	1,00	28,00	814,80
11	776991859R	Příplatek za provádění prací v nočních hodinách a omezeném pracovním záběru	soub	4,000	3 785,00	15 140,00	R POLOŽKA	1,00	3 785,00	15 140,00
12	776991852R	Doprava	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	R POLOŽKA	1,00	5 000,00	5 000,00
12	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,00	529,77	529,77	ROZPOČET	1,00	525,78	525,78

Celkem

53 506,50

53 103,98

Doplnění PVC podlahy - vyrovnaní podlahy v požárních úveřích mezi CHUC a křídly A a B

UPRAVY PODLAH DD BIRICKA

DLAŽBA		šířka		plocha		sokl bm		číslo dveří		LINO		šířka		plocha		sokl bm	
	pravá strana	levá strana								pravá strana	levá strana						
4.NP A	1,81	1,4	2,44	3,92	3,53	DV 4.05	1,44	1,34	2,68	3,72	1,2						
4.NP B	1,23	1,7	2,3	3,37	3,16	DV 4.06	1,39	1,34	2,63	3,59	1,83						
3.NP A	1,84	1,31	2,34	3,45	3,21	DV 3.05	1,5	1,42	2,57	3,75	1,5						
3.NP B	1,24	1,75	2,26	3,38	3,15	DV 3.06	1,41	1,33	2,53	3,47	1,85						
2.NP A	1,66	1,3	2,26	3,34	3,16	DV 2.05	1,8	1,47	2,55	3,91	1,55						
2.NP B	1,2	1,6	2,24	3,14	2,96	DV 2.06	1,48	1,52	2,8	3,9	2,12						
1.NP A	1,8	1,3	2,26	3,5	3,23	DV 1.06	1,43	1,41	2,61	3,71	1,3						
1.NP B	1,1	1,65	2,34	3,22	2,75	DV 1.07	1,2	1,1	2,62	3,01	1,5						
1.PP A	0,6	0,8	1,5	0,9	0	DV -1.04											
1.PP B	0,9	1,4	2,25	2,59	2,3	DV -1.05											
1.PP ve	0,47	0,47	1,75	0,82	0,94	DV -1.09											
součty				31,63	28,38					29,06	12,85						
demontáž podlah				31,63													
demontáž soklu					28,38												
vyrovnaní do úrovně pož. dveří				31,63													
nová dlažba				31,63													
nový sokl					28,38												
ukončovací lišta						20,49											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BÍLČKA - vícepráce

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Úpravy podlah z dlažeb u dveří do sekcí A+B

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	J.M.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
------------	-------------------------	----------------------

1 PSV Práce a dodávky PSV 57 231,78 54 569,54

2 771 Podlahy z dlaždic 45 632,80 42 970,56

p	1	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	28,380	27,20	771,94	URS	0,75	20,40	578,95
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,53		3,530						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,15		3,150						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,21		3,210						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,15		3,150						
vv			"2.NP A DV 2.05" 3,16		3,160						
vv			"2.NP B DV 2.06" 2,96		2,960						
vv			"1.NP A DV 1.06" 3,23		3,230						
vv			"1.NP B DV 1.07" 2,75		2,750						
vv			"1.PP A DV -1.04" 0		0,000						
vv			"1.PP B DV -1.05" 2,3		2,300						
vv			"1.PP VĚŽ DV -1.09" 0,94		0,940						
vv			Součet		28,380						

p	2	77147313R	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 300 mm (lepido rychletuhnoucí SKF Rapid)	m	28,380	217,00	6 158,46	R POLOŽKA	1,00	217,00	6 158,46
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,53		3,530						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,15		3,150						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,21		3,210						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,15		3,150						
vv			"2.NP A DV 2.05" 3,16		3,160						
vv			"2.NP B DV 2.06" 2,96		2,960						
vv			"1.NP A DV 1.06" 3,23		3,230						
vv			"1.NP B DV 1.07" 2,75		2,750						
vv			"1.PP A DV -1.04" 0		0,000						
vv			"1.PP B DV -1.05" 2,3		2,300						
vv			"1.PP VĚŽ DV -1.09" 0,94		0,940						
vv			Součet		28,380						

p	3	597C13121	dlaždice keramické (mechanicky a chemicky odolné)	m2	4,683	250,00	2 341,25	ROZPOČET	1,00	250,00	1 170,68
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,53*0,15		0,530						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,15*0,15		0,473		0,945				
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,21*0,15		0,482		0,963				
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,15*0,15		0,473		0,945				
vv			"2.NP A DV 2.05" 3,16*0,15		0,474		0,948				
vv			"2.NP B DV 2.06" 2,96*0,15		0,444		0,888				
vv			"1.NP A DV 1.06" 3,23*0,15		0,485		0,969				
vv			"1.NP B DV 1.07" 2,75*0,15		0,413		0,826				
vv			"1.PP A DV -1.04" 0		0,000		0,000				
vv			"1.PP B DV -1.05" 2,3*0,15		0,345		0,680				
vv			"1.PP VĚŽ DV -1.09" 0,94*0,15		0,141		0,282				
vv			Součet		4,257						
vv			Profes10% =0,1		0,426						
vv			Součet		4,683						

p	4	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	31,630	102,00	3 228,26	URS	0,75	76,50	2 419,70
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,92		3,920						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,37		3,370						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,45		3,450						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,38		3,380						
vv			"2.NP A DV 2.05" 3,34		3,340						
vv			"2.NP B DV 2.06" 3,14		3,140						
vv			"1.NP A DV 1.06" 3,5		3,500						
vv			"1.NP B DV 1.07" 3,22		3,220						
vv			"1.PP A DV -1.04" 0,9		0,900						
vv			"1.PP B DV -1.05" 2,59		2,590						
vv			"1.PP VĚŽ DV -1.09" 0,82		0,820						
vv			Součet		31,630						

p	5	771573116R	Montáž podlah keramických lepených (lepido rychletuhnoucí SKF Rapid)	m2	31,630	322,00	10 184,86	R POLOŽKA	1,00	322,00	10 184,96
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,92		3,920						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,37		3,370						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,45		3,450						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,38		3,380						
vv			"2.NP A DV 2.05" 3,34		3,340						
vv			"2.NP B DV 2.06" 3,14		3,140						
vv			"1.NP A DV 1.06" 3,5		3,500						
vv			"1.NP B DV 1.07" 3,22		3,220						
vv			"1.PP A DV -1.04" 0,9		0,900						
vv			"1.PP B DV -1.05" 2,59		2,590						
vv			"1.PP VĚŽ DV -1.09" 0,82		0,820						
vv			Součet		31,630						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Biřička - vícepráce

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Úpravy podlah z dlažeb u dveří do sekcí A+B

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
------------	-------------------------	----------------------

R položky z okruhu rychlého (tepelného) tmelu ...
podložky po 3 hcd

p	6	597612900	dlaždice keramická (mechanicky a chemicky odolné)	m2	36,375	250,00	9 093,75	ROZPOČET	1,00	250,00	9 083,75
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,92		3,920						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,37		3,370						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,45		3,450						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,38		3,380						
vv			"2.NP A DV. 2.05" 3,34		3,340						
vv			"2.NP B DV. 2.06" 3,14		3,140						
vv			"1.NP A DV. 1.06" 3,5		3,500						
vv			"1.NP B DV. 1.07" 3,22		3,220						
vv			"1.PP A DV. -1.04" 0,9		0,900						
vv			"1.PP B DV. -1.05" 2,59		2,590						
vv			"1.PP VĚŽ DV. -1.09" 0,82		0,820						
vv			Součet		31,630						
p	7	771589191	Příplatek k montáži podlah za plochu do 5 m2	m2	31,630	40,80	1 290,50	URS	0,75	30,60	967,88
p	8	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	31,630	22,00	695,86	ROZPOČET	1,00	22,00	695,86
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,92		3,920						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,37		3,370						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,45		3,450						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,38		3,380						
vv			"2.NP A DV. 2.05" 3,34		3,340						
vv			"2.NP B DV. 2.06" 3,14		3,140						
vv			"1.NP A DV. 1.06" 3,5		3,500						
vv			"1.NP B DV. 1.07" 3,22		3,220						
vv			"1.PP A DV. -1.04" 0,9		0,900						
vv			"1.PP B DV. -1.05" 2,59		2,590						
vv			"1.PP VĚŽ DV. -1.09" 0,82		0,820						
vv			Součet		31,630						
p	9	771990111R	Vyrovnání podkladu do úrovně pož. dveří SCHONOX PL (spotřeba 8,4kg/m2)	m2	31,630	287,00	9 077,81	R POLOŽKA	1,00	287,00	9 077,81
vv			"4.NP A DV 4.05" 3,92		3,920						
vv			"4.NP B DV 4.06" 3,37		3,370						
vv			"3.NP A DV 3.05" 3,45		3,450						
vv			"3.NP B DV 3.06" 3,38		3,380						
vv			"2.NP A DV. 2.05" 3,34		3,340						
vv			"2.NP B DV. 2.06" 3,14		3,140						
vv			"1.NP A DV. 1.06" 3,5		3,500						
vv			"1.NP B DV. 1.07" 3,22		3,220						
vv			"1.PP A DV. -1.04" 0,9		0,900						
vv			"1.PP B DV. -1.05" 2,59		2,590						
vv			"1.PP VĚŽ DV. -1.09" 0,82		0,820						
vv			Součet		31,630						
p	10	998771200	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	428,407	6,50	2 784,65	ROZPOČET	1,00	6,50	2 822,62
2	781	Dokončovací práce - obklady				4 138,98		4 138,98			
p	11	781494511R	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,490	202,00	4 138,98	R POLOŽKA	1,00	202,00	4 138,98
		Není přípustná přechodová tlásta - dlažba bude ukončena L profilem									
2	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 460,00		7 460,00			
p	12	776981859R	Příplatek za provádění prací v omezeném pracovním záběru	soub	5,000	1 492,00	7 460,00	R POLOŽKA	1,00	1 492,00	7 460,00
Celkem						57 231,78		54 569,54			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba ev. výtahu, nová EPS, počítačová síť včetně st. úprav budovy Y
 Objekt: D3 ZL 00X STAVEBNÍ - PO stěny 5.NP;eliminace tep. mostů, lištování

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: INS spol. s r.o.

Datum: 14.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ	
1		HSV	Práce a dodávky HSV				7 525,70				7 525,70	
2		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 525,70				7 525,70	
P	1	R	622131321	Penetrace vnějších stěn	m2	16,540	28,00	463,12	ROZPOČET	1,00	28,00	463,12
VV			"křídlo A									
VV			8,27		8,270							
VV			"křídlo B									
VV			8,27		8,270							
VV			Součet		16,540							
P	2	R	622142001R	Potažení stěn sklovláknitým pleťvem	m2	16,540	192,00	3 175,68	ROZPOČET	1,00	192,00	3 175,68
VV			"křídlo A									
VV			8,27		8,270							
VV			"křídlo B									
VV			8,27		8,270							
VV			Součet		16,540							
P	3	R	622521031	Tenkovrstvá silikátová omítka vnějších stěn s probarvením bílá	m2	16,540	235,00	3 886,90	ROZPOČET	1,00	235,00	3 886,90
VV			"křídlo A									
VV			8,27		8,270							
VV			"křídlo B									
VV			8,27		8,270							
VV			Součet		16,540							
1		PSV	Práce a dodávky PSV				26 192,36				25 412,06	
2		713	Izolace tepelné				5 038,72				4 258,42	
P	4	R	71340000R	Výplň ocelových jeklů montážní pěnou včetně otvorů pro plnění vč. vrtání otvorů pro aplikaci pěny	m3	0,126	14 920,00	1 879,92	R POLOŽKA	1,00	14 920,00	1 879,92
VV			"křídlo A									
VV			0,0634		0,063							
VV			"křídlo B									
VV			0,0634		0,063							
VV			Součet		0,126							
P	5	231	231701540	pěna montážní protipožární polyuretanová jednosložková 750 ml. teplotní odolnost -40°C až +90°C	kus	10,000	206,00	3 060,00	URS	0,75	229,50	2 295,00
P	6	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,000	49,40	98,80	ROZPOČET	1,00	41,75	83,50
2		764	Konstrukce klempířské			49,399		21 153,64			21 153,64	
P	7	764	764216600R	Lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 100mm	m	33,000	258,00	8 514,00	R POLOŽKA	1,00	258,00	8 514,00
P	8	764	764216601R	Lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 150mm	m	15,200	303,60	4 614,72	R POLOŽKA	1,00	303,60	4 614,72
P	9	764	764216605R	Lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 400mm	m	4,600	524,40	2 412,24	R POLOŽKA	1,00	524,40	2 412,24
P	10	776	776421312	Montáž lišt	m	3,000	99,30	297,90	R POLOŽKA	1,00	99,30	297,90
P	11	764	776421312.3	Nerezová lišta RS 330/ dl. 1500mm	ks	2,000	2 450,00	4 900,00	R POLOŽKA	1,00	2 450,00	4 900,00
P	12	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	207,39	414,78	ROZPOČET	1,00	207,39	414,78
			Celkem				33 718,06				32 937,76	

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - Přeložky a spoje vedení pod průvlaky k výtahu sekce C

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	001	000101105	kabel CYKY 3x1,5	5,00	m	9,80 Kč	49,00 Kč	Rozpočet*1
p	002	000101106	kabel CYKY 3x2,5	5,00	m	9,80 Kč	49,00 Kč	Rozpočet*1
p	003	000410180	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz. 5					
p	004	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	2,00	ks	131,83 Kč	263,25 Kč	R-položka*1
p	005	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro 1,5,6+6,1/0+1/0	2,00	ks	38,25 Kč	76,50 Kč	R-položka*1
p	006	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	2,00	ks	19,13 Kč	38,25 Kč	R-položka*1
p	007	000311116	krabice univerzální/odbočná KU88-1802 vč.KO68	2,00	ks	16,30 Kč	32,60 Kč	Rozpočet*1
p	008	000312215	krabice K9105/CR IP54 167x125x82mm 3xESI21 5x10Cu	4,00	ks	353,25 Kč	1 413,00 Kč	R-položka*1
p	009	000193505	spojka 1kV plast SVCZV 4x1,5 Cu	6,00	ks	201,33 Kč	1 208,25 Kč	R-položka*1
p	010	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	5,00	m	14,60 Kč	73,00 Kč	Rozpočet*1
p	011	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	5,00	m	14,60 Kč	73,00 Kč	Rozpočet*1
p	012	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	2,00	ks	45,00 Kč	90,00 Kč	R-položka*1
p	013	210010311	krabice odbočná řaz svorkovnice a zapojení(-KO68)	2,00	ks	31,90 Kč	63,80 Kč	Rozpočet*1
p	014	210201002	nastavení kabelů spojkami	2,00	ks	230,00 Kč	460,00 Kč	R-položka*1
p	015	219990011	jiné práce - demontáže,zapojení,odzkoušení,sekání	16,00	hod	292,50 Kč	4 680,00 Kč	R-položka*1; D1
p	016	5	prořez	5,00	proc	98,00 Kč	4,90 Kč	R-položka*1; D1
p	017	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	3,00	proc	3 129,85 Kč	92,90 Kč	R-položka*1; D1
p	018	12	zařízení stavenišť (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	3 968,45 Kč	129,62 Kč	R-položka*1; D1
p	019	13	provazní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál	0,80	proc	3 988,45 Kč	31,91 Kč	R-položka*1; D1
p	020	16	revize	1	KPL	900,00 Kč	900,00 Kč	R-položka*1
							8 829,98 Kč	

ROZPOČET

Stavba: DD Biřčeka

Objekt: D3 ZL 00X STAVEBNÍ - SDK kapotáž průvliaků k výťahu sekce C

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

14.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		6 429,09			6 242,87
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		6 429,09			6 242,87
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		6 429,09			6 242,87
P	001	763121423R03	SDK kapotáž vedení elektro v požární odolnosti EI 45	m2	8,15	684,00	5 572,75	ROZPOČET	1,00	684,00
VV			" Zatepování stávajícího průvliaku v průchodu z chodby sekce C k novému kůlkovému výťahu po vybourání bočních pilířů s elektroinstalací							
VV			"528" "0 2*2,75+0,15*2,75		0,96					
VV			"427" "0 2*2,30+0,15*2,30		0,81					
VV			"334" "0 2*2,30+0,15*2,30+(0,4*2,30+2*(0,25*2,20))		2,83					
VV			"234" "0 2*2,30+0,15*2,30		0,81					
VV			"134" "0 2*2,30+0,15*2,30+(2,21*0,42+2*2,21*0,23)		2,75					
VV			Součet		8,15					
P	002	763111723	SDK příčka AI čelníků k ochraně rohů	m	22,47	32,50	730,28	URS	0,75	24,38
VV			" Zatepování stávajícího průvliaku v průchodu z chodby sekce C k novému kůlkovému výťahu po vybourání bočních pilířů s elektroinstalací							
VV			"528" "0 2*2,75+2*0,15		3,05					
VV			"427" "0 2*2,30+2*0,15		2,60					
VV			"334" "0 3*2,30+2*0,15		7,20					
VV			"234" "0 2*2,30+2*0,15		2,60					
VV			"134" "0 2*2,30+2*0,15+(2*2,21)		7,02					
VV			Součet		22,47					
P	003	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkořetonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	63,03	126,06	ROZPOČET	1,00	61,20

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BIŘÍČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“								
D3 ZL 00X STAVEBNÍ - Odvětrání strojovny výtahu								
Objednatel: Prima spol. s r.o.								
Zhotovitel:								
		Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotkově	Odbytová cena celkem
1				Objekt 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1	kpl		
p	142	K	953735115	Vybourání otvoru pro odvětrání strojovny nového výtahu DN 150 mm a osazení protidešťové žaluzie s protihmyzovou sítkou	0,2500	m	1 020,00	255,00
vv				"6. NP - místnost 6.06				
vv				0,25	0,2500			
vv				Součet	0,2500			
p				Mříž protidešťové žaluzie	2,0000	kus	141,00	282,00
p	143	M	429824001	Větrací potrubí zakončená protidešťovou žaluzií a protihmyzovou sítkou	2,0000	kus	950,00	1 900,00
vv				"6. NP - místnost 6.06				
vv				2	2,0000			
vv				Součet	2,0000			
711065	2290	0280	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	24,3700	%	2,00	48,74
Celkem Objekt 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								2 485,74

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Biříčka - vícepráce

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Dilatační lišty ve vstupech do nového výtahu, z místnosti -1.22 do -1.23

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 2. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem					KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
HSV Práce a dodávky HSV							12 573,82						9 430,37
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 573,82						9 430,37
1	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	40,600	53,50	2 172,10	URS	0,75	40,13	1 629,08			
7*(1,5+2,15+2,15)				40,600									
2	553430140	profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky venkovní 12 mm	m	42,630	244,00	10 401,72	URS	0,75	183,00	7 801,29			
40,6 * 1,05				42,630									
PSV Práce a dodávky PSV							5 389,65						4 042,24
771 Podlahy z dlaždic							5 389,65						4 042,24
3	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	10,500	16,10	169,05	URS	0,75	12,08	126,79			
7*1,5				10,500									
4	590541530	profil dlažební Schlüter-DILEX-AKSN. hliník. AKSN 100 ...* (10 x 2500 mm)	m	11,530	452,00	5 209,60	URS	0,75	339,00	3 915,40			
10,5 * 1,1				11,530									
Celkem							17 963,47						13 472,60

ROZPOČET

Stavba: DD BIRČKA

Objekt: D3 STAVEBNÍ - KAZETOVÝ pohled 1.NP, opr.KAZET 5.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

14.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	J.M	Množství celkem	Cena jednot. celkem	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		71 701,44				68 814,07
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		71 701,44				68 814,07
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		71 701,44				68 814,07
P	001	763131831	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci z ocelových profilů - POUZE DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO ROŠTU	m2	74,55	50,00	3 727,50	POLOŽKA	1,00	50,00	3 727,50
VV			"1. NP místnost 138								
VV			=74,55		74,55						
VV			Součet		74,55						
P	002	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonové kazetového na roštu	m2	29,04	72,00	2 090,88	ROZPOČET	1,00	72,00	2 090,88
VV			"1. NP místnost RESPIRIA A VRÁTNICE								
VV			=(3,1*5,8)+(3,95*2,6)		29,04						
VV			Součet		29,04						
P	003	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci v požární odolnosti EI 30	m2	103,59	135,00	13 984,65	ROZPOČET	1,00	135,00	13 984,65
VV			"1. NP místnost 138 v "stěně RESPIRIA A VRÁTNICE								
VV			=74,55+(3,1*5,8)+(3,95*2,6)		103,59						
VV			Součet		103,59						
P	004	590305710	podhled kazetový s požární odolností	m2	124,31	297,00	36 910,48	POZPOČET	1,00	297,00	36 910,48
VV			"1. NP místnost 138								
VV			=74,55+(3,1*5,8)+(3,95*2,6)		103,59						
VV			Součet		103,59						
VV			Prořez 20% =0,2		20,72						
VV			Součet		124,31						
P	005	763 431 201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	130,60	86,70	11 323,02	UPR	0,75	65,03	8 492,27
VV			"1. NP místnost 138								
VV			=8*2,60+2*4,20+2*4,9+2*4,90+1*2,0+1*23,0+1*24,0		69,50						
VV			"1. NP RESPIRIUM A VRÁTNICE								
VV			=2*3,1+2*5,75+2*2,75+2*3,95		31,10						
VV			Součet		100,60						
P	006	SDK R3	Výměna poškozených kazet podhledu v zachovávaných částech podhledu	hod	9,00	250,00	2 250,00	POLOŽKA	1,00	250,00	2 250,00
VV			"1. NP: místnost 138 (odpočinkový kout) a místnost č. 1,52								
VV			"1.39+1,52" = 4 hod		4,00						
VV			"5. NP místnost 5,57 u nového výtahu								
VV			"5,57" = 6 hod		6,00						
VV			Součet		10,00						
P	007	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	702,96	1 405,91	ROZPOČET	1,00	674,65	1 349,30

Návrh AD z 8.3.2017

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKÝ V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:							
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.							
D3 ZL 00X SILNOPROUD - Nová svítidla pro KAZETOVÝ podhled 1.NP							14.3.2017
	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
p	1	000000039	EL4, zář. sv. zap. konc. 230V, 4x18W, IP20, stf. lešt. rastr	16,00	ks	640,20 Kč	10 243,20 Kč
p	2	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	64,00	ks	54,00 Kč	3 456,00 Kč
p	3	210201023	svítidlo zářivkové přisazené/4 zdroje	16,00	ks	229,40 Kč	3 670,40 Kč
p	40	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	16,00	ks	10,13 Kč	162,08 Kč
p	41	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	64,00	ks	9,00 Kč	576,00 Kč
p	49	6	materiál podružný (ze součtu materiálů elektromontážního)	3,00	proc	13 699,20 Kč	410,98 Kč
p	50	12	zařízení staveníště (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	17 780,58 Kč	577,87 Kč
p	51	13	provozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	17 780,58 Kč	142,24 Kč
							19 238,77 Kč

Návrh AD z 8.3.2017

ROZPOČET

Stavba: DD Bříčka

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Nové kování dveří ke vstupu do nové strojovny výtahu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.02.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		2 974,45				2 974,45
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		2 974,45				2 974,45
2		766	Konstrukce truhlářské	KPL	1,00		2 974,45				2 974,45
P	001	DV/601	Výměna kování u stávajících dveří	kus	1,00	2 945,00	2 945,00	ROZPOČET	1,00	2 945,00	2 945,00
VV			"6. NP								
VV			"6.06 nutná výměna kování nálezů OIP " = 1 ks		1,00						
VV			Spoučet		1,00						
P	002	998 766 203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,00	29,45	29,45	ROZPOČET	1,00	29,45	29,45

ROZPOČET

Stavba: DD Biřická

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Doplnění zábradlí o druhou tyč

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.02.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		4 001,62			4 001,62
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		4 001,62			4 001,62
2		767	Konstrukce zámečnické	KPL	1,00		4 001,62			4 001,62
P	001	76700000R3	Doplnění 2. tyče do zábradlí schodišť komple D+M	ks	2,00	1 991,00	3 982,00	1,00	1 991,00	3 982,00
NP			Práce dle příkazu OJPM							
NP			Schodiště Z/02 z Z.F.P do 1.PF							
NP			±1 ks		1,00					
NP			Schodiště Z/10 dle rozpisu Z/10, linek ve výřezu označeno Z/2) z G.NP dle nové střešní		1,00					
NP			±1 ks		2,00					
NP			Součet							
P	002	998 767 203	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 24 m	%	1,00	39,62	39,62	1,00	39,62	39,62

ROZPOČET

Stavba: DD Bříčka

Objekt: D3 STAVEBNÍ - KAZETOVÝ pohled 1.PP; kastlíky nad světla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.02.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	KU	Množství	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		2 827,44				2 827,44
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		2 827,44				2 827,44
2		763	Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00		2 827,44				2 827,44
P	001	SDK R4	Protipožární kryt pro vestavné svítidla 4x18W M600x600	ks	3,00	924,00	2 772,00	POLOŽKA	1,00	924,00	2 772,00
VV			"1. PP: náložová - 122 vte nově chladivní zapuštěná svítidla								
VV			"1.22" = 3 ks		3,00						
VV			Součet		3,00						
P	002	008763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	27,72	55,44	ROZPOČET	1,00	27,72	55,44

Náhrada MV za SDK - zapuštěná svítidla s požárními kastlíky - podhledná výška

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“									
Objednatel:									
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.									
D3 SILNOPROUD - Přesun světel kvůli dveřím v místnosti č. -1.19 (dveře VD-1.04; DV-1.10)									
	Poř.	Kód	Popis	Množství	Mírná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem		
p	015	219990011	Jiné práce - demontáže světel, montáž světel,zapojení,odzkoušení	3,00	hod	292,50 Kč	877,50 Kč		R-položka*1; D1,D2
							877,50 Kč		

Přesun elektro, z důvodu umístění pohonů dveří v nadpraží.

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - Změna svítidel v m.č. 1.47 a -1.52

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Mírná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	001	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902	15,00	ks	16,30 Kč	244,50 Kč	Rozpočet*1
p	002	000712850	krabice KR 68	3,00	ks	7,20 Kč	21,60 Kč	Rozpočet*1
p	003	000311432	krabice rozvodná KR97.5	3,00	ks	35,40 Kč	106,20 Kč	Rozpočet*1
p	004	000712852	krabice rozvodná KR97	5,00	ks	17,50 Kč	87,50 Kč	Rozpočet*1
p	005	000712853	krabice KO 125	1,00	ks	59,90 Kč	59,90 Kč	Rozpočet*1
p	006	000712854	krabice KT 250	1,00	ks	124,70 Kč	124,70 Kč	Rozpočet*1
p	007	000712855	kabel CYKY 3Ax1,5	12,00	m	9,80 Kč	117,60 Kč	Rozpočet*1
p	008	000712856	kabel CYKY 3Cx1,5	11,00	m	9,80 Kč	107,80 Kč	Rozpočet*1
p	009	000712857	kabel CYKY 3Cx2,5	18,00	m	15,90 Kč	286,20 Kč	Rozpočet*1
p	010	000712875	seriový prepínač zap.05,dle standard, IP20	1,00	ks	63,00 Kč	63,00 Kč	Rozpočet*1
p	011	000712877	stridavý prepínač zap.06,dle standard, IP20	2,00	ks	45,50 Kč	91,00 Kč	Rozpočet*1
p	012	000712879	zásuvka 16A/230V zap., dle standardu,IP20	1,00	ks	46,20 Kč	46,20 Kč	Rozpočet*1
p	013	000712880	dvojzásuvka 16A/250V zap., dle standardu, IP20	5,00	ks	65,00 Kč	325,00 Kč	Rozpočet*1
p	014	000712832	zásuvka 16A/230V, dle standardu, zap.+sv.tř.III	1,00	ks	382,80 Kč	382,80 Kč	Rozpočet*1
p	015	000712883	EL1,žár.Sv.přis.,1x80W,230V,IP20,obyc.,standard	1,00	ks	177,60 Kč	177,60 Kč	Rozpočet*1
p	016	000000039	EL4,zář.sv.zap.kanc.230V,4x18W,IP20,stř.lešť.rastr	7,00	ks	640,20 Kč	4 481,40 Kč	Rozpočet*1
p	017	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	28,00	ks	54,00 Kč	1 512,00 Kč	Rozpočet*1
p	018	000712889	svítidlo nouz.přis. s vestavěným zdrojem 1h,230V,IP20	1,00	ks	405,50 Kč	405,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000719999	Doplnění stáv.roz.-pr.chr.25/3/003,jišť.B10/1,B16/1	1,00	ks	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč	R-položka*1
p	019	000712922	krabice univerzální/odbočná KU68-1902	15,00	ks	31,90 Kč	244,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712923	krabice KR 68	3,00	ks	19,50 Kč	58,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712924	krabice rozvodná KR97.5	3,00	ks	47,90 Kč	143,70 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712925	krabice rozvodná KR97	5,00	ks	21,90 Kč	109,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712926	krabice KO 125	1,00	ks	34,90 Kč	34,90 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712927	krabice KT 250	1,00	ks	45,10 Kč	45,10 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712928	kabel CYKY 3Ax1,5	12,00	m	14,80 Kč	177,60 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712929	kabel CYKY 3Cx1,5	11,00	m	14,60 Kč	160,60 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712930	kabel CYKY 3Cx2,5	18,00	m	14,80 Kč	266,40 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712348	seriový prepínač zap.05,dle standard, IP20	1,00	ks	46,90 Kč	46,90 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712950	stridavý prepínač zap.06,dle standard, IP20	2,00	ks	40,30 Kč	80,60 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712952	zásuvka 16A/230V zap., dle standardu,IP20	1,00	ks	48,90 Kč	48,90 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712953	dvojzásuvka 16A/250V zap., dle standardu, IP20	5,00	ks	48,90 Kč	244,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712955	zásuvka 16A/230V, dle standardu, zap.+sv.tř.III	1,00	ks	57,50 Kč	57,50 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712956	EL1,žár.Sv.přis.,1x80W,230V,IP20,obyc.,standard	1,00	ks	201,30 Kč	201,30 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712959	EL4,zář.sv.zap.kanc.230V,4x18W,IP20,stř.lešť.rastr	7,00	ks	229,40 Kč	1 605,80 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712962	svítidlo nouz.přis. s vestavěným zdrojem 1h,230V,IP20	1,00	ks	201,30 Kč	201,30 Kč	Rozpočet*1
p	019	000712999	Doplnění stáv.roz.-pr.chr.25/3/003,jišť.B10/1,B16/1	1,00	ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	Rozpočet*1
p	019	218009001	poplatek za recyklaci svítidel	8,00	ks	10,13 Kč	81,00 Kč	R-položka*1
p	019	218009002	poplatek za recyklaci světelného zdroje	29,00	ks	9,00 Kč	261,00 Kč	R-položka*1
p	019	219990015	demontáže stávající el.Instalace	4,00	hod	292,50 Kč	1 170,00 Kč	R-položka*1
p	019	219990016	jiné práce - uklid pracoviště	2,00	hod	292,50 Kč	585,00 Kč	R-položka*1; D1
p	019	219990017	jiné práce - koordinace s revizním technikem	2,00	hod	292,50 Kč	585,00 Kč	R-položka*1; D1
p	019	219990018	jiné práce - koordinace s ostatními profesemi	2,00	hod	292,50 Kč	585,00 Kč	R-položka*1; D1
p	048	5	profes	5,00	proc	511,60 Kč	2 558,00 Kč	R-položka*1; D1
p	049	6	materiál podružný (ze součtu materiálů elektromontážního)	3,00	proc	12 350,50 Kč	370,52 Kč	R-položka*1; D1
p	050	12	zařízení staveniště (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+profes+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	17 668,20 Kč	574,22 Kč	R-položka*1; D1
p	051	13	provozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+profes+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	17 668,20 Kč	141,35 Kč	R-položka*1; D1
p	053	16	revize	1	KPL	2 340,00 Kč	2 340,00 Kč	R-položka*1; D1
							23 990,76 Kč	

Dle rozpočtu AD - úprava osvětlení v 1.NP. - před obchodním

Dle rozpočtu AD - úprava osvětlení v 1.NP. - místnost ústředny EPS

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BIŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“								
Objednatel:								
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.								
D3 SLABOPROUD - EPS - přeprogramování								7.3.2017
			Popis	Množství	Měrná jednotka	JC Odbyt	Odbyt CELKEM	POZNÁMKA
1	003	003	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností	KPL	1			
2	015	015	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností - MATERIÁL	KPL	1			
p	041	041	MATERIÁL: programování ústředny	60,00	HOD	0	0,000	Rozpočet*1
p	042	042	MATERIÁL: programování ústředny(změna číslování místností)	16,00	HOD	0	0,000	Rozpočet*1
p	043	043	MATERIÁL: Projektová dokumentace skutečného provedení	20,00	HOD	0	0,000	R-položka*1
2	015	015	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností - MATERIÁL CELKEM	KPL	1		000,000	
2	016	016	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností - MONTÁŽ	KPL	1			
p	044	044	MONTÁŽ: programování ústředny	60,00	HOD	304	18240,000	Rozpočet*1
p	045	045	MONTÁŽ: programování ústředny(změna číslování místností)	16,00	HOD	304	4864,000	Rozpočet*1
p	046	046	MONTÁŽ: Projektová dokumentace skutečného provedení	20,00	HOD	400	8000,000	R-položka*1
2	016	016	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností - MONTÁŽ CELKEM	KPL	1		31 104,000	
1	003	003	Elektrická požární signalizace - úprava hlásicích zón,změna číslování místností CELKEM	KPL	1		31 104,000	
			V důsledku změny PBŘ. Průběžně při dokončování dílčích půlpater se EPS programovala a byla funkční jako nová tak stávající EPS. Po předložení změny PBŘ bylo nutné již dokončená půlpatra přeprogramovat.					
SS	D3 SLABOPROUD - EPS - přeprogramování CELKEM						31 104,00	

Stavba: DD Biřička

Stavba: DD Biřička
Objekt: STAVEBNÍ - Dodatečná protipožární opatření
Objeďnatel:
Zhotovitel:
Místo:

Misto:

09.03.2017

Místo:	Typ	Pozice	Název	Jedn.	Množství	Cena ODB.T (PRIMA) (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
SS	1	001	Náklady z rozpočtu	kpl	1			
Z	001	HSV	Práce a dodávky HSV	kpl	1		107 412,00	
P	001	?	Z CHÚC B do sekce A	kpl	1		107 412,00	
P	002	1000000R	Odstanění izolace potrubí pr. do 200 mm ve stěně tl. 400 mm	kpl	1		19 806,00	
P	003	10000001R	Dodatečné zaizolování stávajícího potrubí pr. do 200 mm minerální vatou	kus	6,000	650,00	3 900,00	R-položka*1
VV		10000002R	Protipožární ucpávka EI 45 na potrubí průměru 200 mm	kus	6,000	525,00	3 150,00	R-položka*1
VV			potrubí pr. do 200 mm	kus	12,000	1 063,00	12 756,00	R-položka*1
Z	002	2	Z CHÚC B do sekce B	kpl	1			
P	004	2000000R	Protipožární ucpávka EI 45 potrubí do pr. 100 mm	kpl	1		14 752,00	
VV			potrubí do pr. 100 mm		8,000	1 000,00	8 000,00	R-položka*1
VV			Součet					
P	005	20000001R	Protipožární ucpávka EI 45 kabelového žlabu 150 x 50 mm		2,000	1 813,00	3 626,00	R-položka*1
VV			Žlab 150 x 50 mm		2,000			
VV			Součet					
P	006	20000002R	Protipožární ucpávka EI 45 kabelového žlabu 80 x 40 mm		2,000	1 563,00	3 126,00	R-položka*1
VV			Žlab 80 x 40 mm		2,000			
VV			Součet					
Z	003	3	Z CHÚC B do sekce D	kpl	1			
P	007	3000000R	Protipožární ucpávka EI 60 kabelového žlabu 150 x 100 mm	kpl	1		45 975,00	
VV			Žlab 150 x 100 mm		2,000	1 813,00	3 626,00	R-položka*1
VV			Součet					
P	008	30000001R	Protipožární ucpávka EI 60 kabelového žlabu 150 x 50 mm		4,000	1 813,00	7 252,00	R-položka*1
VV			Žlab 150 x 50 mm		4,000			
VV			Součet					
P	009	30000002R	Protipožární ucpávka EI 60 potrubí do pr. 100 mm		2,000	1 063,00	2 126,00	R-položka*1
VV			potrubí pr. do 100 mm		2,000			
VV			Součet					
P	010	30000003R	Odstanění izolace potrubí pr. do 100 mm ve stěně tl. 150 mm	kus	4,000	544,00	2 176,00	R-položka*1
P	011	30000004R	Odstanění izolace potrubí pr. do 150 mm ve stěně tl. 150 mm	kus	4,000	563,00	2 252,00	R-položka*1
P	012	30000005R	Odstanění izolace potrubí pr. do 50 mm ve stěně tl. 150 mm	kus	3,000	482,00	1 446,00	R-položka*1
P	013	30000006R	Dodatečné zaizolování stávajícího potrubí pr. do 100 mm minerální vatou	kus	4,000	475,00	1 900,00	R-položka*1
P	015	30000007R	Dodatečné zaizolování stávajícího potrubí pr. do 150 mm minerální vatou	kus	3,000	500,00	2 000,00	R-položka*1
P	016	30000008R	Protipožární ucpávka EI 60 potrubí do pr. 100 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	R-položka*1
P	017	30000009R	Protipožární ucpávka EI 60 potrubí do pr. 150 mm	kus	8,000	1 032,00	8 256,00	R-položka*1
P	018	30000010R	Protipožární ucpávka EI 60 potrubí do pr. 50 mm	kus	6,000	938,00	5 628,00	R-položka*1
P	019	30000011R	Protipožární ucpávka EI 60 potrubí do pr. 100 mm	kus	4,000	1 813,00	7 252,00	R-položka*1
P	020	40000000R	Protipožární ucpávka EI 60 kabelového žlabu 150 x 50 mm	kpl	1		26 878,00	
P	021	40000001R	Protipožární ucpávka EI 60 prostupu do pr. 100 mm	kpl	1			
			Žlab 150 x 50 mm		4,000	1 813,00	7 252,00	R-položka*1
			Součet					
			prototyp pr. do 100 mm		2,000	813,00	1 626,00	R-položka*1
			Součet					

p	022	40000002R	Protipožární ucpávka EI 60 kabelového žlabu 500 x 150 mm		2,000	2 750,00	5 500,00	R-položka*1
VV			Žlab 500 x 150 mm					
VV			1*2		2,000			
VV			Součet		2,000			
p	023	40000003R	Protipožární ucpávka EI 60 kabelového žlabu 600 x 150 mm		4,000	3 125,00	12 500,00	R-položka*1
VV			Žlab 600 x 150 mm					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		4,000			
1	002	PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1		0,00	
2	001	763	763 - Konstrukce suché výstavby	kpl	1		0,00	
p	024	76317000R	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm EI 30	kus	5,000	0,00	0,00	uvedeno v rozpočtu VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP
VV			1. PP - chodba -123					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
p	025	590307111	dvířka revizní 300 x 300 mm EI 30	kus	5,000	0,00	0,00	uvedeno v rozpočtu VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP
VV			1. PP - chodba -123					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
p	026	76317001R	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm EI 45	kus	1,000	0,00	0,00	uvedeno v rozpočtu VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP
VV			1. NP - chodba EPS					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
p	027	590307112	dvířka revizní 300 x 300 mm EI 45	kus	1,000	0,00	0,00	uvedeno v rozpočtu VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP
VV			1. NP - střední EPS					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
p	028	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,003	0,00	0,00	uvedeno v rozpočtu VYNUCENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP
SS			VP - Vícepráce				107 412,00	

Dle výkazu výměr od AD a manuálu z 8.3.2017

Pokud jsou položky kalkulovány s 0,00 Kč, jsou rozpočtovány v předchozích dílech rozpočtů

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 ZL 00X SILNOPROUD - Změna podpory DA a rozv.ZOKT

22.3.2017

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	Poznámka
p	001	000000001	Přemísťovaný stáv. rozvaděč z prostoru u ventilátoru ZOKT, jeho úprava a přezbrojení	1,00	ks	2 227,50 Kč	2 227,50 Kč	R-položka*1
p	002	000000002	Materiál elektromontážní (kabely, krabice, jističe, kabelová oka)	1,00	kpl	2 362,50 Kč	2 362,50 Kč	Rozpočet*1
p	003	000000003	Montáž a přep.rozvaděče	1,00	kpl	2 812,50 Kč	2 812,50 Kč	R-položka*1
p	004	000000004	Montážní práce různé v HZS	16,00	hod	292,50 Kč	4 680,00 Kč	R-položka*1
p	005	000000005	Montážní práce různé v HZS	6,00	hod	292,50 Kč	1 755,00 Kč	R-položka*1
p	006	219990011	zadnické přimocce	10,00	hod	292,50 Kč	2 925,00 Kč	R-položka*1
p	046	2	doprava dodávek (ze součtu dodávek)	3,60	proc	2 227,50 Kč	80,19 Kč	R-položka*1
p	047	3	přesun dodávek (ze součtu dodávek)	1,00	proc	2 227,50 Kč	22,28 Kč	R-položka*1
p	049	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	3,00	proc	2 362,50 Kč	70,88 Kč	R-položka*1
p	050	12	zařízení staveníště (ze součtu; přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	11 703,16 Kč	380,35 Kč	R-položka*1
p	051	13	provozní vlivy (ze součtu; přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	11 703,16 Kč	93,63 Kč	R-položka*1
p	052	16	revize	1	KPL	1 687,50 Kč	1 687,50 Kč	R-položka*1
							16 869,82 Kč	

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“
Objednatel:
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty

Typ	Podklad	Eda	VOSP	Popis	Množství	Mírná jednotka	JC Odbyt	Odbyt CELKEM	POZNÁMKA
1	001	001	001	D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty - MATERIÁL					
P	0001	471	220990432	MATERIÁL: Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR	5,000	ks	650,000	3250,000	Rozpočet*1
P	0002	46220990434	46220990434	MATERIÁL: Zásuvka pro senzory	5,000	ks	89,000	445,000	Rozpočet*1
P	0003	220990469	220990469	MATERIÁL: kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	50,000	M	13,000	650,000	Rozpočet*1
P	0004	41220990471	41220990471	MATERIÁL: kabelová příchytka jednostranná pr.16	50,000	ks	10,000	500,000	Rozpočet*1
P	0005	220990490	220990490	MATERIÁL: drobný elektroinstalační materiál (5kg)	1,000	kpl	870,000	870,000	Rozpočet*1
P	0006	220990482	220990482	MATERIÁL: programování ústředny	10,000	HOD	0,000	0,000	Rozpočet*1
P	0007	0071	0071	MATERIÁL: Projektová dokumentace skutečného provedení	10,000	HOD	0,000	0,000	R-položka*1
				D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty - MATERIÁL CELKEM				5715,000	
1	002	002	002	D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty - MONTÁŽ					
P	0001	471	220990432	MONTÁŽ: Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR	5,000	ks	171,000	855,000	Rozpočet*1
P	0002	46220990434	46220990434	MONTÁŽ: Zásuvka pro senzory	5,000	ks	38,000	190,000	Rozpočet*1
P	0003	220990469	220990469	MONTÁŽ: kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	50,000	M	11,400	570,000	Rozpočet*1
P	0004	41220990471	41220990471	MONTÁŽ: kabelová příchytka jednostranná pr.16	50,000	ks	9,500	475,000	Rozpočet*1
P	0005	220990490	220990490	MATERIÁL: drobný elektroinstalační materiál (5kg)	1,000	kpl	960,000	960,000	Rozpočet*1
P	0006	220990482	220990482	MONTÁŽ: programování ústředny	10,000	HOD	304,000	3040,000	Rozpočet*1
P	0007	0072	0072	MONTÁŽ: Projektová dokumentace skutečného provedení	10,000	HOD	400,000	4000,000	R-položka*1
				D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty - MONTÁŽ CELKEM				10090,000	
				D3 ZL 00X SLABOPROUD - Čidla podhledů a hlavní inst. šachty CELKEM				15 805,00	

Dle změny PŘI doplněny čidla v instalační šachtě a podhledech LPP

ROZPOČET

Stavba: DD Biřička

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Vzduchová komora -1.19

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.03.2017

Typ	PČ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [C7K]	Cena celkem [C7K]		koeficient	výsledná JC	výsledná cena Celkem
SS			Naklady z rozpočtu				19 601,43				18 377,42
1	001	HSV	Práce a dodávky PSV	kpl	1		14 618,15				14 267,15
2	001	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	kpl	1		13 568,40				13 416,54
K	001	622131321	Penetrace nerovného povrchu zdiva po vybourání KZS	m2	17,644	28,00	494,03	ROZPOČET	1,00	28,00	494,03
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (1,5+2+1+1,5)*2,8*otvory"-0,8*1,97-1,25*0,87		14,137						
VV			Součet		17,644						
K	002	622142001	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva po vybourání KZS stěrkou z lepidla	m2	17,644	192,00	3 387,65	ROZPOČET	1,00	192,00	3 387,65
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (1,5+2+1+1,5)*2,8*otvory"-0,8*1,97-1,25*0,87		14,137						
VV			Součet		17,644						
K		R	Kotvení KZS stropu hmoždinkami plastovými	m2	3,507	533,09	1 869,55	R POLOŽKA	1,00	533,09	1 869,55
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
K		R	D+M Rohové lišty pro KZS	m	12,355	49,00	605,40	R POLOŽKA	1,00	49,00	605,40
VV			"kolem žaluzie" "-2*1,25+2*0,87		4,240						
VV			"kastlík" "-2,915		2,915						
VV			"kolem dveří" "-2*2,1+1*1		5,200						
VV			Součet		12,355						
K		R	D+M Atypické úpravy KZS na styku stěna x podlaha - FABION; Ukonč.profil zateplení 10mm/2m + zatmelení TPT	m	3,588	298,80	1 072,09	R POLOŽKA	1,00	298,80	1 072,09
VV			"pod kastlíkem" "-2,915		2,915						
VV			"u dveří" "-1,573-0,9		0,673						
VV			Součet		3,588						
K		R	D+M Svislé a vodorovné ukončovací lišty KZS; Ukonč.profil zateplení 10mm/2m	m	14,063	65,80	925,35	R POLOŽKA	1,00	65,80	925,35
VV			"na obvodové stěně" "-2,8		2,800						
VV			"kolem dveří" "-2,8		2,800						
VV			"strop" "-8,463		8,463						
VV			Součet		14,063						
K		R	Uzavření svislé a vodorovné spáry tmelením	m	14,063	55,00	773,47	R POLOŽKA	1,00	55,00	773,47
VV			"na obvodové stěně" "-2,8		2,800						
VV			"kolem dveří" "-2,8		2,800						
VV			"strop" "-8,463		8,463						
VV			Součet		14,063						
K		R	Příplatek za zřízení atypického kastlíku z KZS pro zakrytí potrubí UT zdvojením tepelné izolace	m2	1,749	686,11	1 200,00	R POLOŽKA	1,00	686,11	1 200,00
VV			"kastlík" "-2,915*0,4+2,915*0,2		1,749						
VV			Součet		1,749						
K	003	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	3,507	35,00	122,75	ROZPOČET	1,00	35,00	122,75
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
K	004	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,507	196,00	687,37	URS	0,75	147,00	515,53
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
K	005	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,507	72,00	252,50	ROZPOČET	1,00	72,00	252,50
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
K	006	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,046	15,00	165,70	ROZPOČET	1,00	15,00	165,70
VV			stěny								
VV			1. PP								

VV			"-119" (2,915*2,8+1,573*2,8)-"otvory"-0,8*1,97		11,046						
VV			Součet		11,046						
K	007	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,046	112,00	1 237,20	ROZPOČET	1,00	112,00	1 237,20
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (2,915*2,8+1,573*2,8)-"otvory"-0,8*1,97		11,046						
VV			Součet		11,046						
K	008	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,046	72,00	795,34	ROZPOČET	1,00	72,00	795,34
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (2,915*2,8+1,573*2,8)-"otvory"-0,8*1,97		11,046						
VV			Součet		11,046						
2	002	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kpl	1		626,94				522,70
K	009	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	17,644	39,50	696,94	URS	0,75	29,63	522,70
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (1,5+2+1+1,5)*2,8"otvory"-0,6*1,97-1,25*0,87		14,137						
VV			Součet		17,644						
2	003	997	Přesun sušě	kpl	1		309,86				304,96
K	010	997013117	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,215	450,00	96,75	ROZPOČET	1,00	450,00	96,75
K	011	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,215	200,00	43,00	ROZPOČET	1,00	200,00	43,00
K	012	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,150	8,12	19,81	URS	0,75	6,84	14,71
VV			do 10 km								
VV			0,215*10		2,150						
VV			Součet		2,150						
K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,215	700,00	150,50	ROZPOČET	1,00	700,00	150,50
2	004	998	Přesun hmot	kpl	1		22,95				22,95
K	014	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,135	170,00	22,95	ROZPOČET	1,00	170,00	22,95
1	002	PSV	Práce a dodávky PSV	kpl	1		4 983,28				4 110,27
2	001	713	Izolace tepelné	kpl	1		3 656,45				3 115,15
K	015	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,507	164,00	575,15	URS	0,75	123,00	431,36
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
M	016	631481170	deska minerální izolační tl. 60 mm	m2	3,858	88,90	342,95	URS	0,75	66,68	257,21
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			Součet		3,507						
VV			Ztrátě 10%: "-3,507*0,1		0,351						
VV			Součet		3,858						
K	017	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,046	135,00	1 491,26	ROZPOČET	1,00	135,00	1 491,26
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (2,915*2,80+1,573*2,80)-"otvory"-0,8*1,97		11,046						
VV			Součet		11,046						
M	018	631481170	deska minerální izolační tl. 60 mm	m2	12,482	88,90	1 109,69	URS	0,75	66,68	832,27
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (2,915*2,80+1,573*2,80)-"otvory"-0,8*1,97		11,046						
VV			Součet		11,046						
VV			Ztrátě 10%: "-11,046*0,1		1,436						
VV			Součet		12,482						
K	019	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,150	916,00	137,40	URS	0,75	687,00	103,05
2	002	784	Dokončovací práce - malby a tapety	kpl	1		1 326,83				995,12
K	020	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,644	12,90	227,81	URS	0,75	9,68	170,71
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						
VV			stěny								
VV			1. PP								
VV			"-119" (1,5+2+1+1,5)*2,8"otvory"-0,8*1,97-1,25*0,87		14,137						
VV			Součet		17,644						
K	021	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otevrzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,644	62,30	1 099,22	URS	0,75	46,73	824,42
VV			stropy								
VV			1. PP								
VV			"-119" 3,507		3,507						

V/P	stěny								
V/P	1. PP								
VV	"-119" (1,5+2+1+1,5)*2,8*beton: -0,8*1,97-1,25*0,87					14,137			
VV	Soudky					17,644			
SS	VP - Vícepráce						19 601,43		18 377,42

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKÝ V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 ZL 00X SLABOPROUD - Vzduchová komora, dmtž+mtž

28.3.2017

			Popis	Množství	Měrná jednotka	JC Odbyt	Odbyt CELKEM	POZNÁMKA
2	011	011	Kabelové rozvody	KPL	1			
p	001	001	MATERIÁL: Demontáž	2,00	HOD	0	000,000	Rozpočet*1
p	002	002	MATERIÁL: Zpětná montáž	2,00	HOD	0	000,000	Rozpočet*1
2	011	011	Kabelové rozvody - MATERIÁL CELKEM	KPL	1		000,000	
2	012	012	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MONTÁŽ	KPL	1			
p	001	001	MATERIÁL: Demontáž	4,00	HOD	304	1 216,000	Rozpočet*1
p	002	002	MATERIÁL: Zpětná montáž	4,00	HOD	304	1 216,000	Rozpočet*1
2	012	012	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MONTÁŽ CELKEM	KPL	1		2 432,000	
D3 ZL 00X SLABOPROUD - Vzduchová komora, dmtž+mtž CELKEM							2 432,00	

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 ZL 00X SILNOPROUD - Vzduchová komora, dmtž+mtž

28.3.2017

	Poř.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	
p	001	000001004	Montážní práce různé v HZS - DEMONTÁŽ	1,00	hod	282,50 Kč	282,50 Kč	R-položka
p	002	000000003	Montážní práce různé v HZS - ZPĚTNÁ MONTÁŽ	1,00	hod	282,50 Kč	282,50 Kč	R-položka
p	050	12	zařízení staveniště (ze součtu přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	2 340,00 Kč	76,05 Kč	R-položka*1
p	051	13	provozní vlivy (ze součtu přesun dodávek+materiál elektromontážní+prořez+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	2 340,00 Kč	18,72 Kč	R-položka*1
							2 434,77 Kč	

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“									
Objednatel:									
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.									
D3 ZL 00X VZT - Vzduchová komora, dmtž+mtž									
Typ	pořadí	Kód	Název	m.j.	množství	JC odbyt	Odbyt CELKEM		
	1	1		KPL	1,00			12 922,60	
p	001	1000-100a	Dodávka: ser. ochrana (např. Estimo NM230 A-TP)	soub	1,00	8 740,00		8 740,00	R-policek - 1
p	002	1000-100i	Montáž: ser. ochrana (např. Belimo NM230 A-TP)	soub	1,00	825,60		825,60	R-policek - 1
p	003	1000-100c	Montáž: Demontáž ventilátoru ZOKT	soub	1,00	2 400,00		2 400,00	R-policek - 1
p	004	1000-100d	Montáž: Zabetonování ventilátoru ZOKT	soub	1,00	2 857,00		2 857,00	R-policek - 1
1	5	5	VEDLEŽNÍ NÁKLADY	KPL	1,00			1 468,00	
p	17	1901-1111	Doprava 3/100 z dodávky zařízení	kpl	1,00	205,24		205,24	
p	18	1901-1112	Přesun 2,30/km: Cena, Hmotnost	km	27,53	10,00		27,53	
p	19	1901-1113	PP: 5,00% z montáže o nádrž zařízení	kpl	1,00	142,85		142,85	
p	20	1901-1114	Zednické: pomoc 1,6u/a	kpl	1,00	177,81		177,81	
p	21	1901-1115	o montáže z nádrž zařízení	kpl	1,00				
p	22	1901-1116	GZS 5,00% z montážních nákladů, lešení a izolací	kpl	1,00	184,13		184,13	
p	23	1901-1117	Provozní výhyb 2,00% z montážních nákladů	kpl	1,00	73,65		73,65	
p	23	1901-1117	Provozní náklady - kompletní zhotovky 10,00% z montáže zařízení	kpl	1,00	368,20		368,20	
D3 ZL 00X VZT - Vzduchová komora, dmtž+mtž							14 390,87		

ROZPOČET

Stavba: DD BÍLČKA

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Příčka mezi místnostmi -1.52. a -1.53

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

28.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotk. Kč	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		11 103,20				11 103,20
1		HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1,00		11 103,20				11 103,20
2	3		Svislé a kompletní konstrukce	KPL	1,00		4 603,50				4 603,50
P	001	342 272 323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových	m2	8,37	550,00	4 603,50	ROZPOČET	1,00	550,00	4 603,50
VV			*1.PP								
VV			*=2*(3,10*2,70)+(0,1*2,7)		8,37						
VV			Součet								
2	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	KPL	1,00		6 378,75				6 378,75
P	001	612 131 121	Penetrace vnitřních stěn	m2	17,01	15,00	255,15	ROZPOČET	1,00	15,00	255,15
VV			*1.PP								
VV			*=2*(3,10*2,70)+(0,1*2,7)		17,01						
VV			Součet								
P	002	612 181 101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	17,01	98,00	1 632,96	ROZPOČET	1,00	98,00	1 632,96
VV			*1.PP								
VV			*=2*(3,10*2,70)+(0,1*2,7)		17,01						
VV			Součet								
P	003	612311131R01	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,01	72,00	1 224,72	ROZPOČET	1,00	72,00	1 224,72
VV			*1.PP								
VV			*=2*(3,10*2,70)+(0,1*2,7)		17,01						
VV			Součet								
P	004	622142001R01	Potažení stěn sklovláknitým pleťivem	m2	17,01	192,00	3 265,92	ROZPOČET	1,00	192,00	3 265,92
VV			*1.PP								
VV			*=2*(3,10*2,70)+(0,1*2,7)		17,01						
VV			Součet								
2	998		Přesun hmot	KPL	1,00		120,95				120,95
P	350	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,71	170,00	120,95	ROZPOČET	1,00	170,00	120,95
VV			*1. PP								
VV			*=0,1*2,7*3,1*0,850		0,71						
VV			Součet								

ROZPOČET

Stavba: DD BIFIČKA

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Dodatečné protipožární úpravy 5.NP + SDK

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

30.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		162 102,95			158 993,24
1	001	HSV	Práce a dodávky HSV	KPL	1		112 364,64			112 364,64
2	001	400	POŽÁRNÍ PŘEDĚLY Z CHÚC B do sekce A+5	kpl	1		112 364,64			112 364,64
P	001	40000011R	Úprava konstrukce a horního čela SDK příčky a SDK podhledu pro zřízení dodatečného požárního předělu	kpl	2,00	2 025,00	4 050,00	R POLOŽKA	1,00	2 025,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		2,00					
P	002	40000012R	Příprava povrchu stávajících konstrukcí pro nanášení protipožárních hmot (očštění, odmaštění, zarovnění)	kpl	5,00	1 350,00	6 750,00	R POLOŽKA	1,00	1 350,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 501 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		5,00					
P	003	40000013R	Hlubková punčnice povrchu stávajících konstrukcí pro nanášení protipožárních hmot	m	16,84	191,00	3 235,54	R POLOŽKA	1,00	191,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "2*1,80		3,80					
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "2*2,20		4,40					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 501 a 526 "2*1,80		3,76					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 522 a 526 "2*0,61		1,22					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 557 a 526 "2*1,80		3,72					
VV			Součet		16,94					
P	004	40000014R	Montáž požární přepážky	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00	R POLOŽKA	1,00	1 350,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	005	40000015R	Montáž požární přepážky	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	R POLOŽKA	1,00	1 800,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	006	40000016R	Montáž požární náterový tmel	kpl	1,00	1 688,00	1 688,00	R POLOŽKA	1,00	1 688,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	007	40000017R	Montáž požární náterový tmel	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00	R POLOŽKA	1,00	2 250,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	008	40000018R	Materiál pro montáž požární přepážky	m2	0,67	10 688,00	7 107,52	R POLOŽKA	1,00	10 688,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "0,35*1,90		0,67					
VV			Součet		0,67					
P	009	40000019R	Materiál pro montáž požární přepážky	m2	0,90	10 688,00	9 640,58	R POLOŽKA	1,00	10 688,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "0,41*2,2		0,90					
VV			Součet		0,90					
P	010	40000020R	Materiál - požární náterový tmel	kg	13,00	1 345,00	17 485,00	R POLOŽKA	1,00	1 345,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "13 kg		13,00					
VV			Součet		13,00					
P	011	40000021R	Materiál - požární náterový tmel	kg	16,00	1 345,00	21 520,00	R POLOŽKA	1,00	1 345,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "16 kg		16,00					
VV			Součet		16,00					
P	012	40000022R	Montáž dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00	R POLOŽKA	1,00	1 350,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 501 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	013	40000023R	Montáž dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem	kpl	1,00	1 238,00	1 238,00	R POLOŽKA	1,00	1 238,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	014	40000024R	Montáž dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00	R POLOŽKA	1,00	1 350,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		1,00					
P	015	40000025R	Materiál - požární náterový tmel (pro zřízení dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem)	kg	7,00	1 345,00	9 415,00	R POLOŽKA	1,00	1 345,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 501 a 526 "7 kg		7,00					
VV			Součet		7,00					
P	016	40000026R	Materiál - požární náterový tmel (pro zřízení dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem)	kg	3,00	1 345,00	4 035,00	R POLOŽKA	1,00	1 345,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 522 a 526 "3 kg		3,00					
VV			Součet		3,00					
P	017	40000027R	Materiál - požární náterový tmel (pro zřízení dodatečného požárního těsnění spáry mezi zděvem a střešním TRP plechem)	kg	7,00	1 345,00	9 415,00	R POLOŽKA	1,00	1 345,00
VV			"5. NP							
VV			mezi místnostmi 557 a 526 "7 kg		7,00					
VV			Součet		7,00					
P	018	40000028R	Montážní prostředky (plošiny a podpěrní konstrukce)	kpl	1,00	4 408,00	4 408,00	R POLOŽKA	1,00	4 408,00
P	019	40000029R	Doprava a přesun	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00	R POLOŽKA	1,00	1 350,00
P	020	40000030R	Výčistění montážního prostoru	kpl	5,00	394,00	1 970,00	R POLOŽKA	1,00	394,00
VV			"5. NP							
VV			nový předěl mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			nový předěl mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 501 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 522 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			dodatečné požární těsnění spáry mezi místnostmi 557 a 526 "1 kpl		1,00					
VV			Součet		5,00					

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
P	021	40000031R	Zpracování projektové dokumentace protipožárního opatření včetně výkresů	kpl	1,00	957,00	957,00	POLOŽKA	1,00	957,00	957,00
1	002	PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00	49 738,31					46 628,61
2	763		Konstrukce suché výstavby	KPL	1,00	49 738,31					46 628,61
P	022	R	Demontáž SDK podhledu s nosnou kof z ocelových profilů - bez DMTŽ nosné konstrukce z ocelových profilů, včetně odvozu a likvidace suš	m2	7,58	75,00	568,13	POLOŽKA	1,00	75,00	568,13
VV			*6, NP								
VV			V m.č. 501 u příčky mezi míst. 522 a 501 pro zřízení dodatečného požárního předělu								
VV			*=1,875*1,0		1,00						
VV			V místnosti 522 pro kont. dodatečného požárního předělu								
VV			*=1,9*1,0		1,00						
VV			*=1,6*1,0		1,00						
VV			V m.č. 526 u příčky mezi míst. 526 a 557 pro kont. dodatečného požár. předělu								
VV			*=2,20*1,0		2,20						
VV			Součet		7,58						
P	023	763 132 982	Výpravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 1 m2 deska 1xDF 15	m2	7,58	539,00	4 082,93	POŽ.	0,75	404,25	3 062,19
VV			*6, NP								
VV			V m.č. 501 u příčky mezi míst. 522 a 501 pro zřízení dodatečného požárního předělu								
VV			*=1,875*1,0		1,00						
VV			V místnosti 522 pro kont. dodatečného požárního předělu								
VV			*=1,9*1,0		1,00						
VV			*=1,6*1,0		1,00						
VV			V m.č. 526 u příčky mezi míst. 526 a 557 pro kont. dodatečného požár. předělu								
VV			*=2,20*1,0		2,20						
VV			Součet		7,58						
P	024	763 131 911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	ks	12,00	372,00	4 484,00	POŽ.	0,75	279,00	3 318,00
VV			*6, NP								
VV			V místnosti 501 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 525 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		1,00						
VV			V místnosti 522 pro kont. dodatečného požárního předělu		3,00						
VV			V místnosti 557 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u příčky mezi míst. 526 a 557 pro kont. dodatečného požár. předělu		2,00						
VV			Součet		12,00						
P	025	763 171 211	Montáž revizních klapek SDK kol vel. do 0,1 m2 pro podhledy	ks	12,00	304,00	3 648,00	POŽ.	0,75	228,00	2 736,00
VV			*6, NP								
VV			V místnosti 501 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 525 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		1,00						
VV			V místnosti 522 pro kont. dodatečného požárního předělu		3,00						
VV			V místnosti 557 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u příčky mezi míst. 526 a 557 pro kont. dodatečného požár. předělu		2,00						
VV			Součet		12,00						
P	026	R	Prostřední část SDK podhledu (300 x 300)	ks	12,00	3 000,00	35 000,00	POLOŽKA	1,00	3 000,00	35 000,00
VV			*6, NP								
VV			V místnosti 501 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 525 u dveří 502 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		1,00						
VV			V místnosti 522 pro kont. dodatečného požárního předělu		3,00						
VV			V místnosti 557 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u dveří 504 pro kont. dodatečného požárního předělu a pož. úpravy		2,00						
VV			V místnosti 526 u příčky mezi míst. 526 a 557 pro kont. dodatečného požár. předělu		2,00						
VV			Součet		12,00						
P	027	C98763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,00	487,63	975,26	POLOŽKA	1,00	457,14	514,29

ROZPOČET

Stavba: DD BÍŘČKA

Objekt: D3 STAVEBNÍ - Markýza nad vstupem do 1.PP

Objeđnateř:

Zhotoviteř:

Místo:

30.03.2017

H	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	KOEFICIENT	PRÁČNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	Cena celkem
1		HSV+PSV	CELKEM	KPL	1,00		22 086,68			22 086,68
1		PSV	Práce a dodávky PSV	KPL	1,00		22 086,68			22 086,68
2		767	Konstrukce zámečnické	KPL	1,00		22 086,68			22 086,68
P	001	76700000R1	Rovná stříška s rameny a třepčovým přechem, nosníky z nerezových prvků, rozměr zastřešení vchodu 1600 x 1000 mm kompl. D+L	ks	1,00	12 450,00	12 450,00		1,00	12 450,00
VV			1. PV - Markýza DN=1,07% celková kvůř ze skřzení řadění sněhu a ledu, povrch z křezu		1,00					
VV			2. PV - Markýza DN=1,07% celková kvůř ze skřzení řadění sněhu a ledu, povrch z křezu		1,00					
P	002	76700000R2	Systémová kotvení markýzy z tvarové nerezové oceli a nerezových prvků včetně vymezovacích mezikusů pro kotvení skřz fasádní zateplovací systém+ kotvení tmeř, zřizení prostupů v KZS, zajištění zateplovacího systému v KZS D+M	kpl	2,00	4 709,00	9 418,00		1,00	9 418,00
P	003	998 767 203	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 24 m	%	1,00	218,68	218,68		1,00	218,68

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘICKÝ V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SLABOPROUD - DAT+STA_ rozšíření

7.3.2017

			Popis	Množství	Měrná jednotka	JC Odbyt	Odbyt CELKEM	POZNÁMKA
1	001	001	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele	KPL	1			
2	011	011	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MATERIÁL	KPL	1			
p	001	001	MATERIÁL: kabel U/UTP drát CAT6, PVC, dívka 500m, šedý	230,00	M	6,4	1 472,000	Rozpočet*1
p	002	002	MATERIÁL: trubka PVC LPFLEX 2323	110,00	M	4,3	473,000	Rozpočet*1
p	003	003	MATERIÁL: zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	5,00	ks	103,6	518,000	Rozpočet*1
p	004	004	MATERIÁL: krabice přístrojová KP68/2	5,00	ks	11,4	057,000	Rozpočet*1
p	005	005	MATERIÁL: Patch kabel UTP 3m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP	5,00	ks	37,1	185,500	Rozpočet*1
p	006	006	MATERIÁL: drobný elektroinstalační materiál (5kg)	1,00	kpl	1500	1 500,000	R-položka*1
p	007	007	MATERIÁL: drážka pro tr.16	12,00	M	2,9	034,800	Rozpočet*1
p	008	008	MATERIÁL: zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	2,00	HOD	19	038,000	Rozpočet*1
p	009	009	MATERIÁL: Projektová dokumentace skutečného provedení	5,00	HOD	0	000,000	Rozpočet*1
2	011	011	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MATERIÁL CELKEM	KPL	1		4 278,300	
2	012	012	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MONTÁŽ	KPL	1			
p	010	010	MONTÁŽ: kabel U/UTP drát CAT6, PVC, dívka 500m, šedý	230,00	M	7,6	1 748,000	Rozpočet*1
p	011	011	MONTÁŽ: trubka PVC LPFLEX 2323	110,00	M	11,4	1 254,000	Rozpočet*1
p	012	012	MONTÁŽ: zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	5,00	ks	152	760,000	Rozpočet*1
p	013	013	MONTÁŽ: krabice přístrojová KP68/2	5,00	ks	47,5	237,500	Rozpočet*1
p	014	014	MONTÁŽ: Patch kabel UTP 3m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP	5,00	ks	9,5	047,500	Rozpočet*1
p	015	015	MONTÁŽ: drobný elektroinstalační materiál (5kg)	1,00	kpl	500	500,000	R-položka*1
p	016	016	MONTÁŽ: drážka pro tr.16	12,00	M	38	456,000	Rozpočet*1
p	017	017	MONTÁŽ: zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	2,00	HOD	171	342,000	Rozpočet*1
p	018	018	MONTÁŽ: Projektová dokumentace skutečného provedení	5,00	HOD	400	2 000,000	Rozpočet*1
2	012	012	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - MONTÁŽ CELKEM	KPL	1		7 345,000	
1	001	001	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele CELKEM	KPL	1		11 623,30	
			Dle požadavků uživatele z KD provedeno doplnění datových a STA zásuvek.					
1	002	002	Rozšíření systému STA	KPL	1			
2	013	013	Rozšíření systému STA - MATERIÁL	KPL	1			
p	019	019	MATERIÁL: zásuvka TV,SAT, R pod omítku,koncová s útlumem 1 dB.	2,00	ks	95	190,000	Rozpočet*1
p	020	020	MATERIÁL: krabice přístrojová KP68/2	2,00	ks	11,4	022,800	Rozpočet*1
p	021	021	MATERIÁL: kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBí KH21D	50,00	M	8,1	405,000	Rozpočet*1
p	022	022	MATERIÁL: drážka pro tr.23, cihla	5,00	M	2,9	014,500	Rozpočet*1
p	023	023	MATERIÁL: trubka PVC LPFLEX 2323	40,00	M	4,3	172,000	Rozpočet*1
p	024	024	MATERIÁL: Kaskádovatelný multipřepínač, 8 účastnických výstupů Průchozí útlum: - TER: 6 dB - SAT 2 ... 4,5 dB odbočovací	1,00	ks	2042,5	2 042,500	Rozpočet*1
p	025	025	MATERIÁL: F konektor na koax kabel	2,00	ks	11,4	022,800	Rozpočet*1
p	026	026	MATERIÁL: Změna zapojení rozvaděče	1,00	ks	0	000,000	R-položka*1
p	027	027	MATERIÁL: Změna nastavení systému	1,00	ks	0	000,000	R-položka*1
p	028	028	MATERIÁL: zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	4,00	HOD	0	000,000	Rozpočet*1
p	029	029	MATERIÁL: Projektová dokumentace skutečného provedení	4,00	HOD	0	000,000	Rozpočet*1
2	013	013	Rozšíření systému STA - MATERIÁL CELKEM	KPL	1		2 869,600	
2	014	014	Rozšíření systému STA - MONTÁŽ	KPL	1			
p	030	030	MONTÁŽ: zásuvka TV,SAT, R pod omítku,koncová s útlumem 1 dB.	2,00	ks	47,5	095,000	Rozpočet*1
p	031	031	MONTÁŽ: krabice přístrojová KP68/2	2,00	ks	47,5	095,000	Rozpočet*1
p	032	032	MONTÁŽ: kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBí KH21D	50,00	M	9,5	475,000	Rozpočet*1
p	033	033	MONTÁŽ: drážka pro tr.23, cihla	5,00	M	42,8	214,000	Rozpočet*1
p	034	034	MONTÁŽ: trubka PVC LPFLEX 2323	40,00	M	11,4	456,000	Rozpočet*1
p	035	035	MONTÁŽ: Kaskádovatelný multipřepínač, 8 účastnických výstupů Průchozí útlum: - TER: 6 dB - SAT 2 ... 4,5 dB odbočovací	1,00	ks	285	285,000	Rozpočet*1
p	036	036	MONTÁŽ: F konektor na koax kabel	2,00	ks	9,5	019,000	Rozpočet*1
p	037	037	MONTÁŽ: Změna zapojení rozvaděče	1,00	ks	2050	2 050,000	R-položka*1
p	038	038	MONTÁŽ: Změna nastavení systému	1,00	ks	1050	1 050,000	R-položka*1
p	039	039	MONTÁŽ: zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	4,00	HOD	171	684,000	Rozpočet*1
p	040	040	MONTÁŽ: Projektová dokumentace skutečného provedení	4,00	HOD	400	1 600,000	Rozpočet*1
2	014	014	Rozšíření systému STA - MONTÁŽ CELKEM	KPL	1		7 023,000	
1	002	002	Rozšíření systému STA CELKEM	KPL	1		9 892,600	
			Dle požadavků uživatele z KD provedeno doplnění datových a STA zásuvek.					
SS			D3 SLABOPROUD - DAT+STA_ rozšíření CELKEM				21 515,90	

D3 SESTRA PACIENT - centrální hlášení z recepce

	Pos.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	Poznámka
1	001	D3SL1114	D2 ZL 00X_SLABOPROUD - SETRA PACIENT - nové instalace	1	kpl			
2	001	D3SL1114	SETRA PACIENT - nové instalace - MATERIÁL	1	kpl			
P	001	001	SV úprava sdruženého provozu	1,0000	KUS	21 262,50	21 262,50	R položka *1
P	002	002	Služební jednotka IP	1,0000	KUS	19 001,25	19 001,25	R položka *1
P	003	003	Switch modul ZPT	2,0000	KUS	2 394,00	4 788,00	Rozpočet *1
			Celkem SETRA PACIENT - nové instalace - MATERIÁL				45 051,75	
2	002	D3SL1114	SETRA PACIENT - nové instalace - MONTÁŽ	1	kpl			
P	001	001	SV úprava sdruženého provozu	1,0000	KUS			R položka *1
P	002	002	Služební jednotka IP	1,0000	KUS	1 140,08	1 140,08	R položka *1
P	003	003	Switch modul ZPT	2,0000	KUS			Rozpočet *1
			Celkem SETRA PACIENT - nové instalace - MONTÁŽ				1 140,08	
3	003	D3SL1114	SETRA PACIENT - nové instalace - pomocné práce - MATERIÁL	1	kpl			
P	004	22099053	krabice KU66-1901 vč.víčka pod omítku	1,0000	KUS	58,90	58,90	Rozpočet *1
P	005	22099053	Kabel F/UTP drát CAT5E šedý 4 páry,305m box, LS0H	20,0000	KUS	16,10	322,00	Rozpočet *1
P	006	009	Instalační rámeček střední (ZUR,SJD)	1,0000	KUS	23,63	23,63	R položka *1
P	007	010	Trubka HEX prům. 25 mm	15,0000	KUS	16,76	251,44	R položka *1
			Celkem SETRA PACIENT - nové instalace - pomocné práce - MATERIÁL				404,53	
4	004	D2SL4254	SETRA PACIENT - nové instalace - pomocné práce - MONTÁŽ	1	kpl			
P	007	22099053	krabice KU66-1901 vč.víčka pod omítku	1,0000	KUS			Rozpočet *1
P	008	22099053	Kabel F/UTP drát CAT5E šedý 4 páry,305m box, LS0H	20,0000	KUS			Rozpočet *1
P	009	009	Instalační rámeček střední (ZUR,SJD)	1,0000	KUS	74,25	74,25	R položka *1
P	010	010	Trubka HFX prům. 25 mm	15,0000	KUS	25,88	388,13	R položka *1
			Celkem SETRA PACIENT - nové instalace - pomocné práce - MONTÁŽ				462,38	
D3 SESTRA PACIENT - centrální hlášení z recepce CELKEM							47 058,73	

Požadavek uživatele na distribuci denního hlášení přes systém sestra x pacient, protože denní rozhlas není řešen v pokojích klientů.

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Príma spol. s r.o.

D3 SLABOPROUD - Telefonní linka do prádelny

			Popis	Množství	Měrná jednotka	JC	CELKEM	POZNÁMKA
1	OC2	D3SL150	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - (Telefonní linka do prádelny)	1	KPL			
2	001	D3SL151	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - (Telefonní linka do prádelny) - MATERIÁL	1	KPL			
P	001	220990373	MATERIÁL : kabel U/UTP drát CAT6, PVC, ovlka 500m, šedý	180,00	M	6,4	1152,000	Rozpočet*1
P	002	220990381	MATERIÁL : trubka PVC LPFLEX 2323	5,00	tl	4,0	20,000	Rozpočet*1
P	003	220990036	MATERIÁL : záruvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	1,00	ks	103,6	103,600	Rozpočet*1
P	004	220990384	MATERIÁL : krabice přístrojová KP68/2	1,00	ks	11,4	11,400	Rozpočet*1
P	005	2100101071	MATERIÁL : Lišta vkládací 18x13 bílá	5,00	M	15	75,000	R-položka*1; D1,D2
P	006	220990300	MATERIÁL : Patch kabel UTP 3m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP	2,00	ks	37,1	74,200	Rozpočet*1
S			CELKEM				1 537,200	
2	002	D3SL152	Kabelové rozvody DAT pro dle požadavku provozovatele - (Telefonní linka do prádelny) - MONTÁŽ	1	KPL			
P	001	220990373	MONTÁŽ : kabel U/UTP drát CAT6, PVC, ovlka 500m, šedý	180,00	M	7,6	1368,000	Rozpočet*1
P	002	220990381	MONTÁŽ : trubka PVC LPFLEX 2323	5,00	tl	11,4	57,000	Rozpočet*1
P	003	220990036	MONTÁŽ : záruvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	1,00	ks	102	102,000	Rozpočet*1
P	004	220990384	MONTÁŽ : krabice přístrojová KP68/2	1,00	ks	47,6	47,600	Rozpočet*1
P	005	2100101071	MONTÁŽ : Lišta vkládací 18x13 bílá	5,00	M	19	95,000	R-položka*1; D1,D2
P	006	220990300	MONTÁŽ : Patch kabel UTP 3m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP	2,00	ks	9,5	19,000	Rozpočet*1
S			CELKEM				1 738,500	
SS			CELKEM MATERIÁL				1 497,700	
SS			CELKEM MONTÁŽ				1 738,500	
			Vícepráce CELKEM				3 176,20	

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 CHLAZENÍ SERVEROVNY - oprava nadměrného odpočtu

Typ	pořadí	Kód	Název	m.j.	množství	JC odbyt	Odbyt CELKEM
	2	2	Chlazení serveru - DODÁVKA ČÁSTI PRO UŽIVATELE STAVBY	KPL	1,00		29 311,00
p	5	1000-03a	Dodávka: VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA NASTĚNNÁ, CHLADICÍ VÝKON 2,4 - 7,1 kW- 1KS JEDNOTKA ASYG24LFCC	s.kub	1,00	26 514,00	26 514,00
p	6	1000-03b	Montáž: VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA NASTĚNNÁ, CHLADICÍ VÝKON 2,4 - 7,1 kW- 1KS JEDNOTKA ASYG24LFCC	s.kub	1,00	2 457,00	2 857,00
1	5	5	VEDLEŠNÍ NÁKLADY	KPL	1,00		1 711,98
p	17	1901-1111	Práce a 5,00% z dodávky zařízení	kpl	1,00	954,70	954,70
p	18	1901-1112	Přesun 2,00/kg; Cena, Hmotnost	kg	27,53	3,00	82,60
p	19	1901-1113	Práce 5,00% z montáže a materiálů zařízení	kpl	1,00	142,85	142,85
p	20	1901-1114	Zednické výpomoci 1,00%	kpl	1,00	45,71	45,71
p	21	1901-1115	z montáže a materiálů zařízení	kpl	1,00	142,85	142,85
p	22	1901-1116	GZS 5,00% z montážních nákladů, lešení a izolací	kpl	1,00	57,14	57,14
p	23	1901-1117	Provozní likv. z. Důle z montážních nákladů	kpl	1,00	285,70	285,70
			Chlazení serveru - celkem				31 082,35
			Oprava nadměrného odpočtu z dodatku č. 2. (chybný odpočet, jednotka bude realizována)				

Rozdíl k odpočtu

31 082,35

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

D3 SILNOPROUD - Odpočet kabelu pro napájení bojleru ze zálohovaných obvodů

	Pol.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem	poznámka
p	13	000101106	kabel CYKY 3x2,5	-20,00	m	15,90 Kč	-318,00 Kč	Rozpočet*1
p	14	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	-20,00	m	14,60 Kč	-292,00 Kč	Rozpočet*1
p	48	5	profes	5,00	proc	-318,00 Kč	-15,90 Kč	R-položka*1
p	49	6	materiál podružný (ze součtu materiálu elektromontážního)	3,00	proc	-318,00 Kč	-9,54 Kč	R-položka*1
p	50	12	zařízení staveniště (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+profes+materiál podružný+elektromontáže)	3,25	proc	-635,44 Kč	-20,65 Kč	R-položka*1
p	51	13	provozní vlivy (ze součtu: přesun dodávek+materiál elektromontážní+profes+materiál podružný+elektromontáže)	0,80	proc	-635,44 Kč	-5,08 Kč	R-položka*1
CELKEM							-661,18 Kč	

odpočet kabelu k bojleru v kuchyni ze zálohovaného zdroje - původní požadavek uživatele, který následně svůj požadavek zrušil

ROZPOČET

Stavba: Biřička - rozdělení

Objekt: nůžková nákladní plošina- odpočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 08.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

KOEFICIENT	FINÁLNÍ CENA JEDNOTKOVÁ	FINÁLNÍ CENA CELKOVÁ
------------	-------------------------	----------------------

783 Dokončovací práce - nátěry

62	783291002	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobně	m2	-9,767	877,80	-8 573,47	R POLOŽKA	1,00	877,80	-8 573,47
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----------	------	--------	-----------

Celkem

-8 573,47

-8 573,47

odpočet nátěr kesonu. Keson byl odpočtem v dodatku č. 2

**STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ,
DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“**

Objednatel: Prima spol. s r.o.

Zhotovitel:

D3 ZL 00X IO 02 - Odpočet přepadu

		Pof.	Kód	Popis	Množství	Měrná jednotka	Odbytová cena jednotková	Odbytová cena celkem
Podobjekt 001 - Zemní práce								
712130	2290	004	132201102	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	-9,4500	M3	204,00	-1 927,80
712137	2290	011	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-9,4500	M3	56,90	-537,71
712139	2290	013	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-9,4500	M3	56,10	-530,15
712142	2290	016	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	-1,8900	M3	182,00	-343,98
Celkem Podobjekt 001 - Zemní práce								-3 339,63
Podobjekt 002 - Vodorovné konstrukce								
712145	2290	018	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkapísku	-0,6300	M3	672,00	-423,36
Celkem Podobjekt 002 - Vodorovné konstrukce								-423,36
Podobjekt 003 - Trubní vedení								
712148	2290	020	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	-10,5000	M	100,00	-1 050,00
712149	2290	021	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	-10,5000	M	202,90	-2 130,45
712153	2290	025	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	-10,5000	M	16,10	-169,05
Celkem Podobjekt 003 - Trubní vedení								-3 349,50
Podobjekt 004 - Přesun hmot								
712170	2290	041	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	-0,0300	T	822,00	-24,66
Celkem Podobjekt 004 - Přesun hmot								-24,66

Celkem

-7 137,15

Nebude realizován přepad kolem věže. Důvodem je výškově uspořádání a dvorní vpust ve schodišti do 2.NP

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

**Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť
Domov u Biřičky v Hradci Králové**

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 392 072,47 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 55 262,24 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 787 764,67 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 447 334,71 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	5,69 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 31 636,86 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 9 399,39 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	25 473 191,91 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	41 036,25 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,16 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	22 237,47 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,09 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 423 709,33 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 64 661,63 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 359 047,70 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 6 742 009,64 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 1 404 166,85 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 854 868,38 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 169 187,56 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 593 921,36 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 63 606,68 Kč bez DPH	

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 392 072,47 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 854 868,38 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 55 262,24 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	27 642 633,05 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 302 203,09 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	9,05 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	25 450 954,44 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	6 339 513,31 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	24,91 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	25 450 954,44 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 9 189 774,91 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 126 356,52 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	32 514 372,83 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Jméno a příjmení

