

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú: 70033-1303710389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : **REVIST S.R.O.**
Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00
Provozovna: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-9000670267/0100
IČ : 24815756
DIČ : CZ24815756
Statutární zástupce: Ing. Martin Choutka
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
Miloslav Trkal 777756630, trkal@revist.cz
Pavel Trubák 608 251 802

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „**Zateplení vnějších stěn objektu čp. 48 (Idyla), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**“ – vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a nezbytnými pro úspěšnou kolaudaci díla.

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

- dokumentace vypracované Ing. Pavlem Starým, zakázka č. ST-2017-08 vč. výkazu výměr
- nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.



4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH:	746.66,02 Kč
DPH (21%) :	156.798,81 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	903.459,84 Kč


2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 25.5. 2017
Termín dokončení díla - do 30.6. 2017



2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla vyfakturuje zbývajících 10 % z ceny díla. Splatnost faktur je do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA


1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby lešení a zařízení staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.



3

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti


pro výkon TDS

pro výkon autorského dozoru projektanta

: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

: Ing. Gerhard Schmiedl

: Ing. Pavel Starý



Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti : Ing. Martin Choutka
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí) : Miloslav Trkal

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 850 m.n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.


2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky – písemně - faxem, případně e-mailem na č.tel.777756630 – adrese Hradecká 128, Opatovice nad Labem 53345(v návrhu upravte a doplňte).


3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.



X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti
3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Opatovicích nad Labem dne 24.05.2017

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-


Za objednatele

PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

REVIST S.R.O.
Pod Věšňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R


Za zhotovitele

Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti **REVIST S.R.O.**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1720

Stavba: Zateplení vnějších stěn objektu čp.48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Cena bez DPH			746 661,02	
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 746 661,02	Výše daně 156 798,81
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			CZK	903 459,84

Náklady stavby celkem			746 661,02	903 459,84
1720	Zateplení vnějších stěn objektu čp.48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn		746 661,02	903 459,84

Ing. Martin Choutka

;

21.05.2017

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

KRYCÍ LIST SOUPISUStavba: **Zateplení vnějších stěn objektu čp.48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.05.2017

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov

IČ:

Uchazeč:

REVIST S.R.O.

DIČ:

IČ: 24815756

Projektant:

Ing. Pavel Starý

DIČ: CZ24815756

IČ: 60907631

DIČ: CZ6311162231

Poznámka:

Cena bez DPH**746 661,02**DPH základní
sazba

Základ daně

746 661,02

Sazba daně

21,00%

Výše daně

156 796,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****903 459,84****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Stavba: **Zateplení vnějších stěn objektu čp.48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**

Místo:

Datum: 21.05.2017

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov

Projektant: Ing. Pavel Starý

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**746 661,02****HSV - Práce a dodávky HSV****561 529,24**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

509,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

481 979,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 990,27

997 - Přesun sutě

6 985,39

998 - Přesun hmot

2 065,15

PSV - Práce a dodávky PSV**146 231,18**

713 - Izolace tepelné

11 637,20

762 - Konstrukce tesařské

25 613,79

764 - Konstrukce klempířské

82 106,26

765 - Krytina skládaná

8 739,80

766 - Konstrukce truhlářské

10 581,24

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 067,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

485,57

M - Práce a dodávky M**12 996,64**

21-M - Elektromontáže

12 996,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**25 903,96**

VRN3 - Zařízení staveniště

8 039,16

VRN6 - Územní vlivy

4 466,20

VRN9 - Ostatní náklady

13 398,60

REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1881 / 33
 140 00 / Praha 4
 IČO 24815756

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení vnějších stěn objektu čp.48 (IDYLA), DO Bedřichov, Spindlerův Mlýn

Místo:

Zadavatel:

Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov

Datum: 21.05.2017

Projektant: Ing. Pavel Starý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							746 661,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				561 529,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				509,15
1	K	349234831	Doplnění zdíva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	2,000	254,57	509,15
	VV		"posunutí dveří:" 2		2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				481 979,29
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,500	446,62	669,93
	VV		"posunutí dveří:" 1,5		1,500		
3	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	285,501	31,26	8 925,73
	VV		plKZS140+plKZS80+0,4*Loken		285,501		
4	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	14,941	384,09	5 738,74
	VV		2,59*(4,35+1,5*2)		19,037		
	VV		-1,45*0,54*2-2,3*1,1		-4,096		
	VV	plKZS80	Mezisoučet		14,941		
5	M	631515110	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 80 mm	m2	15,545	176,00	2 735,92
	VV		plKZS80*1,02		15,240		
	VV		15,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15,545		
6	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	230,870	407,14	93 996,13
	VV		6,14*(12,28*2-9,73*2)+2,56*4,28+6,05		287,290		
	VV		"přístavby:" -2,32*5,4-2,59*4,35		-23,795		
	VV		"otvory:" -1,56*1,04*(8+10)-1,56*1,04*1-0,7*0,7-0,7*0,55-0,7*0,44*3		-32,625		
	VV	plKZS140	Mezisoučet		230,870		
7	M	631515320	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 140 mm	m2	240,197	308,00	73 980,68
	VV		plKZS140*1,02		235,487		
	VV		235,487*1,02 Přepočtené koeficientem množství		240,197		
8	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	106,290	250,11	26 583,89
	VV		(1,56*2+1,04)*19+0,7*5*0,55+(0,7*2+0,44)*3		88,610		
	VV		Mezisoučet		88,610		
	VV		1,46*4+0,47*2+2,3*2+1,1		12,480		
	VV		"posunutí dveří:" 2*2+1,2		5,200		
	VV		Mezisoučet		17,680		
	VV		Součet		106,290		
9	K	62222205R1	Montáž kontaktního zateplení vnějšího parapetu hl. do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm s opracováním minerální vlny do spádu	m	24,660	300,13	7 401,17
	VV		1,04*19+0,45*3+0,7*0,55*3		23,460		
	VV		"posunutí dveří:" 1,2		1,200		
	VV		Mezisoučet		24,660		
10	M	631515050	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 20 mm	m2	58,470	44,00	2 572,68
	VV		88,61*0,6+17,68*0,3		58,470		
11	M	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 mm	m2	14,796	66,00	976,54
	VV		0,6*24,66		14,796		
12	K	622225134	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 160 mm plochy do 1,0m2	kus	1,000	714,59	714,59
	VV		"okolo posunutých dveří:" 1		1,000		
13	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	245,811	44,66	10 978,41
	VV		plKZS140+plKZS80		245,811		
14	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	34,270	35,73	1 224,45
	VV		12,28*2+9,73*2-5,4-4,35		34,270		
15	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	35,984	150,00	5 397,60
	VV		34,27*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,984		
16	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	6,450	53,59	345,68
	VV		4,35-1,1+1,6*2		6,450		
17	M	590516450	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 08 cm, 0,7/200 cm	m	6,773	120,00	812,76
	VV		6,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,773		
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	191,439	35,73	6 840,04
	VV		Loken+Lroh+3,67+lukon		191,439		
19	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	31,248	35,00	1 093,68
	VV		6,14*4+2,6*2		29,760		

w

	VV	Lroh	Mezisoučet					29,760		
	VV		Lroh*1,05					31,248		
20	M	59051510R1	profil ukončovaci plastový se síťovinou (pro napojení okenních a dveřních ráků)	m	104,185	25,00			2 604,63	
	VV		(1,56*2+1,04)*18+1,59*1*1-0,7*3*1+(0,7*2+0,55)*1+0,7*0,44*3					81,444		
	VV		(1,45*2+0,54)*2+2,3*2+1,1					12,580		
	VV	Loken	"posunutě dveře:" 5,2					5,200		
	VV		Mezisoučet					99,224		
	VV		Loken*1,05					104,185		
21	M	590515181	profil ukončovaci plastový se síťovinou - pro napojení parapetu	m	4,000	30,00			120,00	
	VV		0,44*3+0,7+0,55*3					3,670		
	VV		4					4,000		
22	M	590515183	profil ukončovaci plastový se síťovinou - pro ukončení omítky tl.3mm	m	61,724	35,00			2 160,34	
	VV		"u dřev.obložení:" 12,28*2+10*2-1+4,35*1,75*2					58,785		
	VV	lukon	Mezisoučet					58,785		
	VV		lukon*1,05					61,724		
23	K	622252011	D+M Montážní deska do zateplení (pro venkovní svítidlo)	kus	2,000	1 071,89			2 143,78	
	VV		"svítidlo:" 1					1,000		
	VV		"satelitní anténa:"1					1,000		
	VV		Mezisoučet					2,000		
24	K	622252013	Příplatek k KZS tl.140mm za detail napojení oplechování - přerušení a vložení XPS s dřevěnou latí 40/60mm kotvenou do zdva (vč-dodávky materiálu) dle detailu C a D (viz vč.D.1.1.2/11+12	m	61,980	267,97			16 608,90	
	VV		"řimsa:" 43.68+0,25*18					48,180		
	VV		"oplech.stěn:" 2*2+7+1,4*2					13,800		
	VV		Mezisoučet					61,980		
25	K	622252015	Příplatek k KZS tl.140mm za detail opracování kolem zábradelní trubky	kus	2,000	893,24			1 786,48	
26	K	622252016	Příplatek k KZS tl.140mm za detailvětrací mřížky - sejmutí stávající kovové žaluziové mřížky D do 150mm , prostup KZS, osazení stávající na fasádu	kus	1,000	893,24			893,24	
27	K	62225R10	D+M Šambrána š.180,tl.20mm- atyp ,fasádní popystyrenový komponent s vnější úpravou perlínkou a tmelem s poracováním hrany, celoplošně lepený	m	115,500	312,63			36 109,23	
	VV		(1,8*2+1,4)*19+(1,2*2+0,8*2)*3+1,1*6+0,95*2					115,500		
28	K	62225R11	Příplatek k montáži šambrán za zpracování rohu (spojení dvou profilů)	kus	58,000	44,66			2 590,40	
	VV		2*19+4*3+4*2					58,000		
29	K	62225R20	D+M Podokenní římsa š.130mm (profilace viz vč. D.1.1.2/10) ,fasádní profil s polystyrenovým jádrem, celoplošně lepený	m	57,630	607,40			35 004,65	
	VV		"označena p:"1,55*9					13,950		
	VV		"označena o:" 12,52*2+10*2-1,36					43,680		
	VV		Mezisoučet					57,630		
30	K	62225R21	Příplatek k montáži římsového profilu za zpracování rohu (spojení dvou profilů)	kus	4,000	446,62			1 786,48	
	VV		4					4,000		
31	K	62225R22	Příplatek k montáži římsového profilu za ukončení/uhlování	kus	20,000	133,99			2 679,72	
	VV		9*2+2					20,000		
32	K	62225R25	Příplatek k montáži římsového profilu za kotvení vlepenými nerezovými závitovými tyčemi D8mm dl.370mm (viz detail C vč.D.1.1.2/11)	kus	96,000	267,97			25 725,31	
	VV		"označena p:"3*9					27,000		
	VV		"označena o:" 69					69,000		
	VV		Mezisoučet					96,000		
33	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	49,162	312,63			15 369,71	
	VV		"plochy podkladu jednotlivě přes 1,5m2:"							
	VV		(plKZS140+plKZS80)*0.2					49,162		
34	K	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	228,028	232,24			52 957,77	
	VV		plKZS140-plKZS80-0,13*57,18-19,23+0,25*(1,46*4+0,47*2+2,3*2+1,1)					222,268		
	VV		"boky vikýře:" 1,6*2					3,200		
	VV		"posunutě dveře:" (2*2+1,2)*0,3+1					2,560		
	VV		Mezisoučet					228,028		
35	K	62353200R1a	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 0,5 mm včetně penetrace šambrán (bez vnější hrany)	m2	51,135	267,97			13 702,75	
	VV		0,36*((1,56*2+1,04)*19+0,7*5+0,55*(0,7*2+0,44)*3)					31,900		
	VV		0,18*((1,8*2+1,04)*19+(1,2*2+0,5*2)*3+1,1*6+0,95*2)					19,235		
	VV		Mezisoučet					51,135		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
	VV							0,000		
36	K	62353200R1B	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 0,5 mm včetně penetrace profilovaná římsa +vnější hrany šambrán	m2	18,320	491,28			9 000,29	
	VV		0,28*57,18					16,010		
	VV		0,02*((1,8*2+1,4)*19+(1,2*2+0,8*2)*3+1,1*6+0,95*2)					2,310		
	VV		Mezisoučet					18,320		
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	42,066	53,59			2 254,50	
	VV		1,56*1,04*17+1,56*1*2+0,7*0,7+0,7*0,55+0,7*0,44*3+1,45*0,54*2-2,3+1,1					37,466		

VV

	VV	"posun dveří:" 2,3*2		4,600		
	VV	Mezisoučet		42,066		
38	K	63466111R1	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm u oplechování	m	55,920	133,99 7 492,50
	VV	"oplechování : "7+5,4+1,4*2		15,200		
	VV	"sokl:" 34,27-6,45		40,720		
	VV	Mezisoučet		55,920		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						69 990,27
39	K	94111113R1	Montáž lešení s podlahami v do 10 m	m2	401,742	40,20 16 148,34
	VV	7,85*(1,5+12,28+1,5)-3,43*5,4		101,426		
	VV	7,5*1,5+8,44*(9,73*1,5)+7,2*(1,5+9,73*1,5)		250,316		
	VV	3,69*(4,35+1,6*2+1,5*4)		50,000		
	VV	les1	Mezisoučet	401,742		
40	K	94111113R2	Montáž lešení podlahami v do 25 m	m2	119,573	44,22 5 286,97
	VV	"západ:" 7,3*(1,5+12,28+1,5)-5,6*4,3-3,69*4,35		119,573		
	VV	les2	Mezisoučet	119,573		
41	K	94111113R5a	Opatření pro založení lešení ve střešní konstrukci - ochrana stávajícího střešního pláště proti mechanickému a statickému poškození	m2	8,100	446,62 3 617,62
	VV	5,4*1,5		8,100		
42	K	94111113R5b	Opatření pro založení lešení ve střešní konstrukci - statické překlenutí nad krovem přístavby	m2	7,500	714,59 5 359,44
	VV	5*1,5		7,500		
43	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	m2	521,315	13,40 6 984,89
	VV	les1+les2		521,315		
44	K	94111123R2	Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití	m2	521,315	0,98 512,23
45	K	94111183R1	Demontáž lešení v do 10 m	m2	401,742	25,01 10 047,86
46	K	94111183R2	Demontáž lešení v do 30 m	m2	119,573	30,01 3 588,73
47	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 2,0 m2	kus	1,000	267,97 267,97
48	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	160,78 321,57
	VV	"posunutí dveří:" 2		2,000		
49	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	4,000	40,20 160,78
	VV	"posunutí dveří:" 4		4,000		
50	K	974082176	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stropů š do 150 mm	m	1,200	66,99 80,39
	VV	"posunutí dveří:" 1,2		1,200		
51	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	49,162	66,99 3 293,51
	VV	"plochy podkladu jednotlivě přes 1,5m2:"				
	VV	(pIKZS140+pIKZS80)*0,2		49,162		
52	K	978035117	Odstanění tenkovrstvých omítek tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	245,811	40,20 9 880,57
	VV	pIKZS140+pIKZS80		245,811		
53	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	9,000	71,46 643,13
	VV	"částečně vypadane spary:" 15*0,6		9,000		
54	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	13,000	223,31 2 903,03
55	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	2,000	446,62 893,24
D 997 Přesun sutě						6 985,39
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,456	223,31 995,07
57	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,456	250,11 1 114,48
58	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	4,456	22,33 99,51
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,456	1 071,89 4 776,33
D 998 Přesun hmot						2 065,15
60	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,509	196,51 2 065,15
D PSV Práce a dodávky PSV						146 231,18
D 713 Izolace tepelné						11 637,20
61	K	713110813	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	9,500	71,46 678,86
62	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	11,500	133,99 1 540,84
63	M	631481550	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	11,730	144,00 1 689,12
	VV	11,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		11,730		
64	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	11,500	223,31 2 568,07
65	M	631515179	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 20 mm	m2	12,650	24,00 303,60
	VV	11,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,650		
66	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	14,000	178,65 2 501,07

67	M	283292212	fólie Dörken Delta - NOVAFLEX - parotěsná zábrana,	m2	15,400	140,00	2 156,00
			14*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,400		
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,149	1 339,86	199,64
D 762 Konstrukce tesařské							25 613,79
69	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,337	4 466,20	1 505,11
70	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	13,000	223,31	2 903,03
71	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	0,337	8 000,00	2 696,00
			13,000*0,024*1,08		0,337		
72	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	10,500	31,26	328,27
73	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	13,000	71,46	928,97
74	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m	m3	0,028	7 000,00	196,00
			13*1,66*0,02*0,06*1,1		0,028		
75	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,365	8 932,40	3 260,33
			0,337*0,028		0,365		
76	K	762500R01	Zvětšení přesahu střešy o cca 15cm nastavením krokvi a zhotovením nové nosné konstrukce pro rovný podhled - kompletní prvek	kus	10,000	893,24	8 932,40
77	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,330	1 339,86	442,15
78	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,330	13 398,60	4 421,54
D 764 Konstrukce klempířské							82 106,26
79	K	764001120	D+M větrací mřížky tahokov provětrávané střešy	m	9,500	285,84	2 715,45
80	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	13,000	53,59	696,73
			"přístavba vč. lemování:" 13		13,000		
81	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	29,200	35,73	1 043,30
			1,2*2,85*23,9		27,950		
			1,25		1,250		
			Mezisoučet		29,200		
82	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	43,740	31,26	1 367,46
83	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,200	31,26	162,57
84	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,500	26,80	93,79
85	K	764011401	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 150 mm	m	9,500	250,11	2 376,02
86	K	764011421	Dílační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	4,000	267,97	1 071,89
			2*2		4,000		
87	K	76402140R2	Podkladní plech z Al plechu rš 175 mm, lepený, dilatovaný á 0,5m+silikonový tmel (viz detail C vč.D.1.1.2/11)	m	48,180	160,78	7 746,53
			římse:" 43,68*0,25*18		48,180		
88	K	764111411	Krytina střešy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	15,000	893,24	13 398,60
			"Krytina vstupu vč. opl.zdí a přesahů:" 15		15,000		
89	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	1,250	401,96	502,45
			"posunutě dveře-venkovní prah:" 1,25		1,250		
90	K	76421646R5	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm - zakončení a návaznost na omítku viz detail C (vč.D.1.1.2/11)	kus	2,000	446,62	893,24
91	K	76422644R1	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 150 mm- zakončení a návaznost na omítku viz detail C (vč.D.1.1.2/11)	m	43,740	223,31	9 767,58
			římse:" 12,55*2*10*2*1,36		43,740		
92	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	1,200	321,57	385,88
			0,6*2		1,200		
93	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	2,850	385,88	1 099,76
			"parapety v KZS140:" 0,5*3+0,75*0,6		2,850		
94	K	764226446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 500 mm	m	23,900	514,51	12 296,70
			"parapety v římse:" 1,1*9		9,900		
			"parapety samostatné:" 1,4*10		14,000		
			Mezisoučet		23,900		
95	K	76422646R5	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm- zakončení a návaznost na omítku viz detail C (vč.D.1.1.2/11)	kus	56,000	80,39	4 501,93
			římse : " 4*2		6,000		
			"sábrány:" 9*2*9*2		36,000		
			"parapety v KZS:" 5*2*2*2		14,000		
			Mezisoučet		56,000		
96	K	76422646R7	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš přes 400 mm- zakončení a návaznost na omítku viz detail C (vč.D.1.1.2/11)	kus	36,000	80,39	2 894,10
			"parapety v římse:" 9*2		18,000		
			"parapety samostatné:" 9*2		18,000		
			Mezisoučet		36,000		
97	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	9,700	446,62	4 332,21
			2,15*2*5,4		9,700		

98	K	764511423	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 250 mm	kus	2,000	357,30	714,59
99	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 250/80 mm	kus	1,000	535,94	535,94
100	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	4,000	401,96	1 607,83
101	K	764800R01	Rozkrytí stávajícího oplechování z falcovaného hliníkového plechu u stěn objektu v rozsahu pro montáž KZS tl.150mm (opl.stěn+část krytiny)	m	9,800	133,99	1 313,06
	VV		"západní fasáda:" 1,4*2		2,800		
	VV		"východní fasáda:" 7		7,000		
	VV		Mezisoučet		9,800		
102	K	764800R02	Rozkrytí stávajícího bednění u stěn objektu v rozsahu pro montáž KZS tl.150mm	m	9,800	133,99	1 313,06
103	K	764800R11	Zpětná montáž rozkrytého oplechování z falcovaného hliníkového plechu u stěn se zkrácením o tl.KZS - zakončení dle detailu D vč.D.1.1.2/12 (doplnění materiálu v ceně položky)	m	9,800	357,30	3 501,50
104	K	764800R12	Zpětná montáž rozkrytého bednění u stěn se zkrácením o tl.KZS (nový spojovací materiál obsahem ceny položky)	m	9,800	267,97	2 626,13
105	K	764800R21	Rozkrytí stávající pojistné hydroizolace u stěn objektu v rozsahu pro montáž KZS tl.150mm + zpětná montáž s doplněním a dotěsněním	m	9,800	267,97	2 626,13
	VV		"západní fasáda:" 1,4*2		2,800		
	VV		"východní fasáda:" 7		7,000		
	VV		Mezisoučet		9,800		
106	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,254	1 339,86	340,32
107	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,254	714,59	181,51
D 765 Krytina skládaná							8 739,80
108	K	76519100R1	Montáž strukturované fólie kladené lepením na bednění (lepící,těsnící a připojovací materiál v ceně položky)	m2	13,000	53,59	696,73
109	M	283292954	membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou - pro falcovanou krytinu, na dřevěné bednění	m2	14,300	200,00	2 860,00
	VV		13*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,300		
110	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	13,000	44,66	580,61
111	M	283292192	fólie Därken Delta maxx plus	m2	14,300	150,00	2 145,00
	VV		13*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,300		
112	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	20,000	75,93	1 518,51
113	M	283293041	páska těsnící pod kontralatě	m	22,000	40,00	880,00
	VV		20*1,1 Přepočtené koeficientem množství		22,000		
114	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,004	1 339,86	5,36
115	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	13 398,60	53,59
D 766 Konstrukce truhlářské							10 581,24
116	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	4,400	89,32	393,03
117	K	76642312R3	Montáž obložení podhledů členitých palubkami modřínovými vč. spojovacího materiálu (nerezové vruty)	m2	6,000	312,63	1 875,80
118	M	611911715	palubky obkladové tl.20mm - sibiřský modřín	m2	6,500	350,00	2 275,00
119	K	766600101	Šetná demontáž dveří 900/2000mm (křídlo+dřev.zárubeň+prah) , přemístění + zpětná montáž , systém dle detailu B (vč.D.1.1.2/10)	kus	1,000	5 359,44	5 359,44
120	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,046	1 339,86	61,63
121	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	13 398,60	616,34
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
122	K	767-0001	Navazující zábradlí terasy a jeho úpravy pro KZS viz samostatný rozpočet opravy terasy	pozn	0,000	0,89	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							7 067,31
123	K	783417R01	Nátěr nových klempířských konstrukcí z Pz plechu , barva tmavě šedá - kompletní skladba vč.přípravy podkladu	m2	49,450	142,92	7 067,31
	VV		15*0,4		15,400		
	VV		0,5*9,7*0,3*4		6,050		
	VV		Mezisoučet západní přístavba		21,450		
	VV		"Východní přístavba:" 28		28,000		
	VV		Mezisoučet		28,000		
	VV		Součet		49,450		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							485,57
124	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	5,500	26,80	147,38
125	M	581248380	páska pro maliřské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	5,775	40,00	231,00
	VV		5,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,775		
126	K	784181001	Jednónásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	17,86	26,80
	VV		"posunutí dveře:" 1,5		1,500		
127	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1,500	53,59	80,39
	VV		"posunutí dveře:"1,5		1,500		

D	M	Práce a dodávky M					12 996,64
D	21-M	Elektromontáže					12 996,64
128	K	210100100	Venkovní svítidlo - demontáž, přemístění, zpětná montáž s nastavením přípojného vedení	soub	1,000	1 339,86	1 339,86
129	K	210100101	Satelitní anténa - demontáž, přemístění, zpětná montáž s nastavením přípojného vedení	soub	1,000	2 679,72	2 679,72
130	K	210200110	Svodbleskosvodu - demontáž vč. úchytů	m	15,000	133,99	2 009,79
131	K	210200120	Svodbleskosvodu - dod+mont Fe soustavy vč. úchytů do zateplovacího systému	m	15,000	267,97	4 019,58
132	K	210200121	Úprava ochranného úhelníku svodu bleskosvodu - odříznutí vč. úchytu+ nastavení s provázáním na KZS, úchyt do KZS	kus	1,000	267,97	267,97
133	K	210200130	Revize po zásahu do soustavy bleskosvodu	kus	1,000	2 679,72	2 679,72
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 903,96
D	VRN3	Zařízení staveniště					8 039,16
134	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	8 039,16	8 039,16
D	VRN6	Územní vlivy					4 466,20
135	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	4 466,20	4 466,20
D	VRN9	Ostatní náklady					13 398,60
136	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů ... a jiné...)	soub	1,000	13 398,60	13 398,60

REVIST S. R. O.

Ing. Martin Choutka

21.05.2017

REVIST S. R. O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815116

REV. 1.1
Pod Viskovcem
140 00 Praha 4
ICO 249 157 56

S. R. O.
1667/03