

# PROJEKTIS

spol. s r.o.  
Dvůr Králové nad Labem

## **OPRAVA A VÝMĚNA OKEN** (PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY)

**Gymnázium, Trutnov**  
**Jiráskovo náměstí 325, Trutnov**



## **SOUPIS PRACÍ**

## **+ ORIENTAČNÍ ROZPOČET**

Místo stavby :

**Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov**  
Královéhradecký kraj

Investor :

**Gymnázium, Trutnov**

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově  
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov  
IČ 60153237                      Tel. 499 828 509

Projektant :

**PROJEKTIS spol.s r.o.**

Legionářská 562  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ 45537879                      Tel. 499 320 206

Odpovědní pracovníci :

Hlavní projektant stavby:      Ing. Zdeněk Jansa  
Vypracovali :                      Lucie Machková

Datum :                      březen 2017  
Číslo zakázky :      2230

Vyhotovení č. :  
Vyhotoveno :      5x

## ČLENĚNÍ

Oprava oken je členěna do tří etap dle jednotlivých částí budov.

**I.etapa** = budova B (čp.304 -jižní část)

**II.etapa** = část budovy A (čp.325 -východní část vč. schodiště)

**III.etapa** = část budovy A (čp.325 -západní část vč. tělocvičny)

## ROZPOČET ZAHRNUJE

- příplatek za výrobu jednoho ks okna v předstihu prací pro schválení a upřesnění detailů se zástupci odboru památkové péče MÚ Trutnov
- odbourání novodobého přístavku u jihovýchodního rohu budov (součást I.etapy z důvodu osazení nového okna po odbourání sklobetonu), vč. začistění míst po bourání)
- vybourání oken vč. rámu, v případě oken 148 až 155 a 114 vybourání včetně venkovních sklobetonů
- případné vybourání a nové vyzdění subtilních zděných mezipílků (min. u T29 a T46) za dostatečného podepření nadpraží !
- novou zadržku otvorů podél sportovní haly (okna T24 a T25) (zdivo z ker.děr. tvárnic tl. 300 mm+EPS 70F tl. 120 mm) s ponecháním venkovní niky
- hrubou opravu otvorů před osazením oken (vybouráním poškozené hrany ostění, parapetů i nadpraží doplnit vápenocementovou maltou)
- vyplnění dutin v parapetech špaletových oken v celé délce parapetu (profil cca 200/200 mm) extr. Polystyrenem + vyplnění dutin v nadpražích špaletových oken (původně pro roletu) v celé délce nadpraží (profil cca 200/200 mm) extr. polystyrenem
- opravu oken, příp. výrobu a osazení oken dle tabulky oken vč. paropropustných a parotěsných pásek, příp. použitím 3D pěny
- začistění venkovní obvodové spáry trvale pružným tmelem, oplechování nových venkovních parapetů
- začistění vnitřních ostění, přelištování obvodu rohovými lištami, osazení nových vnitřních parapetů, pokud nejsou součástí špaletového okna
- výmalbu pouze stěn s otvory vč. pačokování okolo oken na nově opravovaných ostěních a nadpražích.
- očištění a nátěr stávajících okenních venkovních mříží, v případě zničených či již chybějících mříží osazení nových
- osazení nového axiálního ventilátoru do zadržky okna WC dívek u tělocvičny (vč. napojení na rozvody elektro, sepnutí s vypínačem osvětlení s doběhem, osazení dveřních mřížek do dveří z chodby).

## DÁLE JE VHODNÉ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH OVĚŘIT

- *WC chlapců u tělocvičny je již nyní bez oken, bude vhodné ověřit funkčnost větrání (účinnost stávajícího ventilátoru, přívod vzduchu dveřními mřížkami).*

## SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ

- *Okna č. 401 a 402 budou ponechána beze změny původní, neboť škola plánuje v této části půdních prostor vestavbu. Její součástí bude i náhrada těchto oken novými s odpovídajícími tepelně-technickými parametry, ale stále se shodným vzhledem s původními.*
- *Oprava všech vchodových dveří (kovové) - bude v celém objektu řešena samostatně. Jejich pasport není součástí této dokumentace ani rozpočtu.*

