

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Provedení 3 vzájemně časově nezávislých geodetických zaměření povrchu komunikace - před pokládkou vyrovnávací vrstvy, po pokládce vyrovnávací vrstvy a po pokládce ohrusné vrstvy. Zaměření budou podkladem pro ověření skutečného objemu vyrovnávací vrstvy a ohrusné vrstvy. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby pro úsek SO 101 tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem). PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad	KPL	1,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace 2x měsíčně a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěně + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. 3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02991	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (po dobu výstavby) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
10	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36611	III/2854 Hřibojedy - Žireč	neoceněný
Objekt:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	
Rozpočet:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatel em povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
11	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vytyčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatel em povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný**Objekt:** SO 101 Komunikace III/2854**Rozpočet:** SO 101 Komunikace III/2854**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol. č. 12920, 12932, 12940 čištění krajnic: $0,1 \cdot (38,5 + 15,5 + 55 + 40 + 175,5 + 322 + 147,5 + 47 + 20 + 468,5 + 460 + 75 + 73,5 + 3 + 43 + 22 + 63 + 231 + 255 + 25 + 153) = 273,300$ [A] čištění příkopů: $(40 + 48 + 146 + 118 + 193 + 193 + 80 + 30 + 51 + 165 + 592 + 28 + 140 + 65 + 150) \cdot 0,5 = 1\,019,500$ [B] propustek č.1: $8 \cdot 1 \cdot 1 = 8,000$ [D] $(A + B + D) \cdot 1,9 = 2\,471,520$ [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 471,520	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M vč. odvozu a likvidace $30 = 30,000$ [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	30,000	0,00	0,00
4	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M vč. odvozu a likvidace $10 = 10,000$ [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	10,000	0,00	0,00
5	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M položka zahrnuje odtranění pařezů s průměrem kmene do 0,9m $41 = 41,000$ [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:	KUS	41,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ ořezání větví zasahujících do průjezdného profilu komunikace 15=15,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	15,000	0,00	0,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu v rámci stavby prům. tl. 50mm v celé ploše komunikace plocha odměřena digitálně ze situace Konstrukce „B“, před vyrovnavnkou krajnic (30% z celkové plochy): $0,05*0,3*2810=42,150$ [A] Konstrukce „B“, před celoplošným položením ACO: $0,05*(2810+7,5+4,5+10,5+8)=142,025$ [B] A+B=184,175 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	184,175	0,00	0,00
8	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $0,1*(38,5+15,5+55+40+175,5+322+147,5+47+20+468,5+460+75+73,5+3+43+22+63+231+255+25+153)=273,300$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	273,300	0,00	0,00
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $40+48+146+118+193+193+80+30+51+165+592+28+140+65+150=2\,039,000$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	2 039,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ propustek č. 1 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 8*1*1=8,000 [A]	M3	8,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
11	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH položka zahrnuje obsyp kameniva 0/4 použitého pro zatrubnění příkopu. 2*5,5*0,6=6,600 [A]	M3	6,600	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M položka zahrnuje výsadbu listnatých stromů s obvodem kmene do 12cm	KUS	80,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
13	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) betonový práh z betonu C 30/37 - XC4 na vtoku propustku č.2 $0,25*0,8*(1+1)=0,400 [A]$ Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	0,400	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
 Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				0,00
3			Svislé konstrukce				
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ŽB římsa z betonu C30/37-XC4 na výtoku propustku č.2 3*0,45*0,45=0,608 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,608	0,00	0,00
15	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC přeskládání kamenného čela, rozměr kamenného kvádry 0,25*0,25*0,40m Propustek č. 2: (2+4)*0,25=1,500 [A] Propustek č. 3: 5*0,25=1,250 [B] A+B=2,750 [C]	M3	2,750	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.				
3			Svislé konstrukce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton C 25/30-XC3 tl. 150mm pod lomový kámen na vtoku propustku č. 2 a zatrubnění příkopu. 12*0,15=1,800 [A] 1*0,2*2=0,400 [B] A+B=2,200 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,200	0,00	0,00
17	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200 mm do bet. lože (lože je součástí po. č. 451314) po propustek č.2 a zatrubnění příkopu	M3	2,800	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně vyspárování cementovou maltou 12*0,2=2,400 [A] 1*0,2*2=0,400 [B] A+B=2,800 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce					0,00
5		Komunikace					
18	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32 (38,5+15,5+55+40+175,5+322+147,5+47+20+468,5+460+75+73,5+3+43+22+63+231+255+25+153)=2 733,000 [A] A-1841,75(recyklát)=891,250 [B] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	891,250	0,00	0,00
19	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM tl. 100mm, materiál bude použit z pol. č. 014101.2 Konstrukce „B“, před vyrovnávkou krajnic (30% z celkové plochy): 0,05*0,3*2810=42,150 [A] Konstrukce „B“, před celoplošným položením ACO: 0,05*(2810+7,5+4,5+10,5+8)=142,025 [B] A+B=184,175 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	184,175	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2 Konstrukce „A“, před vyrovnávkou krajnic (30% z celkové plochy): $0,3 \cdot 10183 = 3\,054,900$ [A] Konstrukce „B“, před vyrovnávkou krajnic (30% z celkové plochy): $0,3 \cdot 2810 = 843,000$ [B] Konstrukce „A“, před celoplošným položením ACP a ACO: $2 \cdot (10183 + 12 + 7 + 17 + 19,5 + 27 + 23 + 14,5) = 20\,606,000$ [C] Konstrukce „B“, před celoplošným položením ACO: $2810 + 7,5 + 4,5 + 10,5 + 8 = 2\,840,500$ [D] $A + B + C + D = 27\,344,400$ [E] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	27 344,400	0,00	0,00
21	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S konstrukce „A“: ACO 11+ 50/70 v tl. 40mm plocha odečtena digitálně ze situace včetně očištění podkladu Konstrukce „A“: $0,04 \cdot (10183 + 12 + 7 + 17 + 19,5 + 27 + 23 + 14,5) = 412,120$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	412,120	0,00	0,00
22	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S konstrukce „B“: ACO 11+ 50/70 v tl. 50mm plocha odečtena digitálně ze situace včetně očištění podkladu Konstrukce „B“: $0,05 \cdot (2810 + 7,5 + 4,5 + 10,5 + 8) = 142,025$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M3	142,025	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	57740E	1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP konstrukce „A“: vyrovnávka pokleslých krajnic, předpoklad 30% z celkové plochy ACP16+ 50/70, plochy v prům. tl. 60mm vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACP16+ 50/70, plochy v prům. tl. 60mm včetně očištění podkladu Konstrukce „A“, vyrovnávka krajnic 30% z celkové plochy: $0,3 \cdot 0,06 \cdot 10183 = 183,294$ [A] Konstrukce „A“, celoplošné položení: $0,06 \cdot (10183 + 12 + 7 + 17 + 19,5 + 27 + 23 + 14,5) = 618,180$ [B] A+B=801,474 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	801,474	0,00	0,00
24	57740E	2	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP konstrukce „B“: vyrovnávka pokleslých krajnic, předpoklad 30% z celkové plochy ACP16+ 50/70, plochy v prům. tl. 50mm včetně očištění podkladu Konstrukce „B“, vyrovnávka krajnic 30% z celkové plochy: $0,3 \cdot 0,05 \cdot 2810 = 42,150$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	42,150	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</p> <p>nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>				
25	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	102,600	0,00	0,00
			úsek „A“: 24+4,2+3,4+2,5+2,7+4,1+6,6+8+14+5,5=75,000 [A] úsek „B“: 5,1+7,7+3,5+5,7+5,6=27,600 [B] A+B=102,600 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsaného materiálu- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	190,000	0,00	0,00
			směrové sloupky z flexibilního plastu bílé Z 11a směrové sloupky z flexibilního plastu červené Z 11c Z 11a: 170=170,000 [A] Z 11c: 20=20,000 [B] A+B=190,000 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
27	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	35,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku, montáž a demontáž provizorního svislého značení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS 11b: 7=7,000 [A] IS 11c: 12=12,000 [B] IP 22: 7=7,000 [C] IP 10a: 1=1,000 [D] E 3a: 1=1,000 [E] B 1: 3=3,000 [F] E 13a: 2=2,000 [G] Z 2: 2=2,000 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=35,000 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
28	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné dopravní značení V 4 bude provedeno tichým plastem. úsek „A“ V 4a: 2013*0,125*2=503,250 [D] úsek „B“ V 4a: 498*0,125*2=124,500 [E] Celkem: D+E=627,750 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	627,750	0,00	0,00
29	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM položka zahrnuje PVC troubu DN 400 pro ztrubnění příkopu. 5,5=5,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	5,500	0,00	0,00
30	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	102,600	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace III/2854
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/2854

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek „A“: $24+4,2+3,4+2,5+2,7+4,1+6,6+8+14+5,5=75,000$ [A] úsek „B“: $5,1+7,7+3,5+5,7+5,6=27,600$ [B] A+B=102,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
31	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM položka zahrnuje strojní očištění povrchu před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky Konstrukce „A“, před vyrovnávkou krajnic (30% z celkové plochy): $0,3*10183=3\,054,900$ [A] Konstrukce „B“, před vyrovnávkou krajnic (30% z celkové plochy): $0,3*2810=843,000$ [B] Konstrukce „A“, před celoplošným položením ACP a ACO: $2*(10183+12+7+17+19,5+27+23+14,5)=20\,606,000$ [C] Konstrukce „B“, před celoplošným položením ACO: $2810+7,5+4,5+10,5+8=2\,840,500$ [D] A+B+C+D=27 344,400 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	27 344,400	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36611 III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Provizorní dopravní značení - kompletní montáž, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT položka zahrnuje dodávku montáž a odstranění provizorního dopravního značení IS 11b: 7=7,000 [A] IS 11c: 12=12,000 [B] IP 10a: 1=1,000 [D] E 3a: 1=1,000 [E] B 1: 3=3,000 [F] E 13a: 2=2,000 [G] A+B+D+E+F+G=26,000 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	26,000	0,00	0,00
3	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	7,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36611	III/2854 Hřibojedy - Žireč_neoceněný
Objekt:	SO 151	Dopravné inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 151	Dopravné inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dočasné značení objížďky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IP22. Odhad cca 7 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby 7=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00
Celkem:							0,00