NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 9 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 250, dl. 73 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

napojení do stávající kanalizace

stávající kanalizace

STÁVAJÍCÍ KOPANÁ STUDNA

vodovodní řad

napojení do požární nádrže

napojení vnitřního vodovodu

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 35 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAVRŽENÝ AREÁLOVÝ VODOVOD - PE D 50, dl. 24 m

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 40 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 150, dl. 52 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

napojení kontaminované kanalizace

NAVRŽENÁ KONTAMINOVANÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 167 m
- NAVRŽENÁ KONTAMINOVANÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO ČERPACÍ ŠACHTY

NAVRŽENÁ TLAKOVÁ KONTAMINOVANÁ KANALIZACE - PE D 90, dl. 8 m
- NAVRŽENÁ KONTAMINOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO NADZEMNÍ JÍMKY NA VYVÁŽENÍ

2 x ČERPADLO V ŠACHTĚ 1500W, 400V, PŘÍVOD 2x

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 7 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE
napojení na areálový vodovod

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE D 63, dl. 2 m
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 113 m
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA BUDE NAPOJENA DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ODBOČKOU

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 150, dl. 83 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAVRŽENÝ AREÁLOVÝ VODOVOD - PE D 63, dl. 40 m
- NAVRŽENÝ VODOVOD BUDE NAPOJEN NA AREÁLOVOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU V NAVRŽENÉ VDM ŠACHTĚ

napojení vnitřní kontaminované kanalizace

napojení vnitřního vodovodu
napojení vnitřní kanalizace
napojení vnitřní dešťové kanalizace

NAVRŽENÝ AREÁLOVÝ VODOVOD - PE D 50, dl. 28 m

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 27 m

napojení vnitřního vodovodu
napojení vnitřní kanalizace

napojení vnitřní kontaminované kanalizace

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 150, dl. 25 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200, dl. 73 m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA DO POŽÁRNÍ NÁDRŽE

napojení kontaminované kanalizace

napojení do nadzemní jímky

HOŘICE

LEGENDA:

NAVRŽENÉ SÍTĚ:
- AREÁLOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- KANALIZACE KONTAMINOVANÁ GRAVITAČNÍ
- TLAKOVÁ KANALIZACE KONTAMIVOVANÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ

VDM - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
ŠI - REVIZNÍ ŠACHTA
ČŠ - ČERPACÍ ŠACHTA
D1 - DEŠŤOVÝ SVOD
UV - ULIČNÍ VPUST

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
- AREÁLOVÝ VODOVOD
- KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ
- KANALIZAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VEDENÍ NN ELEKTRO
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- TEPLOVOD

RUŠENÉ SÍTĚ:
- AREÁLOVÝ VODOVOD

UPOZORNĚNÍ :
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.
- PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. KAREL DOVRTĚL		
VYPRACOVAL :	ING. KAREL DOVRTĚL		
KRAJ : STŘEDOČESKY	M.Ú. : HRADEC KRÁLOVÉ		
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 16021
AKCE : GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE REKONSTRUKCE CVIČNÉ STÁJE PRO SKOT ST. PARC. Č. 1693/2, 1697, 1698/2, PARC. Č. 2350/3, 2350/25, 2350/28, 2350/31, 2350/32, 2350/33 K.Ú. HOŘICE V PODKRKONOŠÍ D.2.3 VODOVOD A KANALIZACE			STUPEŇ PD : DPS DATUM : 19.10.2016 MĚŘÍTKO : 1:500 FORMÁT : A4x3
NÁZEV : SITUACE			ČÍSLO VÝKRESU: D.2.3-02