

LEGENDA MATERIÁLU :

— STÁVAJÍCÍ NOSNÉ OBVODOVÉ A STŘEDOVÉ ZDIVO OBJEKTU Z CIHEL PLNÝCH A NOVÉ ZDIVO PŘÍČKY TL. 150mm POD NOVÝM SCHODIŠTĚM.

— V MÍSTĚ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY MEZDIPODESTY SCHODIŠTĚ VYBOURAT DRÁŽKU HLOUBKY min. 250mm, VÝŠKY cca 250mm VE STÁVAJÍCÍM STŘEDOVÉM NOSNÉM ZDIVU. PO OSAZENÍ OCELOVÉ VÝZUTŽE DESKY SCHODIŠTĚ VYBETONOVAT BETONEM TŘ. C 20/25 TL. 200mm. DRÁŽKU NAD BETONEM DESKY DOZDÍT Z CIHEL PLNÝCH "CP 15" S DOKLÍNOVÁNÍM ZDIVA .

— V MÍSTĚ PATY NÁSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ VYBOURAT DRÁŽKU HLOUBKY 100mm, ŠÍŘKY cca 150mm VE STÁVAJÍCÍ PODLAZE. PO OSAZENÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE DESKY SCHODIŠTĚ VYBETONOVAT BETONEM TŘ. C 20/25 TL. 200mm. DO DRÁŽKY OHNOUT OCELOVOU VÝZTUŽ DESKY NÁSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ.

1 — NOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ Z BETONU TŘ. C 20/25 S VLOŽENOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ TŘ. 10505. VÝPIS MATERIÁLU DLE VÝKRESU 13 S !!!

2 — OCELOVÁ VÝZTUŽ NÁSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ 6/150 - 6/150mm OSAZENÁ PŘI DOLNÍM OKRAJI DESKY SCHODIŠTĚ, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm.

3 — OCELOVÁ VÝZTUŽ MEZDIPODESTY A VÝSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ PRUTOVÉ VÝZTUŽE TŘ. 10505 prům. 16mm OSAZENÁ U HORNÍHO OKRAJE DESKY, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm (8 ks v šířce 1200mm).

4 — OCELOVÁ VÝZTUŽ MEZDIPODESTY A VÝSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ PRUTOVÉ VÝZTUŽE TŘ. 10505 prům. 20mm OSAZENÁ U HORNÍHO OKRAJE DESKY, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm (4 ks v šířce 1200mm).

5 — OCELOVÁ VÝZTUŽ MEZDIPODESTY A VÝSTUPNÍHO RAMENE SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ PRUTOVÉ VÝZTUŽE TŘ. 10505 prům. 12mm OSAZENÁ U HORNÍHO OKRAJE DESKY VE VÝSTUPNÍM RAMENI, V MEZIPODESTĚ U DOLNÍHO OKRAJE, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm (8 ks v šířce 1200mm).

6 — OCELOVÁ VÝZTUŽ MEZIPODESTY, VÝSTUPNÍHO RAMENE A PODESTY SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ PRUTOVÉ VÝZTUŽE TŘ. 10505 prům. 16mm OSAZENÁ U DOLNÍHO OKRAJE DESKY VE VÝSTUPNÍM RAMENI, V MEZIPODESTĚ, V PODESTĚ U HORNÍHO OKRAJE DESKY, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm (8 ks v šířce 1200mm). PRUTOVOU VÝZTUŽ U PROFILU "HEB" OHNOUT A K PROFILU PŘIVAŘIT.

7 — OCELOVÁ ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ MEZIPODESTY, VÝSTUPNÍHO RAMENE A PODESTY SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ PRUTOVÉ VÝZTUŽE TŘ. 10505 prům. 8mm PO 300mm OD SEBE, PŘIVÁZANÁ K PODÉLNÝM OCELOVÝM PRUTŮMU DOLNÍHO I HRONÍHO OKRAJE, S KRYTÍM VÝZTUŽE 20mm.

8 — NOVÉ PROFILY KONSTRUKCE STROPU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ "HEB 200" OSAZENÉ DLE VÝKRESU Č. 07 S !

POZNÁMKA :

PROJEKTANT PROVEDL STAVEBNĚ TECHNICKOU PROHLÍDKU NA MÍSTĚ STAVBY.

V PROSTORU MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ VYBOURAT DRÁŽKU PRO ŽELEZOBETONOVU DESKU SCHODIŠTĚ VE STÁVAJÍCÍM STŘEDOVÉM NOSNÉM ZDIVU DO HLUOBKY ZDIVA min. 250mm, VÝŠKY 250mm. PO VYBETONOVÁNÍ SCHODIŠTĚ DRÁŽKU NAD DESKOU SCHODIŠTĚ DOZDÍT Z CIHEL "CP 15" NA MALTU CEMENTOVOU "MC 50" S DOKLÍNOVÁNÍM ZDIVA. VYBOURANOU SUŤ ULOŽIT PŘECHODNĚ NA DVOŘE OBJEKTU ŠKOLY NA ZPEVNĚNÉ ASFALTOBETONOVÉ PLOŠE, NÁSLEDNĚ ODVÉZT NA ŘÍZENOU SKLÁDKU K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI !!!

OCELOVOU VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ K SOBĚ VÁZAT VÁZACÍCM DRÁTEM, K NOVÝM PROFILŮM "HEB" V ÚROVNI STROPU NAD 3. N.P. VÝZTUŽ OHNOU A PŘIVAŘIT !!!

VÝPIS MATERIÁLU VIZ. VÝKRES Č. 13 S !!!

VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ, KONSTRUKČNÍ ZMĚNY ČI NESROVNALOSTI PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM !!! TYTO PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROJEKTANTEM ŘÁDNĚ ODSOUHLASENY STAVEBNÍM DOZOREM A ZAPSÁNY DO STAVEBNÍHO DENNÍKU !!!

PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE A PROVOZU TECHNOLOGIE !!!

VEŠKERÉ ZDROJE NEBEZPEČÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO OZNAČIT VE SHODĚ S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI !!! PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA BEZPEČNOST PRÁCE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. a č.101/2005 Sb. VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ !!!

díl 2 - stavební řešení

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	INS spol.s r.o. NÁCHOD, Parkány 413, 547 01 Náchod	
ZPRACOVATEL PROJEKTU	DRUPOS Trutnov, Horní Promenáda 150, 541 01 Trutnov	
HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Petr ŠULC	Martin ŠAFRÁNEK	Ing. Zdeněk FIBIKAR
STAVEBNÍK :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Wonkova 1142, HRADEC KRÁLOVÉ	
OBEC : TRUTNOV	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM: 07/2013

AKCE :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA

GYMNÁZIA TRUTNOV

na p.p.č. 1310, 1311, 237/10, 237/32 a 237/68 vk.ú. Trutnov

HLAVNÍ BUDOVA

TRUTNOV

OBSAH :

PŮDORYS SCHODIŠTĚ

iNs ATELIER projektový a inženýrský a.r.o.

DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ZAKÁZKA Č. :	3869/ŠA
STUPEŇ PD :	DPS
FORMÁT :	2 A4
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES Č. :	12 S