

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 917 782,79 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůdevětsetsedmnáctisícšestsetosmdesát dva Korun českých sedmdesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36836

Cena bez DPH	17 287 423,80 korun českých
DPH (21%)	3 630 358,99 korun českých
Cena celkem	20 917 782,79 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka a SO 301 Dešťová kanalizace ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Vozovka a SO 301 Dešťová kanalizace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 10. 08. 2017


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36836
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017
Název stavby :	

2

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“

Název objektu :

SO.101 Komunikace; SO.301 Dešťová kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005; DIČ: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Při provádění zemních prací SO.101 Vozovka na stavbě II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická dle požadavků projektové dokumentace a schváleného KZP jsou prováděny mimo jiné zkoušky na pláni. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek vykazují nedostatečnou únosnost ve větší míře, než byl původní předpoklad v PD. V místě nedostatečných výsledných hodnot jsou postupně prováděny sanace podloží. Projektovou dokumentací a rozpočtem uvažovaný objem sanací je navýšen podle již známé skutečnosti a dalšího předpokladu na nedokončeném úseku stavby. Přičítají se zemní práce spojené s provedením sanací podloží.

Při provádění zemních prací SO.101 Vozovka na stavbě II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická pro provedení dešťové stoky D2 mezi plánovanými revizními šachtami Š2.2 a Š2.3, byl v konstrukci vozovky zjištěn železobetonový kolektor s uloženým vedením datových kabelů a dalšími sítěmi. Zrušení kolektoru a přeložka sítí nebude, jak z časových tak z ekonomických důvodů provedena. Z důvodu této kolize bylo rozhodnuto o zrušení revizních šachet Š2.3 a Š2.4. Dešťová vpusť V 17 byla zrušena a dešťová vpusť V 18 byla směrově posunuta mimo kolektor blíže k objektu na St. 632/14, její napojení se provede do Š1.4 dešťové stoky D1. Dešťová vpusť V 19 se napojí přípojkou do Š 2.2. Přičítá se provedení délek přípojky vpusti V18 a prodloužení přípojky k V19. Odečítá se provedení V17 včetně přípojky.

Při provádění zemních prací dešťové stoky D1 bylo uvažováno s napojením do stávající stoky v místě Š1.1. Po odkrytí původní stoky bylo zjištěno, že je provedena z kamenných bloků a jak její technický stav, tak výškové poměry kamenné stoky neumožňují napojit novou stoku D1. Dochází k prodloužení stoky D1, původní revizní šachta Š1.1. je zrušena a v trase jsou přidány dvě šachty. Šachty na stoce byly přečíslovány. Š1.1 je navržena u vyústění do Ličné, směrově bude osazena do osy jízdního pruhu a provede se jako lomová. Š1.2 bude rovněž umístěna do osy jízdního pruhu. V trase dojde k přidání jedné revizní šachty, ve změně označené jako Š1.2. Odečítá se položka provedení revizní šachty na DN do 600mm a pročištění stávající kanalizace. Přičítají se položky spojené s provedením revizních šachet DN do 400 mm, včetně zemních prací a trubního vedení a dále vyplnění stávající kamenné stoky.

Z důvodu kolize výše popsaného kolektoru a trasy dešťové kanalizace D2 bylo rozhodnuto o zkrácení trasy trubního vedení v délce 17,0 a 8,0 m a zrušení šachty Š2.4. Odečte se trubní vedení, šachta a související zemní práce.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1	Rekapitulace ceny po změně č. 2
2	Soupis objektů s DPH po změně č. 2, ZBV č. 02 SO. 101 Vozovka - vícepráce, méněpráce, ZBV č. 02 SO. 301 Dešťová kanalizace - vícepráce, méněpráce
3	Úprava dešťové stoky D1 výřez ze situace
4	Úprava dešťové stoky D2 výřez ze situace
5	Vyjádření projektanta
6	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
19 839 620,95 Kč	19 839 620,95 Kč	185 408,24 Kč	450 267,70 Kč	20 917 782,79 Kč	1 078 161,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 556 784,66 Kč	2 634 946,49 Kč		

Osouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.,	Martin Lazok		
Projektant :	DiK Janák	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

Název stavby:
" II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ "

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO.000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 936,00
SO.101	VOZOVKA	8 974 326,29	0,00	0,00	104 837,82	5 308,20	9 073 855,92
SO.102	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 087 704,00	1 221 360,00	430 616,70	0,00	0,00	1 878 447,30
SO.201	KAMENNÁ ROVNANINA	459 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	459 288,91
SO.202	OPĚRNÁ ZEĎ	2 911 822,20	584 159,66	702 752,24	0,00	0,00	2 793 229,62
SO.301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 450 303,55	0,00	0,00	267 284,25	147 921,75	2 569 666,05
CENA CELKEM bez DPH		16 396 380,95	1 805 519,66	1 133 368,94	372 122,07	153 229,95	17 287 423,80
DPH 21 %		3 443 240,00	379 159,13	238 007,48	78 145,63	32 178,29	3 630 358,99
CENA CELKEM		19 839 620,95	2 184 678,79	1 371 376,42	450 267,70	185 408,24	20 917 782,79

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988

COLAS CZ, a.s.
 oblast Sever, region Královéhradecký
 P. Jilemnického 21, 508 01 Hradec Králové
 DIČ: CZ6177005 (8)
 Tel.: 495218032, fax: 495218036

PROČIŠTĚNÍ STAV.
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
DN 600 DL. 5,5 m

PP - DN 400

PP - DN 400

11‰ - 47,3m

20‰ - 2,4m

Trutnov centrum

Ličná

Elektrárna Poříčí

žel. vlečka

ÚPRAVA DEŠŤOVÉ STOKY "D1"
ZMĚNA Č. 2
M = 1:100

PROČIŠTĚNÍ STAV.
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
DN 600 DL. 5,5 m

PP - DN 400

50.101 VOZOVKA 11% - 47,3m

V11b

V11

V12

Trutnov centrum

žel. vlečka

Elektrárna Poříčí

Ličná →

ÚPRAVA DEŠŤOVÉ STOKY "D1"
ZMĚNA Č. 2
M = 1:100



POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V MAPOVÉM PODKLADU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ULOŽENY S MINIMÁLNÍM KRYTÍM DLE ČSN 73 6005, PŘÍPADNĚ JSOU OCHRÁNĚNY. INVESTOR, V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU, VYZVE JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KE KONTROLE PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH TRAS NA PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ. POKUD NEBUDOU STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ULOŽENY S DANÝM KRYTÍM (DLE ČSN 73 6005), BUDE ZAPOTŘEBÍ, V PŘEDSTIHU, TYTO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘELOŽIT - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD.

POLOHA A HLoubKA NAVRŽENÉ ŠACHTY Š.1.1 JE POUZE PŘÍBLIŽNÁ! PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT OVĚŘEN SKUTEČNÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A NÁSLEDNĚ MUSÍ BÝT, PODLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ, NÁVRH DEŠŤOVÉ STOKY "D1" UPRAVENÍ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VPUSTÍ, DEŠŤOVÝCH SVODŮ, PŘEPADY SEPTIKŮ, JÍMEK APOD., KTERÉ NEJSOU V MAJETKU A VE SPRÁVĚ INVESTORA, A KTERÉ JSOU NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ REKONSTRUOVANÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ČI VPUSTÍ BUDOU PŘEPOJENY DO NOVÉ KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAK TRUTNOV A.S., PŘÍPADNĚ JEJICH VLASTNÍCI SI ZAJISTÍ PŘEPOJENÍ DO JINÉ KANALIZACE - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD.

STÁVAJÍCÍ VPUSTĚ BUDOU REKONSTRUOVÁNY VČETNĚ PŘÍPOJEK. STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY BUDOU PROČIŠTĚNY. STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OPRÁVENY. STÁVAJÍCÍ UPRAVOVANÉ ŠACHTOVÉ POKLOPY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (D400).

II/301 TRUTNOV - POŘÍČÍ UL. PETŘÍKOVICKÁ



ÚPRAVA DEŠŤOVÉ STOKY "D2"
ZMĚNA Č. 2
M = 1:100

Vyjádření

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“ v Trutnově

Dle zprávy z diagnostiky (č.0821 V165003 z února 2016), v úsecích od km 0,225 po km 0,500 a od km 0,500 do km 1,100 se předpokládala částečná rekonstrukce a recyklace podkladních vrstev vozovky.

Po odstranění obrusné a ložné vrstvy vozovky, zejména v krajních částech silnice, byla zjevná částečná absence podkladních (resp. podsypných) vrstev vozovky a neúnosného podloží se značnou vlhkostí. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek, které byly prováděny v odkrytých částech, vykazovaly nedostatečnou únosnost ve větší míře, než byl původní předpoklad v diagnostice (DGN) a v PD.

Po odstranění krytových asfaltobetonových vrstev vozovky (během stavby) mohla být únosnost podkladních vrstev a podloží vozovky ovlivněna i nevhodnými klimatickými podmínkami (např. dešťové srážky, apod.).

Proto za účasti TDI byla posouzena daná neúnosná místa, ve výše uvedených úsecích, a byl připraven výkaz výměr s nezbytnou výměnou podloží.

V rámci DGN a v rámci přípravy PD, bez provedení odstranění asfaltobetonového souvrství, nebylo možné, tato neúnosná místa, i přes náležitou péči přípravy PD, předvídat.

V Trutnově
Dne 25.7.2017



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 372 122,07 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 153 229,95 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 615 273,07 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	525 352,02 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	3,20 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	218 892,12 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,34 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 372 122,07 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 153 229,95 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	218 892,12 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 133 368,94 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	891 042,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,43 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	16 396 380,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 177 641,73 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 286 598,89 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 287 423,79 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 2 033 744,29 Kč

Cena celková: 2 033 744,29 Kč

DPH: 427 086,30 Kč

Cena s daní: 2 460 830,59 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 129,00

Náklad na měrnou jednotku: 955,26 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORŮČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, ornice, nestmelený materiál pol. č. 11332:54,25=54,250 [A] pol. č. 12110b:17,1=17,100 [B] pol. č. 12373:228,2=228,200 [C] pol. č. 12924:5*0,2=1,000 [D] pol. č. 129945:25*0,035=0,875 [E] pol. č. 129946:189*0,065=12,285 [F] pol. č. 13173:17,6=17,600 [G] pol. č. 13273:97,4=97,400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=428,710 [I]	M3	428,710	30,00	12 861,30
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton, obrubníky, dlažba, potrubí pol. č. 11346:9=9,000 [A] pol. č. 11347:9=9,000 [B] pol. č. 11348:47,5=47,500 [C] pol. č. 11351:45*0,08=3,600 [D] pol. č. 11352:513*0,12=61,560 [E] pol. č. 915402:133,25*0,2=26,650 [F] pol. č. 96687a:11*0,5=5,500 [G] pol. č. 96687b:2*0,4=0,800 [H] pol. č. 969234:82*0,2=16,400 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=180,010 [J]	M3	180,010	20,00	3 600,20
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltový materiál pol. č. 11343:497,9=497,900 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	497,900	20,00	9 958,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				26 419,50
1						
4	11332	Zemní práce ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - V PLOCHÁCH PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ S POUŽITÍM STÁV. DLAŽBY: celková plocha x tloušťka: 217*0,25=54,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	54,250	129,00	6 998,25
5	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA PO ODFRÉZOVÁNÍ: celková plocha x tloušťka: 770*0,4=308,000 [A] CELÁ KONSTRUKCE STÁV. VOZOVKY: celková plocha x tloušťka: 342*0,5=171,000 [B] STÁVAJÍCÍ ASF. VJEZDY A MK: celková plocha x tloušťka: 18*0,4=7,200 [C] STÁVAJÍCÍ ASF. CHODNÍKY: celková plocha x tloušťka: 39*0,3=11,700 [D] Celkem: A+B+C+D=497,900 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	497,900	147,00	73 191,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ PLOCHY: celková plocha x tloušťka: 30*0,3=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,000	383,00	3 447,00
7 11347		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ DLAŽDĚNÁ VOZOVKA: celková plocha x tloušťka: 18*0,5=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,000	271,00	2 439,00
8 11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - NAVRHOVANÝ NOVÝ KRYT: celková plocha x tloušťka: 145*0,3=43,500 [A] STÁVAJÍCÍ VJEZD: celková plocha x tloušťka: 10*0,4=4,000 [B] Celkem: A+B=47,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	47,500	296,00	14 060,00
9 11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	45,000	41,00	1 845,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rožpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11352	vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka: 45=45,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	513,000	87,00	44 631,00
11	11372	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka: 513=513,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	169,350	456,00	77 223,50
13	12110	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu výkresy C.2.3 a C.2.5 v tl. 100 mm - celková plocha x tloušťka: 1644*0,1=164,400 [A] v tl. 50 mm - v místech napojení na stáv. plochy - celková plocha x tloušťka: 99*0,05=4,950 [B] Celkem: A+B=169,350 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	17,100	30,00	513,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezidíponii pro zpěte ohumusování výkresy C.2.3 a C.2.5 celková kubatura pro zpěné ohumusování: 175*0,1=17,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	17,500	30,00	525,00
14 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15 PRO VOZOVKU: celková kubatura: 169,7=169,700 [A] PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha x tloušťka: 117*0,5=58,500 [B] Celkem: A+B=228,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování	M3	228,200	95,00	21 679,00

90166Z-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12573	- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	17,500	95,00	1 662,50
VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezidílnice pro zpětné ohumování celková kubatura pro zpětné ohumování: 175*0,1=17,500 [A]						
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažených i zapážených - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vstříchách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 12924		- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 5=5,000 [A]	M2	5,000	84,00	420,00
17 129945		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka (předpoklad): 25=25,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka (předpoklad): 68+89+32=189,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9 PRO REKONSTRUOVANÉ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks: 12*1,2=14,400 [A] PRO NOVÉ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks: 2*1,6=3,200 [B]	M	25,000	125,00	3 125,00
18 129946			M	189,000	130,00	24 570,00
19 13173			M3	17,600	150,00	2 640,00

Celkem: A+B=17,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ:88,4=88,400 [A] PRO CHRÁNÍČKY š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:9*1=9,000 [B] Celkem: A+B=97,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost	M3	97,400	150,00	14 610,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a zeminy	M3	377,800	5,00	1 889,00
ORNICE:173*0,2=34,600 [A]						
ODKOPÁVKY:228,2=228,200 [B]						
JÁMY:17,6=17,600 [C]						
RÝHY:97,4=97,400 [D]						
Celkem: A+B+C+D=377,800 [E]						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru						
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření						
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech						
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
- spouštění a nošení materiálu						

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15 celková kubatura: 6,2=6,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6,200	150,00	930,00
23 17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3 a C.2.5	M3	24,000	400,00	9 600,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORŮČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KOLEM VOZOVKY: celková kubatura: 24=24,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14	M3	57,910	65,00	3 764,15
		ZÁSYP VPUSTÍ: celkový počet x kubatura/ks: 14*1,2=16,800 [A]				
		ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ: 34=34,000 [B]				
		ZÁSYP CHRÁNICŮK: š. 0,4 m - délka x plocha vřezu: 9*0,79=7,110 [C]				
		Celkem: A+B+C=57,910 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9 KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ: DN 150 - délka x plocha v řezu: 25,1*0,54=13,554 [A] DN 200 - délka x plocha v řezu: 58,4*0,66=38,544 [B] Celkem: A+B=52,098 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích	M3	52,098	400,00	20 839,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	18110		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1322=1 322,000 [A] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:58=58,000 [B] CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:242=242,000 [C] CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:113=113,000 [D] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:31=31,000 [E] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [F] VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 35 % plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha:117=117,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 903,000 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 903,000	5,00	9 515,00
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha:175=175,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	175,000	2,00	350,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 175=175,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	175,000	20,00	3 500,00
29 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha: 175=175,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	175,000	20,00	3 500,00
1		Zemní práce				347 467,00
2		Základy				
30 21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výkresy C.2.3 a C.2.5 PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce): celková plocha x tloušťka: 117*0,5=58,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	58,500	157,00	9 184,50
2		Základy				9 184,50
4		Vodorovné konstrukce				
31 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14	M3	1,920	2 129,00	4 087,68

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
9016623-2 SO.101 VOZOVKA
9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

32 562131	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM	M2	20,000	237,00	4 740,00
		směs stíněná cementem SC 0/32 C 3/4 výkresy C.2.3 a C.2.5				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [A]						
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu						
33 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výkresy C.2.3 a C.2.5	M3	18,060	509,00	9 192,54
CHODNÍK - BET. DL. 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha x tloušťka:113*0,12=13,560 [A] ŠD PLOCHY A VJEZDY: celková plocha x tloušťka:15*0,3=4,500 [B] Celkem: A+B=18,060 [C]						
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
34 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	242,000	54,00	13 068,00
CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:242=242,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
35 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	437,000	80,00	34 960,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
výkresy C.2.3 a C.2.5						
CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha: 242=242,000 [A]						
CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha: 113=113,000 [B]						
ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: počet vrstev x celková plocha: 2*31=62,000 [C]						
ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha: 20=20,000 [D]						
Celkem: A+B+C+D=437,000 [E]						
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
36 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 436,000	102,00	146 472,00
výkresy C.2.3 a C.2.5						
SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha: 1322=1 322,000 [A]						
SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: 1. vrstva - celková plocha: 56=56,000 [B] 2. vrstva - celková plocha: 58=58,000 [C]						
Celkem: A+B+C=1 436,000 [D]						
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
37 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 058,000	130,00	137 540,00

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Cellkem: A+B=987,000 [C]

5 922,00

6.00

987,000

M2

1

KG/M²

761

Order

1

41 570010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
40	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha: 926=926,000 [A] SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha: 1058=1 058,000 [B] SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha: 61=61,000 [C] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha: 53=53,000 [D] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha: 31=31,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 129,000 [F]	M2	2 129,000	6,00	12 774,00
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
42	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY: celková plocha: 31=31,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	31,000	8,00	248,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a IL/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43 574A34		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY: celková plocha:31=31,000 [A] SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha:926=926,000 [B] SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1058=1 058,000 [C] SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha:61=61,000 [D] SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:53=53,000 [E] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:31=31,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2 160,000 [G] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 160,000	122,00	263 520,00
44 574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ vyrovňávka 40 - 80 mm výkresy C.2.3 a C.2.5	M3	55,560	2 805,00	155 845,80

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha x prům. tloušťka: 926*0,06=55,560 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 058,000	165,00	174 570,00
46	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ vyrovnávka 40 - 80 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha x prům. tloušťka: 61*0,06=3,660 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	3,660	2 777,00	10 163,82

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rožpočet: 9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47 574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM výkresy C.2.3 a C.2.5 SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha: 53=53,000 [A] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha: 31=31,000 [B] Celkem: A+B=84,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	84,000	163,00	13 692,00
48 58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENTIVA dlažba 300 x 300 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDDLÁŽDĚNÍ - 80 % plochy - nová dlažba: celková plocha: 90=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	90,000	285,00	25 650,00
49 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	48,000	291,00	13 968,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt:	90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet:	90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
		CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLAŽDĚNÍ - 20% plochy - nová dlažba: celková plocha:48=48,000 [A]				
		Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
		- očištění podkladu				
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
50	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	382,00	7 640,00
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:20=20,000 [A]				
		Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
		- očištění podkladu				
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
51	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	23,000	111,00	2 553,00
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
		CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLAŽDĚNÍ - 20 % plochy: celková plocha:23=23,000 [A]				
		Technická specifikace: - pod pojmem *předlaždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52 587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 80% plochy: celková plocha: 194=194,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	194,000	168,00	32 592,00
53 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.2.3 a C.2.5 NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka: 65+5=70,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	70,000	83,00	5 810,00
5	Komunikace					1 079 727,16

8	54 87433	Potrubí				
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka: 25,1=25,100 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	25,100	221,00	5 547,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka: 58,4=58,400 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	58,400	346,00	20 206,40
56	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 celková délka: 9=9,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon	M	9,000	41,00	369,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.				
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
		včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách	KUS	2,000	4 086,00	8 172,00
58	89712	b VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			
		s ponecháním stáv. dna vpuští				
		výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8				
		ULIČNÍ VPUŠTĚ:				
		celkový počet (V10 a V11): 2=2,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- předepsané podkladní konstrukce				
57	89712	a VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12,000	3 000,00	36 000,00
		výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8				
		BĚŽNÉ VPUŠTĚ:				
		celkový počet (mimo V10 a V11): 12=12,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- předepsané podkladní konstrukce				
59	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	2 199,00	8 796,00

Rozpočet: 9016z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkres C.2.3				
		NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY: celkový počet: 4=4,000 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu				
60 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výkres C.2.3	KUS	12,000	2 159,00	25 908,00
		KANALIZAČNÍ ŠACHTY: celkový počet: 12=12,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
61 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výkres C.2.3	KUS	13,000	1 138,00	14 794,00
		VODOVODNÍ ŠOUPÁTKA: celkový počet: 12=12,000 [A]				
		PODZEMNÍ HYDRANTY: celkový počet: 1=1,000 [B]				
		Celkem: A+B=13,000 [C]				
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
62 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14	M3	0,900	1 583,00	1 424,70
		KOLEM CHRÁNICÍK: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu: 9*0,1=0,900 [A]				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi	- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				121 217,20

9	63 914171	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.2.12 NAVRHOVANÉ SDZ: P 4:1=1,000 [A] B 16:1=1,000 [B] B 2 la:2=2,000 [C] E 2b:1=1,000 [D] E 3a:1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,000	950,00	5 700,00
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64 914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM výkres C.2.12	KUS	5,000	250,00	1 250,00
		STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ: A 7a:1=1,000 [A] A 22:1=1,000 [B] IP 12:1=1,000 [C] E 7b:1=1,000 [D] E 13:1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
65 914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12	KUS	7,000	500,00	3 500,00
		STÁVAJÍCÍ SDZ K ODSTRANĚNÍ: celkový počet:2=2,000 [A] STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ: A 7a:1=1,000 [B] A 22:1=1,000 [C] IP 12:1=1,000 [D] E 7b:1=1,000 [E] E 13:1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
66 914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	1 800,00	9 000,00

90166Z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkres C.2.12				
		PRO NAVRHOVANÉ SDZ: celkový počet: 4=4,000 [A]				
		PRO EV. Č. MOSTŮ A PODJEZDŮ: celkový počet: 1=1,000 [B]				
		Celkem: A+B=5,000 [C]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
		- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
67	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00
		výkres C.2.12				
		SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet: 3=3,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dopravu demontovaného zařízení z dočasných skládky				
		- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem				
		- nutnou opravu poškozených částí				
		- nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
68	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00
		odkup zhotovitelem za cenu šrotu				
		výkres C.2.12				
		SLOUPKY ODSTRAŇOVANÝCH SDZ: celkový počet: 1=1,000 [A]				
		SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet: 3=3,000 [B]				
		Celkem: A+B=4,000 [C]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69 914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ včetně osazení na stáv. objekt (betonová, zděná opěra, ocelová konstrukce atd.) výkres C.2.12 NOVÁ EV. ČÍSLA MOSTŮ: 301-003:2=2,000 [A] NOVÁ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-003A:2=2,000 [C] 301-003B:2=2,000 [D] Celkem: A+C+D=6,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000	890,00	5 340,00
70 914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 STÁV. EV. ČÍSLA MOSTŮ: 301-003:2=2,000 [A] STÁVAJÍCÍ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-003A:1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	120,00	360,00
71 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkresy C.2.5 a C.2.12 NAVRHOVANÉ VZD: čáry š. 0,125 m - délka x šířka:293*0,125=36,625 [A] čáry š. 0,25 m - délka x šířka:554*0,25=138,500 [B] Celkem: A+B=175,125 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	175,125	230,00	40 278,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	915402	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODDSTRANĚNÍ s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ BET. PŘÍDLAŽBA: celková délka x šířka: 533*0,25=133,250 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	133,250	230,00	30 647,50
73	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 76=76,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	76,000	209,00	15 884,00
74	917224	a SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výšky 250 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 516=516,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	516,000	160,00	82 560,00
75	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH výkresy C.2.3 a C.2.5 PŘÍDLAŽBA 2 x K10: počet řad x celková délka: 2*544=1 088,000 [A] 1 x K10: celková délka: 10=10,000 [B] Celkem: A+B=1 098,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	1 098,000	180,00	197 640,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
9016623-2 SO.101 VOZOVKA
9016622-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
76 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M	65,000	51,00	3 315,00
NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka: 65=65,000 [A]						
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
77 919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M	5,000	208,00	1 040,00
NAPOJENÍ NA STÁV. BET. (PANELOVÉ) PLOCHY: celková délka: 5=5,000 [A]						
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
78 96687	a	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání kompletní stáv. vpusti, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	KUS	11,000	962,00	10 582,00
STÁVAJÍCÍ VPUSTI: celkový počet: 1=1,000 [A]						
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
79 96687	b	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání stáv. vpusti s ponecháním stáv. dna, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	KUS	2,000	962,00	1 924,00
STÁVAJÍCÍ VPUSTI S PONECHÁNÍM DNA - V10 a V11: celkový počet: 2=2,000 [A]						
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
80 96689	R	VYBOURÁNÍ POKLOPŮ KANALIZAČNÍCH	KUS	4,000	1 250,00	5 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORIČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z2-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.3				
		NA STÁVAJÍCÍCH ŠACHTÁCH - VÝMĚNA ZA NOVÉ: celkový počet: 4=4,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
81	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	82,000	360,00	29 520,00
		STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka (předpoklad): 82=82,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				445 641,25

Celkem:

2 033 744,29

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 6 940 582,00 Kč

Cena celková: 7 040 111,63 Kč

DPH: 1 478 423,44 Kč

Cena s daní: 8 518 535,07 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 538,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 076,80 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, ornice, nestmelený materiál pol. č. 11332:145=145,000 [A] pol. č. 12110b:262,6=262,600 [B] pol. č. 12373:2124,05=2 124,050 [C] pol. č. 12924:584*0,2=116,800 [D] pol. č. 12932.R:114*0,5=5,700 [E] pol. č. 12933.R:15*1=15,000 [F] pol. č. 12970.R:1*1=1,000 [G] pol. č. 13173:138=138,000 [H] pol. č. 13273:238,64=238,640 [I] pol. č. 212645:127*0,25=31,750 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 078,540 [K] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	3 078,540	29,00	89 277,66
ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE pol. č. 12373:486,5=486,500 [A] pol. č. 13173:1,6=1,600 [B] pol. č. 13273:4,7=4,700 [C] Celkem: A+B+C=489,600 [D]		489,600		14 198,40
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton, obrubníky, dlažba, potrubí aktuální množství	M3	477,576	136,00	64 950,34
				3 568,140		103 476,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	014131	pol. č. 113289*0,2=1,800 [A] pol. č. 113451,5=1,500 [B] pol. č. 1134636=36,000 [C] pol. č. 11347287,5=287,500 [D] pol. č. 1134839=39,000 [E] pol. č. 113518*0,08=0,640 [F] pol. č. 1135235*0,12=4,200 [G] pol. č. 11353105*0,2=21,000 [H] pol. č. 966152,7=2,700 [I] pol. č. 96634518*0,35=6,300 [J] pol. č. 96634643*0,56=24,080 [K] pol. č. 96635727,5*0,78=21,450 [L] pol. č. 96635815,5*0,9=14,105 [M] pol. č. 966516*0,1=0,600 [N] pol. č. 9665712,3*0,87=10,701 [O] pol. č. 96687a:10*0,5=5,000 [P] pol. č. 96688:1*1=1,000 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=477,576 [R] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltový materiál pol. č. 11343:1669,3=1 669,300 [A]	M3	1 669,300	49,00	81 795,70
4	02730	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. STATICKE ZAJISTENÍ (KOTVENÍ) STÁV. SLOUPU sloup sdělovacího vedení, včetně přeložky kotvy výkres C.2.3 celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KUS	1,000	11 640,00	11 640,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				261 862,10
1	5 11120	Zemní práce				
		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	112,000	38,00	4 256,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		s likvidací výkres C.2.3				
		STÁVAJÍCÍ ŽIVÝ PLOT: celková plocha: 12=12,000 [A]				
		STÁVAJÍCÍ NÁLET: celková plocha - předpoklad: 100=100,000 [B]				
		Celkem: A+B=112,000 [C]				
		Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
6	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem nebo s odvozem na pozemek vlastníka výkres C.2.3	KUS	24,000	1 213,00	29 112,00
		STÁVAJÍCÍ SMRKY: celkový počet (předpoklad): 24=24,000 [A]				
		Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	11203	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem nebo s odvozem na pozemek vlastníka výkres C.2.3	KUS	1,000	2 769,00	2 769,00
		celkový počet: 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, PORUČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M s likvidací výkres C.2.3 celkový počet: 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pářezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pářezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů - dopravu a uložení pářezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pářezech	KUS	1,000	693,00	693,00
9	11222	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M s likvidací výkres C.2.3 celkový počet: 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pářezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pářezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů - dopravu a uložení pářezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pářezech	KUS	1,000	807,00	807,00
10	11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M s likvidací výkres C.2.3 celkový počet: 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pářezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pářezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů	KUS	1,000	1 159,00	1 159,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 11328		- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ RIGOL: celková plocha: 15*0,6=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	9,000	27,00	243,00
12 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - V PLOCHÁCH PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ S POUŽITÍM STÁV. DLAŽBY: celková plocha x tloušťka: 88*0,25=22,000 [A] STÁVAJÍCÍ PLOCHY: celková plocha x tloušťka: 421*0,3=126,300 [B] ODEČET PRO CHODNÍKY: STÁVAJÍCÍ PLOCHY - PRO NOVÉ OBRUBY: délka x plocha v řezu: 22*0,15=3,300 [C] Celkem: A+B+C=145,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	145,000	78,00	11 310,00
13 11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M3	1 669,300	58,00	96 819,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELÁ KONSTRUKCE STÁV. VOZOVKY: celková plocha x tloušťka:1319*0,5=659,500 [A]				
		STÁVAJÍCÍ VOZOVKA PO ODFRÉZOVÁNÍ V PLOCHÁCH KRAJNÍCH SANACÍ S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha x tloušťka:1708*0,4=683,200 [B]				
		STÁVAJÍCÍ ASF. VJEZDY A MK: celková plocha x tloušťka:870*0,4=348,000 [C]				
		STÁVAJÍCÍ ASF. CHODNÍKY: celková plocha x tloušťka:6*0,3=1,800 [D]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: STÁVAJÍCÍ VOZOVKA PO ODFRÉZOVÁNÍ - PRO NOVÉ OBRUBY: délka x plocha v řezu:-232*0,1=-23,200 [E]				
		Celkem: A+B+C+D+E=1 669,300 [F]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11345	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M3	1,500	360,00	540,00
		STÁVAJÍCÍ PLOCHA: celková plocha x tloušťka:5*0,3=1,500 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL. vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M3	36,000	116,00	4 176,00
		STÁVAJÍCÍ PLOCHY: celková plocha x tloušťka:120*0,3=36,000 [A]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
16 11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ DLAŽDĚNÁ VOZOVKA: celková plocha x tloušťka: 575*0,5=287,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	287,500	87,00	25 012,50
17 11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY - NAVRHOVANÝ NOVÝ KRYT: celková plocha x tloušťka: 130*0,3=39,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	39,000	146,00	5 694,00
18 11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka: 8=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	8,000	40,00	320,00
19 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	35,000	84,00	2 940,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

9016623-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

9016623-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka: 48=48,000 [A] ODEČET PRO CHODNÍKY: celková délka: 13=13,000 [B] Celkem: A+B=35,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
20 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	105,000	147,00	15 435,00
STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka: 105=105,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
21 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele zhotovitel, v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu výkresy C.2.3 a C.2.5 v tl. 100 mm - celková plocha x tloušťka: 3406*0,1=340,600 [A] v tl. 50 mm - v místech napojení na stáv. plochy - celková plocha x tloušťka: 83*0,05=4,150 [B]	M3	344,750	422,00	145 484,50
Celkem: A+B=344,750 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.						
22 12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezidponii pro zpětné ohumusování výkresy C.2.3 a C.2.5 celková kubatura pro zpětné ohumusování: (1211+799)*0,1=201,000 [A]	M3	201,000	46,00	9 246,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
23	12110	b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.2.3 a C.2.5 (celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování: $(2318 \times 0,2) - (1211 + 799) \times 0,1 = 262,600$ [A]	M3	262,600	46,00	12 079,60
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
24	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15 PRO VOZOVKU: celková kubatura: $1122,4 = 1\,122,400$ [A] PRO VÝMĚNU PODÍLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce a krajní sanace): celková plocha x tloušťka: $2066 \times 0,5 = 1\,033,000$ [B] ODEČET PRO CHODNÍKY: PRO NOVÉ OBRUBY: délka x plocha v řezu: $-209 \times 0,15 = -31,350$ [C] Celkem: $A+B+C = 2\,124,050$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	2 124,050	78,00	165 675,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ-06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ: celková kubatura navíc:486,5-486,500 [A]		486,500		37 947,00
25 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezidíponie pro zpětné ohumusování celková kubatura pro zpětné ohumusování:(1211+799)*0,1=201,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	201,000	92,00	203 622,90 18 492,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	12924	- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výtresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 584=584,000 [A]	M2	584,000	70,00	40 880,00
27	12932	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) R PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ DO 0,5M3/M vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výtresy C.2.3 a C.2.9 PŘED PROPUSTKEM 2: celková délka: 1,4=1,400 [A] NA KONCI ÚSEKU: celková délka: 10=10,000 [B]	M	11,400	144,00	1 641,60
28	12933	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) R PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ PŘES 0,50M3/M	M	15,000	174,00	2 610,00

Celkem: A+B=11,400 [C]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3				
		NOVÝ PŘÍKOP NAVEZENÝ DO HORSKÉ VPUSTI: celková délka: 15=15,000 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem a uložení na skládku (bez poplatku)				
29	12970	R ČIŠTĚNÍ JÍMKY	KUS	1,000	482,00	482,00
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkresy C.2.3 a C.2.9				
		STÁV. JÍMKA PŘED PROPUSTKEM 2: celkový počet: 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem a uložení na skládku (bez poplatku)				
30	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	138,000	146,00	20 148,00
		vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9				
		PRO NOVÉ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks: 23*1,6=36,800 [A]				
		PRO HORSKOU VPUSTI: celková kubatura: 9=9,000 [B]				
		PRO PROPUSTEK 1 - PRO VTKOVÝ OBJEKT: celková kubatura: 59,9=59,900 [C]				
		PRO PROPUSTEK 2: PRO VTKOVÝ OBJEKT-celková kubatura: 28,9=28,900 [D] PRO ŠACHTY-celková kubatura: 6,5+17,7=24,200 [E]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: PRO NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI: počet x kubatura/ks: 13*1,6=20,800 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=138,000 [G]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	02-	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace MĚNĚPRÁCE ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2: celkový počet x kubatura/ks.-1*1,6=-1,600 [A]		-1,600		-233,60
31 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14	M3	238,640	146,00	34 841,44
		aktuální množství		136,400		19 914,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

9016623-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

9016623-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ:169,8=169,800 [A]				
		PRO CHRÁNÍČKY				
		š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:92*1=92,000 [B]				
		š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:4*0,57=2,280 [C]				
		š. 0,8 m - délka x plocha v řezu:8*1,97=15,760 [D]				
		PRO PROPUSTEK 1 - PRO TROUBY: celková kubatura:17,8=17,800 [E]				
		PRO PROPUSTEK 2 - PRO TROUBY: celková kubatura:15,4=15,400 [F]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková kubatura:-74,4=-74,400 [G]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G=238,640 [H]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod				
		- příplatek za lepidlost				
		- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

- třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE		4,700		686,20
		ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2:				
		PRO PŘÍPOJKU VPUSTI-celková kubatura:11,4=11,400 [A]				
		PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V18 DO STOKY D1:				
		PRO PŘÍPOJKU VPUSTI-celková kubatura:10,3=10,300 [B]				
		PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V19 DO STOKY D2:				
		PRO PŘÍPOJKU VPUSTI-celková kubatura:5,8=5,800 [C]				
		Celkem: A+B+C=4,700 [D]				

32	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 964,290	5,00	14 821,45
----	-------	--	----	-----------	------	-----------

uložení ornice a zeminy

ORNICE:2318*0,2=463,600 [A]

ODKOPÁVKY:2124,05=2 124,050 [B]

JÁMY:138=138,000 [C]

RÝHY:238,64=238,640 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 964,290 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

ZBV:

02

90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE

ODKOPÁVKY: 486,5=486,500 [A]

JÁMY: -1,6=-1,600 [B]

RÝHY: 4,7=4,700 [C]

Celkem: A+B+C=489,600 [D]

489,600

2 448,00

33	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	aktuální množství	3 453,890	17 269,45
		výkresy C.2.3, C.2.5, C.2.6 a C.2.15	M3	306,100	29 079,50

celková kubatura: 306,1=306,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	256,200	146,00	37 405,20

34 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 256,200 146,00 37 405,20
výkresy C.2.3 a C.2.5

KOLEM VOZOVKY:

celková kubatura: 256,2=256,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35 17481		plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14 ZÁSYP VPUSTÍ: celkový počet x kubatura/ks:23*1,2=27,600 [A] ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ:29,1=29,100 [B] ZÁSYP CHRÁNICĚK: §. 0,4 m - délka x plocha v řezu:92*0,79=72,680 [C] §. 0,5 m - délka x plocha v řezu:4*0,32=1,280 [D] §. 0,8 m - délka x plocha v řezu:8*1,38=11,040 [E] ZÁSYP HORSKÉ VPUSTI: celková kubatura:6,5=6,500 [F] ZÁSYP PROPUSTKU 1: KOLEM VTKOVÉHO OBJEKTU:38,6=38,600 [G] NAD TROUBY:2,1=2,100 [H] ZÁSYP PROPUSTKU 2: KOLEM VTKOVÉHO OBJEKTU:20,5=20,500 [I] KOLEM ŠACHET:4,3+14,6=18,900 [J] ODEČET PRO CHODNÍKY: ZÁSYPY VPUSTÍ-celkový počet x kubatura:-13*1,2=-15,600 [K] ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ-celková kubatura:-12,6=-12,600 [L]	M3	200,100	63,00	12 606,30

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=200,100 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2: ZÁSYP VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks.-1*1,2=-1,200 [A] ZÁSYP PŘÍPOJKY VPUSTI-2,3=-2,300 [B] PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V18 DO STOKY D1: ZÁSYP PŘÍPOJKY VPUSTI - celková kubatura:3,1=3,100 [C] PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V19 DO STOKY D2: ZÁSYP PŘÍPOJKY VPUSTI - celková kubatura:1,9=1,900 [D] Celkem: A+B+C+D=1,500 [E]		1,500		94,50
36 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8 a C.2.9	M3	91,528	388,00	35 512,86
		aktuální množství		201,600		12 700,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a III/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KOLEM PROPUSTKU 1: délka x plocha v řezu:10,8*1,33=14,364 [A]				
		KOLEM PROPUSTKU 2: délka x plocha v řezu:2*1,33=2,660 [B]				
		KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ: DN 100 - délka x plocha v řezu:14,8*0,5=7,400 [C] DN 150 - délka x plocha v řezu:30,5*0,54=16,470 [D] DN 200 - délka x plocha v řezu:125,2*0,66=82,632 [E] DN 300 - délka x plocha v řezu:34,8*0,78=27,144 [F]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABŮ: DN 150 - délka x plocha v řezu:-14,8*0,54=-7,992 [G] DN 200 - délka x plocha v řezu:-77,5*0,66=-51,150 [H]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=91,528 [I]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
		- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- zřízení lavic na svazích				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČI - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE ODĚČET VPUSTI V17 U STOKY D2: KOLEM PŘÍPOJKY VPUSTI: DN 200 - délka x plocha v řezu:-13,2*0,66=8,712 [A] PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V18 DO STOKY D1: KOLEM PŘÍPOJKY VPUSTI: DN 200 - délka x plocha v řezu:10,5*0,66=6,930 [B] PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V19 DO STOKY D2: KOLEM PŘÍPOJKY VPUSTI: DN 150 - délka x plocha v řezu:7*0,54=3,780 [C] Celkem: A+B+C=1,998 [D]		1,998		775,22
37-18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	9 477,000	5,00	47 385,00
		aktuální množství		93,526		36 288,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:2078=2 078,000 [A]				
		ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha:156=156,000 [B]				
		SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:3744=3 744,000 [C]				
		SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:1246=1 246,000 [D]				
		CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:82=82,000 [E]				
		CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:66=66,000 [F]				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:20=20,000 [G]				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:7=7,000 [H]				
		CHODNÍK - RA: celková plocha:12=12,000 [I]				
		VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 35 % plochy vozovky (rekonstrukce a krajní sanace): celková plocha:2066=2 066,000 [J]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=9 477,000 [K]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
ZBV:	02	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE		973,000		4 865,00
		VÝMĚNA PODLOŽÍ: celková plocha (předpoklad):486,5/0,5=973,000 [A]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha: 1211+799=2 010,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	10 450,000	2,00	52 250,00
39 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 799=799,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	799,000	19,00	15 181,00
40 18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 1211=1 211,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 211,000	19,00	23 009,00
41 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.2.3 a C.2.5 V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha: 1211+799=2 010,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 010,000	14,00	28 140,00
42 18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM výkres C.2.3 celkový počet stromů x plocha/ks: 1*4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,	M2	4,000	235,00	940,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
9016623-2 SO.101 VOZOVKA
9016623-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	184A2		případně s uložení VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY včetně specifikace kerů výkres C.2.3 NÁHRADNÍ VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU: celkový počet: 6+5=11,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování kerů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	KUS	11,000	63,00	693,00
44	184D14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M včetně specifikace stromů výkres C.2.3 NÁHRADNÍ VÝSADBA SMRKŮ: celkový počet: 24=24,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	KUS	24,000	1 698,00	40 752,00
1		Zemní práce					988 994,58
2		Základy					
45	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE výkresy C.2.3 a C.2.5 KOLEM TRATIVODU: DN 160 - délka x rozvinutá šířka: 127*1,8=228,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	228,600	49,00	11 201,40
46	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	127,000	231,00	29 337,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	21452	DN 160 výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 127=127,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zatěsněním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výkresy C.2.3 a C.2.5 PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 35% plochy vozovky (rekonstrukce a krajní sanace): celková plocha x tloušťka: 2066*0,5=1 033,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1 033,000	87,00	89 871,00
ZBV: 02 90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ: celková kubatura navíc: 486,5=486,500 [A]						
48	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) výkres C.2.3 NOVÁ PODEZDÍVKA U PŘEKOPU KANALIZACE: celková kubatura: 2*0,3*1=0,600 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	0,600	3 058,00	1 834,80

ZBV:

02

90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ:

celková kubatura navíc: 486,5=486,500 [A]

486,500

42 325,50

48 272314

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
výkres C.2.3

aktuální množství

1 519,500

3 058,00

132 196,50

1 834,80

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy				174 569,70	
3	49 388111	Svislé konstrukce	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH chráničky TK-2 výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 celková délka: 4=4,000 [A]	M	4,000	177,00	708,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
3		Svislé konstrukce					708,00
4	50 451312	Vodorovné konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I5	M3	12,110	2 044,00	24 752,84

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkresy C.2.3, C.2.7, C.2.8, C.2.9, C.2.13 a C.2.14				
		POD ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet (mimo V10 a V11-stáv. dno) x kubatura/ks:23*0,1=2,300 [A]				
		POD HORSKOU VPUST: celková kubatura:0,5=0,500 [B]				
		POD CHRÁNIČKY: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu:92*0,08=7,360 [C] š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:4*0,09=0,360 [D] š. 0,8 m - délka x plocha v řezu:8*0,12=0,960 [E]				
		POD VTOK. OBJEKT PROPUSTKU 1: celková kubatura:3,5*3,2*0,1=1,120 [F]				
		POD VTOKOVOU JÍMKU PROPUSTKU 2: celková kubatura:2,7*3*0,1=0,810 [G]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: POD ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet x kubatura/ks:-13*0,1=-1,300 [H]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=12,110 [I]				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základi těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
ZBV:	02-	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace MĚNĚPRÁCE ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2: POD ULIČNÍ VPUST: celkový počet x kubatura/ks:-1*0,1=-0,100 [A]		-0,100		-204,40
51 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 výkresy C.2.3 a C.2.9	aktuální množství	12,010	2 137,00	24 548,44
		PODKLADNÍ DESKA POD PROPUSTEK 2: celková kubatura:11,2*1,25*0,12=1,680 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	M3	1,680		3 590,16

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 výkresy C.2.3, C.2.5 a C.2.9 POD OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM: celková plocha x tloušťka lože: 152*0,1=15,200 [A] POD OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM NA VÝTOKU A VÝTOKU MOSTU: celková plocha x tloušťka lože: 27*0,2=5,400 [B] Celkem: A+B=20,600 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	20,600	2 301,00	47 400,60

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53 451315		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8	M3	11,250	3 072,00	34 560,00
		PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY:				
		ŽLABY SV. Š. 100 mm: délka žlabů x plocha v řezu: 8*0,1=0,800 [A] odtokové vpusti - počet x kubatura/kus: 3*0,2=0,600 [B]				
		ŽLABY SV. Š. 150 mm: délka žlabů x plocha v řezu: 41,5*0,15=6,225 [C] odtokové vpusti - počet x kubatura/kus: 7*0,2=1,400 [D]				
		ŽLABY SV. Š. 400 mm: délka žlabů x plocha v řezu: 15,5*0,25=3,875 [E] odtokové vpusti - počet x kubatura/kus: 3*0,5=1,500 [F]				
		ODEČET PRO CHODNÍKY: PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY DN 150: délka žlabů x plocha v řezu: 1*0,15=0,150 [G] odtokové vpusti - počet x kubatura/kus: 3*0,2=0,600 [H]				

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,250 [I]

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČI - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ výkresy C.2.3 a C.2.9 PRO PODKLADNÍ DESKU PROPUSTKU 2: celková hmotnost: 0,045=0,045 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže	T	0,045	30 041,00	1 351,85
55	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výkresy C.2.3 a C.2.5 POD OPEVNĚNÍ SVAHU VEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI: celková plocha x tloušťka: 68*0,1=6,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,800	631,00	4 290,80
56	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,800	3 007,00	107 650,60

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-2 SO.101 VOZOVKA
Rožpočet: 9016623-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkresy C.2.3, C.2.5 a C.2.9				
		OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM: celková plocha x tloušťka kamene: 152*0,2=30,400 [A]				
		OPEVNĚNÍ NA VÝTOKU A VÝTOKU MOSTU: celková plocha x tloušťka kamene: 27*0,2=5,400 [B]				
		Celkem: A+B=35,800 [C]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
		- zřízení spojovací vrstvy				
		- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
		- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
		- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
		- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
		- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
57	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	68,000	266,00	18 088,00
		OPEVNĚNÍ SVAHU: celková plocha: 68=68,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- povrchovou úpravu podkladu				
		- zřízení spojovací vrstvy				
		- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru				
		- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním				
		- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
		- výplň otvorů dnem nebo omíci s ošetím, případně kamenivem				
		- výplň spar předepsaným materiálem				
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
		- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
58	466923	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC výkres C.6.2	M2	11,000	107,00	1 177,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		NAD PŘEKOPEM KANALIZACE V ZAHRADĚ: celková plocha: 11=11,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - výplň otvorů dnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
59 467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výkresy C.2.3 a C.2.5 UKONČUJÍCÍ PRAHY OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM: celková kubatura: 0,7+0,4+1,6+1,3=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	4,000	6 182,00	24 728,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
 Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce				267 385,45
5		Komunikace				
60	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 výkresy C.2.3 a C.2.5 ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha: 120=120,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	120,000	212,00	25 440,00
61	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM směs stmelená cementem SC 0/32 C 3/4 výkresy C.2.3 a C.2.5 ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha: 7=7,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	7,000	228,00	1 596,00
62	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	132,540	489,00	64 812,06

Př.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
---------------	-----	------	----	----------	--------	--------

4 794,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha:156=156,000 [A]				
		CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:82=82,000 [B]				
		CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ: celková plocha:66=66,000 [C]				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: počet vrstev x celková plocha:2*20=40,000 [D]				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha:7=7,000 [E]				
		CHODNÍK - RA: celková plocha:12=12,000 [F]				
		PRO ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPU (OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU): celková plocha:38=38,000 [G]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G=401,000 [H]				
		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
65 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	4 512,000	98,00	442 176,00
		SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:2078=2 078,000 [A]				
		SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: 1. vrstva - celková plocha:1188=1 188,000 [B] 2. vrstva - celková plocha:1246=1 246,000 [C]				
		Celkem: A+B+C=4 512,000 [D]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
66 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	5 406,000	125,00	675 750,00
SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1662=1 662,000 [A]						
SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:3744=3 744,000 [B]						
Celkem: A+B=5 406,000 [C]						
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
67 56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM výkres C.2.3	M2	12,000	40,00	480,00
CHODNÍK - RA: celková plocha:12=12,000 [A]						
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
68 56413		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM ACB 11 výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	120,000	726,00	87 120,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stayba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	567544	ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha:120=120,000 [A] Technická specifikace: - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	3 900,000	130,00	507 000,00
		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklovaná směs obalením za studena na místě, s dodáním kameniva a s případným předtřením výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY: celková plocha:1654=1 654,000 [A] SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:2246=2 246,000 [B] Celkem: A+B=3 900,000 [C] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
70	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha:134=134,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	134,000	60,00	8 040,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY: celková plocha:1654=1 654,000 [A] SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:1891=1 891,000 [B] Celkem: A+B=3 545,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 545,000	6,00	21 270,00
72 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5 SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1662=1 662,000 [A] ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha:120=120,000 [B] Celkem: A+B=1 782,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 782,000	8,00	14 256,00
73 572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	6 500,000	6,00	39 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/000314I
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha:23=23,000 [A]				
			SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1662=1 662,000 [B]				
			ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha:120=120,000 [C]				
			SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY: celková plocha:1654=1 654,000 [D]				
			SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:1872=1 872,000 [E]				
			SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha:17=17,000 [F]				
			SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:1132=1 132,000 [G]				
			ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:20=20,000 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=6 500,000 [I]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
74	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40,000	6,00	240,00
			0,4 kg/m2				
			výkresy C.2.3 a C.2.5				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

celková plocha: 23=23,000 [A]

celková plocha: 17=17,000 [B]

Technická specifikace:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 $0,7 \text{ kg/m}^2$

výkresy C.2.3 a C.2.5

celková plocha: 60=60,000 [A]

Technická specifikace:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

výkresy C.2.3 a C.2.5

753 480,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SILNICE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY: celková plocha:60=60,000 [A]				
		SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha:23=23,000 [B]				
		SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1662=1 662,000 [C]				
		SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY: celková plocha:1654=1 654,000 [D]				
		SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha:1872=1 872,000 [E]				
		SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha:17=17,000 [F]				
		SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha:1132=1 132,000 [G]				
		ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha:20=20,000 [H]				
		Technická specifikace: - Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=6 440,000 [I] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
77	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	1,380	2 691,00	3 713,58
		vyrovnávka 40 - 80 mm výkresy C.2.3 a C.2.5				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	574C56	SILNICE - OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV S VYROVNÁVKOU: celková plocha x prům. tloušťka: 23*0,06=1,380 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 327,000	158,00	841 666,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM				
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
79	574E06	SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha: 1662=1 662,000 [A] ÚČELOVÝ ZASTÁVKOVÝ PRUH: celková plocha: 120=120,000 [B] SILNICE - RECYKLACE VOZOVKY: celková plocha: 1654=1 654,000 [C] SILNICE - KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY: celková plocha: 1891=1 891,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5 327,000 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	1,020	2 664,00	2 717,28
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+				
		vyrovnávka 40 - 80 mm				

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
		SJEZDY, MK - RŽK S VYROVNÁVKOU: celková plocha x prům. tloušťka: 17*0,06=1,020 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				
80	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM	M2	1 176,000	156,00	183 456,00
		výkresy C.2.3 a C.2.5				
		SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE: celková plocha: 1156=1 156,000 [A] ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - AB: celková plocha: 20=20,000 [B] Celkem: A+B=1 176,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				
81	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	53,000	276,00	14 628,00
		dlážba 300 x 300 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDILAŽDĚNÍ - 80 % plochy - nová dlažba: celková plocha: 53=53,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň				

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt:	90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Pozpočet:	90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	582612	spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	16,000	282,00	4 512,00
CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 20% plochy - nová dlažba: celková plocha: 16=16,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň						
83	582615	spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	7,000	371,00	2 597,00
ÚPRAVA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU - BET. ZÁMK. DLAŽBA: celková plocha: 7=7,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rožpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
84 587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	13,000	108,00	1 404,00
		CHODNÍK - BET. DLAŽBA 300 x 300 - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 20 % plochy: celková plocha: 13=13,000 [A]				
		Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
85 587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM výkresy C.2.3 a C.2.5	M2	66,000	163,00	10 758,00
		CHODNÍK - BET. ZÁMK. DLAŽBA - PŘEDLÁŽDĚNÍ - 80% plochy: celková plocha: 66=66,000 [A]				
		Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
86 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.2.3 a C.2.5	M	231,000	81,00	18 711,00
		NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka: 175=175,000 [A]				
		PODĚL ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI: celková délka: 56=56,000 [B]				
		Celkem: A+B=231,000 [C]				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETRIKOVICKA, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					3 760 973,92
- 7		Přidružená stavební výroba				
87 70001	R	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA VO a kabelového vedení VO v dl. 62,0 m výkres C.2.3	KČ	1,000	6 790,00	6 790,00
88 76791	R	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA výkres C.2.3	M	3,000	251,00	753,00
		NAD PŘEKOPEM KANALIZACE V ZAHRADĚ: celková délka: 3=3,000 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
89 76792	R	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM včetně sloupků a jejich kotvení výkresy C.2.3 a C.2.11	M2	42,075	319,00	13 421,93
		PŘELOŽKA OPLOCENÍ: celková délka x výška: 25,5*1,65=42,075 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)				
90 76793	R	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ I POLE OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO výkres C.2.3	KUS	1,000	728,00	728,00
		NAD PŘEKOPEM KANALIZACE: l=1,000 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rožpočet:

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				21 692,93

8	91 86646	Potrubi				
		CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	8,000	1 867,00	14 936,00

výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14
celková délka: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případné předepsané utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

92	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	14,800	184,00	2 723,20
----	-------	---	---	--------	--------	----------

PVC KG hladké
výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8

PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ:

celková délka: 14,8=14,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ: celková délka: 30,5=30,500 [A] PROPOJENÍ DVOUVPUSTÍ: počet x délka: 4*0,3=1,200 [B] ODEČET PRO CHODNÍKY: PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ - celková délka: 14,8=14,800 [C] PROPOJENÍ DVOUVPUSTÍ - počet x délka: 2*0,3=0,600 [D] Celkem: A+B+C+D=16,300 [E] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	16,300	214,00	3 488,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘIKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku						
ZBV:						
02		90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace VÍCEPRÁCE PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY V19 DO STOKY D2: PŘÍPOJKA VPUSTI: celková délka:7=7,000 [A]		7,000		1 498,00
aktuální množství						
94 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ: celková délka:125,2=125,200 [A] ODEČET PRO CHODNÍKY: PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ: celková délka:-77,5=-77,500 [B] Celkem: A+B=47,700 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách	M	23,300 47,700 336,00 16 027,20		4 986,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku						
ZBV:	02-	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace MĚNĚPRÁCE ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2: PŘÍPOJKA VPUSTI: celková délka:-13,2=-13,200 [A] PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY VPUSTI V18 DO STOKY D1: PŘÍPOJKA VPUSTI: celková délka:10,5=10,500 [B] Celkem: A+B=-2,700 [C]		-2,700		-907,20
95 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PVC KG hladké, SN 16 výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABŮ: celková délka:34,8=34,800 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	aktuální množství	M	45,000 34,800 729,00	15 120,00 25 369,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96	87633	- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 celková délka: 92=92,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničcích	M	92,000	35,00	3 220,00
97	894158	a ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM s prefabrikovaným dnem, poklop B 125 výkresy C.2.3 a C.2.9 LOMOVÁ ŠACHTA PROPUSTKU 2:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,	KUS	1,000	13 415,00	13 415,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
98	894158	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM s monolitickým dnem, poklop B 125 výkresy C.2.3 a C.2.9 KONCOVÁ ŠACHTA PROPUSTKU 2:1=1,000 [A]	KUS	1,000	13 415,00	13 415,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce							
99	89712	a	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8	KUS	10,000	3 963,00	39 630,00

Rozpočet: 90166Z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		BĚŽNÉ VPUSTI: celkový počet (mimo V10 a V11):15=15,000 [A] DVOJVPUSTI: celkový počet x počet/ks:4*2=8,000 [B] ODEČET PRO CHODNÍKY: BĚŽNÉ VPUSTI - celkový počet:-9=-9,000 [C] DVOJVPUSTI - celkový počet:-2*2=4,000 [D] Celkem: A+B+C+D=10,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
ZBV:	02-	90166z3-2-1-SO.101.1 Komunikace MĚNĚPRÁCE ODEČET VPUSTI V17 U STOKY D2: BĚŽNÉ VPUSTI: celkový počet:-1=-1,000 [A]		-1,000		-3 963,00
100 89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ výkresy C.2.3, C.2.7 a C.2.8 celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	aktuální množství	9,000	19 189,00	35 667,00
			KUS	1,000		19 189,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101 897521		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ mříže B125 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 ODTOKOVÉ VPUSTI ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ: celkový počet: 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000	2 439,00	7 317,00
102 897522		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ mříže D400 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 ODTOKOVÉ VPUSTI ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ: celkový počet: 7=7,000 [A] ODEČET PRO CHODNÍKY: ODTOKOVÉ VPUSTI ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ: celkový počet: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000	3 759,00	15 036,00
103 897526		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM VČETNĚ MŘÍŽÍ mříže D400 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 ODTOKOVÉ VPUSTI ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ: celkový počet: 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000	15 404,00	46 212,00
104 899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ včetně rámu o rozměrech 1150 x 1200 mm výkresy C.2.3 a C.2.9	KUS	1,000	8 771,00	8 771,00

Stavba:	36836a	II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt:	9016623-2	SO.101 VOZOVKA
Rozpočet:	9016623-2-1	SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		OCELOVÝ ROŠT NA VTOKOVÉ JÍMCE PROPUSTKU 2: celkový počet: 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
105 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výkres C.2.3 KANALIZAČNÍ ŠACHTY: celkový počet: 13=13,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	13,000	2 094,00	27 222,00
106 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výkres C.2.3 VODOVODNÍ ŠOUPÁTKA: celkový počet: 23=23,000 [A] PODZEMNÍ HYDRANTY: celkový počet: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=24,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	24,000	1 104,00	26 496,00
107 899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) výkresy C.2.3 a C.2.9 KOLEM PROPUSTKU 2: délka x prům. plocha v řezu: 11,2*0,8=8,960 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, -řízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, -bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odkružovacích prostředků, -podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.	M3	8,960	1 536,00	13 762,56

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 výkresy C.2.3, C.2.13 a C.2.14 KOLEM CHRÁNICÍK: š. 0,4 m - délka x plocha v řezu: 92*0,1=9,200 [A] š. 0,5 m - délka x plocha v řezu: 4*0,1=0,440 [B] š. 0,8 m - délka x plocha v řezu: 8*0,35=2,800 [C] Celkem: A+B+C=12,440 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	12,440	1 536,00	19 107,84



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí		- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				311 965,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
109 9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ		výkresy C.2.3 a C.2.9	M	5,800	4 365,00	25 317,00
	NA VTOKOVÉ JÍMCE PROPUSTKU: PROPUSTEK 1 - celková délka: 5,8=5,800 [A]		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
110 9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.3	M	6,500	970,00	6 305,00
	STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ: celková délka: 6,5=6,500 [A]		Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
111 9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.3	M	40,000	121,00	4 840,00
	STÁVAJÍCÍ SVODIDLO: celková délka (bez 1 ks svodnice na mostě): 40=40,000 [A]		Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112 9113B1		- jeho odvoz na předepsané místo SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ výkresy C.2.3 a C.2.10 celková délka (bez 1 ks svodnice na mostě):65,4+49,3-4=110,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaběraňím nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	110,700	1 213,00	134 279,10
113 912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ výkresy C.2.3 a C.2.10 NA MOSTĚ: celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků	KUS	1,000	2 813,00	2 813,00
114 912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.3 NA MOSTĚ: celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu	KUS	1,000	388,00	388,00
115 914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.2.12	KUS	30,000	1 019,00	30 570,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a
Objekt: 9016623-2
Rozpočet: 9016623-2-1

IL/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
SO.101 VOZOVKA
SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NAVRHOVANÉ SDZ:				
			P 2:4=4,000 [A]				
			P 4:4=4,000 [B]				
			B 16:5=5,000 [C]				
			B 2 1a:8=8,000 [D]				
			B 2 1b:3=3,000 [E]				
			E 2d:4=4,000 [F]				
			E 3a:1=1,000 [G]				
			E 4:1=1,000 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=30,000 [I]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
116	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM výkres C.2.12	KUS	8,000	243,00	1 944,00
			STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ:				
			A 2b:1=1,000 [A]				
			A 7a:1=1,000 [B]				
			P 2:1=1,000 [C]				
			B 16:1=1,000 [D]				
			IJ 4a:2=2,000 [E]				
			IS 16b:1=1,000 [F]				
			E 4:1=1,000 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8,000 [H]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
117 914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 STÁVAJÍCÍ SDZ K ODSTRANĚNÍ: celkový počet: 1f=11,000 [A] STÁVAJÍCÍ SDZ - PŘEKLÁDANÉ: A 2b:1=1,000 [B] A 7a:1=1,000 [C] P 2:1=1,000 [D] B 16:1=1,000 [E] II 4a:2=2,000 [F] IS 16b:1=1,000 [G] E 4:1=1,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,000 [I] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	19,000	116,00	2 204,00
118 914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.2.12 PRO NAVRHOVANÉ SDZ: celkový počet: 19=19,000 [A] PRO EV. Č. MOSTŮ A PODJEZDŮ: celkový počet: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí.	KUS	23,000	1 358,00	31 234,00
119 914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	776,00	4 656,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkres C.2.12				
		SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet:6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
120 914913		SLOUPKY A STOJKY DZ-Z OCEL-TRUBEK-ZABETON-DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12	KUS	9,000	243,00	2 187,00
		SLOUPKY ODSTRAŇOVANÝCH SDZ: celkový počet:3=3,000 [A] SLOUPKY PŘEKLÁDANÝCH SDZ: celkový počet:6=6,000 [B]				
		Celkem: A+B=9,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
121 914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ včetně osazení na stáv. objekt (betonová, zděná opěra, ocelová konstrukce atd.) výkres C.2.12 NOVÁ EV. ČÍSLA MOSTŮ: 301-008:2=2,000 [A] NOVÁ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-004:2=2,000 [B] 301-005:2=2,000 [C] 301-006:2=2,000 [D] 301-007:2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	10,000	863,00	8 630,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122 914A22		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR. I MONTÁŽ S PŘESUNEM výkres C.2.12 PŘELOŽKA EV. ČÍSLO MOSTU: 3016-1:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000	272,00	272,00
123 914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR. I DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2.12 STÁV. EV. ČÍSLO MOSTU: 301-008:2=2,000 [A] 3016-1:1=1,000 [B] STÁVAJÍCÍ EV. Č. PODJEZDŮ: 301-004:2=2,000 [C] 301-005:1=1,000 [D] 301-006:1=1,000 [E] 301-007:2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G]	KUS	9,000	116,00	1 044,00
124 915211		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkresy C.2.5 a C.2.12	M2	446,375	218,00	97 309,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rožpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
125 917211		NAVRHOVANÉ VDZ: čáry š. 0,125 m - délka x šířka: 423*0,125=52,875 [A] čáry š. 0,25 m - délka x šířka: 1522*0,25=380,500 [B] V 11a - počet x plocha/ks: 2*6,5=13,000 [C] Celkem: A+B+C=446,375 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M	26,000	203,00	5 278,00
127 917224	b	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková délka: 26=26,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	23,000	312,00	7 176,00
126 917224	a	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výšky 250 mm výkresy C.2.3 a C.2.5 U Č.P. 121: celková délka: 23=23,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	608,000	155,00	94 240,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celková délka: 1099=1 099,000 [A] ODEČET PRO CHODNÍKY: celková délka: 491=- 491,000 [B] Celkem: A+B=608,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
128 91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ výkresy C.2.3 a C.2.5 U BUS ZASTÁVEK: celková délka: 22+20=42,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	42,000	1 676,00	70 392,00
129 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH výkresy C.2.3 a C.2.5 PŘÍDLAŽBA 2 x K10: počet řad x celková délka: 2*808=1 616,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 616,000	100,00	161 600,00
130 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM včetně římsy, dílky, základu a výztuže výkresy C.2.3 a C.2.9 PROPUSTEK 1:1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílky, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,	KUS	1,000	10 613,00	10 613,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
131-918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM včetně výztuže výkresy C.2.3 a C.2.9 PROPUSTEK 1:1=1,000 [A] PROPUSTEK 2:1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	KUS	2,000	9 472,00	18 944,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
132 918358		PROPUSTY Z PP TRUB DN 600MM korugovaná trouba SN 16 výkresy C.2.3 a C.2.9 PROPUSTEK 1: celková délka: 12,2=12,200 [A] PROPUSTEK 2: celková délka: 14,7=14,700 [B] Celkem: A+B=26,900 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	26,900	3 625,00	97 512,50
133 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M	180,000	49,00	8 820,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKY A PLOCHY: celková délka: 180=180,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
134 919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM výkresy C.2.3 a C.2.5	M	4,000	202,00	808,00
		NAPOJENÍ NA STÁV. BET. (PANELOVÉ) PLOCHY: celková délka: 4=4,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
135 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU výkres C.2.3	M	56,000	79,00	4 424,00
		PODĚL ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI: celková délka: 56=56,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
138 935212	c	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopové žlaby výšky 0,22 m výkresy C.2.3 a C.2.6 celková délka: 15+5=20,000 [A]	M	20,000	462,00	9 240,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality				
		- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce				
		- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavební i mimostavební dopravu				
		- ukončení, patky, spárování				
		- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
137 935212	b	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopové žlaby výšky 0,08 m výkresy C.2.3 a C.2.6 celková délka: 13,5=13,500 [A]	M	13,500	462,00	6 237,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
136 935212	a	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM výkresy C.2.3 a C.2.6 celková délka: 13=13,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	13,000	462,00	6 006,00
139 93551		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ mříže B125 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8 ODVODŇOVACÍ ŽLABY: celková délka: 8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoků a výtoků - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	8,000	1 948,00	15 584,00
140 93552		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ mříže D400 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8	M	24,500	2 603,00	63 773,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORUČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ODVODŇOVACÍ ŽLABY: celková délka: 41,5=41,500 [A]				
			ODEČET PRO CHODNÍKY: ODVODŇOVACÍ ŽLABY: celková délka: 17=17,000 [B]				
			Celkem: A+B=24,500 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
141	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ mříže D400 výkres C.2.3, C.2.7 a C.2.8	M	15,500	8 399,00	130 184,50
			ODVODŇOVACÍ ŽLABY: celková délka: 15,5=15,500 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
142	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM výkresy C.2.3 a C.2.5 celková plocha: 169+17=186,000 [A]	M2	186,000	340,00	63 240,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostavěbní i mimostavěbní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA

Rožpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
143. 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,700	1 746,00	4 714,20
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3				
		STAV. PODEZDÍVKA OPLOCENÍ-PŘI PŘEKOPU KANALIZACE: celková kubatura: 2*0,3*1=0,600 [A]				
		STÁVAJÍCÍ OBJEKTY PROPUSTKŮ: celková kubatura: 1+1,1=2,100 [B]				
		Celkem: A+B=2,700 [C]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
144. 966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	18,000	770,00	13 860,00
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3				
		STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ: celková délka: 18=18,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
145. 966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	43,000	384,00	16 512,00
		vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0003141

90166Z3-2 SO.101 VOZOVKA

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ: celková délka: 43=43,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
146	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	27,500	921,00	25 327,50
		STÁVAJÍCÍ PROPUSTKY: celková délka: 14+13,5=27,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
147	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	M	15,500	1 904,00	29 512,00
		STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK: celková délka: 15,5=15,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
148 96651		textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM M 6,000 606,00 3 636,00 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ ODV. ŽLABY: celková délka: 1+4+1=6,000 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
149 96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 12,300 1 203,00 14 796,90 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ ODV. ŽLABY: celková délka: 5,5+2,8+4=12,300 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
150 966843		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 27,000 63,00 1 701,00 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku, včetně poplatku za uložení výkres C.2.3 STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ: celková délka: 27=27,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
151 96687	a	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH KUS 10,000 933,00 9 330,00				

90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vybourání kompletní stáv. vpuští, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3				
		STÁVAJÍCÍ VPUŠTI: celkový počet: 10=10,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
152. 96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETELNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.2.3	KUS	1,000	1 110,00	1 110,00
		STÁVAJÍCÍ ŠACHTA V MÍSTĚ NAPOJENÍ PROPUSTKU 2 NA STÁV. POTRUBÍ: celkový počet: 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
153. 98817	R	PŘESUN PLECHOVÉ BOUDY výkres C.2.3	KČ	1,000	3 395,00	3 395,00
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku				
		- kropení a vytváření vodní clony				
		- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce				
		- podpěrné konstrukce jakékoli výšky				
		- úpravu pláň po demolici s návazností na přilehlý terén				
		- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů				
		- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy				
		- naložení, dopravu a složení suti				
		- ochranná ohrazení a sítě				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-2 SO.101 VOZOVKA
Rozpočet: 90166z3-2-1 SO.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce		- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů				1 251 959,95

Celkem:**7 040 111,63**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 502 274,56 Kč

Cena celková: 729 394,81 Kč

DPH: 153 172,91 Kč

Cena s dani: 882 567,72 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 92,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 928,20 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "DI"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, nestmelený materiál pol. č. 129958:40*0,14=5,600 [A] pol. č. 13273:152,23=152,230 [B] Celkem: A+B=157,830 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	157,830	49,00	7 733,67
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka DI VÍCEPRÁCE pol. č. 129958:40*0,14=5,600 [A] pol. č. 13273:78,25=78,250 [B] Celkem: A+B=72,650 [C]		72,650		3 559,85
2	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	9 700,00	9 700,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				20 993,52
1	3	Zemní práce ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výkres C.6.2 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka:40=40,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	40,000	490,00	19 600,00
ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
02-		90166z3-6-1 Dešťová stoka DI MENĚPRACE KANALIZACE VYPLNĚNA BENTONITEM: STÁVAJÍCÍ KANALIZACE: celková délka: 40=40,000 [A]		-40,000		-19 600,00

4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení a odvozu na skládku - výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 aktuální množství	M3	152,230	471,00	71 700,33
---	-------	---	----	---------	--------	-----------

0,00

PRO KANALIZACI:
DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 41,1*1,3=53,430 [A]
DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka: 66*1,4=92,400 [B]

PRO ŠACHTY NAVÍC:
celkový počet x kubatura/ks: 4*1,6=6,400 [C]

Celkem: A+B+C=152,230 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE PRO KANALIZACI: DN 400 - délka navíc x prům. hloubka x šířka: 36,5*1,5*1,4=76,650 [A] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:(2-1)*1,6=1,600 [B] Celkem: A+B=78,250 [C]		78,250		36 855,75
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina	M3	152,230	16,00	2 435,68
		RÝHY: celková kubatura: 152,23=152,230 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě		230,480		108 556,08

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

02 90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE

RÝHY:

celková kubatura: 78,25=78,250 [A]

78,250

1 252,00

3 687,68

28 228,20

546,00

51,700

230,480

M3

aktuální množství

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4

PRO KANALIZACI:

DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 13,2*1,3=17,160 [A]

DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka: 20,1*1,4=28,140 [B]

PRO ŠACHTY NAVÍC:

celkový počet x kubatura/ks: 4*1,6=6,400 [C]

Celkem: A+B+C=51,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

9016623-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

9016623-6-1 Dešťová stoka "DJ"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE PRO KANALIZACI: DN 400 - celková kubatura:33,2=33,200 [A] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:(2-1)*1,6=1,600 [B] Celkem: A+B=34,800 [C]		34,800		19 000,80
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně lože výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 KOLEM POTRUBÍ: DN 300 - délka x plocha v řezu:38*0,89=33,820 [A] DN 400 - délka x plocha v řezu:54*1,06=57,240 [B] Celkem: A+B=91,060 [C]	M3	91,060	655,00	59 644,30
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu		86,500		47 229,00

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
ZBV:	02		90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE KOLEM POTRUBÍ: DN 400 - délka navíc x plocha v řezu:36,5*1,06=38,690 [A]		38,690		25 341,95
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 POD KANALIZACI: DN 300 - délka x šířka:38*1,3=49,400 [A] DN 400 - délka x šířka:54*1,4=75,600 [B] Celkem: A+B=125,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	125,000	5,00	84 986,25
							625,00
ZBV:	02		90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE POD KANALIZACI: DN 400 - délka navíc x šířka:36,5*1,4=51,100 [A]		51,100		255,50
							880,50
					176,100		
							880,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
90166z3-6-1 Dešťová stoka "DI"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				245 339,51

4		Vodorovné konstrukce				
9	451311	R VÝPLŇ POTRUBÍ BENTONITEM výkres C.6.2	M3	11,625	2 687,00	31 236,38

VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ KANALIZACE BENTONITEM:

celková délka x prům. plocha v řezu potrubí: 93*0,125=11,625 [A]

- Technická specifikace:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka DI VÍCEPRÁCE		19,200		51 590,40
		VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ KANALIZACE BENTONITEM: celková délka x prům. plocha v řezu potrubí(předpoklad): 40*(0,6*0,8)=19,200 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce			30,825		82 826,78
		aktuální množství				82 826,78

8	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 38=38,000 [A]	M	38,000	1 319,00	50 122,00
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
11	87446	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 400MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 54=54,000 [A]	M	54,000	2 250,00	121 500,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE celková délka navíc: 36,5=36,500 [A]		36,500		82 125,00
12 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM s poklopem B125 výtřesy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š1.4:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,	aktuální množství	90,500	17 945,00	203 625,00
			KUS	1,000		17 945,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
ZBV:	02		90166z3-6-1 Dešťová stoka DI VÍCEPRÁCE ŠACHTY NAVÍC: celkový počet:2,000 [A]		2,000		35 890,00
			aktuální množství		3,000		53 835,00
13	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem D400 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 §1.2 a §1.3:2=2,000 [A]	KUS	2,000	19 206,00	38 412,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM s poklopem B125 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š1.1:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výzruž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	20 564,00	20 564,00
ZBY:						
02-		90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 MĚNĚPRÁCE Š1.1:1=1,000 [A]		-1,000		-20 564,00
15 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 290,00	3 870,00
		aktuální množství		0,00		0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
výkres C.6.2 ŠACHTY VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH: celkový počet:3=3,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE ŠACHTY NAVÍC VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH: celkový počet:2=2,000 [A]		2,000		2 580,00
16 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 300 - celková délka:38=38,000 [A]	M	38,000	92,00	3 496,00
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
17 899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 400 - celková délka:54=54,000 [A]	M	54,000	179,00	9 666,00
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE DN 400 - celková délka navíc:36,5=36,500 [A]		36,500		6 533,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-1 Dešťová stoka "D1"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 300 - celková délka:38-38,000 [A] DN 400 - celková délka:54-54,000 [B] Celkem: A+B=92,000 [C]	M	92,000	63,00	5 796,00
		aktuální množství		90,500		16 199,50
Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu						
ZBV:	02	90166z3-6-1 Dešťová stoka D1 VÍCEPRÁCE DN 400 - celková délka navíc:36,5=36,500 [A]		36,500		2 299,50
		aktuální množství		128,500		8 095,50
8	Potrubí					380 235,00

Celkem:

729 394,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŮVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 467 550,95 Kč

Cena celková: 359 793,20 Kč
DPH: 75 556,57 Kč
Cena s daní: 435 349,77 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 89,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 042,62 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-6 SO.301 DEŠŮVÁ KANALIZACE

Rozpočet:

90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 13273:155,43=155,430 [A]	M3	155,430	49,00	7 616,07
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE pol. č. 13273:-38,51=-38,510 [A]		-38,510		-1 886,99
2	02742	R PROVIZORNÍ LAVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže aktuální množství	KČ	116,920	9 700,00	5 729,08
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními		1,000		9 700,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				15 429,08

1	3	13273	Zemní práce			
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	155,430	471,00
			vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4			73 207,53
			PRO KANALIZACI: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka:17,7*1,3=23,010 [A] DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka:90,3*1,4=126,420 [B]			
			PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:4*1,5=6,000 [C]			
			Celkem: A+B+C=155,430 [D]			
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem			

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lezivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE PRO KANALIZACI: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka:-17,7*1,3=-23,010 [A] DN 400 - plocha v podélném řezu (předpoklad) x šířka:-10*1,4=-14,000 [B] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:-1*1,5=-1,500 [C] Celkem: A+B+C=-38,510 [D]		-38,510		-18 138,21
		aktuální množství		116,920		55 069,32
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	155,430	16,00	2 486,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zemina				
		RÝHY: celková kubatura:155,43=155,430 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svaňování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MENĚPRÁCE		-38,510		-616,16
		RÝHY: celková kubatura:-38,51=-38,510 [A]				

5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,570	546,00	30 887,22
		výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				

		aktuální množství		116,920		1 870,72
--	--	-------------------	--	---------	--	----------

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PRO KANALIZACI: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 5,3*1,3=6,890 [A] DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka: 3,2*1,4=43,680 [B] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 4*1,5=6,000 [C] Celkem: A+B+C=56,570 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE PRO KANALIZACI: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 5,3*1,3=6,890 [A] DN 400 - plocha v podélném řezu (předpoklad) x šířka: 3,5*1,4=4,900 [B] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 1*1,5=1,500 [C] Celkem: A+B+C=13,290 [D]		-13,290		-7 256,34

-7 256,34

DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: $5,3 \cdot 1,3 = 6,890 \text{ [A]}$

DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 5,3*1,3=6,890 [A]
 DN 400 - plocha v podélném řezu (předpoklad) x šířka: 3,5*1,4=4,900 [B]

PRO ŠACHTY NAVÍC:

celkový počet x kubatura/ks:-1*1,5=-1,500 [C]

Cellkem: A+B+C=-13,290 [D]



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet:

90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně lože výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 KOLEM POTRUBÍ: DN 300 - délka x plocha v řezu: 17*0,89=15,130 [A] DN 400 - délka x plocha v řezu: 72*1,06=76,320 [B] Celkem: A+B=91,450 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stíněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lésení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	91,450	655,00	59 899,75
			aktuální množství		43,280		23 630,88
							59 899,75
ZBV:	02		90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE		-23,610		-15 464,55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
KOLEM POTRUBÍ: DN 300 - délka x plocha v řezu: -17*0,89=-15,130 [A] DN 400 - délka x plocha v řezu: -8*1,06=-8,480 [B] Celkem: A+B=-23,610 [C]						
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M2	122,900	5,00	614,50
Celkem: A+B=122,900 [C]						
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE POD KANALIZACÍ: DN 300 - délka x šířka: -17*1,3=-22,100 [A] DN 400 - délka x šířka: -8*1,4=-11,200 [B] Celkem: A+B=-33,300 [C]		-33,300		-166,50
Celkem: A+B=-33,300 [C]						
1		Zemní práce		89,600		448,00
aktuální množství						
125 454,12						
8	87445	Potrubí				
POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4						
			M	17,000	1 319,00	22 423,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

celková délka: 17=17,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jinými položkami zahrnuty
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky

ZBV:

02

90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE

celková délka: 17=17,000 [A]

-17,000

-22 423,00

9	87446	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	0,000	2 250,00	0,00
		PP žebrované, SN 16				
		výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
		celková délka: 72=72,000 [A]				

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE celková délka: 8=8,000 [A]		-8,000		-18 000,00
10 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM s poklopem D400 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š2.4:1=1,000 [A]	aktuální množství KUS	64,000 1,000	17 945,00	144 000,00 17 945,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tubé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,

POŁOŽKY SOUPLISU PRACÍ

36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
ZBV:	02	90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE Š2.4-1=1,000 [A]		-1,000		-17 945,00
12	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem D400 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š2.2 a Š2.3:2=2,000 [A]	aktuální množství	0,000	18 818,00	0,00
	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem D400 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š2.2 a Š2.3:2=2,000 [A]	KUS	2,000	37 636,00	37 636,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem B125 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š2.1:1=1,000 [A]	KUS	1,000	19 206,00	19 206,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.						
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).						
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,						
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,						
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,						
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,						
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,						
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
- očištění a ošetření úložných ploch,						
- zednické výpomocy pro montáž dílců,						
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,						
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,						
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku						
- předepsané podkladní konstrukce						
13 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výkres C.6.2	KUS	3,000	1 290,00	3 870,00

ŠACHTY VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH:

celkový počet: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

ZBV:

02

90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE

ŠACHTA VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE:

celkový počet: 1=1,000 [A]

-1,000

-1 290,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 300 - celková délka: 17=17,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	17,000	92,00	1 564,00
		aktuální množství		2,000		2 580,00
ZBV: 02 90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE DN 300 - celková délka: 17=17,000 [A] -1 564,00						
15 899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 400 - celková délka: 72=72,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	72,000	179,00	12 888,00
		aktuální množství		0,000		0,00
ZBV: 02 90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE DN 400 - celková délka: 8=8,000 [A] -1 432,00						
16 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M	89,000	63,00	5 607,00
		aktuální množství		64,000		11 456,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORUČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-2 Dešťová stoka "D2"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 300 - celková délka:17=17,000 [A] DN 400 - celková délka:72=72,000 [B] Celkem: A+B=89,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
ZBV:	02		90166z3-6-2 Dešťová stoka D2 MĚNĚPRÁCE DN 300 - celková délka:17=17,000 [A] DN 400 - celková délka:8=8,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C]		-25,000		-1 575,00
8	Potrubí		aktuální množství		64,000		4 032,00
							218 910,00
							359 793,20

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 355 645,94 Kč

Cena celková: 355 645,94 Kč

DPH: 74 685,65 Kč

Cena s daní: 430 331,59 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 83,60

Náklad na měrnou jednotku: 4 254,14 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 13273:127,1=127,100 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. KČ	M3	127,100	49,00	6 227,90
2	02742	R PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízeními	KČ	1,000	9 700,00	9 700,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				15 927,90

1	3	13273	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 PRO KANALIZACI: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 93*1,3=120,900 [A] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 3*2+1*0,2=6,200 [B] Celkem: A+B=127,100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	127,100	471,00	59 864,10
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	127,100	16,00	2 033,60
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina				
			RÝHY: celková kubatura: 127,1=127,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předeepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M3	66,520	546,00	36 319,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PRO KANALIZACE: DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 46,4*1,3=60,320 [A] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 3*2+1*0,2=6,200 [B] Celkem: A+B=66,520 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně lože výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 KOLEM POTRUBÍ: DN 300 - délka x plocha v řezu: 83,6*0,89=74,404 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	74,404	655,00	48 734,62

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M2	108,680	5,00	543,40
		POD KANALIZACE: DN 300 - délka x šířka: 83,6*1,3=108,680 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1		Zemní práce				147 495,64
8	87445	POTRUBÍ PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 83,6=83,600 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	83,600	1 319,00	110 268,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
9	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM s poklopem B125 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 \$3.1, \$3.2 a \$3.3=3,000 [A]	KUS	3,000	17 945,00	53 835,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření tloužňových ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce						
10	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 300 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5	KUS	1,000	13 871,00	13 871,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-3 Dešťová stoka "D3"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
§3.4:1=1,000 [A]						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru						
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).						
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
- očištění a ošetření úložných ploch,						
- předepsané podkladní konstrukce						
11 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výkres C.6.2	KUS	1,000	1 290,00	1 290,00
ŠACHTY V RIGOLU: celkový počet:1=1,000 [A]						
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
12 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 300 - celková délka:83,6=83,600 [A]	M	83,600	92,00	7 691,20
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
13 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 300 - celková délka:83,6=83,600 [A]	M	83,600	63,00	5 266,80
Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu						
8	Potrubí					192 222,40

Celkem:

355 645,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 429 086,45 Kč

Cena celková: 429 086,45 Kč

DPH: 90 108,15 Kč

Cena s daní: 519 194,60 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 97,10

Náklad na měrnou jednotku: 4 419,02 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 9016623-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 9016623-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111				
		Všeobecné konstrukce a práce				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	124,930	49,00	6 121,57
		zemina				
		pol. č. 13273:124,93=124,930 [A]				
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	02742	R	PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY	KČ	1,000	4 850,00
		včetně dodávky, montáže a demontáže				
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními				
0		Všeobecné konstrukce a práce				10 971,57

1	3	13273				
		Zemní práce				
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	124,930	471,00	58 842,03
		vč. naložení a odvozu na skládku				
		výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
		PRO KANALIZACI:				
		DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka:21,5*1,2=25,800 [A]				
		DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka:39,7*1,3=51,610 [B]				
		DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka:31,8*1,4=44,520 [C]				
		PRO ŠACHTY NAVÍC:				
		celkový počet x kubatura/ks:1*2+5*0,2=3,000 [D]				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

Celkem: A+B+C+D=124,930 [E]

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina RÝHY: celková kubatura: 124,93=124,930 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)	M3	124,930	16,00	1 998,88
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,580	546,00	16 696,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
			PRO KANALIZACE:				
			DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka: 6,7*1,2=8,040 [A]				
			DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 9*1,3=11,700 [B]				
			DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka: 5,6*1,4=7,840 [C]				
			PRO ŠACHTY NAVÍC:				
			celkový počet x kubatura/ks: 1*2+5*0,2=3,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=30,580 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	89,527	655,00	58 640,19
			včetně lože				
			výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
			KOLEM POTRUBÍ:				
			DN 250 - délka x plocha v řezu: 21,7*0,77=16,709 [A]				
			DN 300 - délka x plocha v řezu: 41,8*0,89=37,202 [B]				
			DN 400 - délka x plocha v řezu: 33,6*1,06=35,616 [C]				
			Celkem: A+B+C=89,527 [D]				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)						
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 POD KANALIZACI: DN 250 - délka x šířka: 21,7*1,2=26,040 [A] DN 300 - délka x šířka: 41,8*1,3=54,340 [B] DN 400 - délka x šířka: 33,6*1,4=47,040 [C]	M2	127,420	5,00	637,10
Celkem: A+B+C=127,420 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
1		Zemní práce				136 814,88
8	8 87444	Potrubí				
		POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	21,700	963,00	20 897,10

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 9016623-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 21,7=21,700 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon Zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaustění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	41,800	1 319,00	55 134,20
		PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 41,8=41,800 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon Zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaustění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 87446		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 400MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 33,6=33,600 [A]	M	33,600	2 250,00	75 600,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky						
11 894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem B125 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 \$4.1:1=1,000 [A]	KUS	1,000	19 206,00	19 206,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 894858	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 250 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š4.6:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	13 871,00	13 871,00
13 894858	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 300 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š4.4 a Š4.5:2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	14 162,00	28 324,00
14 894858	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	2,000	21 922,00	43 844,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rožpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výkres C.6.2 ŠACHTY V RJGOLU: celkový počet: 5=3,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 Celkem: A+B=63,500 [C] DN 250 - celková délka: 21,7=21,700 [A] DN 300 - celková délka: 41,8=41,800 [B] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 400 - celková délka: 33,6=33,600 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	KUS	5,000	1 290,00	6 450,00
16	899652		M	63,500	92,00	5 842,00
17	899662		M	33,600	179,00	6 014,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO-301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-4 Dešťová stoka "D4"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:21,7=21,700 [A] DN 300 - celková délka:41,8=41,800 [B] DN 400 - celková délka:33,6=33,600 [C] Celkem: A+B+C=97,100 [D]	M	97,100	63,00	6 117,30
8	Potrubí	Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				281 300,00

Celkem:

429 086,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 490 793,90 Kč

Cena celková: 490 793,90 Kč

DPH: 103 066,72 Kč

Cena s dani: 593 860,62 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 106,70

Náklad na měrnou jednotku: 4 599,76 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 13273:152,86=152,860 [A]	M3	152,860	49,00	7 490,14
2	02742	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. R PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže	KČ	1,000	4 850,00	4 850,00
0		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními Všeobecné konstrukce a práce				12 340,14

-1		Zemní práce				
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.6 PRO KANALIZACI: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka:20,5*1,2=24,600 [A] DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka:49,4*1,3=64,220 [B] DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka:36,6*1,4=51,240 [C] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:3*1,7+4*0,2=5,900 [D] PRO KAMENNOU ROVNANINU: celková kubatura:3*2,3=6,900 [E]	M3	152,860	471,00	71 997,06

Celkem: A+B+C+D+E=152,860 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina RÝHY: celková kubatura: 152,86=152,860 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	152,860	16,00	2 445,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17481	plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 PRO KANALIZACE: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka: 4,8*1,2=5,760 [A] DN 300 - plocha v podélném řezu x šířka: 12,3*1,3=15,990 [B] DN 400 - plocha v podélném řezu x šířka: 12,5*1,4=17,500 [C] PRO ŠACHTY NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 3*1,7+4*0,2=5,900 [D] Celkem: A+B+C+D=45,150 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstříchách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	45,150	546,00	24 651,90
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně lože výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M3	97,847	655,00	64 089,79



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KOLEM POTRUBÍ: DN 250 - délka x plocha v řezu:23*0,77=17,710 [A] DN 300 - délka x plocha v řezu:50,5*0,89=44,945 [B] DN 400 - délka x plocha v řezu:33,2*1,06=35,192 [C] Celkem: A+B+C=97,847 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce zněhodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M2	139,730	5,00	698,65
		POD KANALIZACÍ: DN 250 - délka x šířka:23*1,2=27,600 [A] DN 300 - délka x šířka:50,5*1,3=65,650 [B] DN 400 - délka x šířka:33,2*1,4=46,480 [C] Celkem: A+B+C=139,730 [D]				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
1	Zemní práce						163 883,16
4	Vodorovné konstrukce						
8	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE včetně vyklínování a prošťkování, hmotnost kamene 200-500 kg výkresy C.6.2 a C.6.6 VYÚSTĚNÍ KANALIZACE: celková kubatura: 3*2,3=6,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,900	1 698,00	11 716,20
4	Vodorovné konstrukce						11 716,20
8	Potrubí						
9	87444		POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 250MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 23=23,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon Zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	23,000	963,00	22 149,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	87445	- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 50,5=50,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí i práce prováděné v prostoru zapáčeném i nezapačeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	50,500	1 319,00	66 609,50
11	87446	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 400MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 33,2=33,200 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.	M	33,200	2 250,00	74 700,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt:	90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet:	90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s poklopem B125 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š5.1:1=1,000 [A]	KUS	1,000	19 206,00	19 206,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce							
14	894146	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM s vtokovou mříží D400 výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š5.3:1=1,000 [A]	KUS	1,000	19 206,00	19 206,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Por.č. Položka	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Typ					

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
 - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
 - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomocy pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

13	894146	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	19 200,00
----	--------	---	---	-----	-------	-----------

s poklopem D400
výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5
\$52:1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření uložených ploch,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÚČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 9016623-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	894858	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 250 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 \$5.7:1=1,000 [A]	KUS	1,000	13 289,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				13 289,00
		- zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
16	894858	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 300 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 \$5.4, \$5.5 a \$5.6:3=3,000 [A]	KUS	3,000	41 322,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výkres C.6.2	KUS	1,000	1 290,00	1 290,00
		ŠACHTA VE VOZOVCE: celkový počet: 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORČÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rožpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výkres C.6.2 ŠACHTY V RIGOLU: celkový počet:5=5,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 290,00	6 450,00
19 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:23=23,000 [A] DN 300 - celková délka:50,5=50,500 [B] Celkem: A+B=73,500 [C] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	73,500	92,00	6 762,00
20 899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 400 - celková délka:33,2=33,200 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	33,200	179,00	5 942,80
21 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:23=23,000 [A] DN 300 - celková délka:50,5=50,500 [B] DN 400 - celková délka:33,2=33,200 [C] Celkem: A+B+C=106,700 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	106,700	63,00	6 722,10
8	Potrubí					302 854,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-5 Dešťová stoka "D5"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 490 793,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 84 921,75 Kč

Cena celková: 84 921,75 Kč

DPH: 17 833,57 Kč

Cena s daní: 102 755,32 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 25,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 396,87 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 13273:33,2=33,200 [A]	M3	33,200	49,00	1 626,80
2	02742	R	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže	KČ	1,000	4 850,00	4 850,00
0			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními Všeobecné konstrukce a práce				6 476,80

1	3	13273	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 PRO KANALIZACI: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka 27,5*1,2=33,000 [A] PRO ŠACHTU NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:1*0,2=0,200 [B] Celkem: A+B=33,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopového pole celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	33,200	471,00	15 637,20
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvánů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávек - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	33,200	16,00	531,20
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina				
			RÝHY: celková kubatura:33,2=33,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svažování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	12,800	546,00	6 988,80
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 9016623-6 SO.301 DEŠŮVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 9016623-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PRO KANALIZACI: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka: 10,5*1,2=12,600 [A]				
		PRO ŠACHTU NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 1*0,2=0,200 [B]				
		Celkem: A+B=12,800 [C]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lšění, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)				
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,250	655,00	12 608,75
		včetně lože				
		výtřesy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
		KOLEM POTRUBÍ: DN 250 - délka x plocha v řezu: 25*0,77=19,250 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 POD KANALIZACÍ: DN 250 - délka x šířka: 25*1,2=30,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	30,000	5,00	150,00
1		Zemní práce				35 915,95

8	87444	POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 250MM PP žebrované, SN 16 výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 celková délka: 25=25,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	25,000	963,00	24 075,00
---	-------	---	---	--------	--------	-----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM pro DN 250 mm, s vtokovou mříží D400 a kalovým košem výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.5 Š6.1:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	13 289,00	13 289,00
10	89972		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výkres C.6.2 ŠACHTA V RIGOLU: celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000	1 290,00	1 290,00
11	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:25=25,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	25,000	92,00	2 300,00
12	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	25,000	63,00	1 575,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO-301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-6 Dešťová stoka "D6"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4				
		DN 250 - celková délka: 25=25,000 [A]				
Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu						
8	Potrubí				42 529,00	

Celkem:

84 921,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 120 030,00 Kč

Cena celková: 120 030,00 Kč

DPH: 25 206,30 Kč

Cena s daní: 145 236,30 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 25,70

Náklad na měrnou jednotku: 4 670,43 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.5.2017

Datum vypracování nabídky: 27.8.2017

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 13273:53,72=53,720 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	53,720	49,00	2 632,28
2	02742	R PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	4 850,00	4 850,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				7 482,28

1	3 13273	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení a odvozu na skládku výkresy C.6.2, C.6.3, C.6.4 a C.6.6 PRO KANALIZACI: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka:37,6*1,2=45,120 [A] PRO ŠACHTU NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks:1*0,2=0,200 [B] PRO KAMENNOU ROVNANINU NA VÝTOKU: celková kubatura:3*2,8=8,400 [C]	M3	53,720	471,00	25 302,12
---	---------	---	----	--------	--------	-----------

Celkem: A+B+C=53,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141

Objekt:

90166z3-6 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet:

90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	53,720	16,00	859,52
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina				
		RÝHY: celková kubatura: 53,72=53,720 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, PORÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17481	ZÁSYPAJAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 PRO KANALIZACI: DN 250 - plocha v podélném řezu x šířka: 22,9*1,2=27,480 [A] PRO ŠACHTU NAVÍC: celkový počet x kubatura/ks: 1*0,2=0,200 [B] Celkem: A+B=27,680 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)	M3	27,680	546,00	15 113,28
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně lože výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 KOLEM POTRUBÍ: DN 250 - délka x plocha v řezu: 25,7*0,77=19,789 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	19,789	655,00	12 961,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
 Objekt: 9016623-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Rozpočet: 9016623-6-7 Dešťová stoka "D7"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, rájezdy, lšení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4	M2	30,840	5,00	154,20
			POD KANALIZACI: DN 250 - délka x šířka: 25,7*1,2=30,840 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				54 390,92
4			Vodorovné konstrukce				
8	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE včetně vyklínování a prošťerkování, hmotnost kamene 200-500 kg výkresy C.6.2 a C.6.6 VYÚSTĚNÍ KANALIZACE: celková kubatura: 3*2,8=8,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	8,400	1 698,00	14 263,20

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

[illegible]

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36836a II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ, reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
Objekt: 90166z3-6 SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Rozpočet: 90166z3-6-7 Dešťová stoka "D7"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výkres C.6.2 ŠACHTA V RIGOLU: celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000	1 290,00	1 290,00
12 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:25,7=25,700 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	25,700	92,00	2 364,40
13 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ výkresy C.6.2, C.6.3 a C.6.4 DN 250 - celková délka:25,7=25,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	25,700	63,00	1 619,10
8	Potrubí					43 893,60

Celkem:

120 030,00