



PROVEDENÉ ÚPRAVY

NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DRUPOSU TRUTNOV BYLA V ROCE 2016 PROVEDENA REVITALIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ.

U SEKCE ① BYL KOMPLETNĚ ASANOVÁN KAMENNÝ OBKLAD, NAHRAZENÝ VODOVZDORNĚ IZOLACE, STĚNY ZATEPLENY A OPATŘENY OBKLADEM Z UMĚLÉHO KAMENE

STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD SEKCI ① - ③ ZE SEVEROVÝCHODNÍ STRANY BYL PŘIKOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI A OPRAVENO SPÁROVÁNÍ. ZÁROVEŇ BYLO OPRAVENO ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO VSTUPU.

NAVŘZENÉ ÚPRAVY

V TOMTO PODLAŽÍ BUDOU PROVEDENY DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY Z PŘÍČIOVEK PŘESNÉHO ZDĚNÍ II, 100 MM Z PÓRBETONU NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY A DVA PRŮRAZY V NOSNÝCH STĚNÁCH ZA PŘEDCHOZÍHO ZASEKÁNÍ OCELOVÝCH VALCOVANÝCH PROFILŮ DO NADPRAŽÍ OTVORŮ. PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK BUDOU NOVÉ PŘÍČKY ZPEVNĚNY PERLINKOU DO LEPIDLA.

- BOURACÍ PRÁCE V KONSTRUKCÍCH ZDĚNÝCH
- BOURACÍ PRÁCE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- NAVŘZENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- MEZI MÍSTNOSTMI ⑧ a ⑱ PROVÉST PRŮRAZ NOSNÉ ZDI ZA PŘEDCHOZÍHO ZASEKÁNÍ TŘÍ I Č. 160 DÍ. 1300 MM DO NADPRAŽÍ OTVORU. Z MÍSTNOSTI Č. ⑧ PŘÍČKOU II, 100 MM S DVEŘMI 800/1970 ODDĚLIT NOVOU MÍSTNOST ⑧.
- MEZI MÍSTNOSTMI ⑱ a ⑲ PROVÉST PRŮRAZ NOSNÉ ZDI ZA PŘEDCHOZÍHO ZASEKÁNÍ DVOU I Č. 160 DÍ. 1300 DO NADPRAŽÍ OTVORU. V MÍSTNOSTI ⑲ VYBOURÁNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY NA PLNOU VÝŠKU VČETNĚ DVEŘÍ ZACÍSTĚNÍ OMÍTEK A DOPLNĚNÍ DLAŽBY PO VŠECH BOURACÍCH PRÁCECH
- V MÍSTNOSTI ⑳ BUDE ODSTROJENO VEŠKERÉ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, ZASLEPENY PŘÍVODY VODY, OBKLADY A DLAŽBY ZACHOVAT A MÍSTNOST BUDE DÁLE SLOUŽIT JAKO REZERVA LYŽÁREN
- V MÍSTNOSTI ㉑ BUDE ODSTROJENO SANITÁRNÍ VYBAVENÍ DVOU SPRCH, VYBOURÁNO JEJICH OBEZDĚNÍ, ZASLEPENY PŘÍVODY VODY A ODPADY (GULY) A NOVĚ VYZDĚNA PŘÍČKA VČETNĚ DVEŘÍ. V PŘEDNÍ MÍSTNOSTI BUDOU NOVĚ PROVEDENY OBKLADY A DLAŽBY A NOVĚ BUDE CELEK SLOUŽIT PRO OČISTU PŘED VSTUPEM ORGANIZOVANÝCH SKUPIN DO BAZÉNU
- MEZI MÍSTNOSTMI ㉒ a ㉓ POSUNOUT DVEŘNÍ OTVOR O 300 MM VČETNĚ NOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ, PRŮRAZY PŘÍČEK DLE DÍLU VZD, ZACÍSTĚNÍ OMÍTEK A NOVĚ OBKLADY A DLAŽBY PO VŠECH BOURACÍCH PRÁCECH
- MÍSTNOSTI ㉔ a ㉕, KROMĚ PRŮRAZŮ PRO VZD JSOU BEZ DALŠÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAVY. DLE SAMOSTATNÝCH DÍLŮ PD BUDE PROVEDENA NOVÁ ROZVODNA ÚT A STROJOVNA VZD

	místnost	plocha	podlaha
01	Garáž	30,00	cementový potěr - stávající
02	Sklad	17,28	cementový potěr - stávající
03	Vstup zásobování	5,44	keramická dlažba - stávající
04	Přípravná	8,40	keramická dlažba - stávající
05	Sklad potravin	14,78	keramická dlažba - stávající
06	Sklad	6,70	keramická dlažba - stávající
07	Sklad	6,44	keramická dlažba - stávající
08	Lednice	6,30	keramická dlažba - stávající
09	Manipulace	12,85	keramická dlažba - stávající
10	Chodba	12,05	keramická dlažba - stávající
11	Potravinový výtah	5,77	keramická dlažba - stávající
12	Odpad	4,57	cementový potěr - stávající
13	El. rozvodna	8,09	kabel. prostor - OK stávající
14	Vstup	7,35	keramická dlažba - stávající
15	Chodba	22,65	keramická dlažba - stávající

	místnost	plocha	podlaha
16	Lyžárna	16,00	keramická dlažba - stávající
17	Lyžárna	20,52	keramická dlažba - stávající
18	Prádelna	9,36	keramická dlažba - stávající
19	Sušárna	13,42	keramická dlažba - stávající
20	Chodba	2,94	keramická dlažba - stávající
21	Dílňa	10,88	keramická dlažba - stávající
22	Sprchy chlapi	12,32	keramická dlažba - stávající
23	Sprchy dívky	12,31	keramická dlažba - stávající
24	Wc chlapi	6,35	keramická dlažba - stávající
25	Wc dívky	6,06	keramická dlažba - stávající
26	Úklid	1,75	keramická dlažba - stávající
27	Rehabilitace	24,08	PVC - stávající
28	Bazén rehabilitace	44,84	keramická dlažba - stávající
29	Rozvodna ÚT	5,70	cementový potěr - stávající
30	Strojovna VZD	9,49	cementový potěr - stávající

část D.1.1

HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing.Zdeněk FIBIKAR	Ing.arch. Roman ŽATECKÝ	
STAVEBNÍK : SOL Trutnov		
OBEC : PEC POD SNĚŽKOU	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM: 04/2017
AKCE : MĚLINICKÁ BOUDA PEC POD SNĚŽKOU stavební úpravy ubytovací části		
OBSAH : SUTERÉN - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
ZAKÁZKA Č. : 4411/ŽA		
STUPEŇ PD : DPS		
FORMÁT : 3 A4		
MĚŘITKO : 1 : 100		
VÝKRES Č. : 01		