

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 70033 – 1303710389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : REVIST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00
Provozovna: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-9000670267/0100
IČ : 24815756
DIČ : CZ24815756
Statutární zástupce: Ing. Martin Choutka
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
Miloslav Trkal 777756630, trkal@revist.cz
Pavel Trubák 608 251 802
Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C
176872

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Zateplení vnějších stěn objektu Carmen, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
 - dokumentace vypracované Ing. Pavlem Starým, č. zak. ST-2017-16 včetně výkazu výměr.
 - nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH:	605.490,68 Kč
DPH (21%) :	127.153,04 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	732.643,73 Kč

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 05.09.2017
Termín dokončení díla - do 30.11. 2017

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla vyfakturuje zbývajících 10 % z ceny díla. Splatnost faktur je do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby lešení a zařízení staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
pro výkon TDS	: Ing. Gerhard Schmiedl
pro výkon autorského dozoru projektanta	: Ing. Pavel Starý

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti	:	Ing. Martin Choutka
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)	:	Miloslav Trkal

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 800 m.n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.


IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky – písemně - faxem, případně e-mailem na č.tel.777756630 – adrese Hradecká 128, Opatovice nad Labem 53345.
3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti
3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.


V Trutnově, dne 5.09.2017



Za objednatele

PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka SOL

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele

Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti REVIST s.r.o.

REVIST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1730

Stavba: Zateplení vnějších stěn objektu čp.49 (CARMEN), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Cena bez DPH 605 490,68

	základní	snížená	základní	snížená
DPH	21,00%	15,00%	605 490,68	0,00
				127 153,04
				0,00

Cena s DPH v CZK 732 643,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1730

Stavba: Zateplení vnějších stěn objektu čp.49 (CARMEN), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Datum: 30.08.2017

Zadavatel: Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov Projektant: Ing. Pavel Starý

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		605 490,68	732 643,73
1730	Zateplení vnějších stěn objektu čp.49 (CARMEN), DO Bedřichov	605 490,68	732 643,73

REVIST s.r.o.
Ing. Martin Choutka

30.08.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	Zateplení vnějších stěn objektu čp.49 (CARMEN), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn		
Místo:		Datum:	30.08.2017
Zadavatel:	Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	REVIST s.r.o.	IČ:	24815756
		DIČ:	CZ24815756
Projektant:	Ing. Pavel Starý	IČ:	60907631
		DIČ:	CZ6311162231
Poznámka:			
Cena bez DPH			605 490,68
DPH základní	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	605 490,68	21,00%	127 153,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			732 643,73
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zateplení vnějších stěn objektu čp.49 (CARMEN), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn		
Místo:		Datum:	30.08.2017
Zadavatel:	Stružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov	Projektant:	Ing. Pavel Starý
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem			605 490,68
HSV - Práce a dodávky HSV			509 672,40
1 - Zemní práce			6 548,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce			9 231,89
5 - Komunikace pozemní			5 801,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			371 764,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			84 628,88
997 - Přesun sutě			25 389,40
998 - Přesun hmot			6 307,77
PSV - Práce a dodávky PSV			65 940,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			509,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa			3 430,00
764 - Konstrukce klempířské			12 094,18
766 - Konstrukce truhlářské			43 385,97
776 - Podlahy povlakové			739,41
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene			479,71
783 - Dokončovací práce - nátěry			4 681,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety			619,71
M - Práce a dodávky M			11 258,24
21-M - Elektromontáže			11 258,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			18 620,00
VRN3 - Zařízení staveniště			4 900,00
VRN6 - Územní vlivy			4 900,00
VRN9 - Ostatní náklady			8 820,00

20	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	176,887	44,10	7 800,72
			plKZS140-0,15*(Loken+Lparap)		176,887		
21	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	163,250	666,40	108 789,80
			3,1*(9+5,45*2)		61,690		
			2,9*(1,85*2+9,6*2+2,3*2+1,5*2)		88,450		
			37,3-0,15*8,2		36,070		
			"otvory:" -1,52*1,48*4-0,9*1,5*2-1,04*1,5*5-0,83*1,05-0,75*1,3*2-0,4*0,8*2		-22,960		
		plKZS140	Mezisoučet		163,250		
22	M	631515320	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 140 mm	m2	169,845	364,80	61 959,46
			plKZS140*1,02		166,515		
			166,515*1,02 Přepočtené koeficientem množství		169,845		
23	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	70,740	196,00	13 865,04
			Loken		70,740		
24	K	62222205R1	Montáž kontaktního zateplení vnějšího parapetu hl. do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm s opracováním minerální vlny do spádu	m	20,170	196,00	3 953,32
			Lparap		20,170		
25	M	631515050	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 20 mm	m2	23,344	67,20	1 568,72
			Loken*0,3*1,1		23,344		
26	M	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 mm	m2	6,656	115,20	766,77
			Lparap*0,3*1,1		6,656		
27	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	163,250	27,44	4 479,58
			plKZS140		163,250		
28	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	50,400	88,20	4 445,28
			9+5,45*2+1,85*2+9,6*2+2,3*2+1,5*2		50,400		
29	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	52,920	134,40	7 112,45
			50,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,920		
30	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	50,400	88,20	4 445,28
			9+5,45*2+1,85*2+9,6*2+2,3*2+1,5*2		50,400		
31	M	590516450	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 08 cm, 0,7/200 cm	m	52,920	57,60	3 048,19
			50,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,920		
32	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	181,710	53,90	9 794,17
			Loken+Lroh+Lparap+lukon		181,710		
33	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	25,200	24,00	604,80
			3,1*2+0,2*2+2,9*6		24,000		
		Lroh	Mezisoučet		24,000		
			Lroh*1,05		25,200		
34	M	59051510R1	profil ukončovací plastový se síťovinou (pro napojení okenních a dveřních ráků)	m	74,277	33,60	2 495,71
			(1,82+1,48*2)*4+(0,9*1,5*2)*2*(1,04+1,5*2)*5		44,720		
			(0,83+1,05*2)*4+(0,75+1,3*2)*2*(0,4+0,8*2)*2		22,420		
			"rozvaděč:" 0,9*4		3,600		
		Loken	Mezisoučet		70,740		
			Loken*1,05		74,277		
35	M	590515181	profil ukončovací plastový se síťovinou - pro napojení parapetu	m	21,179	48,00	1 016,59
			1,85*4+0,95*2+1,05*5+0,83*4+0,75*2+0,4*2		20,170		
		Lparap	Mezisoučet		20,170		
			Lparap*1,05		21,179		
36	M	590515183	profil ukončovací plastový se síťovinou - pro ukončení omítky tl.3mm	m	70,140	48,00	3 366,72
			"u dřev.obložení:" 9+5,45*2+1,85*2+9,6*2+2,3*2+1,5*2		50,400		
			3*2+5,2*2		16,400		
		lukon	Mezisoučet		66,800		
			lukon*1,05		70,140		
37	K	622252016	Příplatek k KZS tl.140mm za detail větrací mřížky - sejmutí stávající kovové žaluziové mřížky D do 150mm , vstup KZS, osazení stávající na fasádu	kus	2,000	343,00	686,00
38	K	62225R10	D+M Šambrána š.120mm,tl.20mm- atyp , fasádní popystyrenový komponent z XPS s vnější úpravou perlínkou a tmelem s opracováním hrany, celoplošně lepený	m	89,000	264,60	23 549,40
			(2,05*2+1,5*2)*4+(1,1*2+1,5*2)*2*(1,25*2+1,5*2)*5		66,300		
			(1,05+1,05*2)*4+(0,6*2+0,8*2)*2+(0,95*2+1,3*2)		22,700		
		dlSamb	Mezisoučet		89,000		
39	K	62225R11	Příplatek k montáži šambrán za zpracování rohu (spojení dvou profilů)	kus	76,000	53,90	4 096,40
			4*(4+2+5+4)*4*4		76,000		
40	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	176,887	215,60	38 136,84
			plKZS140-0,15*(Loken+Lparap)		176,887		
41	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	1,000	313,60	313,60
			"parapet okna:"1		1,000		
42	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	164,480	294,00	48 357,12
			plKZS140-KZSsokl		164,480		
43	K	62353200R1a	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 0,5 mm včetně penetrace šambrán a ostění	m2	35,462	235,20	8 340,66
			0,3*Loken+0,16*dlSamb		35,462		
44	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	29,011	31,36	909,78

[illegible]

62	K	97408217R6	Vysekání rýh v omítce MVC kolem otvorů š do 250 mm	m	26,000	73,50	1 911,00
		WV	"1PP vrata:" 2,2*2+2,3		6,700		
		WV	"1NP II:" (1,05*2+1,5*2)*2		10,200		
		WV	"1NP -zádv:" (0,95*2+1,05*2)+1,1*2*2		9,100		
		WV	mOstOtl		26,000		
63	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	176,887	78,40	13 867,94
		WV	plKZS140-0,15*(Loken+Lparap)		176,887		
		D	997 Přesun sutě				25 389,40
64	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	15,582	343,00	5 344,63
<i>Práce na stavbě:</i> 1. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 2. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 3. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 4. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací.							
65	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,582	294,00	4 581,11
66	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	15,582	245,00	3 817,59
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,347	1 225,00	6 550,08
		WV	15,347-10		5,347		
68	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	10,000	509,60	5 096,00
		D	998 Přesun hmot				6 307,77
69	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	15,325	411,60	6 307,77
		D	PSV Práce a dodávky PSV				65 940,04
		D	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				509,60
70	K	711100110	Izolace proti zemní vlhkosti stěrková pod soklem v zazdívkě otvoru mč 1,01	kus	1,000	509,60	509,60
		D	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 430,00
71	K	735100100	Přemístění radiátoru v mč.1.01, úprava Cu rozvodu - kompletní práce vč.vypuštění a napuštění dotčené části otop.soustavy, odvzdušnění	soub	1,000	3 430,00	3 430,00
		D	764 Konstrukce klempířské				12 094,18
72	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	21,200	34,30	727,16
		WV	1,85*4+1,1*2+1,1*5+0,9*4+0,45*2+0,8*2		21,200		
73	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	20,900	441,00	9 216,90
		WV	1,85*4+0,95*2+1,1*5+0,9*4+0,45*2+0,8*2		20,900		
74	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	kus	38,000	49,00	1 862,00
		WV	11*2*8*2		38,000		
75	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,049	3 920,00	192,08
<i>Práce na stavbě:</i> 1. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 2. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 3. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. 4. Všechny práce na stavbě budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací. Všechny práce budou prováděny v souladu s předpisy a normami platnými v době provedení prací.							
76	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,049	1 960,00	96,04
		D	766 Konstrukce truhlářské				43 385,97
77	K	766100110	D+M Okno plastové jednokřídlé 900/1500mm typ EURO O+S , barva hnědá, vnitřně členěné lištou (1xvodor,1xvis)	kus	2,000	4 900,00	9 800,00
78	K	766100111	D+M Parapet plast š.330mm k oknu dl.900mm	kus	2,000	539,00	1 078,00
79	K	766200101	D+M Vrata garážová dvoukřídlá zateplená barva hnědá, vel. 2100/1950mm vč.rámu (do stav.otvoru 2300/2050mm)	kus	1,000	23 520,00	23 520,00
80	K	766600101	Šetrná demontáž dveří 900/2000mm (křídlo+dřev.zárubeň+prah) , přemístění + montáž do nového otvoru,(vč.ochrany před poškozením, očištěním po znovuosazení)	kus	1,000	1 960,00	1 960,00
		WV	"1NP dv.P:" 1		1,000		
81	K	766600102	Šetrná demontáž okna 870/1180mm (křídlo-rám+parapet) , přemístění + montáž do nového otvoru,(vč.ochrany před poškozením, očištěním po znovuosazení)	kus	1,000	2 156,00	2 156,00
		WV	"1NP okn I2:" 1		1,000		
82	K	766600111	Šetrná demontáž dřevěného obložení v mč.1.01 + zpětná montáž dle nové dispozice	m2	4,809	548,80	2 639,18
		WV	2,2*(1,9+1,5)-0,9*2-0,83*1,05		4,809		
83	K	766600112	Šetrná demontáž lišt dřevěného obložení v mč.1.01 + zpětná montáž dle nové dispozice	m	15,930	50,96	811,79

			(1,9*2+2,6+1,7)+0,9+2*2+0,83+1,05*2		15,930			
84	K	99876610R1	Přesun hmot a pomocné lešení pro oddíl 766	kus	1,000	1 421,00		1 421,00
D	776		Podlahy povlakové					739,41
85	K	776100100	Čistící rohož plastová - demontáž, přemístění a zpětná montáž s úpravou u dveří	m2	5,030	147,00		739,41
			m2 1,01: 5,03		5,030			
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene					479,71
86	K	782100110	Přemístění obkladu soklu - šetrná demontáž a zpětná montáž pod okno	m2	0,550	872,20		479,71
			0,5*1,1		0,550			
D	783		Dokončovací práce - nátěry					4 681,46
87	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	23,885	44,10		1 053,33
88	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	23,885	151,90		3 628,13
			1,9*(3,1*2+7,74)+0,83*1,05*2+0,15*(0,83+1,05*2)+0,45*0,6*2+0,15*(0,45+0,6*2)+0,9*2+0,15*(1,1+2,1*2)		23,885			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					619,71
89	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	26,000	7,84		203,84
			mOstOtl		26,000			
90	M	581248380	páska pro maliřské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	27,300	2,40		65,52
			mOstOtl*1,05		27,300			
91	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,500	12,74		82,81
			mOstOtl*0,25		6,500			
92	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	7,800	34,30		267,54
			mOstOtl*0,3		7,800			
D	M		Práce a dodávky M					11 258,24
D	21-M		Elektromontáže					11 258,24
93	K	210100110	Demontáž stávajícího systému bleskosvodu vč. odvozu a poplatku za skládku	m	18,700	58,80		1 099,56
			demontáž od římsy: 4*4+2,7		18,700			
94	K	210200120	Svod bleskosvodu - dod.mont Fe soustavy vč. úchytů do zateplovacího systému	m	18,700	176,40		3 298,68
95	K	210200121	Úprava ochranného úhelníku svodu bleskosvodu - odříznutí vč. úchytu+ nastavení s provázáním na KZS, úchyt do KZS	kus	5,000	490,00		2 450,00
96	K	210200130	Revize po zásahu do soustavy bleskosvodu	kus	1,000	2 450,00		2 450,00
97	K	210400110	Přemístění vypínače a světla u dveří vč. příslušných rozvodů - kompletní práce vč. doplnění rozvodného materiálu	soub	1,000	1 960,00		1 960,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					18 620,00
D	VRN3		Zařízení staveniště					4 900,00
98	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	4 900,00		4 900,00
D	VRN6		Územní vlivy					4 900,00
99	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	4 900,00		4 900,00
D	VRN9		Ostatní náklady					8 820,00
100	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů ... a jiné...)	soub	1,000	8 820,00		8 820,00

REVIST s.r.o.
Ing. Martin Choutka

30.08.2017

