*Příloha č. 3 – Smlouva o dílo –*

# Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola**

| | |
|---|---|
| Sídlo: | Trutnov, Horní Předměstí, Lesnická 9, PSČ 541 01 |
| IČ: | 60153296 |
| DIČ: | CZ60153296 |
| Jednající/kontaktní osoba: | Mgr. Jan Korbelář, ředitel |

na straně jedné

(dále jen „**objednatel**")

a

Zhotovitel:

| | |
|---|---|
| Obchodní firma/jméno a příjmení: | **Okrouhlický s.r.o** |
| Sídlo/Místo podnikání: | Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03 |
| IČ: | 25255819 |
| DIČ: . | 25255819 |
| jednající: | Milan Okrouhlický |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .. u soudu v Hradci Králové oddíl C ., sp.zn. vložka 10483

| | |
|---|---|
| bankovní spojení, vč. čísla účtu: | ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 258202048/0300 |

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo:**

**Preambule**

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem **"REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM II"** (dále jen „veřejná zakázka") zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.
Předmětné stavební práce jsou spolufinancovány Ministerstvem zemědělství ČR, z Programu rozvoje venkova. Název projektu: "REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM".

2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

3. V případě rozporu požadavků na stavbu, jejíž realizace je předmětem této veřejné zakázky, stanovených prováděcí projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. 1. této smlouvy a touto smlouvou o dílo má přednost prováděcí projektová dokumentace.

4. Podmínky čerpání Dotace upravují zejména Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, zveřejněná na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „**Dotační pravidla**").

5. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla,
- jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.

Zhotovitel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel Dotační podmínky mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace objednateli a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z Dotace.
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.
Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy

6. Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
c) Poddodavatelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
f) Stavební prací je dílo vymezené v článku I této smlouvy.

## I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: **"REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM" a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.**

Dílo dle této smlouvy zahrnuje tuto kompletní dodávku stavby, jejímž předmětem je:
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM na pozemcích pozemky **v katastrálním území Horní Staré Město a v katastrálním území Babí, vše okres Trutnov**., dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem:
"REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM", vypracované dne 17.7.2016 projektantem Ing. Jiřím Ježkem, autorizovaným inženýrem pro stavby pro plnění funkce lesa ČKAIT-0602296, IČ: 86992261, se sídlem: Riegrova 1049, 508 01 HOŘICE (dále jen „prováděcí projektová dokumentace"),



2

která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle Položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Účelem stavebních prací je vybudovat kvalitní lesní komunikaci k odvozu dřeva.
Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
b) zajištění a provedení všech opatření a organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku třetích osob,
d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu,
g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě),
h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
j) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich,
l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních rozhodnutí,
m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby,
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li prováděcí projektovou dokumentací předepsáno jinak.
o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla) pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto zásad:
   Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn". Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
   Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf na DVD-R.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům vyplývajícím z této smlouvy a v souladu s:

a) detailním Položkovým rozpočtem;
b) prováděcí projektovou dokumentací;
c) „SOUHLASEM S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU, spis. značka: 2016/7354/V/KRI ze dne 18.10.2016, vydaným Odborem výstavby Městského úřadu v Trutnově, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně příloh - závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty, které objednatel zhotoviteli předá;
d) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné a zhotovitel se je zavazuje dodržovat.

V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují

jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: prováděcí projektová dokumentace, stavební povolení, detailní Položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel pokyn. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dílo provést v I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, jejichž použití vyplývá z prováděcí projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídat za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.9. Místem realizace předmětu veřejné zakázky jsou pozemky **v katastrálním území Horní Staré Město a v katastrálním území Babí, vše okres Trutnov**. Blíže je místo realizace specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci. Realizaci díla na pozemcích ve vlastnictví třetích osob odlišných od objednatele je objednatel oprávněn provést na základě souhlasu těchto třetích osob uděleného v průběhu stavebního řízení.

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení prováděcí projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, jenž byly přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato prováděcí projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost prováděcí projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.



4

## II. Termín splnění díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději **do 8 kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy oběma stranami**. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů po předání staveniště.
Podrobný harmonogram realizace stavebních prací tvoří **Přílohu č. 2 - Harmonogram realizace stavebních prací** této smlouvy.

2.2. Termín splnění díla dle odstavce 2. 1. této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle odstavce 5. 10. této smlouvy na stavbě překročí 10 kalendářních dnů.

2.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i opakovaně, a zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku objednatele provádění díla pozastavit. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení/pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. Zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným pozastavením provádění díla.

## III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 6 750 815,40 Kč, |
| DPH 21 % | 1 417 671,20 Kč, |
| **Cena vč. DPH** | **8 168 486.60 Kč,** |

(**slovy:** osmmilionůčtyřistačtyřicettisícpětsetjedenáct **korun českých** osmsetin **haléřů včetně DPH).**

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá Položkovému rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet") a je stanovena jako cena úplná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného Položkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:
a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
b) v případě méněprací;
c) v případě víceprací;
d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.).



5

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, nebo
- vyvolané dodatečnými změnami prováděcí projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy snížené o 5 %. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

## IV. Platební podmínky a Zádržné

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury") vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací") a konečné faktury. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur, přičemž bez odsouhlaseného Soupisu provedených prací není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

4.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení výše Zádržného.

4.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) specifikaci smlouvy, a to uvedením smluvních stran a data uzavření smlouvy,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.,
f) na faktuře bude rovněž uveden tento text:

*„Předmět smlouvy je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR, z Programu rozvoje venkova.*
*Název projektu: "REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM"*

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zhotoviteli hrazena postupně na základě dílčích faktur, to však maximálně do celkové výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „**Zádržné**").

4.6. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.7. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné předložením bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky předloženou zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření této smlouvy, a to za účelem zajištění řádného plnění závazků zhotovitele pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla, tj. do okamžiku splnění závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty, a to bez možnosti námitek a na první výzvu objednatele. V rozsahu, ve kterém je Zádržné nahrazeno bankovní zárukou, bude Zádržné vyplaceno zhotoviteli do 15 dnů po předložení originálu listiny bankovní záruky; vždy však nejdříve v termínu splatnosti příslušné faktury.
V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je uvedena v předchozím odstavci, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této smlouvy, a to nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku objednateli řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu pohledávek uvedených v předchozím odstavci obdobně. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku na základě této smlouvy v platnosti.
Originál záruční listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 15 dní po protokolárním předání kompletního díla bez vad a nedodělků, přičemž tato lhůta se prodlouží do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V případě předčasného



4

ukončení smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli originál záruční listiny po splnění všech závazků zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy.

4.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mít některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

4.9. **Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.**

4.10. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na příslušné faktuře. Za den úhrady faktury je stanoven den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.11. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

## V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:
5.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor a osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.2.2. Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:
5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od prováděcí projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu v plné výši, a to dle volby objednatele zaplacením peněžité náhrady nebo uvedením v předešlý stav.

5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno:

a) pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli či třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními; a
b) stavebně montážní pojištění (pojištění majetku – stavby) v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika, které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla a na zařízení staveniště způsobené např. krádeží nebo vyšší mocí.

Jedno každé pojištění vymezené v tomto odstavci je zhotovitel povinen sjednat s pojistnou částkou ve výši minimálně 6 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost, s vinkulací ve prospěch objednatele. Pojištění se musí vztahovat jak na skutečnou škodu, tak na ušlý zisk. Míra spoluúčasti zhotovitele jako pojištěného může činit max. 10 000,- Kč. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištěních sjednaných v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet.

5.11. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.12. Koordinátor BOZP:
5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o BOZP"), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP").

5.12.2. Koordinátor BOZP:

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;

b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel;

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

5.12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:

a) umožnění pohybu po staveništi;
b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
e) včasné a řádné informování o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a
h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

5.12.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

5.13. Poddodavatelé:
5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

5.14. Oznámení užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. kolaudaci díla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (prováděcí projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona o BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.

5.18. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.

5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

## VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené prováděcí projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do tří dnů po uzavření této smlouvy.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, prováděcí projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce technického a autorského dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v nezbytném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle prováděcí projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, resp. řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

## VII. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s prováděcí projektovou dokumentací a stavebním povolením s případnými objednatelem odsouhlasenými změnami, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě (provádění díla) byla používána v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci;

b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů;

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;

d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;

e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci, souhlas odboru památkové péče s provedenou stavbou);

f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;
g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou;
h) stavební deník;
i) dokumentaci skutečného provedení stavby (díla).

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady či nedodělky sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

## VIII. Vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vadou je i to, že dílo nebylo řádně zkolaudováno, resp. jej nebylo možno začít řádně užívat, z důvodů na straně zhotovitele dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí

stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: vojir @ohrochlicky.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele bsbpdld.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho respektovat.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem odstraněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne odstranění vady.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

## IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení (namísto zákonného) ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním svého závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním a každý den prodlení.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5. 3., a dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 9., 5. 10., 5.13. nebo v první větě odst. 5.16. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den, ve kterém bude trvat porušení každé jedné z těchto povinností.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.18. nebo 6.4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6. 10. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.

9.11. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.

9.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy (včetně Zádržného), a to i doposud nesplatné.

## X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;
b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;
d) prodlení zhotovitele se splněním závazku zhotovitele dle bodu 7.1. této smlouvy delším než 30 dnů;
e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
b) nebude-li rozhodnutí o Dotaci vydáno ani do konce měsíce 31.12.2017; nebo
c) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
b) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10. 7. této smlouvy;
c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
d) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, objednatel má právo se rozhodnout, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo zda zhotovitel bude povinen na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část na díle již provedené. Objednatel se zavazuje o zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení, jinak platí, že se objednatel rozhodl si dílo či jeho část ponechat a zhotovitel není povinen vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po zohlednění případného vadného plnění a nákladů na jeho odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.
V případě, že se objednatel rozhodne, že zhotovitel je povinen odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla ve výši dle Položkového rozpočtu a zavazuje se na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti na díle provedené, a to v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, jinak nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení dle tohoto bodu. Pokud zhotovitel dílo ve stanoveném termínu do původního stavu neuvede, je objednatel oprávněn dílo uvést do původního stavu sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit.

V ostatních případech odstoupení výslovně neuvedených pod písm. a) ani b) výše, se smluvní strany vypořádají způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto bodu obdobně.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

## XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

a) na straně objednatele:
ING. JIŘÍ JEŽEK
mobil: 733 361 794
tel.: —
e-mail: lsjezek@gmail.com
vykonává technický dozor objednatele */objednatel doplní před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/*
— " —
mobil: -
tel.: -
e-mail: -
vykonává autorský dozor objednatele */objednatel doplní před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/*
Mgr. JAN KORBELÁŘ
mobil: 603 490 143
tel.: —
e-mail: korbelar@alatautagov.cz
zástupce objednatele pro plnění této smlouvy */objednatel doplní před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/*

b) na straně zhotovitele:
Ing. Petr Harvánek
mobil: —
tel.: 495 407 125

e-mail: info@okrouhlicky.cz

11.2. Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

## XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

## XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.2. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy minimálně do 31. 12. 2028. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## XIV. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 se vylučuje.

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.7. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**
**Příloha č. 2 – Harmonogram realizace stavebních prací**

V Trutnově dne 6.10.17

V Hradci Králové dne 6.10.2017

Za objednatele:
**Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola**
Mgr. Jan Korbelář, ředitel

Česká lesnická akademie Trutnov
- střední škola a vyšší odborná škola
541 11 Trutnov, Lesnická 9 ⑲
IČO: 60153296, DIČ: CZ 60153296
Tel.: 499811413, fax 499811414

Za zhotovitele:
**Okrouhlický s.r.o.**
Milan Okrouhlický, jednatel společnosti

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR-KS v HK oddíl C, vl. 10483

.....

# Rekonstrukce lesní cesty nad Bělidlem II

Okrouhlický s.r.o.




Dne : 6.10. 2017

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělské 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR-KS v HK oddíl C, vl. 10483

5)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 122016

**Stavba:** **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 20.05.2016 |
| Objednavatel: | | IČ: | 60153296 |
| Česká lesnická akademie Trutnov | | DIČ: | CZ60153296 |
| Zhotovitel: | | IČ: | 25255819 |
| Okrouhlický s.r.o. | | DIČ: | CZ25255819 |
| Projektant: | | IČ: | 86992261 |
| Ing. Jiří Ježek | | DIČ: | CZ7810233090 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtů | | | | 6 750 815,40 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **6 750 815,40** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 6 750 815,40 | 1 417 671,23 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **8 168 486,63** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br>Okrouhlický s.r.o.<br>Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové<br>IČO 25255819, DIČ CZ25255819<br>OR-KS v HK, oddíl C, vl. 10483<br>5)<br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 122016

**Stavba:** **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 20.05.2016 |
| Objednavatel: | Česká lesnická akademie Trutnov | Projektant: | Ing. Jiří Ježek |
| Zhotovitel: | Okrouhlický s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtů** | | **6 750 815,40** | **6 750 815,40** |
| **122016** | **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem** | 6 750 815,40 | 6 750 815,40 |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| Ostatní náklady | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **6 750 815,40** | **6 750 815,40** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2016

Objednavatel:
Česká lesnická akademie Trutnov

IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 6 750 815,40 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **6 750 815,40** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 6 750 815,40 | 1 417 671,23 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **8 168 486,63** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 20.05.2016 |
| Objednavatel: | Česká lesnická akademie Trutnov | Projektant: | Ing. Jiří Ježek |
| Zhotovitel: | | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **6 750 815,40** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 687 315,40 |
| 1 - Zemní práce | 798 282,54 |
| 2 - Zakládání | 63 686,56 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 107 874,60 |
| 5 - Komunikace | 4 843 004,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 811 100,03 |
| 997 - Přesun sutě | 63 366,82 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 63 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 38 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 25 000,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **6 750 815,40** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem**

Místo:

Datum: 20.05.2016

Objednavatel: Česká lesnická akademie Trutnov

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **6 750 815,40** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 6 687 315,40 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 798 282,54 |
| 1 | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 101,000 | 150,00 | 15 150,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 101 | | 101,000 | | |
| | | | Součet | | 101,000 | | |
| 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 52,000 | 180,00 | 9 360,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 52 | | 52,000 | | |
| | | | Součet | | 52,000 | | |
| 3 | K | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 82,000 | 230,00 | 18 860,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 82 | | 82,000 | | |
| | | | Součet | | 82,000 | | |
| 4 | K | 112201104 | Odstranění pařezů D do 900 mm | kus | 27,000 | 280,00 | 7 560,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 27 | | 27,000 | | |
| | | | Součet | | 27,000 | | |
| 5 | K | 112201105 | Odstranění pařezů D přes 900 mm | kus | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 3 | | 3,000 | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | |
| 6 | K | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem | m2 | 234,750 | 30,00 | 7 042,50 |
| | | | "z tab. č. 33" 234,75 | | 234,750 | | |
| | | | Součet | | 234,750 | | |
| 7 | K | 113154334 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 7 103,550 | 25,00 | 177 588,75 |
| | | | "z tab. č. 1" 7103,55 | | 7 103,550 | | |
| | | | "z tab. č. 4" 260,0 | | 260,000 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 36,0 | | 36,000 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 234,75 | | 234,750 | | |
| | | | Součet | | 7 634,300 | | |
| 8 | K | 122102202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 | m3 | 312,875 | 30,00 | 9 386,25 |
| | | | "z tab. č. 4" 781,0*0,10 | | 78,100 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 2113,0*0,10 | | 211,300 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 234,75*0,10 | | 23,475 | | |
| | | | Souče | | 312,875 | | |
| 9 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 3 442,410 | 30,00 | 103 272,30 |
| | | | "z tab. č. 2" 437,42+60,92 | | 498,340 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 100,26 | | 100,260 | | |
| | | | "z tab. č. 32" 2689,07 | | 2 689,070 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 154,74 | | 154,740 | | |
| | | | Součet | | 3 442,410 | | |
| 10 | K | 125203111 | Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3 | m3 | 33,250 | 200,00 | 6 650,00 |
| | | | "z tab. č. 13" 5,20 | | 5,200 | | |
| | | | "z tab. č. 14" 28,05 | | 28,050 | | |
| | | | Součet | | 33,250 | | |
| 11 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 80,190 | 250,00 | 20 047,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 17" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 7,29 | | 7,290 | | |
| | | | Součet | | 80,190 | | |
| 12 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9,280 | 120,00 | 1 113,60 |
| | | | "z tab. č. 15" 2,65 | | 2,650 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 0,56 | | 0,560 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 0,56 | | 0,560 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 0,56 | | 0,560 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 0,45 | | 0,450 | | |
| | | | Součet | | 9,280 | | |
| 13 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 278,870 | 150,00 | 41 830,50 |
| | | | "z tab. č. 17" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 17,83 | | 17,830 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 22,54 | | 22,540 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 20,86 | | 20,860 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 22,54 | | 22,540 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 19,51 | | 19,510 | | |
| | | | Součet | | 278,870 | | |
| 14 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 5,684 | 120,00 | 682,08 |
| | | | "z tab. č. 30" 5,684 | | 5,684 | | |
| | | | Součet | | 5,684 | | |
| 15 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 44,050 | 150,00 | 6 607,50 |
| | | | "z tab. č. 16" 22,21 | | 22,210 | | |
| | | | "z tab. č. 30" 21,84 | | 21,840 | | |
| | | | Součet | | 44,050 | | |
| 16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 362,690 | 50,00 | 18 134,50 |
| | | | "z tab. č. 17" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 25,57 | | 25,570 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 23,10 | | 23,100 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 21,42 | | 21,420 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 23" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 24,25 | | 24,250 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 23,10 | | 23,100 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 27,25 | | 27,250 | | |
| | | | Součet | | 362,690 | | |
| 17 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm | kus | 101,000 | 50,00 | 5 050,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 101 | | 101,000 | | |
| | | | Součet | | 101,000 | | |
| 18 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm | kus | 52,000 | 50,00 | 2 600,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 52 | | 52,000 | | |
| | | | Součet | | 52,000 | | |
| 19 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm | kus | 82,000 | 50,00 | 4 100,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 82 | | 82,000 | | |
| | | | Součet | | 82,000 | | |
| 20 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm | kus | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 |
| | | | "z tab. č. 9" 27+3 | | 30,000 | | |
| | | | Součet | | 30,000 | | |
| 21 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3 933,745 | 40,00 | 157 349,80 |
| | | | "z tab. č. 2" 60,92+437,42 | | 498,340 | | |
| | | | "z tab. č. 4" 595,0*0,10 | | 59,500 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 2113,0*0,10 | | 211,300 | | |
| | | | "z tab. č. 13" 5,20 | | 5,200 | | |
| | | | "z tab. č. 14" 28,05 | | 28,050 | | |
| | | | "z tab. č. 16" 9,43 | | 9,430 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 9,19 | | 9,190 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 7,99 | | 7,990 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 7,79 | | 7,790 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 7,99 | | 7,990 | | |
| | | | "z tab. č. 30" 27,52 | | 27,520 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 100,26 | | 100,260 | | |
| | | | "z tab. č. 32" 2689,07 | | 2 689,070 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 154,74+(234,75*0,10) | | 178,215 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 9,39 | | 9,390 | | |
| | | | Součet | | 3 933,745 | | |
| 22 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 57,430 | 50,00 | 2 871,50 |
| | | | "z tab. č. 33" 57,43 | | 57,430 | | |
| | | | Součet | | 57,430 | | |
| 23 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 3 958,595 | 12,00 | 47 503,14 |
| | | | "z tab. č. 2" 437,42+60,92 | | 498,340 | | |
| | | | "z tab. č. 4" 595,0*0,10 | | 59,500 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 2113,0*0,10 | | 211,300 | | |
| | | | "z tab. č. 13" 5,20 | | 5,200 | | |
| | | | "z tab. č. 14" 28,05 | | 28,050 | | |
| | | | "z tab. č. 15" 2,65 | | 2,650 | | |
| | | | "z tab. č. 16" 9,43 | | 9,430 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 17" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 10,64 | | 10,640 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 10,07 | | 10,070 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 9,88 | | 9,880 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 10,07 | | 10,070 | | |
| | | | "z tab. č. 30" 27,52 | | 27,520 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 100,26 | | 100,260 | | |
| | | | "z tab. č. 32" 2689,07 | | 2 689,070 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 154,74+(234,75*0,10) | | 178,215 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 10,84 | | 10,840 | | |
| | | | Součet | | 3 958,595 | | |
| 24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 185,540 | 100,00 | 18 554,00 |
| | | | "z tab. č. 16" 5,40 | | 5,400 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 6,32+6,26 | | 12,580 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 4,42+6,26 | | 10,680 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 4,42+5,18 | | 9,600 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 4,42+6,26 | | 10,680 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 6,32+7,34 | | 13,660 | | |
| | | | Součet | | 185,540 | | |
| 25 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 43,870 | 150,00 | 6 580,50 |
| | | | "z tab. č. 16" 7,38 | | 7,380 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 2,35 | | 2,350 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 2,35 | | 2,350 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 1,94 | | 1,940 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 2,35 | | 2,350 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 2,75 | | 2,750 | | |
| | | | Součet | | 43,870 | | |
| *26* | *M* | *583336980* | *kamenivo těžené hrubé frakce 32-63* | *t* | *86,400* | *250,00* | *21 600,00* |
| | | | "z tab. č. 16" 7,38*1,9695 | | 14,535 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 2,35*1,9695 | | 4,628 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 2,35*1,9695 | | 4,628 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 22" 1,94*1,9695 | | 3,821 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 2,35*1,9695 | | 4,628 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 2,75*1,9695 | | 5,416 | | |
| | | | Součet | | 86,400 | | |
| 27 | K | 181102301 | Úprava pláně v zářezech bez zhutnění | m2 | 39,000 | 7,00 | 273,00 |
| | | | "z tab. č. 32" 39,0 | | 39,000 | | |
| | | | Součet | | 39,000 | | |
| 28 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 3 186,490 | 8,00 | 25 491,92 |
| | | | "z tab. č. 4" 1006,0 | | 1 006,000 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 1753,0 | | 1 753,000 | | |
| | | | "z tab. č. 15" 100,70 | | 100,700 | | |
| | | | "z tab. č 33" 117,35+151,20+58,24 | | 326,790 | | |
| | | | Součet | | 3 186,490 | | |
| 29 | K | 181202305 | Úprava pláně na násypech se zhutněním | m2 | 1 305,200 | 8,00 | 10 441,60 |
| | | | "z tab. č. 11" 324,0 | | 324,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 366,80 | | 366,800 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 345,80+268,60 | | 614,400 | | |
| | | | Součet | | 1 305,200 | | |
| 30 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 4 904,930 | 10,00 | 49 049,30 |
| | | | "z tab. č. 13" 32,76 | | 32,760 | | |
| | | | "z tab. č. 14" 110,0 | | 110,000 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 6,08 | | 6,080 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 6,08 | | 6,080 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 6,08 | | 6,080 | | |
| | | | "z tab. č. 32" 4695,52 | | 4 695,520 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 4,41 | | 4,410 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 4,0 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 4 904,930 | | |
| 31 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 98,230 | 10,00 | 982,30 |
| | | | "z tab. č. 33" 98,23 | | 98,230 | | |
| | | | Součet | | 98,230 | | |
| | 2 - Zakládání | | | | | | 63 686,56 |
| 32 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 1 955,440 | 12,00 | 23 465,28 |
| | | | "z tab. č. 11" 324,0 | | 324,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 410,0 | | 410,000 | | |
| | | | "z tab. č 33" 1221,44 | | 1 221,440 | | |
| | | | Součet | | 1 955,440 | | |
| *33* | *M* | *693110620* | *geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm* | *m* | *651,814* | *20,00* | *13 036,28* |
| | | | "z tab. č. 11" 324,0/3 | | 108,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 410,0/3 | | 136,667 | | |
| | | | "z tab. č 33" 1221,44/3 | | 407,147 | | |
| | | | Součet | | 651,814 | | |
| 34 | K | 274214111 | Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3 | m3 | 9,350 | 1 500,00 | 14 025,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 17" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 0,88 | | 0,880 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 0,88 | | 0,880 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 0,88 | | 0,880 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 0,61 | | 0,610 | | |
| | | | Součet | | 9,350 | | |
| 35 | K | 274315222 | Základové pasy z betonu prostého C 8/10 | m3 | 5,264 | 2 500,00 | 13 160,00 |
| | | | "z tab. č. 30" 5,264 | | 5,264 | | |
| | | | Součet | | 5,264 | | |

## 4 - Vodorovné konstrukce 107 874,60

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 9,604 | 650,00 | 6 242,60 |
| | | | "z tab. č. 16" 2,18 | | 2,180 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 0,44 | | 0,440 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 0,44 | | 0,440 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 0,36 | | 0,360 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 0,44 | | 0,440 | | |
| | | | "z tab. č. 30" 0,644 | | 0,644 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 0,51 | | 0,510 | | |
| | | | Součet | | 9,604 | | |
| 37 | K | 463211141 | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce | m3 | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| | | | "z tab. č. 10" 39,0 | | 39,000 | | |
| | | | "z tab. č. 12" 1,0 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 40,000 | | |
| 38 | K | 465511512 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm | m2 | 51,360 | 1 200,00 | 61 632,00 |
| | | | "z tab. č. 17" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 5,02 | | 5,020 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 5,02 | | 5,020 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 5,02 | | 5,020 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | Součet | | 51,360 | | |

## 5 - Komunikace 4 843 004,85

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm | m2 | 1 089,620 | 150,00 | 163 443,00 |
| | | | "z tab. č. 4" 736,0 | | 736,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 353,62 | | 353,620 | | |
| | | | Součet | | 1 089,620 | | |
| 40 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm | m2 | 1 481,630 | 175,00 | 259 285,25 |
| | | | "z tab. č. 11" 324,0 | | 324,000 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 1157,63 | | 1 157,630 | | |
| | | | Součet | | 1 481,630 | | |
| 41 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 1 569,700 | 60,00 | 94 182,00 |
| | | | "z tab. č. 4" 736,0 | | 736,000 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 498,0 | | 498,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 335,70 | | 335,700 | | |
| | | | Součet | | 1 569,700 | | |
| 42 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 423,000 | 120,00 | 50 760,00 |
| | | | "z tab. č. 3" 153,0 | | 153,000 | | |
| | | | "z tab. č. 4" 270,0 | | 270,000 | | |
| | | | Součet | | 423,000 | | |
| 43 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | m2 | 1 332,900 | 30,00 | 39 987,00 |
| | | | *Frakce 0/32.* | | | | |
| | | | "z tab. č. 4" 1006,0 | | 1 006,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 326,90 | | 326,900 | | |
| | | | Součet | | 1 332,900 | | |
| 44 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 292,600 | 120,00 | 35 112,00 |
| | | | "z tab. č. 2" 292,60 | | 292,600 | | |
| | | | Součet | | 292,600 | | |
| 45 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 1 700,910 | 180,00 | 306 163,80 |
| | | | "z tab. č. 2" 1700,91 | | 1 700,910 | | |
| | | | Součet | | 1 700,910 | | |
| 46 | K | 566301111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 | m2 | 9 018,640 | 35,00 | 315 652,40 |
| | | | "z tab. č. 2" 9018,64 | | 9 018,640 | | |
| | | | Součet | | 9 018,640 | | |
| 47 | K | 566901144 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm | m2 | 204,940 | 200,00 | 40 988,00 |
| | | | "z tab. č. 7" 2,72+3,88+3,10+3,10+2,72 | | 15,520 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 12,18 | | 12,180 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 12,18 | | 12,180 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 10,08 | | 10,080 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 12,18 | | 12,180 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 14,28 | | 14,280 | | |
| | | | Součet | | 204,940 | | |
| *48* | *M* | *585211130* | *cement portlandský CEM I 52.5 R bal. 25 kg* | *t* | *302,398* | *2 500,00* | *755 995,00* |
| | | | *Od 04/2011 spol. LAFARGE Cement, a.s. na trh dodává cementy v nových obalech. Design obalů vychází ze zásad jednotné prezentace balených výrobků skupiny Lafarge a ze snahy zajistit jednotný výraz všech používaných obalů. Každý výrobek má nově přiřazeno i obchodní jméno - STANDARD = CEM II/B-M (V-LL) 32,5R, SPECIAL = CEM II/A-S 42,5R, SUPER = CEM I 52,5R. Pro snadnější orientaci zákazníků byly zachovány původní barvy - STANDARD - růžová, SPECIAL - modrá, SUPER - zelená. Velikost balení a hmotnost balení se nemění.* | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 2" 9774,50*0,30*92,9/1000 | | 272,415 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 1291,0*0,25*92,9/1000 | | 29,983 | | |
| | | | Součet | | 302,398 | | |
| 49 | K | 567531141 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 10000 m2 | m2 | 1 291,000 | 50,00 | 64 550,00 |
| | | | "z tab. č. 11" 1291,0 | | 1 291,000 | | |
| | | | Součet | | 1 291,000 | | |
| 50 | K | 567541141 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 10000 m2 | m2 | 9 774,500 | 60,00 | 586 470,00 |
| | | | "z tab. č. 2" 9774,50 | | 9 774,500 | | |
| | | | Součet | | 9 774,500 | | |
| 51 | K | 569931132 | Zpevnění povrchu a krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm | m2 | 3 721,000 | 50,00 | 186 050,00 |
| | | | *Bez dodání materiálu.* | | | | |
| | | | "z tab. č. 3" 961,50+970,50 | | 1 932,000 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 1789,0 | | 1 789,000 | | |
| | | | Součet | | 3 721,000 | | |
| 52 | K | 571907118 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2 | m2 | 9 167,800 | 22,00 | 201 691,60 |
| | | | "z tab. č. 2" 9167,80 | | 9 167,800 | | |
| | | | Součet | | 9 167,800 | | |
| 53 | K | 573411113 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 | m2 | 8 547,900 | 28,00 | 239 341,20 |
| | | | "z tab. č. 1" 8285,90 | | 8 285,900 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 262,0 | | 262,000 | | |
| | | | Součet | | 8 547,900 | | |
| 54 | K | 573411115 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 | m2 | 8 547,900 | 34,00 | 290 628,60 |
| | | | "z tab. č. 1" 8285,90 | | 8 285,900 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 262,0 | | 262,000 | | |
| | | | Součet | | 8 547,900 | | |
| 55 | K | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm | m2 | 8 768,500 | 130,00 | 1 139 905,00 |
| | | | "z tab. č. 1" 8501,0 | | 8 501,000 | | |
| | | | "z tab. č. 31" 267,50 | | 267,500 | | |
| | | | Součet | | 8 768,500 | | |
| 56 | K | 597069111 | Připlatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného | m2 | 840,000 | 20,00 | 16 800,00 |
| | | | "z tab. č. 30" 840,0 | | 840,000 | | |
| | | | Součet | | 840,000 | | |
| 57 | K | 597161111 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene | m2 | 56,000 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | | | "z tab. č. 30" 56,0 | | 56,000 | | |
| | | | Součet | | 56,000 | | |

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 811 100,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *58* | *M* | *553470001* | *Ocelová svodnice dl. 1,0 m* | *kus* | *28,000* | *1 350,00* | *37 800,00* |
| | | | "z tab. č. 30" 28,0 | | 28,000 | | |
| | | | Součet | | 28,000 | | |
| 59 | K | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | "z tab. č. 16" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 60 | K | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | 28,000 | 12 000,00 | 336 000,00 |
| | | | "z tab. č. 17" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 2 | | 2,000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "z tab. č. 27" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 2 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 28,000 | | |
| 61 | K | 919541121 | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 | m | 136,000 | 800,00 | 108 800,00 |
| | | | "z tab. č. 16" 29,0 | | 29,000 | | |
| | | | "z tab. č. 17" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 6,0 | | 6,000 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | Součet | | 136,000 | | |
| *62* | *M* | *143332440* | *trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D600 tl 8 mm* | *m* | *107,000* | *1 550,00* | *165 850,00* |
| | | | *Hmotnost: 105 kg/m* | | | | |
| | | | "z tab. č. 17" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 18" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 19" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 20" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 21" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 22" 6,0 | | 6,000 | | |
| | | | "z tab. č. 23" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 24" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 25" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 26" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 27" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 28" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | "z tab. č. 29" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | "z tab. č. 34" 8,0 | | 8,000 | | |
| | | | Součet | | 107,000 | | |
| 63 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m | m | 624,000 | 50,00 | 31 200,00 |
| | | | "z tab. č. 6" 624,0 | | 624,000 | | |
| | | | Součet | | 624,000 | | |
| 64 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m | m | 57,000 | 50,00 | 2 850,00 |
| | | | "z tab. č. 6" 57,0 | | 57,000 | | |
| | | | Součet | | 57,000 | | |
| 65 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 7 634,300 | 2,10 | 16 032,03 |
| | | | "z tab. č. 1" 7103,55 | | 7 103,550 | | |
| | | | "z tab. č. 4" 260,0 | | 260,000 | | |
| | | | "z tab. č. 11" 36,0 | | 36,000 | | |
| | | | "z tab. č. 33" 234,75 | | 234,750 | | |
| | | | Součet | | 7 634,300 | | |
| 66 | K | 953943125 | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 7,000 | 100,00 | 700,00 |
| | | | "z tab. č. 30" 7,0 | | 7,000 | | |
| | | | Součet | | 7,000 | | |
| 67 | K | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 9,000 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | | "z tab. č. 7" 1,0+1,0+1,0+1,0+0,50+1,0+1,0+1,0+1,50 | | 9,000 | | |
| | | | Součet | | 9,000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | K | 961041211 | Bourání mostních základů z betonu prostého | m3 | 16,642 | 1 500,00 | 24 963,00 |
| | | | "z tab. č. 7" (3,6*0,80*0,70)+(3,40*0,95*0,70)+(3,40*0,95*0,70)+(3,70*0,95*0,70)+(3,40*1,10*0,70)+(3,50*1,10*0,70)+(2,0*0,95*0,70)+1,0 | | 16,642 | | |
| | | | Součet | | 16,642 | | |
| 69 | K | 962021112 | Bourání mostních zdí a pilířů z kamene | m3 | 11,910 | 1 500,00 | 17 865,00 |
| | | | "z tab. č. 7" 1,68+1,88+1,88+2,05+2,18+2,24 | | 11,910 | | |
| | | | Součet | | 11,910 | | |
| 70 | K | 962041211 | Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého | m3 | 1,080 | 1 500,00 | 1 620,00 |
| | | | "z tab. č. 7" 1,08 | | 1,080 | | |
| | | | Součet | | 1,080 | | |
| 71 | K | 966008112 | Bourání trubního propustku do DN 500 | m | 72,000 | 610,00 | 43 920,00 |
| | | | "z tab. č. 7" 8,0+8,0+15,0+7,0+7,0+10,0+6,0+6,0+5,0 | | 72,000 | | |
| | | | Součet | | 72,000 | | |

997 - Přesun sutě 63 366,82

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 1 980,213 | 16,00 | 31 683,41 |
| 73 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1 980,213 | 16,00 | 31 683,41 |

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | K | 012002000 | Geodetické práce | Kč | 1,000 | 38 500,00 | 38 500,00 |

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |

## VP - Vícepráce 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |