
R=3120.00
+2.055 67.77
+3.175 91.29
0.65585
R=8000.00
+3.775 91.29
+4.885 94.01
0.65585
R=1740.00
+4.885 94.01
+1.675 103.57
0.74452
R=3800.00
+1.675 103.57
+2.345 108.58
0.64644
R=1200.00
+2.345 108.58
+3.775 91.29
0.80021
R=360.00m
R=705.00m
A=51.96m L=20.00m
R=135.00m
A=83.64m L=30.00m
A=90.00m L=30.00m
R=120.00m
A=90.00m L=30.00m
0,6
0,7
0,8
0,9
REPROFILACE PŘÍKOPŮ V DÉLCE 99,00 M
REPROFILACE PŘÍKOPŮ V DÉLCE 72,00 M
REPROFILACE PŘÍKOPŮ V DÉLCE 275,00 M
REPROFILACE PŘÍKOPŮ DÉLCE 69,00 M
6. KM 0,650 32 OPRAVA STÁV. PODÉLNÉHO PROPUSTKU
- KORUGOVANÁ PLASTOVÁ TROUBA DN 300
- DÉLKA 11,00 M
- ŠIKMÁ ČELA ZPEVNĚNÁ LOMOVÝM KAMENEM
TĚLESO V NÁSYPU - ODVODNĚNÍ NA TERÉN
2. KM 0,640 00 - 0,700 00 UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU
- SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO JSNH4
- STUPEŇ ZADRŽENÍ N2
- CELKOVÁ DÉLKA 80,00 M
- SLOUPKY PO 4 M
- DLOUHÉ NÁBĚHY DÉLKY 8 M
ÚPRAVA SVAHU NÁSEPU - SCHODOVITÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVAH
LIN. NÁBĚHOVÝ KLÍN KM 0,699 09 - 0,719 09 ROZŠÍŘENÍ DL.20 M 5,50 M ▶6,00 M
NOVÉ DZ Z3 - ZKRÁCENÁ VODÍCÍ TABULE
- SADA 8KS PRO KAŽDÝ SMĚR
- 2KS NA JEDEN SLOUPEK
-ROZMĚR TABULE 500/500 MM
VZDÁLENOST SLOUPKŮ 15M
LIN. NÁBĚHOVÝ KLÍN KM 0,747 56 - 0,777 56 ROZŠÍŘENÍ DL.30 M 6,00 M ▶5,50 M
KM 0,901 75 STÁVAJÍCÍ BUK LESNÍ (FAGUS SYLVATICA)
- ODSTRANIT!
- OBVOD KMENE - 2X70CM
- DŮVOD: STAV, VZDÁLENOST OD VOZOVKY, UMÍSTĚNÍ V DEFORMAČNÍ ZÓNĚ BUDOUCÍHO SVODIDLA > BEZPEČNOST
LIN. NÁBĚHOVÝ KLÍN KM 0,871 14 - 0,901 14 ROZŠÍŘENÍ DL.30 M 5,50 M ▶6,00 M
KM 0,893 62 STÁVAJÍCÍ SMRK (PICEA) - ODSTRANIT ! - OBVOD KMENE - 90CM
- DŮVOD: VZDÁLENOST OD VOZOVKY, UMÍSTĚNÍ V DEFORMAČNÍ ZÓNĚ BUDOUCÍHO SVODIDLA > BEZPEČNOST
ÚPRAVA SVAHU NÁSEPU - SCHODOVITÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVAH
TĚLESO V NÁSYPU - ODVODNĚNÍ NA TERÉN
3. KM 0,800 00 - 0,918 00 UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU
- SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO JSNH4
- STUPEŇ ZADRŽENÍ N2
- CELKOVÁ DÉLKA 118,00 M
- SLOUPKY PO 4 M
- ZAČÁTEK DLOUHÝ NÁBĚH 8M
- UKONČENÍ KRÁTKÝ NÁBĚH 4M
LIN. NÁBĚHOVÝ KLÍN KM 0,942 46 - 0,972 46 ROZŠÍŘENÍ DL.30 M 5,50 M ▶6,00 M
TĚLESO V NÁSYPU - ODVODNĚNÍ NA TERÉN
UMÍSTĚNÍ SMĚROVÉHO SLOUPKU BARVY ČERVENÉ - Z11g
KM 0,904 31 STÁVAJÍCÍ BUK LESNÍ (FAGUS SYLVATICA)
- ODSTRANIT!
- OBVOD KMENE - 140CM
- DŮVOD: VZDÁLENOST OD VOZOVKY, UMÍSTĚNÍ V DEFORMAČNÍ ZÓNĚ BUDOUCÍHO SVODIDLA > BEZPEČNOST
0,550763
0,552276
0,637276
0,652276
0,667276
0,682276
0,697276
0,712276
0,727276
0,742276
0,757276
0,772276
0,787276
0,802276
0,817276
0,832276
0,847276
0,862276
0,877276
0,892276
0,907276
0,922276
0,937276
0,952276
0,967276
0,982276
0,997276
1,012276
1,027276
1,042276
1,057276
1,072276
1,087276
1,102276
1,117276
1,132276
1,147276
1,162276
1,177276
1,192276
1,207276
1,222276